



Akt nr:
O-E1a-0343

AU\$O-E1a-0343

ej utvald 178

3/4
44

3176

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JAN. 1946

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 5/2 1946
godkänd den 21/2 1946

0 2*0343

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1944 till
torrläggning av mark hörande till Mulered, ^{och} Kyrkeby i Säve socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

H. Harrell.

beviljat dels **statsbidrag** med **ettusenfyrahundrafyrtio** (1.440)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med **sjuhundra** (700)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av dåv. statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha värandertecknad e., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~koncernen~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~oss~~

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mynd~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Säve den 25-10 1945
Sven Johansson, Lantbrukare ägare
av 1/2 mt. Mulered
Gerhard Kristensen Lantbrukare Kyrkeby
Korngård 4³
Olof Olsson Lantbrukare ägare av
1/4 mt. Kyrkeby Björsegård 2 1/4 mt. Kyrkeby Bergegård 1,2

Att Sven Johansson Gerhard Kristensen
Olof Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Cercla Fougebeelt
Adress Mulered Säve

Arvid Carlsson
Adress Kyrkeby, Säve

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 26 februari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar




Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

30 JAN. 1946

Avskrift:

0 2*0343



Betänkande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av
mark hörande till hemmanen MULERED, KYRKEBY
och KARLSLUND i Säve socken, Göteborgs och
Bohus län.


Genom Kungl. Landbrukstygrelsens beslut
denna dag fastställt till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 30 oktober 1944.

På Kungl. Landbrukstygrelsens vägnar:

Albert Smith

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Mulered, Kyrkeby och Karlslund i Säve socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget ungefär 1 kilometer nordost ut från Säve kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 19 mars 1942, har såsom framgår av bilagt diariibevis, besvär ej anförts.

Något annat intresse än det som rör torrläggning och brukning av marken påverkas icke av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock dimensioner och lutningar till anläggning ifrågakommande vattenavlopp ansetts erfordra för att ernå syftet med företaget.

A r e a l			Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
åker	annan mark	summa			
h e k t a r			k r o n o r		
<u>Hela företaget.</u>					
4,366	0,667	5,033	3394:15	3443:17	1.01
<u>Lånesökandenas andel.</u>					
1,888	0,512	2,400	1895:95	1923:35	

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1944 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av vattenbesväret jordens alstringsförmåga icke kan till fullo utnyttjas samt på grund av huvudloppets läge inom ägorna till Mulered den rationella brukningen med maskiner kan försiggå blott med svårighet, måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för fastigheternas ägare. Den omständigheten att kostnaderna för företaget inberäknat utgifter för förrättning och utredning om statsunderstöd något litet överstiger värdet av båtnaden genom företaget kan icke vara av betydelse att leda till företagets inställande. Arbets- och materialkostnaderna jämte ersättningarna för intrång ligga dock under båtnadsvärdet. Möjligheterna till jordbrukets utveckling utöver vad markens torrläggning och underlättadebrukning erbjuda äro synnerligen begränsade.

Statsunderstöd: Till bestridande av kostnaderna för företaget hava ägarerna till de berörda fastigheterna ifrågasatt bidrag och en fastighetsägare lån av statsmedel. ~~Rifast~~ Enligt villkoren för såväl bidrag

som lån/kan slikt understöd allenast påräknas till den del av kostnaden, som svarar mot deltagandet för alstringsförmågans höjande, vilken del beräknats till 2939:90 kronor. I bifogad tabell är varje fastighets andel i denna kostnad liksom andelen i det bidrag från avdikningsanslaget och lånet från avdikningslånefonden, varmed företaget antagits kunna uträknade. understöddas. Bidraget skulle enligt denna utredning kunna utgöra 1440:- kronor motsvarande ungefär hälften av båtnadsvärdet för alstringsförmågans höjande och lånet 700:- kronor svarande mot omkring hälften av nämnda båtnad för sökandens fastighet.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande areal, båtnad, kostnad, bidrag och lån, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandens fastighet.

Göteborg den 12 augusti 1942.

C.B. Carlsson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningskostnad:

Arbete och material

Ersättning

Förrättningskostnad:

Syneförrättning

Utredning om statsunderstöd

	kr.	kr.
Arbete och material	2840:50	
Ersättning	299:50	3140:-
Syneförrättning	276:62	
Utredning om statsunderstöd	26:55	303:17
Summa		3443:17

Göteborg den 12 augusti 1942.

C.B. Carlsson

*Vid arbetsplanens fastställande
förs i nästa runda*

Tabell med uträkning av varje särskild delägare andel i företaget

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
Mulered	3 1	1/4	Sven Johansson.....
Kyrkeby Bergegård	2 1	1/12	} Olov Olsson.....
" Björsegård	2 ⁴ 1	1/4	
Karlslund	1 1	avs.	Ernst Johansson.....
Kyrkeby Gullringegård	4 3	1/4	Sven Peter Karlsson.....
" Norgård	3 4	1/3	Carl P. Kristensson.....
" "	2 4	1/3	A. Peter Svensson.....
			Summa

Har kostnaden för hela företaget beräknats
3.443 kronor 17 öre och för den del läser, varit till
 statsunderstöd utgår till 2.939 kronor 30 öre ~~vad~~
 i läntagarnas andel 41418 kronor 2 öre
 Stockholm den 30 oktober 1944.
 Fö: Kungl. Läntbrukstyrelsens vägnar:
 Albert Smith

ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

A r e a l										Rela- tiv kost- nad.	Bidra- gets storlek i % av båtna- den.				
åker		annan mark		Summa		Båtnad.		Kostnad.				Bidrag.		Lån.	
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
1	88,8		51,2	2	40,0	1395	95	1418	02	1,02	50,0	694	56	700	-
	67,5				67,5	405	-	411	40	"	"	201	51	-	-
	75,0				75,0	412	50	419	02	"	"	205	24	-	-
	14,3				14,3	57	20	58	10	"	"	28	46	-	-
	54,5				54,5	327	-	332	17	"	"	162	70	-	-
	36,5		15,5		52,0	296	50	301	19	"	"	147	53	-	-
4	36,6		66,7	5	03,3	2894	15	2939	90			1440	-	700	-

Göteborg den 12 augusti 1942.

C.B. Carlson.

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark till Mulered, Kyrkeby och Karlslund i Säve socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid.à 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd $2+5 \times 0,4+0,5$	"	4:50
Avskrift av handlingar 6 sid.à 0:55.....	"	3:30
Diariibevis med komm.arvode.....	"	1:75
Summa kronor		26:55

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid Västra Hisings häradsrätt inom tre månader härafter.

Göteborg den 12 augusti 1942.

C.B. Carlson.

Vidimarex officio:
G. Högstén

0 2*0343

DIARIE NR 122

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 JAN. 1943

Kung. Lantbruksstyrelsens
Kulturhistoriska byrås arkiv

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen

MULERED, KYRKEBY och KARLSLUND

i Säve socken,

Göteborgs och Bohus län.

1942.

Till akten hör: 32 skrivna sidor samt 2 blad ritningar.

1.
Protokoll vid synförrättning be-
träffande vattenarloop för for-
läggning av mark hörande till
hemmanen Muleröd och Kyrksby
i Låve socken, Göteborgs och Bo-
hus län.

§ 1

Den 18 december 1941 i Muleröd.

Närvarande: lantbruksingenjören C. B. Carlson,
förrättningsman,

Albert Bengtson i Skogsmo och

Otto Josefsson i Gannesby, godsmän.

Ivan Johansson, ägare till $\frac{1}{4}$ mät Muleröd 1³

Olov Olsson, - " - " $\frac{3}{8}$ - " Kyrksby Gullbringe 3³

$\frac{1}{12}$ - " - " Bergsjö 1²

och $\frac{1}{4}$ - " - " Björsegränd 4⁴

Sökande till företaget samt

~~Ernst~~ Gustav Johansson såsom ombud, enligt fullmakt,

för Ernst Johansson, ägare till lägenheten Karlshuset 1¹,

Johansson jämte sökande;

Gerhard Kristensson såsom ombud, enligt fullmakt

för Carl P. Kristensson, ägare till $\frac{1}{3}$ mät Kyrksby Torgårn 4³

Peter Svensson, - " - " $\frac{1}{3}$ - " - " 4²

Vid förundersökning upprättade profil-
ritningar över den arlopssträckan, em vilken
var fråga, förstoddes tillika med vinnan-
ta över den av vatten beträffande marken ut-
med samma sträcka.

2.
Lökanderne förklarade att de önskade arloppet på den undersökta sträckan förklarade på sätt att möjlig-
het till ändamålsenlig förläggning av marken till
deras fastigheter kunde emå samt deltagande i
kostnaderna för dessa arbeten reglerat mellan de be-
rörda fastigheterna.

Lökander Lenn Johansson sade, att han önska-
de tråkt ledning anlagd i vattenloppet sträck-
ning över ägarna till hans fastighet för emå ende-
särskilt av förbättrade brukningsmöjligheter som ^{min-} under-
~~hållet~~ ^{skat} underhåll. Beträffande sträckningen utmed
gränsen mellan Muleren och Kyrkeby förmanades
att det komme att bli alltför kortvarigt att flytta
loppet till själva gränsen, i vilken Stegärdsgård
och flera träd voro till finnas. Utvidgningen av
vattenloppet i denna sträckning ansågs därför vara
att Kyrkebytidan till.

Mark till loppet vid gränserna utförde vederbörande
de fastighetsägare att upplåte utan anspråk men
ansågs att ersättning borde gäldas för det intrång
schaktningarna utmed sträck-
kan, vilkas bibehållas öppna, förde med sig.

Därest den ifrågasatta anläggningen av rör-
ledning skulle draga en mot kostnader för öppet
arlopp alltför hög utgift och loppet för den skulle
befinnas vara bibehållas öppet sade ägaren till
Muleren att han själv komme att draga försorg
och bekosta byggnader för örfart.

Den av rätten förklarade marken varit för-

mål för undersökning och upprättning och
avloppsfrakalladerna i samband därmed för
beräkning. Tillkännagivet varit därför att förslag
till vattenavledningens början tillika med bestäm-
and av ledningsberäkningar att förläggas vid samma
tråde, för vilket tid och plats skulle beordras och
god ordning.

W. Carlsson

Otto Josefsson

Albert Bengtsson

Den 19 mars 1942 i Mulerad.

Närvarande: av förestående styrelse: P. H. Carlsson
och Otto Josefsson samt Edvard Adolfsen i Mulerad
i stället för Albert Bengtsson, som icke längre var
frånvarande god man, ävensom av sakägare:

Lenn Johansson i Mulerad

Erik Johansson i Karlskrona

Albin Henningson i Brunnstorp såsom ombud, enligt
fullmakt, för Carl P. Kristansson i Kyrböby.

Peter Larsson i Kyrböby och

Olov Olsson i — — —

Förslag till vattenavledning under förutsett-
ning att lovet bibehålles öppet i hela sin sträck-
ning för det ävensom alternativt förslag
till fäktledning i viss sträcka. Korthärdade
räkningar för arbeten och anläggningar enligt
de alternativa förslagen förslag och.

Prots de med anläggning för fäktled.

ring förnuade högre borthaderna sade sig
 ägarer till Mulered, över vad mark betän-
 gsa skulle framdragas, förordga denna an-
 läggning framför öppet lopp förmenande
 att förmaner av underlåtet brukning, utök-
 ning av markareal och minskat underhåll kom-
 de i det närmaste uppråga borthads öknings.
 Övriga intressenter förelade att de icke hade
 något att erinra mot företagets uttänkt enligt
 det förslag, som innefattade täckt lopp å viss
 sträcka, under förutställning dock att deras an-
 del i borthaden icke bleve väsentligt högre än
 den som komme att påvisas den, om loppet
 gestaltades öppet.

För det fall loppet komme att täckas å den
 sträckas det alternativa förslaget upptogs ås-
 kade Olof Olsson i Kyrböky avslutningsledning
 på sin fastighet till ledningen å Mulered
 i samband med denna anläggning såsom
 som intogs brunn. I gränsen mellan Kyrböky
 och Mulered. Förslag till denna avslutning
 varit uppgjort och beslutet bekräftat.

Efter uppställning av förslaget i brett-
 rådgöring m. m. genom loppets ordning till täckt
 och prövning i öfrigt av förslagens frågor varit
 utlätaude i ärendet meddelat samt värdnings-
 och borthadsförordning
 och avslutningsplanens förordgna

Att förvara företaget nämnde handläggare
 och utnämning uttrags Lenn Johansson i Mulered

per Lärare, åt vilken gämsval lönades upps-
draget att hålla delägarna till sammankom-
st för val av styrelse för företaget.

Förättningen förklarades därpå avslutad.

dag som orau

W. Carlsson

Otto Jansson Edward Adolfsen

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:r 15 fol. 146

E.D. I.1940.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

*ms
B* Göteborg i landskansliet den 28 juni 1940.

På Länsstyrelsens vägnar:

På Länsstyrelsens vägnar:

Karl Gustafson Lagerlöf

Inkom till Landskapsstyrelsen
i Göteborg
den 26 JUN. 1940

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för
behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syne-
förrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark
hörande till hemmen Mulered och Kyrkeby i Säve socken.

Mulered och Kyrkeby den 28 maj 1940.

Postadress Säve

..... <i>Peter Johansson</i>	ägare till $\frac{1}{2}$ mtl	Mulered
..... <i>Olof Olsson</i>	"	$\frac{1}{4}$ " Kyrkeby
..... <i>Ernst Johansson</i>	"	båtsmanstorp under Kyrkeby

Förutom mark till förenämnda fastigheter kan före-
taget komma att beröra ägor till:

$\frac{1}{3}$ mtl	Kyrkeby med	<i>Carl P. Kristenson</i>	såsom ägare
$\frac{1}{3}$ "	Kyrkeby	"	"
.....	"	<i>A. P. Lennström</i>	"
.....	"	Kyrkeby	"
.....	"	Kyrkeby	"

8.
Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom till Landekansliet
i Göteborg
den 26 JUN 1940

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökan om förordnande för behörig person
att verkställa syneförrättning för torrläggning av mark hörande till
hemmanen Mulered och Kyrkeby i Säve socken överlämnas med förmälan
att omständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa säker-
het för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 25 juni 1940.

W. Larsson

Kungörelse.

Beträffande företag med syfte att medelst upptagande av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Mulered och Kyrkeby samt i Säre socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Sven Johansson i Mulered torsdagen den 18 december 1941 kl. 9 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan. Göteborg den 26 november 1941.

P. Karlsson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Säre den 26 november samt införd i tidningen Göteborgs-Posten den 3 december varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 2 december 1941 till:

Lantbrukaren Sven Johansson,	Mulered,	<u>Säre.</u>
" Olof Olsson,	Kyrkeby,	"
" Ernst Johansson,	Karlslund,	"
" Sven Peter Karlsson,	Kyrkeby,	"
" Karl P. Kristensson,	Höga Gård,	"
" A. Peter Svensson,	Kyrkeby,	"

betygar:

P. Karlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till Mulered, Kyrkeby och Karlslund i Säve socken handlägges ånyo vid sammanträde hos Sven Johansson i Mulered torsdagen den 19 mars 1942 kl. 1 e.m. Göteborg den 25 februari 1942.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Säve den 25 februari samt införd i tidningen Göteborgs-Posten den / ^{mars} ~~februari~~ 1942 var- jämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 3 mars 1942 till:

Lantbrukaren Sven Johansson,	Mulered,	<u>Säve.</u>
" Olof Olsson,	Kyrkeby,	"
" Ernst Johansson,	Karlslund,	"
" Sven Peter Karlsson,	Kyrkeby,	"
" Karl P. Kristensson,	Höga Gård,	"
" A. Peter Svensson,	Kyrkeby,	"

betygar:

W. Carlsson

Fullmakt

Under tecknad innehavare av lägenheten
Karlslund i Thyckeby i Säve socken lämnar
fullmakt åt min son Gustav Johansson
att vid synförsättning beträffande förs-
läggning av mark tillhörande hemmanen
Mulered och Thyckeby i Säve socken den
18 December 1941 föra min talan och
utöva min röst rätt.

Thyckeby den 16 Dec 1941

Ernst Johansson

Ernst Johanssons egenhändiga namn-
teckning bevitnas av

Per Johansson Olaf Olsson

Mulered

Thyckeby

Fullmakt, för min son Gerhard Kristensen
att vid synförrättningen för upptagande av
vattenarloop och forrläggning av mark hörande
till kommunen Mulered & Tyrkeby i Låve
socken i Mulered den 18 december 1941,
beraka min rätt och föra min talan.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Låve den 18 dec. 1941.

Gerard P. Kristensen,

Berättas:

Dagmar Carlsson.

P. Svensson.

Ailin Hammarström

Tullmålet för innehavaren att vid den
synförrättning som handlägges i Munked förs-
dagen d. 17 Mars 1942, föra min talan och bevaka
min rätt.

Ombudets laga åtgärder tas för gilt.

Höga gärn, Sävö
d. 18.3.1942

Carl J. Kristansson,

Bevitnas:

Amne Carlsson Hagman Carlsson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Mulered, Kyrkeby och Karlslund i Säve socken, Göteborgs och Bohus län.

Avloppet ifråga leder i västlig riktning genom ägorna till förenämnda hemman och vidare i sydväst till Kvillebäcken, vilken har sin väg nordväst ut till Nordre älv. Den trakt, från vilken vattnet avbördas medelst nämnda avlopp, hör alltså till Vänern- Göta älvs nederbördsområde med beteckningen 108, sektionen 2/huvudälven.

Å den över området upprättade nivåkartan är avloppets läge utmärkt med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt betecknat med A-B-C-D-E. Till de delar loppet avses behållet öppet är det inramat med tvänne röda linjer och till den sträcka det avses täckt utmärkt med en röd linje, vilken sist nämnda utmärkelse även ett tillflöde från Kyrkeby, med beteckningen C-F och jämväl avsett täckt, erhållit.

Vid utflödet ur avdikningsområdet - punkten A - tillrinner vatten från ett omkring 75 hektar stort område, bestående ungefär till $\frac{2}{5}$ av åkerfält och till $\frac{3}{5}$ av till dels träd- och ljungbevuxna, till dels kala bergstrakter. Vid tillfällen för ordinära flöden kan tillrinningen skattas till 1,5 liter i sekunden från åkerfälten och till 3 liter från övrig mark från varje hektar i medeltal, vilken tillrinning leder till vattenmängd vid platsen för utflödet av omkring 180 liter i sekunden. Medelvattenmängden antages utgöra 11 liter i sekun-

15.
den, svarande mot 0,15 liter per hektar.

Med beaktande av vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till avloppens gestaltning uppgjorts. Detta förslag innebär för huvudloppet A-E en bottenlutning från 12,5-19,5:1000, å sträcka med öppet lopp en bottenbredd av 0,30 m och en släntlutning av 1:1,5 och å sträcka med täckt lopp en rörledning om 37,5 cm (15") inre diameter samt ett efter inträdande medelvattenstånd och torrlägningsbehov avpassat djup. I ett efter detta förslag förstorat öppet avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,30 meter och medelvattenmängden icke 0,10 meter. I sträckningen C-F har räknats med en avvattning från c:a 2 hektars åkerområde med 4 sekliters avrinning vid flödestillfällen, vilket tillflöde tarvar en ledning om 12,5 cm (5") inre diameter vid läggning i lutning 0,3:100.

Därest trummor av sten eller av betongrör skulle komma till anläggning för överfarter bör vattenloppet i stentrumma icke understiga 0,5 x 0,5 meter och i rörtrumma icke 0,5 m:s diameter.

Resultatet av den jämlikt 10:60 vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrlägningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken upptager markens värde såväl före som efter företaget som ock dess båtnadsvärde. Jämte båtnad genom

alstringsförmågans höjning har jämväl räknats båtnad för Mulered l³ på grund av förbättrade bruksmöjligheter och tillvinning av jord genom det öppna loppets omvandling till täckt, vilken båtnad skattats till 500:- kronor.

Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för den jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget, varom stadgas i 7:24 vattenlagen, kan icke anses föreligga. Jämlikt 7:23 nämnda lag är förty delägare i samfälligheten pliktig taga del i kostnaderna i mån av värdet å den båtnad, som tillskyndas hans fastighet genom företaget. I särskild kostnadsfördelningslängd är för varje fastighet enligt denna grund uträknat anparten i den beräknade kostnaden för företaget och anparten i den verkliga uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad samt ersättning för intrång ävensom kostnad för material till och anläggning av rörledningar, befästningar och intagsbrunn.

Enär delägarna utfäst sig att utan anspråk upplåta mark till loppets vidgning, kommer ersättning för markupplåtelse ej i fråga. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande utmed sträckor, som bibehållas öppna, gives med hänsyn till massornas storlek och uppslagsplatsens beskaffenhet ersättning med såsom skäligt ansedda belopp av 0,20-0,50 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter jord och sten. De efter dessa grunder uträknade ersättningsbeloppen äro införda i en särskild längd, bifogad detta utlåtande, och tillgo-

doräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnad för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Underhållet av vattenloppen bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för deras förstoring och anläggning.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av sträckorna A-B och D-E samt anläggning av rörledningar å sträckorna B-C-D och C-F, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att utmed sträckor, vilka avses öppna, uppschaktad jord och sten, träd och stubbar läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och beträffande jorden och stenen med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggningsen i regel sker åt den sida, från vilken upptagandet skett;

att öppningar med lutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna nedrinna i avloppet;

att tillstötande diken ej må inkräktas med jord eller sten;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat iståndsättande av loppet äger rum och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, där sådana påfordras;

att betongrören till ledningen å sträckan B-C-D skolas vara av prima beskaffenhet och uppfylla svenska kommunaltekniska föreningens villkor beträffande täthet och hållfasthet samt tegelrören till ledningen å sträckan C-F vara väl brända och av oklanderlig form;

att mynningarna vid B och D skola befastas med murar av kilad sten eller av betong i blandning 1:3:4 och loppet invid mynningarna ävenledes befastes med sten, allt enligt ritning;

att hopkopplingen vid C sker med särskild omsorg;

att vid F placeras intagsbrunn enligt ritning av 37,5 cm:s betongrör nående 0,5 meter under ledningens underkant samt förses med hål och med botten och lock av tjärad plank eller av betong;

att arbetena böra överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar om annorledes ej överenskommes samma faringsätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1944 års utgång och under utförandet kontrolleras och efter färdigställandet avsynas

av lantbruksingeniör;

att schaktningsmassorna böra vara undanförda senast fem år efter det vattenavledningsarbetena fullbordats, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan skrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvårs ingivande.

Mulered den 19 mars 1942.

Marsson

OT Josephson Edward Ado ^{Coll} ~~Edson~~

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	% /o

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigurs nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Låve s:m</u> <u>Undered</u>	1 ³	1/4		<u>Ivan Johansson.</u>
			1	åker, 0.25-0.30 mylla på sand o. lera
			2	" " " " " "
			3	" " " " " "
			4	" " " " " "
			5	" " " " " "
			6	" " " " " "
			7	" " " " " "
			8	" " " " " "
			9	äng " " lera
			10	åker 0.40-0.50 " " "
			11	" 0.50-0.60 " o. stäng "
			12	betesmark, trädv. 0.5-0.6 m. mylla på sand o. lera
			13	" " " " " "
			14	" gäst trädv. " " " "
			15	vattningshäla
			16	avlopp
				Summa
[Hynkeby Bergsgård " Bjäsegränd	1 ² 2 ⁴	1/12 1/4		<u>Ollof Olsson.</u>
			17	åker, 0.20-0.25 m mylla på sand o. lera
			18	" " " " " "
				Summa
Karlslund	1 ¹	ars.		<u>Ernst Johansson.</u>
			19	åker, 0.25-0.30 m mylla på lera
			20	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	09.5							1350	128	25 ¹⁶⁵⁰ (1800)	156	75		28	50	
	08.0							1450	116	- 1800	144	-		28	-	
	04.5							850	38	25 ¹⁴⁰⁰ (1800)	63	-		24	75	
	07.0							1150	80	50 1800	126	-		45	50	
	06.8							1400	95	20 "	122	40		27	20	
	74.0							1300	962	- "	1332	-		370	-	
	11.5							1450	166	75 1700	195	50		28	75	
	27.0							1000	270	- "	459	-		189	-	
			01.2					1200	14	40 "	20	40		6	-	
	22.0							1450	319	- 2000	440	-		121	-	
	18.5							1350	249	75 "	370	-		120	25	
			08.5					500	42	50 1000	85	-		42	50	
			38.5					900	346	50 1800	693	-		346	50	
			03.0					800	24	- 1400	42	-		18	-	
							01.5									
							08.2									
1	88.8		51.2				09.7		2853	10		4249	05	1395	95	
	23.0							1200	276	- 1800	414	-		138	-	
	44.5							1200	534	- 1800	801	-		267	-	
	67.5								810	-		1215	-	405	-	
	75.0							1350	1012	50 1900	1425	-		412	50	
							01.5									
	75.0						01.5		1012	50		1425	-	412	50	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Kyrkeby Gullbringe- gård	3 ⁴	1/4	21	<u>Ivan Peter Karlsson</u> åker, 0,25-0,30 m mylla på lea Summa
" Vargård	4 ³	1/3	22	<u>Carl P. Kristensson</u> åker, 0,25-0,30 m mylla på lea
			23	" " " "
			24	avlopp Summa
" "	4 ²	1/3	25	<u>A. Peter Svensson</u> åker, 0,20-0,25 m mylla på lea
			26	hädbevisen mark, " " "
			27	avlopp Summa
				<u>Sammandrag.</u>
Mulared	1 ³	1/4	1-16	Ivan Johansson
Kyrkeby Berggård	1 ²	1/12	17-18	Olov Olsson
" Björsgård	2 ⁴	1/4	—	—
Karlslund	1 ¹	avs.	19-20	Ernst Johansson
Kyrkeby Gullbringe- gård	3 ⁴	1/4	21	Ivan Peter Karlsson
" Vargård	4 ³	1/3	22-24	Carl P. Kristensson
" "	4 ²	1/3	25-27	A. Peter Svensson Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	14.3							1400	200	20	1800	257	40	57	20	
	14.3								200	20		257	40	57	20	
	19.5							1300	253	50	1900	370	50	117	-	
	35.0							1300	455	-	"	665	-	210	-	
						05.0										
	54.5					05.0			708	50		1035	50	327	-	
	36.5							1200	438	-	1800	657	-	219	-	
		15.5						300	46	50	800	124	-	77	50	
						07.5										
	36.5	15.5				07.5			484	50		781	-	296	50	
1	88.8	51.2				09.7			2853	10		4249	05	1395	95	
	67.5								810	-		1215	00	405	-	
	-								-			-		-		
	75.0					01.5			1012	50		1425	-	412	50	
	14.3								200	20		257	40	57	20	
	54.5					05.0			708	50		1035	50	327	-	
	36.5	15.5				07.5			484	50		781	-	296	50	
4	36.6	66.7				23.7			6068	80		8962	95	2894	15	
Udskrift den 19 mars 1942																
Carlson Oth. Josefson Edvard Adolfson																

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Mulered, Kyrkeby och Karlslund i Säve socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	Ersättning för intrång				Summa ersättning.		
	3 m	á öre	kr.	ö.	kr.	ö.	
³ Mulered 1 , Sven Johansson	130	35	45	50	45 (279	50 50)	Alt.II " I
	(260	50	130	-)			
	(260	40	104	-)			
³ Kyrkeby Gullringeg.3 ,Olov Olson	20	20	4	-	4	-	
¹ Karlslund 1 , Ernst Johansson	90	50	45	-	45	-	
³ Kyrkeby Norgård 4 ,Carl Kristenson	190	50	95	-	95	-	
² " " 4 ,Peter Svensson	100	50	50	-			
	200	30	60	-	110	-	
Summa					299 (533	50 50)	Alt.II " I
Mulered den 19 mars 1942.							
<i>W. Carlberg</i>							

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Torrlägningsföretaget i Mulered, Kyrkeby och Karls- lund i Säve socken, Göte- borgs och Bohus län.								
		<u>Sträckan A-B-C-D-E.</u>								
		Alternativ I: Öppet avlopp.								
a-1+30	150	Sand och lera med träd och rötter	20	2:50	50	-				
		Sand och lera med något rötter	130	1:10	143	-	193	-		
+30 +50 1 -2	120	Sand o.lera m.ngt.rötter"	260	1:25	325	-				
		" " " " " "	90	1:10	99	-	424	-		
+50 +33 2 - 3	83	" " små träd och rötter	170	1:50			255	-		
3+33-5	167	Sand o.lera m.ngt.rötter"	380	1:10			418	-		
5-5+70	70	" " " med mycket ungträd och rötter	200	1:75			350	-		
		För intrång enligt utlå- tande och längd					533	50		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg					166	50	2340	-
		<u>Alternativ II:</u>								
		Till dels öppet, till dels täckt avlopp.								
a-1+30	150	Sand och lera med träd och rötter	20	2:50	50	-				
		Sand o.lera m.ngt.rötter "	130	1:10	143	-	193	-		
1+30-3+33	203	Grävning, läggning och på- fyllning f.rörledning lm	100	2:-	200	-				
		Grävning, läggning och på- fyllning för rörledning lm	103	1:50	154	50	354	50		
		Överföres					547	50		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					547	50		
		Betongrör 15" (37,5 cm) med transport 1m	203	6:-			1218	-		
		Mynningsbefästningar enl. ritning st. 2					90	-		
3+33-5	167	Sand o.lera m.ngt.rötter m	380	1:10			418	-		
5-5+70	70	" " " med mycket ung- träd och rötter m	200	1:75			350	-		
		För intrång enligt utlå- tande och längd					299	50		
		För oförutsett, tillsyn m. m.c:a 10 % tillägg					137	-	3060	-
		Sträckan C-F.								
C-F	16	Grävning, läggning och på- höljning av rörledning 1m	16	-:70	11	20				
	253	Tegelrör 12,5 cm (5") med transport 1m	16	1:50	24	-	35	20		
		Intagsbrunn av 3 st.37,5 cm betongrör enligt ritn.					40	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg					4	80	80	-
		S u m m a							3140	-
		Mulered den 19 mars 1942.								
		<i>W. H. H. H.</i>								

Kostnads fördelningsskild.

Hemman.	Reg. nr.	Mät. tal.	Ägare.	Rätnads- värde.		Andel i beräknad kostnad.		Andel i reklig kostnad.	
				kr.	ö.	kr.	ö.	%	
Mulered	1 ³	1/4	Lenn Johansson	stb.	1895	95	1753	98	55,86
Hyrkeby Berggård	12	1/2	Olov Olsson	stb.	405	-	374	68	11,93
" Djösegård	24	1/4							
Karlslund	1 ¹	av.	Ernst Johansson	stb.	412	50	381	61	12,15
Hyrkeby Gulbringegård	3 ⁴	1/4	Lenn Peter Karlsson		57	20	52	92	1,69
" Morgård	4 ³	1/3	Gustaf (Carl P.) Kristensson		327	-	302	51	9,63
" "	4 ²	1/3	Peter Svensson		296	50	274	30	8,74
Summa					3394	15	3140	-	100,00

Mulered den 19 mars 1942.

W. Karlsson

CTB Josefsson

Edvard Adolfsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för torrläggning av
mark hörande till Mulund, Kyrkeby och Karlslund
i Låre socken och Göteborgs och Bohus län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1941, 42		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	16	0,50			8	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	1,24	3,00	3	72		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0,2	6,00	1	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 25,7 ar st.	17	0,24	4	08		
		har 4366		0,78	3	38		
		äng och odlingsmark, medelareal 13,3 ar st.	5	0,14	-	70		
		har 0,667		0,74	-	49		
		annan mark och impediment, medelareal 4,7 ar st.	5	0,05	-	25		
		har 0,237		0,78	-	18		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0,05	11-	-	55		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkarket						
		blad				4-		
		övriga regalkark						
		blad st.					18	55
		Överföres					26	55

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				26 55
		Avvägning:				
		<i>redutörda minsta uppgifter</i> a) avvägning, längdmätning o. d. § 46 mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 17 punkter pr har	4,066	0,50	2 18	
		avvägda punkter	75	0,03	2 25	
		i annan mark, medelantal 24 punkter pr har	0,667	1 -	- 67	
		avvägda punkter	16	0,06	- 96	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	124	2,00	2 48	
		i annan mark	0,20	5,00	1 -	27 54
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 19,5 ar,	27	0,05	1 35	
			5,27	0,10	- 53	1 88
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	22	0,06	1 32	
			2	0,06	- 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	22	0,12	2 64	14 08
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,31	3 -	- 93	
		2) befintligt avlopp eller vall	0,59	3,50	2 02	3 -
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	13	0,22	2 86	
		0,22 m ²	13	0,01	- 13	
						2 79
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	0,75	0,02	- 02	
				12,00		2 02
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, <i>utan</i> särskild beräkning		4/50	4 00	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen 0,22 m. ² sektion på			- 11	
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	1	10,00	10 -	20 61
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	15	0,03	- 45	1 45
		Överföres				104 62

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				104 62
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			- 11	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 72	10 33
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	7/	0,01		- 91
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	8	0,25	2 -	3 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/3	12,00		4 -
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				164 16
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 19,5 ar ägofigurer st.	27	0,07	1 89	
		har	5,27	0,14	- 74	
		Överföres			9 63	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 63	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	91	0,02	1 82
		" " kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	15	0,05	- - 75	13 95
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0,216	5-	- 08
		ändring av befintligt avlopp	"	0,572	6-	3 54
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				2 99
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	
						6 61
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				1 65
		4 96				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation				
		dagur		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	14	12,00	3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
		sid.	22	0,55		12 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				34 01
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				6,48 + 5,62
						12 15
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				12 15
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				33 30
		Kostnader för hantering, materialer o. d.	44 km. x 0,75			33 -
						66 30
		Summa kronor				78 45
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				164 16
		Lösen för kopior och avskrifter				34 01
		Övriga förrättningskostnader				78 45
		Summa kronor				276 62

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västra Hisinge häradsrätt.

Göteborg den 18 augusti 1942.

M. Larsson
f. Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 210:32 kvitteras:

Göteborg den 21/11 1942

M. Larsson

PETTERSONSKA BOKTR. FTR.
SVARA
392212

314/44

FÖREDRAGET

DEN 4 NOV. 1949 **RAPPORT**

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd **avsyning.**

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 OKT. 1949

DIARIE N: 3547

SÄS Nr

Företag: **Torrläggning av mark hörande till Mulered, Kyrkeby i Säve**
(namn, socken och län)
socken, Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen: **lantbrukaren Svén Johansson, Mulered, Säve.**

~~Förordnanden~~

~~Förordnanden~~

Arbetsplanen fastställd den **30 oktober 1944**

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag **1440:-** kronor

Lån från statens avdikningslånefond **700:-** kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen **1 september 1946.**

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till **1 september 1950.**
{~~Kontrollstyrelsen~~

Vid förrättningen, som verkställts av **undertecknad**

den **21 oktober 1949**, har befunnits att **företaget var utfört till godkännande, vilket härmed föreslås.**

Vänersborg den 24 oktober 1949.

J. Hegethörn

1949 den 4 november.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: torrläggning av mark hörande till Mulered och Kyrkeby i Säve socken, Göteborgs och Bohus län.

Lån 700 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 oktober 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Säve socken</u>			
Mulered	1/4	1 ³	Sven Johansson

Stockholm den 4 november 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund



30/10 44

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna
för torrlägningsföretaget i Mulered, Kyrkeby och Karlslund i Säve
socken, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes.

³
Mulered 1 , 1/4 mantal ägare: Sven Johansson.

Göteborg den 12 augusti 1942.

M. Karlsson

Avskrift

314
44

Protokoll fört vid sammanträde med
medlemmarna i förläggningsföretaget
Mulered kyrkby: Säve den 29-6-1942.

DIARIUM

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JAN. 1946

§: 1.

Att föda dagens förhandlingar utsågs
Sven Johansson Mulered.

§: 2.

Sammanträdet beslöt 3 medlemmar
i styrelsen.

§: 3.

Valda till styrelsemedlemmar
Baldes, Sven Johansson Mulered, Olle
Olsson kyrkby samt Gerhard Kristensson
kyrkby.

§: 4

Till suppleant valdes Sven Karlsson
kyrkby.

§: 5

Att i nästa dagens protokoll valdes
Ernst Johansson och Petter Lönner
kyrkby.

Dagens ordförande

Sven Johansson

I nästa dagens

A. P. Lönner

Ernst Johansson

Rätt avskrivet intygar
Alma Karlsson Curda Fougstedt