



Akt nr:
O-E1a-0346

AU\$O-E1a-0346

gr.
godk.
181
238
44
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 26/2 1944
godkänd den 3/8 1944

0 3*0346
DIARIE Nr 15189
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1944

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 april 1944 till
torrläggning av mark, hörande till hemmanen Röd, Skår, Skälltorp m.fl.
i Backa socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

R. Carlson

beviljat dels statsbidrag med tvåtusenfemtio (2.050)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med tvåtusenfyrtio (2.040)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~va~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga ~~oss~~ och förbinda ~~oss~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Backa, Göteborg 8 den 14 juli 19 44

K. A. Adahl

kyrkoherde

Svante Andersson

ägare av 7/12 mental Backa

Karl Larsson

" " 1/6 " Röd

Att K. A. Adahl och Svante Andersson i Backa samt Karl Larsson i
Isen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Algot E. Larsson

Edvard Larsson

Adress

Backa, Gbg 8

Adress

Kinn

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 augusti 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIEN 23719

0 3*0346

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturs tekniska byrås arkiv

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen

RÖD, BACKA, SKÅR, SKÄLL-
TÖRP, BÄCKEBOL och LÄRJE

i Backa socken,

Göteborgs och Bohus län.

1940.

K.

Till akten hörar 37 skrivna sidor och 3 blad ritningar.

Protokoll vid synföreläsning beträffande
vattenvaropp för förläggning av mark
till Backa Annergård, Skär n. i Backa
socken, Luleå och Holms län.

51.

Dec 18 june 1940 i Backa.

Parvarende: Lautmessingpinnen P. B. Carlson fönt
migtman.

Hel E. Johanson i Gunnarstorp och.

Albert Bengtsson i Skozome, godman².

Tage Löner i Tingsstad såsom emsler, enligt protokollets
utdrag, för Backe och Ture förvaltarens gemensamma
byrå, sökande till företaget.

Adolf Persson i Poptan i egenskap av suppleant för
Hållvinden Algot Johansson i Gaika Östergård, åren 1884
pastoratsombud;

Kytköstenen H. A. Wahl, erdfrände i församlingens församling
barns församlingens kyrkostyrelse.

Karl Leodvig Larsson, ägare till $\frac{1}{6}$ utaf Röd 15

John Patrik Karlsson, delägare i 4 - " Skarv 1'

Henrik Carlson

Frank Adolf Peterson, ägar till $\frac{7}{12}$ " Backa Öcker² och Västergård³²

Hjalmar Melin , - . - . $\frac{1}{2}$. Skalltorp 3'

sch. - $\frac{1}{2}$ - Bäckst. 1' samt

 $\sim \frac{1}{16} \sim \text{Länge } 10^5.$

Carl August Petron, delegare i $\frac{13}{40}$ - - - - - Magas 4³.

Gustav Adolf Persson, - " - " - " - " - " - " -

Anton Harrison, age $\frac{13}{120}$ - Mellaug 5'17"

Auston Julius Beijer, - " - $\frac{1}{2}$ " " Halleget 2³

Gustaf Adolf Eriksson, -1- $\frac{1}{2}$ " " Västergård 12

Henrik Carlsson, jämväl såsom medlem; enligt fullmakt,
 för Anna Hedvig Tatelia Carlsson, delägare i $\frac{1}{2}$ med Skär 1', samt
 Axel Persson, delägare i Lärje Mågård 4³, ännu som
 Erik Björjesson, arrendator av Backa Huvudgård 1' och Skär 2'.

Idå förundersökning upprättade profil- och
 sektionsritningar, över arlottssträckan genom och från
 sockandens fastigheter försettes tillika med en
 karta öfver marken utmed sträckan ifråga. Un-
 derförundersökningen hade sträckt sig så långt som
 på grund af utbalansen om avslutning från
 ägare till sockandens angrepsade fastighe-
 ter förnimmade nödigt. Dessa ägare tillika med
 andra, som ägde fastigheter utmed den under-
 sökta sträckan, förklarade nu i likhet med
 sockandens ombud att de insade vattenloppet
 rätat och förstärkt för en ände af möjlig-
 het till förbättrad förläggning af marken
 utmed loppet ifråga. Händling beträffande av-
 slutningen varit upprättad, undertecknad, be-
 styrkt och vidlagd förrättningsprotokoll.

Slutt till nödig rätning och vidgning af
 vattenloppet kunde enligt de närvarandes
 samstämmigt mening upplåtas och inträffa
 genom skattningsmännens uppläggande en-
 ligt (stämning) uppfattning talas ut af en
 på ersättning.

I den mån befintliga funnits för vägar
 öfver vattenloppet påkallade ändring eller ombyggnad
 med i samband med loppet försetts förme-

5.
LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:r 16 fol. 124

E.D.I. 1938.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

*med
my
d* Göteborg i landskansliet den 28 juni 1938.

sd På Länsstyrelsens vägnar:

Per Hjelm *Per Nilander*

nares att dessa åtgärder inginge såsom ett led i arbetena för företaget och beströmdes i likhet med dessa. I detta sammanhang meddelades att Frummorna för utpantningarnas från Skälterp och Skär varit föremål för ombyggnad på 1930-talet under det att Frummorna för övriga beömda vägar beströmt så länge någon kunde minnas.

Avlopp och byggnader i detta blev föremål för beströming och marken varit underöb och uppskallad för beströming av deltagningskostnader i de med företaget förbeömda beströmnarna. Resultatet av denna uppskallning skulle enligt tilldömda givande föreläggas intressenterna vid sammanträdet i Backa Runnsgård fredagen den 28 juni 1940, vid vilket tillfälle jämväl förslag till vattenavledningen med beströmsbeviljning skulle företas.

W. Carlsson

Albert Bengtsson och E. Johansson

Den 28 juni 1940 i Backa.

Tävarande: förstående styrelse och följande sakägare och ombud:

Kontraktsgroth i Rhedin i egenskap av ombud för Stiftsnämnden enligt förordnande.

Boo Persson i Tofta

Erik Björson i Backa;

Karl Ludvig Larsson i Röd

John Patrik Karlsson i Skär

Kjellman Melin i Skälterp

Anton Karroos i Lärje.

Leante Adolf Andersson i Backa.

Förslag till rättsanordningarna förordades
jämför postkostberäkning. Mot förslaget och beräk-
ning förordades ej annan erinran än den att det
med hänsyn till förhållandena och företagets
belägenhet kunde anses visst om arbetena
kunde utföras för den beräknade postkost.

Beräknade utgåender för åndring av val-
teulappens genom utskick vägar från Skäretorp
och Skär förordades med hänsyn till omständig-
heterna att postkosterna för dessa utgåender dela-
des mellan intressenterna i företaget och veder-
börende väghallar, vilket förslag nämnade
sakägare förklarade sig godkänna.

Efter prövning av förekomna frågor var
afslutande i ärendet meddelat samt uppstod
morgondagens sammanträde förordades.

Att förvara företaget rörande handlingar
och uttänkas uttänks kyrkoherden K. A. Adahl
i Backa nr. Göteborgs, vilken jämvel erhö-
lloppdraget att bala delägarna till sammanträde
för val av styrelse för företaget.

Förhandlingarna förklarades därpå avslutade.

Dag som var

W. Carlsson

Albert Bengtsson och E. Johansson.

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

För avledning av vatten från områden hörande till lönebostället Backa Annexgård i Backa socken anhålles härmed att behörig person måtte förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavledningen ifråga.

Förutom mark till Backa Annexgård förmenas företaget komma att beröra ägor till fastigheter, som uppgivas i närslutna förteckning.

Backa, Göteborg 8 den 17 juni 1938.

För Backa och Tuve församlingars gemensamma kyrkoråd
enligt uppdrag

K. A. W. Dahl
Kyrkokuide



7.
Utdrag ur protokoll, fört
vid sammanträde med Backa och Tuve
församlingars gemensamma kyrkoråd
den 30/3 1938.

§ 11.

Herrar Aug. Andersson och K. Gustafsson skulle justera
dagens protokoll.

§ 15.

Kyrkorådet beslöt, att genom undertecknad, ordförande,
hos vederbörande förrättningsman begära laga avvägningssyn
å den öppna bäck, som rinner genom lönebostället Backa Annex-
gård, för att vattnet från de åkrar av bostället, vilka nyli-
gen täckdikats, måtte vinna avlopp.

Justerat
Aug. Andersson
Karl Gustafsson

Som ovan
K. A. Ådahl
ordf.

Rätt utdraget betygar.

K. A. Ådahl



8.

✓

Lantbruksingenjören m. m.

H. Herr C. B. Carlsson

Göteborg.

Den bäck, som Backa och Tuve församlingars gemensamma kyrkoråd gjort framställning om att den skulle upprensas efter beslut å laga syneförrättning, flyter genom följande hemman:


- 1) 21/100 mtl. Dubbered I, som äges av Gustaf Edvin Larsson.
- 2) 5/12 mtl. Röd II, som äges av A. B. Göteborgs Trädgårdsförening.
- 3) 1/3 mtl. Röd III eller Åsen, som äges av Adolf Larssons arvingar.
- 4) 1/2 mtl. Backa Annexgård N^o 1 och 1/4 mtl. Skår N^o 2, som äges av Backa pastorat.
- 5) 1/24 mtl. Skår, som äges av John Patrik Karlsson och brodern Karl August Karlssons arvingar.
- 6) 1 mtl. Backa Västergård I, som äges av Svante Adolf Andersson.
- 7) 1/2 mtl. Fredrikshamn, som äges av Byggmästare Hjalmar Melin, Vågmästaregatan Göteborg 8.
- 8) 1/2 mtl. Lärje Magård, som äges av August Perssons sterbhus.

- 9) 1/8 mtl. Lärje Mellangård I, som äges av Anton Karlsson.
- 10) 1/2 mtl. Lärje Hallegård I, som äges av Anton Julius Beijer.
- 11) 1/2 mtl. Lärje Ahlbogård I, som äges av Adolf Anderssons arvingar. ✓
- 12) 1/2 mtl. Lärje Västergård I, som äges av Gustaf Adolf Eriksson.

Mantalsuppgifterna äro tagna från gamla församlingsböcker, och jag kan ej garantera för att de äro tillförlitliga.

Samtligas postadress är Göteborg 8.

Backa, Göteborg 8, den 11 juni 1938


kyrkoherde.

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Nr 16 fol. 124

E. D. I. 1938

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 21 JUN 1938

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning beträffande vattenavledning från lönebostället Backa Annexgård i Backa socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke påkalla att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 20 juni 1938.

Wareson

//

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till Backa Annexgård och Skår i Backa socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde i arrendatorsbostaden på Backa Annexgård tisdagen den 18 juni 1940 kl. 10 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan.

Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till Röd, Backa, Skälltorp, Bäckebo och Lärje i nämnda socken ävensom vägar av samfällid och enskild natur över vattenloppet ifråga. Göteborg den 27 maj 1940.

C. Karlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Backa den 27 maj samt införd i tidningen Göteborgstrakten den 3/ maj varjämte under rättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 27 maj 1940 till:

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län,

Göteborg.

samt den 3 juni 1940 till:

Pastoratskyrkorådet i Backa och Tuve, dess ordf.

Kyrkoherden K.A. Ådahl,	Backa,	<u>Göteborg 8.</u>
Lantbrukaren Karl Ludvig Larsson,	Röd, Åsen,	" "
Fru Gunhild Viktoria Olsson,	" "	" "
Lantbrukaren John Patrik Karlsson,	Skår,	" "
Fru Anna Hedvig Natalia Karlsson,	"	" "
Herr Karl Gustav Henrik Karlsson,	"	" "
Lantbrukaren Svante Adolf Andersson,	Backa Västergård,	" "
Byggmästaren Hjalmar Melin,	Vågmästaregatan,	"
Fru Augusta Persson,	Lärje Magård,	" "
Herr Axel Otto Hjalmar Persson,	Ångås,	<u>Järnbrott.</u>
Herr Carl August Persson,	Brynekullen,	<u>Göteborg 8.</u>
Fr. Agnes Matilda Persson,	"	" "
Fru Olga Viktoria Lindström,	Högsbo ll.	<u>Järnbrott.</u>
Lantbrukaren John Einar Lindström,	" "	"
Herr Gustav Adolf Persson,	Lärje Magård,	<u>Göteborg 8.</u>

Lantbrukaren Anton Karlsson,	Lärje Mellangård,	Göteborg 8.
" Anton Julius Beijer,	" Hallegård,	" "
" Gustav Adolf Eriksson,	" Västergård,	" "
Fru Karolina Andersson,	" Ahlbogård, Anneberg,	" "
Fröken Anna Karolina Andersson,	" " "	" "
Herr Ernst Johansson,	Kungsgatan 27,	<u>Stockholm.</u>

betygar:

C. Carlsson

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
Backa och Tuve församlingars gemensamma kyrko-
råd den 10 maj 1940.

§1.

Herrar Mattson och Thörner skulle justera dagens protokoll.

§8.

Gemensamma kyrkorådet beslöt att utse boställsvärdarna för
Backa Annexgård Herrar Algot Johansson och Tage Thörner att
närvara vid den syneförrättning, som någon gång i sommar kom-
me att hållas å lönebostället Backa Annexgård för att genom
vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av
mark till bostället ifråga.

Som ovan

K.A. Ådahl

Ordf.

Justerat

Martin Mattson

Tage Thörner

Rätt utdraget betygar



past. adj.

Ifrågavarande syneförrättning kommer att äga rum vid sam-
~~manträde på Backa Annexgård~~ *ianvändas bostäder* tisdagen den 18 juni 1940 kl. 10 f.m.

Backa den 8 juni 1940

K.A. Ådahl

Utdrag ur protokoll, fört vid sam-
manträde med Backa och Tuve församlingars
gemensamma kyrkoråd den 10/5 1940.

§ 1.

Herrar Mattson och Thörner skulle justera dagens pro-
tokoll.

§ 9

Till suppleant för endera av enligt föregående § ut-
sedde boställsvärdarna att närvara vid den ifrågavarande
syneförrättningen å Backa Annexgård utsågs Herr Adolf
Persson, Toftan.

Justerat.
Martin Mattson
Tage Thörner

Som ovan
K. A. Ådahl
ordf

Rätt utdraget betygar

K. A. Ådahl

Fullmakt

För Henrik Carlsson att förträda mig
vid sammakträde i Backa Ånengård 18/6 1940
angående likning av bärskor

Skär i Backa

Anna Hedvig Nikatia Carlsson

Bevittnas

Maria Lind

Knut Larsson.

Jämlikt 10:58 vattenlagen förena sig underkallade med stölkanden till förtägs avseende vattenar-lopp för förläggning av mark hörande till Backa Annexgård i Backa socken och i syfte att på första-got utmärkt och vattenloppet grävt på sått att möjligt till ändamålsenlig förläggning av mark till våra fastigheter jämväl beredes.

Backa den 18 juni 1940.

- | | |
|--------------------------|---|
| John Karlson | } ägare till |
| Henric Carlsson | |
| jämval för Anna Carlsson | en 1/4 Skär |
| Frank Andersson | ägare till 1/2 Backa |
| Gösta Melin | ägare till 1/2 mtl. Skälby 3' och Bäckeböl 1' och Lärje Östergård 10 5' |
| Carl Persson | } delägare i 13/40 mtl. Lärje Megen 4 3' |
| Gustav Persson | |
| Asel Persson | |
| Anton Karlsson | ägare till 1/8 mtl. Lärje Mellangård 5 17' |
| Karl Larsson | " " 1/6 mantal Röd 1 8' |

Att förestående personer träffat i denna handling omformals förning och egenhändigt undertecknat denna bekräfta.

W. Karlsson, Albert Bengtsson och E. Johansson.

Friday 18 9 p.m.

Till kontraktsprosten I. Rhedin.

Sedan lantbruksingenjören C.B. Carlsson anmält att syneför-
rättning jämlikt 10 kap. vattenlagen kommer att handläggas vid
sammanträde i arrendatorsbostaden på Backa Annexgård tisdagen
den 18 juni 1940 kl. 10 f.m. samt att förrättningen berör lönebo-
stället Backa Annexgård i Backa socken, förordnar stiftsnämnden i
Göteborg Eder härigenom att såväl vid berörda sammanträde som ock
framgent under ärendets fortsatta handläggning bevaka ifrågavarande
löneboställes rätt och bästa; åliggande det ombudet att genast
efter varje sammanträdes slut till stiftsnämnden inberätta, vad
därvid förekommit.

I händelse av förfall må detta förordnande å annan lämplig
person överlåtas, dock bör i så fall underrättelse därom oför-
dröjligen tillställas stiftsnämnden jämte uppgift å den person,
på vilken förordnandet överlåtits. Göteborg den 5 juni 1940.

Å stiftsnämndens vägnar:

C. O. Black

Friday Wilder

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Röd, Backa, Skår, Skälltorp, Bäckebo och Lärje i Backa socken, Göteborgs och Bohus län.

Det vattenlopp, om vars förstoring är fråga och som närmast har karaktär av bäck, leder i nordlig riktning med någon dragning åt öster genom ägor till förenämnda hemman och vidare till Göta älv. Trakten, genom vilken bäcken har sitt lopp, hör alltså till Vänern-Göta älvs nederbördsområde nr 108 sektionen 2/ huvudälven.

Å den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är bäcken ifråga till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till de delar den avses rätad, vidgad och djupad, begränsad med röda linjer samt betecknad med A-B.

Vid punkten A, där arbetena med förstoringen avses började, tillrinner vatten från ett omkring 1,6 kvkm. stort område och vid punkten B, där arbetena avses slutade från c:a 0,8 kvkm. Nederbördsområdena bestå såväl av åkerfält som av bergstrakter, till dels kala, till dels bevuxna.

Med avseende såväl till denna omständighet som till områdenas topografiska gestaltning och till nederbördsmängden i trakten kan avrinningen vid tillfällen för ordinära flöden skattas till 300 liter i sekunden samt vid medelvatten till c:a 15 liter i sekunden från varje kvkm. i genomsnitt. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenmängd

19.
i loppets nedre del av 0,5 kubm. och i dess översta del av 0,25 kubm. i sekunden samt en medelvattermängd av 0,024 kubm. i sekunden och 0,012 kubm. i respektive delar.

Med beaktande av dessa avrinningsmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter har förslag till bäckens rätning och förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär någon uträtning i bäckens mest krökande delar samt upptagande med bottenlutning av 3:1000-15:1000, bottenbredd av 0,30 m. samt sidolutning 1:1,5. I enlighet med detta förslag uppgrävd bäck har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,50 m. samt medelvattenmängden icke 0,15 meters vattendjup. Bottenläget är så valt att vid inträdande högvattenstånd trygghet mot översvämning för och vid medelvattenstånd möjlighet till minst 1,0 m:s täckdikning av den närmast bäcken och lägst belägna vattenbesvärade marken kan ernås.

Beträffande vattenloppet genom de över bäcken ledande vägar-
na är detta överallt för grunt för att kunna bestå i oförändrat skick. I loppet genom utfartsvägen från Skälltorp förutsättes nedläggning av betongkulvertar om 50 cm. invändig diameter; i loppet genom utfartsvägen från Skår förutsättes bottnen utkilad för ernående av en ränna om minst 50 cm:s bredd; trumman för vägen mellan Backa Annexgård och Skår samt trumman för vägen över ägorna till Röd Äro av beskaffenhet att fordra fullständig ombyggnad och förutsättes att de nya byggnaderna uppföras antingen av betong eller av sten med i förra fallet kul-

vertar om minst 50 cm. invändig diameter och i senare med vattenlopp om minst 0,5 x 0,5 m.

Å de över bäckens sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till trummor dessa anläggningars konstruktion.

Resultatet av den jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen företagna uppskattningen av den i avvattningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift värdet före och efter företaget samt båtnadsvärdet.

Skäl till hänförande av marken inom torrläggningssamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget kan icke ^{anses} föreligga. I kostnaderna deltaga förty ägarerna till de berörda fastigheterna i förhållande till värdet av båtnaden för marken till dessa fastigheter, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken längd detta förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad samt kostnad för ändring och ombyggnad av vägtrummor till den del denna kostnad icke enligt nedan åvilar vägarnas ägare.

Enär ombyggnaden av vägtrummorna leder till en minskning av kostnaden för underhållet av dessa byggnader äga jämlikt 7:18 vattenla-

gen delägarna i företaget rätt till gottgörelse för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp med hänsyn till byggnadernas beskaffenhet skattas till hälften av ombyggnadskostnaden. Enär vid den tidigare verkställda ombyggnaden av trummorna för utfartsvägarna från Skälltorp och Skår vattenloppen icke erhållit djup som medgiva tillfredsställande torrläggning av marken uppströms vägarne må kostnaden för de åtgärder, som erfordras för att bringa loppen i skick att möjliggöra dylik torrläggning, rimligtvis drabba jämväl vägarnas ägare och enligt framställt och godtaget förslag med belopp svarande mot hälften av kostnaderna för åtgärdernas vidtagande.

Enär fastighetsägarna utfäst sig att upplåta mark till bäckens rätning och vidgning samt att tåla intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande utan anspråk på ersättning föreligger icke skäl gälda ersättning för markupplåtelse och intrång.

Avgift jämlikt 11:95 vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutes om så erfordras av sökanden och dem som förenat sig med sökanden om företaget.

Underhållet av den upptagna bäcksträcken bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för upptagandet. Vägtrummor underhållas av dem, som haft att

vidmakthålla befintliga byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande rätning, vidgning och djupning av bäcksträckan A-B, ändring av vägtrummmorna vid 6+8 m. och 9+43 m. samt ombyggnad av dem vid 10+85 m. och vid 13+68 m. skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppgrävd jord och sten samt stubbar, träd och buskar skall läggas minst en /1/ meter från den uppgrävda bäckens kanter och vad avser jord och sten med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att där bäcken utgör gräns, och rätning ej vidtages, upptagandetsker på sätt att loppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen;

att schaktningsmassorna läggas på den sida om mittellinjen, från vilken de tagits;

att uppläggning dock ej må ske på väg;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej må inkräktas med jord eller sten;

att vid skarpa krökar nödig stensättning verkställas i krökens ytersida till förebyggande av utskärning;

att vid tilläventyrs inträffande ras och utskjutningar oförtövat i-ståndsättande av loppet äger rum och medelst förstärkning av botten

och sidor om så påfordras;

att ändringen av därtill ifrågakommande vägtrummsrör på sätt ritningar utvisa;

att ombyggnaden av därtill ifrågakommande trummor ävenledes sker enligt ritningar och därest sten kommer till användning ~~uppföras~~ av kilad sådan i goda förband;.

att befästningen av loppet invid samtliga vägtrummsrör sker med minst 0,3 m. tjock väl hopfogad sten utan skolning på sätt å ritningarna till byggnaderna angivits;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av loppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragt till slut senast vid 1942 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att upplagda schaktningsmassor böra vara undanskaffade senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare för undanskaffandet på egen mark och på egen bekostnad; samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på egen bekostnad;.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna ta-

lan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för
att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från
nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen
är stadgat i avseende till besvårs ingivande.

Häcka den 28 juni 1940

Österby

Albert Bengtsson och E. Johansson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Röck	15	1/6		Karl Ludvig Larsson
			1	åker 0,3-0,4 m. mylla på sand. lera
			2	" " " "
			3	" " " "
			4	" 0,3 " "
			5	äng, slamtjord
			6	vattensamling
			7	avlopp och väg
				Summa
Backa Annegård	1'	1/2		Backa pastorat, arr: Erik Börjesson
			8	äng, slamtjord
			9	" "
			10	åker 0,3-0,4 m. mylla på sand. lera
			11	" " " "
			12	" 0,5-0,6 " "
			13	" " " "
			14	" " " "
			15	avlopp
				Summa
" Östugård	32	1/3	}	Ivanke Adolf Anderson
" Västugård	43	1/4		
			16	åker, 0,5-0,6 m. mylla på sand. lera
			17	" " " "
			18	" " " "
			19	väg
			20	avlopp
				Summa
Skär	2'	1/4		Backa pastorat, arr: Erik Börjesson
			21	åker, 0,3 m. mylla på sand. lera
			22	" " " "
			23	" " " "
				Överföras

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	88.0							1900	1672	-	2500	2200	-	528	-	
	19.5							2000	390	-	"	487	50	97	50	
	26.0							"	520	-	"	650	-	130	-	
	02.3							1900	43	70	2300	52	90	9	20	
		18.0						1200	216	-	1800	324	-	108	-	
						01.3										
						10.7										
1	35.8		18.0			12.0			2841	70		3714	40	872	70	
			06.5					800	52	-	1400 (800)	91	-	39	-	
			07.0					"	32	-	1400 (800)	56	-	24	-	
	33.0							1850	610	50	2500	825	-	214	50	
	06.7							2300	154	10	"	167	50	13	40	
	06.7							2200	147	40	2700	180	90	33	50	
	07.7							2100	161	70	"	207	90	46	20	
	20.8							1900	395	20	"	561	60	166	40	
						09.0										
	74.9		10.5			09.0			1552	90		2089	90	537	-	
	03.4							2100	71	40	2700	91	80	20	40	
	65.5							2000	1310	-	"	1768	50	458	50	
	84.0							"	1680	-	"	2268	-	588	-	
						01.8										
						11.3										
1	52.9					13.1			3061	40		4128	30	1066	90	
	14.2							1800	255	60	2300	326	60	71	-	
	08.5							2000	170	-	"	195	50	25	50	
	04.6							2100	96	60	"	105	80	9	20	
	27.3								522	20		627	90	105	70	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			24	åker 0,30 m. mylla på sand. lera
			25	" " " "
			26	" 0,3-0,4 " "
			27	vägg
				Summa
Skär	1'	1/4		John Patrik, Anna och Henrik Carlsson
			28	åker 0,3-0,6 m. mylla på sand. jord
			29	" " " "
			30	" 0,5-0,6 " sand. lera
			31	vägg
				Summa
Skällsgr	3'	1/2		Hjalmar Melin
			32	åker, 0,5-0,6 m. mylla på sand. lera
			33	" " " "
			34	" " " "
			35	" " " "
			36	" " " "
			37	" " " "
			38	vägg
			39	avlopp
				Summa
Bäckebol Läjs Östergård	1' 105	1/2 1/16 }		Hjalmar Melin
			40	åker 0,5-0,6 m. mylla på sand. lera
			41	vägg
				Summa
Läjs Nagård	43	13/40		August Persons dödsbo
			42	åker, 0,5-0,6 m. mylla på sand. lera

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
27.3									522	20		627	90	105	70	
02.1								2000	42	-	2300	48	30	6	30	
07.2								"	144	-	"	165	60	21	60	
29.0								1700	493	-	2500	725	-	232	-	
							00.7									
65.6							00.7		1201	20		1566	80	365	60	
04.0								2100	84	-	2500	100	-	16	-	
47.5								1900	902	50	"	1187	50	285	-	
42.7								2100	896	70	2700	1152	90	256	20	
							01.3									
94.2							01.3		1883	20		2440	40	557	20	
04.5								2300	103	50	2700	121	50	18	-	
14.3								1800	257	40	"	386	10	128	70	
08.0								1900	152	-	"	216	-	64	-	
12.5								2100	262	50	"	337	50	75	-	
11.5								2300	264	50	"	310	50	46	-	
13.2								1600	211	20	"	356	40	145	20	
							01.2									
							13.0									
64.0							14.2		1251	10		1728	-	476	90	
10.7								2000	214	-	2700	288	90	74	90	
							03.7									
10.7							03.7		214	-		288	90	74	90	
25.5								1900	484	50	2700	688	50	204	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Agofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Läjs Mellangård	5 ¹⁷	13/20		Anton Karlsson
			43	äker 0,5-0,6 m. mylla på sand. lera
			44	" " " "
			45	äng " " "
				Summa
" Hallagård	2 ³	1/2		Anton Julius Beijer
			46	äker 0,5-0,6 m. mylla på sand. lera
" Albagård	1 ²	1/2		Ernst Johansson
			47	äker 0,5-0,6 m. mylla på sand. lera
				<u>Sammandrag.</u>
Präs	1 ⁵	1/6	1-7	Karl Ludvig Larsson sök.
Bäcka Annegård	1 ¹	1/2	8-15	Bäcka pastorat, arr: Erik Böjesson sök.
" Västergård	3 ²	1/3	16-20	Hank Adolf Andersson "
" Östergård	4 ³	1/4		
Skär	2 ¹	1/4	21-27	Bäcka pastorat, arr: Erik Böjesson "
"	1 ¹	1/4	28-31	John Patrik Karlson, Anna o. Hensie Carlén "
Skällby	3 ¹	1/2	32-39	Hjälmar Melin "
Bäckebol	1 ¹	1/2		
Läjs Östergård	10 ⁵	1/6	40-44	" " "
" Hagård	4 ³	13/40	42	August Perssons dödsbo y "
" Mellangård	5 ¹⁷	13/20	43-45	Anton Karlsson "
" Hallagård	2 ³	1/2	46	Anton Julius Beijer
" Albagård	1 ²	1/2	47	Ernst Johansson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	03.0							2000	60	-	2700	81	-	21	-	
	05.5							1700	93	50	"	148	50	55	-	
			02.0													
	08.5		02.0						153	50		229	50	76	-	
	15.3							2000	306	-	2700	413	10	107	10	
	11.0							2100	231	-	2700	297	-	66	-	
1	35.8		18.0			12.0			2841	70		3714	40	872	70	19.82
	74.9		10.5			09.0			1552	90		2089	90	537	-	12.19
	152.9					13.1			3061	40		4128	30	1066	90	24.22
	65.6					00.7			1201	20		1566	80	365	60	8.30
	94.2					01.3			1883	20		2440	40	557	20	12.65
	64.0					14.2			1251	10		1728	-	476	90	10.83
	10.7					03.7			214	-		288	90	74	90	1.70
	25.5								484	50		688	50	204	-	4.63
	08.5		02.0						153	50		229	50	76	-	1.73
	15.3								306	-		413	10	107	10	2.43
	11.0								231	-		297	-	66	-	1.50
6	58.4		30.5			54.0			13180	50		17584	80	4404	30	100.00
Beakta den 28 juni 1940																
W. Carlsson Albert Bengtsson och E. Johansson																

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Backa, Skår, Röd, Skälltorp, Bäckebo och Lärje i Backa socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, upplägg- ning, jordart m.m.	An- tal.	á kr.	Kost- nad.		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B.</u>						
3-5	200	Stenar 3 m. 3	3	5:-	15	-	✓	
		Lera m. buskar ngt. stubbar och sten 3 m. 170		2:-	340	-	✓	
		Lera " 30	30	1:10	33	-	✓	388
5-7	200	" " 150	150	1:10	165	-	✓	
		" m. buskar ngt. stubbar och sten " 200	200	1:75	350	-	✓	515
7-9	200	Lera m. buskar ngt. stubbar och sten " 170	170	1:75	297	50	✓	526
		Lera m. buskar ngt. stubbar och mycket sten " 170	170	3:-	510	-	✓	807
9-11	200	Lera m. buskar ngt. stubbar och mycket sten " 40	40	3:-	120	-	✓	50
		Lera m. buskar ngt. stubbar och ngt. sten " 60	60	1:75	105	-	✓	
		Lera m. ngt. stubbar o. ngt. sten " 210	210	1:40	294	-	✓	519
11-12	100	" o. sand ngt. " " " " 80	80	1:40				112
12-14	200	" " " med buskar ngt. stub- bar och ngt. sten 3 m. 210	210	1:75	367	50	✓	
		Lera " 70	70	1:10	77	-	✓	444
12+10-13+60		Flyttning av stengärdesgård lm. 120	120	1:-	120	-	✓	
		Befästning av krökarnas ytter- sida mellan 4 och 6 till en längd av 2 m. och höjd 1 m. i varje krök 2 m. 16	16	5:-	80	-	✓	
		Nedläggning i trumman vid 6+8 m. av betongkulvert om 50 cm. in- vändig diameter samt förstärk-						
		Överföres			200	-		2786
								2797

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överföres			200 -	¹⁷⁸⁶ 2797 -
		ning med betong i gavlarna och				
		stensättning invid dessa;beräk-				
		nad kostnad 150 kr. varav 1/2				
		åvilar företaget			75 -	v
		Utkilning av bottenstenarna i				
		trumma vid 9+42 m. samt befäst-				
		ning vid gavlarna och i loppet				
		invid;beräknad kostnad 120 kr.			60 -	v
		varav hälften på företaget				
		Ombyggnad av trumma för ägoväg				
		vid 10+85 m. 0,5 x 0,5 x 3,5 m.				
		enligt ritning; beräknad kost-				
		nad 300 kr.varav 1/2 på företa-			150 -	v
		get				
		Ombyggnad av trumma för utfars-				
		vägen vid 13+68 m. 0,5 x 0,5 x				
		x 3,5 m. enl.ritning; beräknad				
		kostnad 350 kr. varav 1/2 på			175 -	v
		företaget				660 -
		För oförutsett, arbetets till-				³⁴⁴⁶
		syn m.m. tillägges c:a 10 % av				
		arbetskostnaden				³⁵⁴ 343 -
		S u m m a				3800 -

Backa den 28 juni 1940.

M. Larsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för förläggning av mark*
hävande till hemmanen Röd, Barka, Skär, Skällof, Råkebol
och Lärje i Barka socken och Göteborgs och Bohus län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1940		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 24	0,50			12	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		kroklinje	" 2,5	3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		kroklinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		kroklinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		kroklinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		kroklinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		kroklinje	"	5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 20 ar	st. 33	0,17	5	61		
		har	6,584	1,06	6	98		
		äng och odlingsmark, medelareal 7,6 ar	st. 4	0,05	-	20		
		har	0,305	1,46	-	45		
		annan mark och impediment, medelareal 5,4 ar	st. 10	0,05	-	50		
		har	0,54	0,78	-	42		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		kroklinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} _{bladet}			4	-		
		övriga ^{regalark} _{blad}	st.				25	66
		Överföres					37	66

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				37 66
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 13 punkter pr har har	6889	0,50	3 44	
		avvägda punkter st.	88	0,03	2 64	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2,5	2,00	5 -	
		i annan mark "		5,00		35 08
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 15,8 ar, st.	47	0,05	2 35	
		har	7429	0,10	- 74	3 09
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	47	0,04		1 88
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	12	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.	1		4 -	
		för övriga kilometer st.	0,1	1,50	- 15	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	36	0,06	2 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	2	0,06	- 12	
			36	0,12	4 32	16 75
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	14	3,5		4 90
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	50	0,22	11 -	
		0,5 m ²	50	0,015	- 75	
		"				11 75
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	1,6	0,02	- 03	
		dagar		12,00		2 03
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, ^{med} utan särskild beräkning km.	1,1	4,50	4 95	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen 0,5 m. ² sektion på "	1,1	0,25	- 28	
		" " " " "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		5 23
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	28	0,03	- 84	1 84
		Överföres				12 6 21

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				126 21
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	41	4,00	4 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			— 28	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 26	8 94
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st.	2	5 —	10 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning "	1	3 —	3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		13 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	88	0,01		— 88
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 30
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		12,00		
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn till anläggning av rögrummar "	1/2	12,00		6 —
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				190 33
		1 a) 1:sta regalarbete			7 —	
		blad				
		övriga regalarbete st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 15,8 ar ägofigurer st.	47	0,07	3 29	
		har	7429	0,14	1 04	
		Överföres			11 33	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 33	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	88	0,02	1 76	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	28	0,05	1 40	16 24
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	14	6	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 75	
		3) broar och trummor, ”			16 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
					39 15	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			9 79	29 36
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	27	0,55		14 85
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				60 45
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			8 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				8 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				42 25
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				100 -
		Summa kronor				150 65
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			190 33	
		Lösen för kopior och avskrifter			60 45	250 78
		Övriga förrättningskostnader				150 65
		Summa kronor				401 43

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Väsby Hisinge

häradsrätt.

Göteborg den 29 december 1944.

C. Karlsson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kwitteras:

den 19

15188

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL 1944f. Lantbruksingeniören
Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

Vid den 11 november 1943 verkställd avsyning av arbetena för vattenavlopp genom ägor till Röd, Backa, Skår, Skälltorp, Bäckebo och Lärje i Backa socken befunnos arbetena i fråga utförda i nära överensstämmelse med det vid synförrättningen år 1940 upprättade förslaget till företaget och av beska-fenhet att bör godkännas.

Göteborg den 15 november 1943.

C. B. Carlson.

Rätt avskrivet betygar:



K. E. Dahl
Myssköende

Beviset torde kunna
godtagas

Räkning

å ersättning för vissa arbeten vid torrlägningsföretaget i Röd, Backa,
Skår m.fl. i Backa socken.

1942, 7/4 , Förslag till entreprenadkontrakt i 2 exemplar kr. 18:-

" 16/7- 11/11 , Utsättning, besiktning, kontroll och avsy-
ning med uträkning, förhållningsregler och intyg
under sammanlagt 18 dagar jämte rese- och trans-
portkostnader " 216:-

Summa kronor 234:-

Göteborg den 27 december 1943.

W. Carlsson

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrillägning av mark, hörande till hemmanen Röd, Skår, Skälltorp m.fl. i Backa socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 2.040 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 22 april 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Backa socken</u>			
Röd	1/6	1 ⁵	Karl Ludvig Larsson
Backa Annegård	1/2	1 ¹	Backa pastorat, arr: Erik Börjesson
" Västergård	1/3	3 ²	Svante Adolf Anders- son
" Östergård	1/4	4 ³	Densamme
Skår	1/4	1 ¹	John Patrik Karlsson, Anna och Henric Carl- son
"	1/4	2 ¹	Backa pastorat, arr: Erik Börjesson
Skälltorp	1/2	3 ¹	Hjalmar Molin
Bökebol	1/2	1 ¹	Densamme
Lärje Hallegård	1/2	2 ³	Anton Julius Beijer
" Mellengård	13/120	5 ¹⁷	Anton Karlsson
" Östergård	1/16	10 ⁵	Hjalmar Molin

Stockholm den 8 augusti 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Röd, Backa, Skår, Skälltorp, Bäckebo och Lärje i Backa socken, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Röd	⁵ 1	, 1/6	mantal, ägare: Karl Ludvig Larsson.		
Backa Annexgård	¹ 1	, 1/2	"	"	: Backa pastorat, arr: Erik Börjesson
" Västergård	² 3	, 1/3	"	"	: Svante Adolf Andersson.
" Östergård	³ 4	, 1/4	"	"	: " " "
Skår	¹ 1	, 1/4	"	"	: John Patrik Karlsson, Anna och Henric Carlsson.
"	¹ 2	, 1/4	"	"	: Backa pastorat, arr: Erik Börjesson
Skälltorp	¹ 3	, 1/2	"	"	: Hjalmar Melin
Bäckebo	¹ 1	, 1/2	"	"	: " "
Lärje Hallegård	³ 2	, 1/2	"	"	: Anton Julius Beijer.
" Mellangård	¹⁷ 5	, 13/120	"	"	: Anton Karlsson.
" Östergård	⁵ 10	, 1/16	"	"	: Hjalmar Melin.

Göteborg den 31 mars 1942.

A. Karlsson

Utdrag ur protokoll, ^{4 juli 1941} fört vid sammanträde med sakägarna för djupning av bäcken genom Backa Annexgårds m.fl. hemmans ägor den 4 juli 1941.

Sammanträdet hade kungjorts genom annons i tidningen Göteborgstrakten den 20/6 1941 och genom kungörelse i Backa kyrka den 15 juni 1941.

Närvarande voro kyrkovärden och hemmansägaren John Karlsson, Skår, Arrendatorn Erik Börjesson, Backa Annexgård, Hemmansägaren Svante Andersson, Backa Västergård, Hemmansägaren Karl Larsson, Åsen samt kyrkoherde K.A. Ådahl, Backa Prästgård.

§ 1.

Till ordförande vid dagens sammanträde utsågs kyrkoherde K.A. Ådahl.

§ 2.

Till att justera dagens protokoll utsågos Herrar Erik Börjesson och John Karlsson.

§ 3.

Beslöts att styrelsen för företaget ifråga skulle utgöras av tre personer och lika många suppleanter för dessa.

§ 4.

Till ledamöter i den i föregående § omnämnda styrelsen valdes undertecknad, ordförande, hemmansägarne Svante Andersson, Backa Västergård I och Karl Larsson, Åsen, och såsom suppleanter för dessa utsågos Byggmästaren Hjalmar Melin och Hemmansägarna John Karlsson, Skår och Karl Persson, Backa Västergård II.

§ 5.

Beslöts att hos Herr Lantbruksingenjören C.B. Carlsson, Göteborg, begära förslag till entreprenadkontrakt.

§ 6.

Beslöts att vid lämplig tidpunkt utannonsera dikningsföretaget en gång i tidningen Göteborgstrakten samt i Handelstidningens Veckoblad.

§ 7.

Beslöts att hos gemensamma kyrkostämman hemställa att kyrkostämman måtte besluta att hos statens avdikningslånefond begära ett lån å 1900 kronor till bestridande av kostnaderna för dikningsföretaget ifråga enligt av lantbruksingenjören C.B. Carlsson uppgjort förslag.

§ 8.

Underförutsättning av gemensamma kyrkostämmans bifall till fram-

ställningen enligt föregående § beslöts att i samråd med lantbruksingeniören C.B. Carlsson ingiva ansökan, såväl om bidrag från Statens avdikningsanslag som om lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företaget.

§ 9.

Beslöts att den enligt § 4 utsedda styrelsen skulle å sakägarnas vägnar underskriva och insända den enligt § 8 beslutade ansökan om statsbidrag och lån.

§ 10.

Till kontrollant för företagets noggranna utförande i enlighet med uppgjorda ritningar och beskrivning utsågs Lantbruksingenjören C.B. Carlsson, Göteborg.

§ 11.

För att arbetet skulle kunna påbörjas, innan statsbidraget och det sökta lånet erhållits, beslöts att den enligt § 4 tillsatta styrelsen skulle hava rätt att upptaga ett tillfälligt lån i Hisings brandstodsbolag eller annorstädes, där det lämpligen kunde ske, och till ett belopp, som styrelsen sedermera skulle bestämma.

§ 12.

Beslöts att hos gemensamma kyrkorådet göra hemställan om att Backa löneboställskassa måtte förskottera betalning för de räkningar, som kunde inkomma för under lantbruksingenjör C.B. Carlssons ordförandeskap företagna avsynings- och avvägningsförättningarna.

Justerat

Som ovan

Erik Börjesson


K.A. Ådahl

John Karlsson

ordf.

Rätt utdraget betygar

K. A. Ådahl



15189

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 JUL. 1944

0 3*0346

Betänkande

till torrlägningsföretaget i Röd, Backa, Skår, Skälltorp m.fl.
i Backa socken, Göteborgs och Bohus län.

Avskrift:


Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 april 1944.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Röd, Backa, Skår, Skälltorp, Bäckebo och Lärje i Backa socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget i dalgången omedelbart väster om Backa kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 28 juni 1940, har enligt bilagt diariibevis besvär ej anförts.

Något annat intresse än torrlägningsintresset lär icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållande m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar, liksom ock de dimensioner och lutningar det till förstoring ifrågakommande vattenavloppet ansetts erfordra för att ernå syftet med företaget.

A r e a l					Relativ kostnad.
åker	annan mark	Summa	Kostnad	Båtnad	
h e k t a r			k r o n o r		
<u>Hela företaget.</u>					
6,584	0,305	6,889	4,231:23	4,404:30	0,96
<u>Lånesökandenas andel.</u>					
6,219	0,305	6,524	3,971:94	4,134:30	

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1942 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av avloppets grunda tillstånd en rationell dränering av marken utmed loppet icke kan komma till stånd och förty alstringsförmågan icke kan till fullo utnyttjas måste företags genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheterna.

Statsunderstöd: För flertalet av företaget berörda fastigheter hava bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget ifrågasatts samt härom företetts ansökning. I bifogad tabell finnes för varje fastighet dess av företaget berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånelopp. På sätt tabellen utvisar skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal 2,050:- kronor såsom bidrag från avdiktningssanslaget och med 2,040:- kronor i form av lån från avdiktningsslånefonden.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande areal, båtnad och kostnad ävensom bidrags- och låne-

belopp, diariibevís beträffande besvär mot förrättningen, utdrag ur
pastoratsstämma, protokoll, resolution från stiftsnämnden, protokoll
angående val av styrelse för företaget ävensom arvodesräkningar samt
förteckning över lånesökandena och deras fastigheter.

Göteborg den 31 mars 1942.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningskostnad:

Arbete och material.....

kr.

kr.

3,800:-

Förrättningskostnad:

Syneförrättning.....

401:43

Utredning om statsunderstöd.....

29:80

431:23

S u m m a

4,231:23

Göteborg den 31 mars 1942.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 4'231 kronor 23 öre, varav å låntagarnas andel 3971
kronor 84 öre.

Stockholm den 22 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
Röd	5 1	1/6	Karl Ludvig Larsson.....
Backa Annexgård	1 1	1/2	Backa pastorat, arr:Erik Börjeson..
" Västergård	2 3	1/3	
" Östergård	4	1/4	Svante Adolf Andersson.....
Skår	1 2	1/4	Backa pastorat, arr:Erik Börjeson..
"	1 1	1/4	John Patrik Karlsson, Anna och Henric Carlsson
Skälltorp	1 3	1/2	Hjalmar Melin.....
Bäckebo	1	1/2	
Lärje Östergård	5 10	1/16	" "
" Magård	3 4	13/40	August Perssons dödsbo.....
" Mellängård	17 5	13 120	Anton Karlsson.....
" Hallegård	3 2	1/2	Anton Julius Beijer.....
" Albogård	2 1	1/2	Ernst Johansson.....
			S u m m a

Ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

A r e a l										Rela-	Bidragets				
åker		annan mark		summa		Båtnad		Kostnad		tiv kost- nad.	storlek i % av kostnaden.	Bidrag		Lån	
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
1	35,8		18,0	1	53,8	872	70	838	41	0,96	48,60	406	20	430	61
	74,9		10,5		85,4	537	-	515	90	"	"	249	95	264	97
1	52,9			1	52,9	1066	90	1024	98	"	"	496	59	526	44
	65,6				65,6	365	60	351	23	"	"	170	17	180	40
	94,2				94,2	557	20	535	30	"	"	259	35	274	94
	64,0				64,0	476	90	458	16	"	"	221	98	235	32
	10,7				10,7	74	90	71	96	"	"	34	86	36	96
	25,5				25,5	204	-	195	98	"	"	94	95	-	-
	08,5		02,0		10,5	76	-	73	01	"	"	35	38	37	51
	15,3				15,3	107	10	102	89	"	"	49	85	52	85
	11,0				11,0	66	-	63	41	"	"	30	72	-	-
6	58,4		30,5	6	88,9	4404	30	4231	23			2050		2040	-

Göteborg den 31 mars 1942.

C.B. Carlson

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Röd, Backa, Skår, Skälltorp, Bäckebol och Lärje i Backa socken, Göteborgs och Bohus län.


Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd $2+9 \times 0,5+2 \times 0,4$	"	7:30
Avskrift av handlingar 6 sid. å 0:55.....	"	3:30
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:20
<u>Summa kronor</u>		<u>29:80</u>

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid Västra Hisinges häradsrätt inom tre månader härfter.

Göteborg den 31 mars 1942.

C.B. Carlson

Vidimeras ex officio:



Statens lantbruksingeniör.