



Akt nr:

O-E1a-0352

AU\$O-E1a-0352

~~7353~~

2617

0 2*0352

Kungälv
Kungälv
Kungälv

"Styrsö dikningsföretag av år 1943"

i Styrsö socken,

Göteborgs och Bohus län.

*By utfört enl. förslaget inom
föreskriven tid*

H a n d l i n g a r

tillhörande

"Styrsö dikningsföretag av år 1943"

i Styrsö socken, Göteborgs och Bohus län;


upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1943 av

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Till aktan hör 29 skrivna sidor och 2 blad ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1943 den 24 september kl. 15,30 inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, på Styrsö för att på grund av Konungens Befallningshavandes i länet nedan intagna förordnande (bil.1) och i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker inom Styrsö Norgård i Styrsö socken, Göteborgs och Bohus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda meddelanden (bil.2-7) underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande tillstädeskommo:

Doktorinnan Anna Silfverskiöld för sin son P.O.Silfverskiöld enl.

fullmakt (bil8),

Carl Corneliusson,

Bror Olsson,

Stina Andersson,

A.Eriksson,

Harry Gerle såsom ordförande i Styrsö municipalnämnd,

Johan Eriksson " v. " " " "

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll.(bil.1)

§ 2.

3.
Jäv mot förrättningsmannen anfördes icke.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 4.

Sökanden Stina Andersson yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av de i företaget ingående markerna samt att kostnaderna härför skola fördelas i överensstämmelse med ingången överenskommelse (bil.9).

§ 5.

Förrättningsmannen företedde de i koncept upprättade ritningarna samt redogjorde i huvudsak för det tillärnade dikningsförslaget.

§ 6.

Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en styresman för företaget och valdes härtill trädgårdsmästaren Carl Corneliusson, adress Styrö, som dessutom jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen fick i uppdrag att vara aktförvarare.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att syneförrättningen komme att avslutas medelst kungörelse jämlikt 10 kap. 71 § vattenlagen samt att förrättningsakten därefter komme att översändas till aktförvararen för att hos honom finnas tillgänglig inom trettio dagar därefter.

4.

kändes, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan.

Å tjänstens vägnar:

J. K. Gettman

Statens lantbruksingeniör.

5.
LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

Bil 1.


N:o 10 fol. 146.

E.D.I. 1941.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

 Göteborg i landskansliet den 12 mars 1941.



(Malte Jacobsson)


(Tage Kilander)

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande av förrättningsman
för syneförrättning enligt 10 kap. Vattenlagen avseende torrlägg-
ning av mark å nedan angivna fastigheter i Styrös socken.

Styrös Norgård 2 ⁶⁰	ägare	kapt. P.O. Silfverskiöld Styrös
2 ³¹⁷	"	} AB Styrös Havsbad gm. E. Borre Magasinsg. 10 Göteborg o. G. Diener 1:a Långg. 10 Gbg.
2 ³¹⁸	"	
2 ³¹⁶	"	
2 ⁴⁶⁰	"	Henrik Corell Solbacken
2 ⁴⁰⁴	"	} kapt. P.O. Silfverskiöld Styrös
2 ²⁰⁶	"	
2 ²³⁵	"	Albin Eriksson Hallsvik Styrös.
2 ⁴³⁴	"	kapt. P.O. Silfverskiöld "
2 ⁴⁷⁸	"	Doktorinnan A. Silfverskiöld Styrös.
2 ⁴⁸³	"	Bror Olsson Skogen Styrös.
2 ⁴⁸⁴	"	Stina Andersson Skogen Styrös.
2 ⁴⁵⁹	"	Anders Gösta Carlsson Skogen Styrös.

Styrös den / 1941.

Ägare av Styrös Norgård 2⁴⁸⁴

Stina Andersson
Styrös

apt 3 m/12
Tel. 4 för 12
3-1/2

Bil. 2.

K a l l e l s e .

Styrsö municipalnämnd

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos lärarinnan Stina Andersson, Styrsö, fredagen den 24 september 1943 kl. 15,30, angående av Länsstyrelsen i länet förordnad syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Styrsö Norgård i Styrsö socken, Göteborgs och Bohus län.

Vänersborg den 9 september 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

.....*Styrsö*.....den *11*.....september 1943.

.....*Styrsö*.....



Bil. 3.

K a l l e l s e .

Trädgårdsmästaren Carl Corneliusson, Styrsö,

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos lärarinnan Stina Andersson, Styrsö, fredagen den 24 september 1943 kl. 15,30, angående av Länsstyrelsen i länet förordnad syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Styrsö Norgård i Styrsö socken, Göteborgs och Bohus län.

Vänersborg den 9 september 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

.....*Styrsö*.....den *11*.....september 1943.

Carl Corneliusson.....

Bil 4.K a l l e l s e .

Herr Bror Olsson, Skogen, Styrso,
 varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos lärarinnan Stina Andersson, Styrso, fredagen den 24 september 1943 kl. 15.30, angående av Länsstyrelsen i länet förordnad syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Styrso Norgård i Styrso socken, Göteborgs och Bohus län.

Vänernborg den 9 september 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

.....den ^{9/10} september 1943.

Bror Olsson

Bil 5.K a l l e l s e .

Lärarinnan Stina Andersson, Styrso,
 varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos lärarinnan Stina Andersson, Styrso, fredagen den 24 september 1943 kl. 15.30, angående av Länsstyrelsen i länet förordnad syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Styrso Norgård i Styrso socken, Göteborgs och Bohus län.

Vänernborg den 9 september 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Styrso den ¹⁰ september 1943.

Stina Andersson

Bil. 6.K a l l e l s e.

Herr Albin Eriksson, Styrsö,
 varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen be-
 fullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas
 hos lärarinnan Stina Andersson, Styrsö, fredagen den 24 september 1943
kl. 15,30, angående av Länsstyrelsen i länet förordnad syneförrättning
 enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till
 Styrsö Norgård i Styrsö socken, Göteborgs och Bohus län.

Vänersborg den 9 september 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

.....*Styrsö*.....den. *4*.....september 1943.
*A. Eriksson*.....

Bil. 7.K a l l e l s e.

Kapten P.O. Silfverskiöld, Furudal, Styrsö,
 varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen be-
 fullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas
 hos lärarinnan Stina Andersson, Styrsö, fredagen den 24 september 1943
kl. 15,30, angående av Länsstyrelsen i länet förordnad syneförrättning
 enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till
 Styrsö Norgård i Styrsö socken, Göteborgs och Bohus län.

Vänersborg den 9 september 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Anna Silfverskiöld*Styrsö*.....den. *15*.....september 1943.
Kapten P.O. Silfverskiöld
Beviljad af min Städeförman
enligt fullmakt på andra sidan.

Fullmakt Bil. 8.

för min moder, doktorinnan fru Anna Silfver-
sköld, "Styras", att föra min talan vid sam-
manträde den 24 ds., till vilket jag ej kan
närvara på grund av avresa till utlandet.
Fullmakten gäller även för ev. kommande
sammans träden i denna fråga, varom säges
i omständelse kallelse.

Stockholm den 13. 9. 1943
A. Silfversköld
Direktör vid S. H. F.

Bevisas:

Luzgerd Carström
Sver. Wagnersgatan 10. Stockholm.

E. H. Hultberg
Operakällaren Stockholm

Bil. 9.F ö r e n i n g.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser torrläggning av mark inom Styrsö Norgård i Styrsö socken, Göteborgs och Bohus län, hava denna dag jämlikt 10 kap. 57 och 58 §§ vattenlagen träffat följande överenskommelse.

1. Förbinda vi oss att enligt här nedan i punkt 3 angivna grunder utföra och fullborda utdikning av en del oss tillhöriga marker i fullständig överensstämmelse med den plan och det förslag, som kommer att upprättas i statens lantbruksingeniör G. Hegethorn.
2. Likaledes förbinda vi oss att efter samma grunder framdeles underhålla de utförda arbetena i förslagsenligt skick.
3. Till grund för deltagande i arbetenas utförande och framtida underhåll skall ligga följande deltagningsprocent.

Styrsö Norgård	2 ⁶⁰	~~206,404 och 434~~	ägare: P.O. Silfverschiöld	50%
"	"	~~2⁴³⁴~~	" " "	
"	"	2 ⁴⁸³	Bror Olsson	25%
"	"	2 ⁴⁸⁴	Stina Andersson	25%
"	"	~~2²⁰⁶~~	"	
"	"	~~2⁴⁰⁴~~	"	

" " ~~2²³⁵~~ "
under förutsättning att deltagningskostnaderna ej överstiga 1200-kronor

Efter samma grund skall ock gäldas undersöknings- och förrättningskostnaderna, i enlighet med av förrättningsmannen verkställd

uträkning.

4. Inga ersättningar för intrång under arbetets utförande skola utgå.
5. Arbetena skola påbörjas så snart lämpligen ske kan samt vara fullbordade senast inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft.

Sålunda överenskommet försäkras.

Styrsö den 24 september 1943.

Stina Andersson

Dror Olson.

Godkännes
H. Sjöverskiöld

Förstärkt överenskommet
har prövats och under för hand va-
rande omständigheter befunnits
lämplig. Vänersborg den 13 november 1943.

P. Hjärtens vägnar

P. Hjärtens

Statens lantbruksingenjör

Bil. 10K u n ö r e l s e .

Syneförrättningen enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Styrsö Norgård i Styrsö socken förklaras härmed avslutad den 4 december 1943. Därefter komma förrättningshandlingarna att i laga ordning finnas tillgängliga hos aktförvararen Carl Corneli-
usson, Styrsö.

Vänersborg den 13 november 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Lagfäst bevis med gen. anslag
vid Styrsö kyrka vid 21. H.
1943, vägnar

G. Hegethorn
W. H.

Bil. 11

Kungörelse.

Syneförrättningen enl. V. L. ang. torrläggning av mark till Styrso Norgård i Styrso socken förklaras härmed avslutad den 4 december 1943. Därefter komma förrättningshandlingarna att i laga ordning finnas tillgängliga hos aktförvararen Carl Corneliussen, Styrso.

Vänersborg den 13 november 1943.

A tjänstens vägnar:


G. HEGETHORN
Statens lantbruksingeniör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Handelstidningens

Veckoblad den 16 november 1943 intygas ex officio:

G. Hegethorn

H e m m a n s				Ägofigurrenas	Ägares namn, ägoslag m. m.	A r e a l				Förbättrings- värde pr har	Förbättrings- värde pr ägofigur		
N a m n	Register	Mantel	Ägolittera			Åker		Annan mark			Kr.	Kr.	öre
						Har	ar	Har	ar				
<u>Ägobeskrivnings- och värderingslängd</u>													
till "Styrsö dikningsföretag av år 1943" i Styrsö socken, Göteborgs och Bo-													
hus län.													
Styrsö Norg.	60 2	avs			P.O.Silfverskiöld								
				1	tomt (uttagen väg)		02			100	2	-	
				2	" och trädgård		09			1200	108	-	
				3	trädgård		17			1000	170	-	
S u m m a							28				280	-	
" "	4 2	avst.			P.O.Silfverskiöld								
				4	tomt och trädgård		18			2500	450	-	
" "	483 2	avst.			Bror Olsson								
				5	tomt och trädgård		11			2500	275	-	
" "	484 2	avst.			Stina Andersson								
				6	tomt och trädgård		09			2500	225	-	
" "	206 2	$\frac{1}{900}$			P.O.Silfverskiöld								
				7	odlingsmark				04	500	20	-	
				8	"				06	"	30	-	
S u m m a									10		50	-	
" "	404 2	avs.			P.O.Silfverskiöld								
				9	odlingsmark				01	200	2	-	
				10	"				13	"	26	-	
S u m m a									14		28	-	

H e m m a n s				Ägofigurenas	Ägares namn, ägoslag m. m.	A r e a l				Förbättrings- värde pr har	Förbättrings- värde pr ägofigur		
N a m n	Register	Manial	Ägolittera			Åker		Annan mark			Kr.	Kr.	öre
						Har	ar	Har	ar				
Styrsö Norg.	235 2	7 2160			Albin Eriksson								
				11	trädgård		04			100		4	-
S a m m a n d r a g.													
Styrsö Norg.	2 ⁶⁰	avs.		1-3	P.O.Silfverskiöld		28					280	-
" "	434 2	avst.		4	" "		18					450	-
" "	483 2	avst.		5	Bror Olsson		11					275	-
" "	484 2	avst.		6	Stina Andersson		09					225	-
" "	206 2	$\frac{1}{900}$		7-8	P.O.Silfverskiöld				10			50	-
" "	404 2	avs.		9-10	" "				14			28	-
" "	235 2	$\frac{7}{2160}$		11	Albin Eriksson		04					4	-
S u m m a							70		24			1312	-
Jordmån: I huvudsak mylla på grus och berg.													
Vänersborg den 4 december 1943.													
Å tjänstens vägnar:													
													
Statens lantbruksingeniör.													

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
låsanordning, <u>att</u> ledningen utföres av 9 " cementrör uppfyllande svenska kommunaltek- niska föreningens villkor angående hållfasthet och täthet, <u>att</u> till ledning vid arbetets utförande och underhåll en fixpunkt blivit anbragt, vars läge såväl i plan som profil framgår av de upprättade rit- ningarna, <u>samt att</u> fixpunkten ej må vid laga ansvar ändras. Vänersborg den 4 december 1943. Å tjänstens vägnar: <i>G. H. J. H. J. H.</i> Statens lantbruksingeniör.								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kostnadsförslag tillhörande "Styrsö dikningsföretag av år 1943" i Styrsö socken, Göteborgs och Bohus län. Avloppet A-B. 0-0+95 95 Inköp av 9"(22,5 cm) be- tongmuffrör med frakt lm 95 4,50 427 50 Bergsprängning m³ 8 40:- 320 - Schaktning i grus " 40 2:50 100 - Rörens läggning och hölj- ning lm 95 0:70 66 50 0+60,+95 Brunn av 60 cm muffrör enligt ritning st 2 60:- 120 - 0 Torvsättning kring utlopps- röret 10 - 616 50 1044 - För oförutsedda fall, c:a 10 % tillägg av arbets- kostnaderna 56 - 95 S u m m a 1100 - Vänerns den 4 december 1943. Å tjänstens vägnar: G. Hegetun Statens lantbruksingenjör.										

Bil.EU t l å t a n d e

av synemannen angående torrläggning av vattensjuka marker inom Styr-
sö Norgård i Styrso socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet vid sy-
neförrättning enligt vattenlagen år 1943.

Förordnande och handläggning.

Efter att hava erhållit Konungens Befallningshavandes i länet
förordnande (bil.1) att handlägga ifrågavarande syneförrättning, ha-
va nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen hand-
lagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder
mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts
eller kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å hithörande översiktskarta angivits
med röd färgläggning, är beläget 0,5 km sydost om Styrso kyrka. Vatt-
net från ifrågavarande nederbördsområde avbördas genom ett mindre öp-
pet dike direkt till saltsjön.

Beskaffenhet.

Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap.
1-36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

För att bereda ändamålsenlig torrläggning av de i företaget in-
gående vattenskadade markerna har upprättats föreliggande förslag till
dikning, varvid särskilt beaktats sökandens vid sammanträde i ärendet

framställda yrkanden. Förslaget innebär upptagande av avloppsdiket A-B vars sträckning är angiven med en röd linje å hithörande plankarta, som upprättats genom nymätning, samt 2 st. intagsbrunnar vid respektive pkt 0+60 och 0+95.

Å plankartan har upptagits all den mark, som anses vinna båtnad genom företagets utförande, och återfinnes över nämnda mark, som uppgår till 0,94 hektar, fullständig beskrivning i upprättad ägobeskrivnings- och värderingslängd. (bil.A).

Hydrografi och dikesdimensioner.

Företagets nederbördsområde har uppmätts på marken och beräknats till 5 hektar.

På grund av områdets litenhet och delvis bestående av kala klipphällar har maximiavrinningen antagits uppgå till 4 sekundliter pr hektar. Enligt Sven Hallins formel $V = k(1 + \frac{\sqrt{R} + \log R}{2}) \sqrt{RI}$ med $k=60$ erfordras det vid ett fall av 3:1000 en inre diameter av 22,5 cm (9") för vattnets fria avrinnande i täckt ledning, vilket även föreslagits.

Avloppets dimensioner beträffande djup m.m. framgå närmare av upprättad profilritning och grävningstabell (bil.B), som bifogats förslaget.

Båtnad.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden pr hektar har approximativt uppskattats, varvid hänsyn tagits till jordens läge, beskaffenhet och behov av torrläggning och ha dessa värden angivits i

värderingslängden (bil.A), i vilken jämväl uträknats båtnaden för de olika ägofigurerna och fastigheterna. Den sammanlagda båtnaden uppgår sålunda till 1312:- kronor, vilket motsvarar c:a 1400 kronor pr hektar.

Kostnad.

I det upprättade kostnadsförslaget (bil.C) hava dikningskostnaderna beräknats till 1100:- kronor. Då båtnaden enligt ovan uppgår till 1312:- kronor, blir företagets relativa kostnad 0,83.

Ersättning.

Inga ersättningar i följd av dikningen skola utgå.

Kostnadernas fördelning.

I enlighet med av intressenterna ingången särskild förening (bil.9) angående kostnadernas fördelning har upprättats särskild kostnadsfördelningslängd (bil.D), som bifogas detta utlåtande. I densamma finnes för de olika fastigheter, vilkas ägare skola bekosta företagets utförande, särskilt uträknat deras diknings- och förrättningskostnader.

Dessutom har i nämnda längd angivits dessa fastigheters delaktighetsprocent i företagets gemensamma kostnader.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemannen: att företaget skall, därest sökanden vill fullfölja detsamma och dikningskostnaderna icke överstiger 1200:- kronor, utföras i full över-

ensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan- som profilritningar,

att i grävningstabellen (bil.B) lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse,

att samtliga kostnader för företaget skola fördelas i enlighet med i kostnadsfördelningslängden (bil.D) angiven delningsgrund,

att avloppet skall underhållas i förslagsenligt skick efter samma grunder, som ovan nämnts,

att arbetena må påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade i sin helhet senast den 1 september 1945, sökanden likväl förbehållet att på kortare tid bringa företaget i fullbordan. Därest företaget icke slutförts inom nämnda tid torde anstånd med dess utförande kunna erhållas efter ansökan därom till vederbörande vattendomstol jämlikt 7 kap. 58 § vattenlagen,

att företaget skall benämnas "Styrsö dikningsföretag av år 1943".

samt att arbetet skall ställas under ledning och tillsyn av en av delägarna vald styresman jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen.

För styresmannen gälla de närmare föreskrifter, som finnas angivna i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till styresmannen överlämnat

bevis om godkännande.

Syneförrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt 10 kap. 79 och 80 §§ vattenlagen gäldas av delägarna i företaget gemensamt efter de i kostnadsfördelningslängden (bil.D) angivna repartitionstalen.

Besvärshänvisning.

Slutligen får synemannen meddela, att den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar från denna dag räknat.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen.

Vänersborg den 4 december 1943.

Å tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingeniör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

"Thyrsvå dikningsföretag av år 1943"

i Thyrsvå

socken och

Göteborgs och Bohus

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1943		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	8	0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0,6	6,00	3	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 10 ar st.	7	0,05	-	35		
		har 0,70 2,02 1 41						
		äng och odlingsmark medelareal 6 ar st.	4	0,05	-	20		
		har 0,24 1,46 - 35 5 91						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 30 %						1 77
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet						4 -
		övriga regalarck blad st.						
		Överföres						15 68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				15 68
1941		Avvägning.				
okt	7	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	0,7	0,5	- 35	
		avvägda punkter st.	50	0,03	1 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har	0,24	1,-	- 24	
		avvägda punkter st.	24	0,06	1 44	
		" utavför kurrän " 3	3	0,03	- 09	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark "		5,00		15 62
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 8,5 ar, st.	11	0,07	- 77	
		har	0,94	0,20	- 19	- 96
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	11	0,12	1 32	5 32
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.			1 75	
		2) befintligt avlopp ell. vall "				1 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	2	0,24	- 48	
		" "				
		" "				- 48
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1/4	12,00	3 -	5 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	6	0,03	- 18	1 18
		Överföres				60 49

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				60 49
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.	1	0,25	— 25	
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1 10	3 85
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	77	0,01		— 77
		Översiktskarta, § 41				4 05
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	— 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 avg. överenskommes dagar		12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	12	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	14	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				119 06
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,			2 —	
		skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.				
		har				
		Överföres			9 —	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 -	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	77	0,02	1 54
		" " kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		6	0,05	- 30
						12 59
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0,095	6 -	- 57
		ändring av befintligt avlopp	"			
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				- 48
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	
						1 05
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				26
						- 79
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slutficka	"	14	12,00	3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	25	0,55	13 75
		" " bil. B och C				1 65
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 05
		<i>Arbetsritning</i>				9 -
		Summa kronor				44 83
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				4 84
		Inbindning av ^{2 k.} förrättningshandlingar o. ^{div. skrifvelser m. m.} uppklistring av ritningar				6 27
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				11 11
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	lin.	12	1,25	15 -
		Summa kronor				26 11
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				119 06
		Lösen för kopior och avskrifter				44 83
		Övriga förrättningskostnader				26 11
		Summa kronor				190 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Sköns* häradsrätt.

Vänersborg den *4 december* 19*43*.

J. Hegerthorn
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygas

J. Hegerthorn

Kronor *175* kvitteras *mot jof.*

den *19*

J. Hegerthorn