



Akt nr:
O-E1a-0367

AU\$O-E1a-0367

356
415
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 10/2 1946

godkänd den 18/2 1946

16783

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUN 1946

0 2*0367

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1945 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Borrekärr, Kil, Apel-
säter och Sämberg i Lurs socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** med tvåtusenniohundrafyrtio (2.940)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tretusenfyrahundra (3.400)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av **Lantbruksingenjören C.B. Carlsson** vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ~~han~~ **undertecknade**, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för-~~
~~troendeman~~ för företaget _____ med

Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~oss~~ ^{oss} mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kihl den 1-6 1946.
Adolf Hansson
Ägare av $\frac{3}{16}$ mant. Kihl
Eric Andersson
ägare av $\frac{7}{16}$ mt Borsekårr
Hans Karlsson
Ägare av $\frac{1}{4}$ mt Kihl & Våra

Att Adolf Hansson Eric Andersson
Hans Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gnut Mattsson

Hanna Mattsson

Adress Kihl Kragensås

Adress Kihl Kragensås

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 30 juli 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Ljalmars Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetsbrev

0 2*0367

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
den 29 maj 1945 fastslått till efterrättelse vid ar-
betsbrevs införande.

Stockholm den 30 oktober 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Betänkande

i fråga om vattenavlopp genom ägor
till hemmanen BORREKÄRR, KIL, APEL-
SÄTER och SÄMBERG i Lurs socken,


Göteborgs och Bohus län.

1943.

5-0303

0

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Avskrift:

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Borrekärr, Kil, Apelsäter och Sämberg i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget mellan 4 och 5 kilometer västerut från Lurs kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 19 juli 1943, har enligt bilagt diariebevis, besvär ej anförts.

Sedan företags förhållande till statens järnvägar och till vägdistriktet i orten klarlagts och avgjorts vid syneförrättningen lär något annat intresse än det som åsyftar torrläggning av det avhandlade området icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar det till upptagande ifrågakommande vattenavloppet ansetts böra erhålla för att ernå åsyftat re-

sultat.

A r e a l			båtnad	kostnad	relativ kostnad.
åker	annan mark	summa			
h e k t a r			k r o n o r		
14,21	0,05	14,26	7040:50	6340:07	0,90

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet bö-
ra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1946 års
utgång.

Företagets betydelse: Enär jordens alstringsförmåga på grund av vat-
tenbesväret icke kan till fullo utnyttjas måste företagets genomfö-
rande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastig-
heterna.

Statsunderstöd: Samtliga delägare i företaget hava ifrågasatt bidrag
och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna. I bifogad ta-
bell är för varje fastighet dess av företaget berörda mark till are-
alen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden
ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt ta-
bellen utvisar skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal
2940:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 3400:-
kronor i form av lån från avdikningslånefonden.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag,
tabell utvisande areal, båtnad och kostnad ävensom beräknade bidrags-
och lånebelopp, diariebevis beträffande besvär mot förrättningen, av-
skrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av rit-

ningar i ett blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandenas fastigheter.

Göteborg den 22 december 1943.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningskostnad:

Arbete och material

Ersättningar

Förrättningskostnad:

Syneförrättning

Utredning om statsunderstöd

	kr.	kr.
Arbete och material	4284:67	
Ersättningar	1695:33	5980:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättning	331:34	
Utredning om statsunderstöd	28:73	360:07
<u>S u m m a</u>		6340:07

Göteborg den 22 december 1943.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förslaget beräknats till 6340 kr. 7 öre.

Hockholm den 30 oktober 1945.

På Kungl. Lantbruksskyddens vägnar.

Albert Smith.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
Borrekärr	² 1	3/8	Erik Andersson
Kil Södra	³ 2	1/2	Mats Karlsson
" "	av ² 2	7/16	Ingegerd Hansson
" Norra	⁵ 1	²⁹ <u>270</u>	Gustaf Adolf Hansson
" "	⁶ 1	¹⁷³ <u>2160</u>	" " "
" "	³ 1	1/4	Gustav Kihlén och Ida Spak
" "	⁴ 1	1/16	Greta Anderssons dödsbo
Apelsäter Sämberg	¹ 1 11	1))	Herman Klenfeldt
			S u m m a

ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

A r e a l						Båtnad		Kostnad		Rela- tiv kost- nad.	Bidra- gets storlek i % av kostna- den.	Bidrag		Lån	
åker		annan mark		summa											
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
1	83,5			1	83,5	820	50	738	87	0,90	46,50	342	62	396	23
1	18,0		05,0	1	23,0	578	25	520	72	"	"	241	47	279	25
1	09,5			1	09,5	509	50	458	81	"	"	212	76	246	05
1	55,0			1	55,0	731	75	658	95	"	"	305	57	353	37
1	25,0			1	25,0	656	25	590	96	"	"	274	04	316	92
3	20,0			3	20,0	1814	75	1634	21	"	"	757	81	876	38
1	30,0			1	30,0	650	-	585	34	"	"	271	43	313	90
2	80,0			2	80,0	1279	50	1152	21	"	"	534	30	617	90
14	21,0		05,0	14	26,0	7040	50	6340	07			2940	-	3400	-

Göteborg den 22 december 1943.

C.B. Carlson.

Förstämme avskrift vidimner ex officio.
T. Hegström

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Borrekärr, Kil, Apelsäter och Sämberg i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kr.	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. à 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd $2+8 \times 0,5$	"	6:-
Avskrift av handlingar 6 sid. à 0:55.....	"	3:30
Diariebevis med komm.arvode.....	"	2:43

Summa kronor 28:73

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid Tanums häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 22 december 1943.

C.B. Carlson.

2*0367

Vattenavlopp
genom ägor till
BORREKÄRR; KIL, APELSÄTER o SÄMBERG
i Lurs socken, Göteborgs och Bohus
län. 1943.

Till apten höra 36 skrivna sidor och 2 blad ritningar

1
Protokoll vid styreförättning beträffande vattenverklapp för förläggning av mark, hörande till hemmanen Porre här, Kil och Apelsäter i Lurs socken Göteborgs och Bohus län.
31.

Den 24 juli 1942 i Kil.

Närvarande: C. B. Carlsson förrättningsman

Oscar Olsson i Värebacka och

Hans Bohlin i Högav, godman;

Eric Andersson, ägare till $\frac{7}{16}$ utl. Värebacka;

Mats Karlsson, " " $\frac{1}{2}$ " Kil;

Adolf Hansson, " " $\frac{3}{16}$ " " ";

sökande till företaget samt

Hans Karlsson, arrendator av $\frac{1}{4}$ " " "

samt även ombud för, enligt fullmakt,

Gustaf Lillén och } ägare till $\frac{1}{4}$ utl. Kil,
Lida Spak

Herman Klenfält, " " " " 1 " Apelsäter

G. Gustafsson i Torp, ordförande i styrelsen för
Narvåsens vägdistrikt.

Rikard A. Bengtsson såsom ombud, enligt
fullmakt, för statens jänvågar.

John Andersson, delägare i $\frac{1}{16}$ utl. Kil

samt även såsom ombud, enligt fullmakt,

för: Olea, Maria och Anna Andersson

äro som för Oscar och Carolina Carlsson

samtliga delägare i $\frac{1}{16}$ utl. Kil.

Vid undersökning upprätlade profil- och
sektionsritningar samt visade över respektive

avlopp och mark förstades. I den mån salt-
sjöns vattenstånd tillstodde hade sig stökandena
äskunda en förökning av bäckloppet genom ågora
till deras förtigheter i och för ernående av bättre
försläggningsmöjligheter för marken utmed lopp-
et ifråga samt tillika en fördelning av bostäder
na för dessa arbete de berörda förtigheterna emellan.

Beträffande loppet genom talsen för Bolmsöbanan
förmenades detta icke utgöra hinder av betydelse
för den planerade vattenavledningen och förklarade
stökandena att de icke hade några anspråk på änd-
ring av loppet ifråga. Herman Kleinfält hade sig
dock anse att en ändring vore påkallad, därest det
kunde visas att denna ledde till förbättrad avrök-
ning av vattenståndet uppströms ^{banans} byggnaden, järn-
vägsområdet gynnade härtill att byggnaden för vat-
tenloppet genom järnvägsområdet var av den beskaf-
fenhet att någon ändring icke lät sig genomföra
för en bostad, som stode i någon som helst propor-
tion till värdet av vinsten i avrökningsväg. Därest
byggnaden ifråga skulle i någon mån vara till hin-
der för den vattenavledning, som avsågtes, finge
enligt områdets mening skadan beräknas och ersättas.

Ödskommende allmänna vägen Uddavalla-Liv-
lund, som korsade vattendraget, sådes nytt lopp genom
vägen hava anlagts på 1930 talet i samband med då
vidtagna vägförbättring. Det nya loppet förmenades va-
ra tillfylles och anspråk på ändring väcktes ej.

Genom bäckens flyttning uppströms vägen, vilken flyttning ifrågasattes vid undersökningen och nu vidhålls av ombudet för ägare till Kil 1³ liksom och av ägare till Kil 1⁴ och Appelöster 1¹ blott emellertid enligt dessa intressenters mening faran för avvikelse på vägen eliminerad och därigenom kostnaden för vägens underhåll minskad. I anledning varas skäl föreläge därtill att de väghållningskyldiga bidraga till kostnaderna för företaget. Härtill gynnade vägotyrelsens utfärende att bäckens före vägomläggningen haft sitt lopp utmed vägens västra sida samt att frågan om bidrag var avhängig av vad som kunde hava avtalats med fastigheternas ägare vid tiden för vägförbättringen, em vid det avtal utlovasdes bestod. Från Föreläggningsutskottets sida framhölls att genom bäckens flyttning till vägens östra sida i samband med vägomläggningen föresågs för avvikelse på vägstroppen ökat, vilken omständighet just föranledde deras uttalande på bidrag.

För emne av denna möjlighet till förläggning av marken till ovan nämnda fastigheter som ständens stift sig åstadga för marken inom fastighetens tillhöriga den förklarar ägare och ombud för ägare till fastigheterna ifråga att de instade försas sig med ständens om företaget, som såvitt handlag varit

upprättad, underlämnad och bestrykt samt vid-
lagd förädlingsakten.

För upplåtelse av mark till loppets ridning
och till nytt lopp, där sådant komme att upptagas,
ställdes anspråk på ersättning ävensom för
inträdet genom behållningarnas upp-
läggning.

Stäkloppet varit föremål för beslutning
och marken för underhållning och uppskatt-
ning, varpå tillkännagavs att sedan förslag
till vattenarledningen blivit upprättad samt
kostnad och behållning beräknats resultatet av
dessa åtgärder komme att föreläggas inträ-
det vid stammanträd, om tid och plats
för vilket skulle kungöras i stadens ut-
sägning.

W. Harberg

Oscar Olsson

Hans Boklin

Den 19 juli 1943 i Kil.

Närvarande: förordade styrelsen och följande
Sakägare:

Erik Andersson i Borckär ;
Mats Karlsson i Kil Lådra ;
Gustav Adolf Hansson - i - Norra ;
G. Gustavsson i Torp.

Förslag till vattenarledningen förordades även-
som kostnadsberäkningen. Mot förslaget eller beräk-
ning förordades ej någon erinran.

Distriktschefens för statens tjänstgörare yttrande

i ärendet vart fördraget utom att väcka erinran
 Beträffande det bidrag från värdtributet för
 läggningsintressenterna samt ifråga hade sig värdty-
 relsens ordförande, vars beakt till förställnings-
 mannen även fördraget, icke vilja tillbakavisa
 anspråket på bidrag men under förbehåll för
 hållanden vilja överlämna åt styrelsemannen
 att bestämma det bidragsbelopp som kunde
 finnas skäligt.

Utlåtande i ärendet meddelades därpå
 och i utlåtandet omnämnda länders före-
 dragor.

Att förvara handböcker och ritningar rörande
 företaget tillägs Gustaf. Adolf Haurson i Kil
 Norra på Kragensås, att vilken jämväl läm-
 nades uppdraget att kalla delägarna till sam-
 manträde för val av styrelse för företaget
 Förställningen förklarades därpå avslutas
 Dag femorna

Ottarson

Oscar Olsson

Hans Bohlin


N:o 28 fol. 148.

E.D.I. 1941.


R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

sd
pr.
mf Göteborg i landskansliet den 27 oktober 1941.



(Malte Jacobsson)



(Ernst Uddenberg)

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed att behörig person förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Borrekärr, Kil och Apelsäter i Lurs socken.

Företaget förmenas beröra ägor till:

Borrekärr	7/16	mantal,	ägare:	Eric Andersson
Kil	1/2	"	"	Skato Karlsson
"	7/16	"	"	Ingegerd Hansson
"	3/16	"	"	Adolf Hansson
"	1/4	"	"	Gustav Kihlin, Ida Spak/son. O. Spak.
Apelsäter	1	"	"	Herman Klenfelt

Kil per Kragenäs den 30 september 1941.

Eric Andersson
Skato Karlsson

Adolf Hansson

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökan om förordnande för behörig person
att verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torr-
läggning av mark hörande till hemmanen Borrekärr, Kil och Apelsäter
i Lurs socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke sy-
nas påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 24 oktober 1941.

W. Carlsson

Kungörelse.

Beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Borrekärr, Kil samt Apelsäter och Sämberg i Lurs socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Adolf Hansson i Kil fredagen den 24 juli 1942 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra Statens järnvägar - Bohusbanan - samt allmänna vägen Uddevalla-Strömstad. Göteborg den 2 juli 1942.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Lur den 2 juli samt införd i Strömstads tidning Norra Bohuslän den 7 juli varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 6 juli 1942 till:

Lantbrukaren Erik Andersson,	Borrekärr,	<u>Överby.</u>
" Mats Karlsson,	Kihl,	<u>Kragenäs.</u>
Fr. Ingegård Hansson,	"	"
Lantbrukaren Adolf Hansson,	"	"
Fru Ida Spak,	Eriksgatan 21,	<u>Enköping.</u>
Agronomen Gustav Kihlén,	Kihl,	<u>Kragenäs.</u>
Lantbrukaren Herman Klenfält,	Apelsäter,	"
Herr John Andersson,	Kihl,	"
Fr. Anna Andersson,	"	"
" Maria Andersson,	"	"
" Oleana Andersson,	"	"
Fru Carolina Carlsson,	Röd,	<u>Strömstad.</u>
Herr Oscar Carlsson,	"	"
Prokuratorn Gustaf Olsson,	Oppen,	<u>Tanumshede.</u>
Styrelsen för Norrvikens vägdistrikt, dess ordf.		
Herr G. Gustafsson,	Södra Torp,	<u>Kville.</u>
Distriktschefen,	Statens Järnvägar,	<u>Göteborg.</u>

*Betyg
Hansson*

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Borrekärr, Kil samt Apelsäter och Sämberg i Lurs socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Adolf Hansson i Kil måndagen den 19 juli 1943 kl. 9,30 f. m.. Göteborg den 26 juni 1943.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Lur den 26 juni samt införd i tidningen Strömstads Tidning Norra Bohuslän den 3 juli 1943.

bettyr: *P. H. Carlsson*

Fullmakt

för Arrendator Hans Karlsson, Stihl, att
vara värt ombud vid synföretningen för
vettenanlopp i Stihl den 24 juli 1942.

Stockholm den 18 juli 1942.

Gustaf Stihlén

Egenhändigarna namnteckningen
intygga

Brita Johansson

Ake Åkerlind

Enköpung 19/7 1942

Yda Lrak.

Egenhändigarna namnteckningen intygga

Gudrun Johansson

Gunhild Leström

II DISTRIKTETDistriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr _____

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den han i sitt ställe förord-

nar att *vid sammanträde i Kihl förande*
förvägning av mark

utföra och bevaka Statens järnvägars _____

talat ~~inmål mot~~

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 8 juli 19*42*.
Sten Nordström

A. Revittas:

E. Kusovij *Sam Lindskog*

F U L L M A K T

för John Andersson Kihl, att vid sammanträde hos
Herr Adolf Hansson i Kihl, fredagen den 24 juli 1942, föra
min talan angående torrläggning av mark hörande till
hemmanen Borrekärr, Kihl samt Apelsäter.

Kihl den 24 juli 1942.

Olona Andersson

Bevittnas

vi Andersson

Jenny Andersson

F U L L M A K T

för John Andersson Kihl, att vid sammanträde hos
Herr Adolf Hansson i Kihl, fredagen den 24 juli 1942, föra
min talan angående torrläggning av mark hörande till
hemmanen Borrekärr, Kihl samt Apelsäter.

Kihl den 24 juli 1942.

Maria Andersson

Bevittnas

Gösta Andersson

Jenny Andersson

F U L L M A K T

för John Andersson Kihl, att vid sammanträde hos
Herr Adolf Hansson i Kihl, fredagen den 24 juli 1942, föra
min talan angående torrläggning av mark hörande till
hemmanen Borrekärr, Kihl samt Apelsäter.

Kihl den 24 juli 1942.

John Andersson

Bevittnas

John Andersson

Jenny Andersson

F U L L M A K T

för John Andersson, att vid sammanträde hos
Herr Adolf Hansson i Kihl, fredagen den 24 juli 1942, föra
vår talan angående torrläggning av mark hörande till
hemmanen Borrekärr, Kihl samt Apelsäter.

Röd per Strömstad den juli 1942.

Oscar Carlsson

Caroline Carlsson

Bevittnas

John Haggren

Margit Haggren

förelöst 10:58 vattenlagan förna sig
 undertecknade med sökandena till förtag
 avseende vattenaropp för förläggning av
 mark till hemmanen Barreboär och Kil
 i ~~Länna~~ Lurs socken och äsyfta med den-
 na avslutning att erin^s möjlighet till förläggning
 av marken till de fastigheterna vi
 äga eller representera.

Kil den 24 juli 1942.

John Andersson, delägare i $\frac{1}{16}$ nyt Kil

Hans Karlsson, för $\frac{1}{4}$ - " - "

H. Hlempfeldt, ägare till 1 nyt Apelvåter

Att John Andersson och Hans Karlsson i Kil
 samt H. Hlempfeldt i Apelvåter träffat förestä-
 ende förning och undertecknat denna handling
 bekräftar:

W. H. Carlsson Oscar Olsson Hans Bohlin

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Dc 871/43

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer anges.

Till

Lantbruksingenjören i Göteborgs och
Bohus län,

G ö t e b o r g .

Till svar å Eder skrivelse den 28 juni 1943 angående förslag till vattenavlopp från ägor, hörande till Borrekärr m. fl. hemman i Lurs socken får distriktschefen meddela, att distriktschefen icke finner någon erinran mot förslaget, i vad detsamma innefattar åliggande för statens järnvägar att verkställa upprensning av trumman genom järnvägsbanken och bortkilning av stennabbarna på ömse sidor om trumman. Då dessa arbeten synes böra utföras först, sedan kanalen på djupet upprensats nerström trumman, bör emellertid förste baningenjören, 9 bansektionen, Göteborg - under vilkens ledning förstnämnda arbeten falla - i god tid före arbetenas påbörjande underrättas om, när sagda upprensning av kanalen beräknas vara färdig.

coll JH

Göteborg den 15 juli 1943.

[Signature]
(J. E. Lindblad)

Utlåtande.

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Borrekärr, Kil, Apelsäter och Sämberg i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Det vattendrag om vars förstoring är fråga och som närmast har karaktär av bäck, leder i västlig huvudriktning i gränsen mellan ägorna till Borrekärr och Apelsäter å ena sidan, samt Kil å andra och utfaller i saltsjön. Trakten, från vilken vattnet avrinner till bäcken ifråga, är alltså belägen mellan Örekilsälvens och Strömsåns vattensystem och hör förty till det med 110/111 betecknade nederbördsområdet.

Å den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är bäcken ifråga till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till de delar den avses vidgad och djupad begränsad med röda linjer samt betecknad med A-B-C-D-E. Med avseende till bäckens led utmed allmänna vägen uppströms D avses sträckan D-E upptagen i nytt på angivet sätt utmärkt läge.

Vid punkten A, där bäcken utmynnar i saltsjön, tillrinner vatten från ett omkring 4,5 kvadratkilometer stort område, vilket vatten avbördas i sträckan A-B-C. Nederbördsområdet består till omkring 1 kvkm av åkerfält och till 3,5 kvkm av bergstrakter, till dels kala till dels bevuxna.

Med avseende till såväl dessa omständigheter som till områdets topografiska gestaltning och till nederbördsmängden i trakten kan avrinningen vid flödestillfällen skattas till omkring 150 liter från åker

och 300 liter från bergsområden samt i medeltal c:a 15 liter i sekunden från varje ^Vkadratkilometer i genomsnitt. Dessa avrinningsmängder leda till en flodvattenföring i sträckan A-B-C, av 1,2 kubm samt en medelvattenföring av 0,067 kubm i sekunden.

Till sträckan C-D-E rinner vatten från omkring 3,2 kvkm stort område, vilket vatten vid flödestillfällena kan uppskattas till 0,9 kubm och i medeltal till 0,05 kubm i sekunden.

Med beaktande av dessa vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av vattenstånden i saltsjön har förslag till bäckens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär dess upptagande med bottenlutning av 0,2:1000 å sträckan A-B och i övrigt minst 1:1000, en bottenbredd av 1,5 meter å sträckan A-B och 0,5 m å övriga sträckor samt sidolutning 1:1,5. Under förutsättning av ohämmat utflöde har i en enligt detta förslag uppgrävd bäck flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,1 m i sträckan A-B och icke 0,9 m i sträckan B-E. Med stegrade vattenstånd i saltsjön följer en indämning i bäcken med höjda vattenstånd i denna till följd. Då emellertid de höga vattenstånden i saltsjön i regel äro av kort varaktighet kan nämnda indämning icke hava någon varaktig inverkan och förty icke leda till menlig följd i någon avsevärd omfattning. Den i banken för Bohusbanan anbragta trumman med ett visserligen något snävt lopp är av den art att någon ändring innom ramen för en rimlig kostnad icke är tänkbar. En uppränsning av loppet till den för bäcken föreslagna bottennivån och en avkilning av utskjutande spetsar i det

uppsprängda bergpartiet ömse sidor trumman är vad som kan åtgöras i denna del av vattendraget. Trumman i allmänna vägen vid D erbjuder intet hinder för den planerade vattenavledningen.

Å de över vattenledens sträckning uppräktade profil och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna.

Resultatet av den jämlikt 10:60 vattenlagen verkställda uppskattningen har införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Skäl till antagande att något område inom torrläggningssamfälligheten skulle under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna kunna torrläggas för en mindre kostnad därest annat område icke inginge i samfälligheten föreligger ej och ej heller att någon skulle kunna torrlägga sin mark för en mindre kostnad utan samgående med andra intressenter. I kostnaderna för företaget deltaga förty de berörda fastigheternas ägare i förhållande till värdet av båtnaden för marken till dessa fastigheter sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken längd detta förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas Schaktnings- och sprängningskostnad, samt ersättning för markupplåtelse och intrång

För upplåtelse av mark till loppets vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den i anspråk tagna markens värde före företaget. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives även-

ledes ersättning och i avseende till massornas storlek och ~~och~~ upplagsplatsens beskaffenhet med såsom skäligen ansedda belopp av 0,15 - 0,65 kronor för varje till upptagning kommande kubikmeter massa. Under förutsättning att massorna i regel uppläggas på den sida om vattenloppet, från vilken de tagits, hava ersättningsbeloppen uträknats enligt ovan nämnda grund och införts i en särskild, detta utlåtande bifogad längd. Beloppen tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutes, om så erfordras av sökandena.

Underhållet av den upptagna bäcksträcken bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för upptagandet.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av bäcksträcken A-B-C-D-E skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för bäcken uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en /1/ meter från bäckens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att där bäcken utgör gräns, upptagandet sker på sätt att loppets mittlinje sammanfaller med ~~med~~ gränslinjen;

att schaktningsmassorna i regel läggas på den sida om bäcken, från vilken de tagits ;

att uppläggning dock ej må ske på väg eller på bankett utmed väg;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej må inkräktas med jord eller sten;

att befästning av loppet invid allmänna vägen äger rum med frisk gräs-
torv, som pinnas fast och att god anslutning till trummloppet äger rum;

att i kröken vid 10 befästning sker med kraftig väl hopfogad sten till förebyggande av utskärning ;

att vid till äventyrs inträffande ras och utskjutningar oförtövat
istandsättande av loppet äger rum och medelst förstärkning av botten
och sidor om så erfordras,;

att avslämtning äger rum vid slutpunkten E och betryggande anslutning
till bäckfåran åvägabringas;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad
person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta
utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av vattenloppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1946 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingenjör;

att å åker upplagda schaktningsmassor böra vara undanskaffade senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare, där annorlunda ej överenskommes, för undanskaffandet på egen mark mot tillgodanjutande av den enligt ovan beräknade ersättningen för intrång; ~~samt~~ att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på egen bekostnad. samt

att beträffande arbetet genom och utmed järnvägsområdet iakttages vad i distriktschefens yttrande i ärendet är anförut.

Med avseende till den omständigheten att bäckloppets förflyttning uppströms allmänna vägen leder därtill att åtgärder till skydd mot vattnets åverkan på vägkroppen icke behöva vidtagas efter företagets genomförande enligt planen och alltså har en minskning av kostnaderna för vägens underhåll till följd äro jämlikt 7:18 vattenlagen delägarne i företaget berättigade till ersättning för denna minskning med belopp svarande mot i denna del kostnaden för ~~det minskade~~ underhållet, vilket belopp skattats till tvåhundra kronor.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid Västerbygds Vattendomstol, till vilken besvaren för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Uil den 19 juli 1943
Oskarsson Oscar Olsson Hans Bohlin

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Dorckkär	12	3/8		Eric Andersson
			1	äker 0,25-0,30 mylla på gyttj. lera
			2	" " " " "
			3	" " " " "
			4	" " " " "
			5	" " " " "
			6	avlopp
				Summa
Kil Södra	23	1/2		Mats Karlsson
			7	~~äng~~ äker 0,25-0,30 mylla på gyttj. lera
			8	äker " " " "
			9	" " " " "
			10	avlopp
				Summa
" " av	22	7/16		Engelgard Hansson
			11	äker 0,25-0,30 mylla på gyttj. lera
			12	" " " " "
			13	" " " " "
				Summa
" Norra	15	$\frac{29}{270}$		Gustaf Adolf Hansson
			14	äker 0,25-0,30 mylla på gyttj. lera
			15	" " " " "
				Summa
" "	16	$\frac{173}{2160}$		Gustaf Adolf Hansson
			16	äker 0,25-0,30 mylla på gyttj. lera
			17	" " " " "
				Summa
" "	13	1/4		Gustaf Kihlén och Ida Erik
			18	äker 0,25-0,30 mylla på gyttj. lera
			19	" " " " "
				Örnfrös

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	29.0							1200	348	1550 (1800)	449	50		101	50	
	39.0							1200	468	1650 (1800)	643	50		175	50	
	35.0							1350	472	50 1800	630	—		157	50	
	16.5							1400	231	— "	297	—		66	—	
	64.0							1300	832	— "	1152	—		320	—	
						12.5										
1	83.5						12.5		2351	50		3172	—	820	50	
		05.0						700	35	1000 (1200)	50	—		15	—	
	53.5							1250	668	75 1700 (1800)	909	50		240	75	
	64.5							1200	774	1700 (1800)	1096	50		322	50	
						02.5										
1	18.0	05.0					02.5		1477	75		2056	—	578	25	
	30.0							1200	360	1700 (1800)	510	—		150	—	
	41.5							1300	539	50 1800	747	—		207	50	
	38.0							1400	532	— "	684	—		152	—	
	109.5								1431	50		1941	—	509	50	
	120.5							1250	1506	25 1800	2169	—		662	75	
	34.5							1600	552	— "	621	—		69	—	
	155.0								2058	25		2790	—	731	75	
	87.5							1200	1050	— 1800	1575	—		525	—	
	37.5							1450	543	75 "	675	—		131	25	
	125.0								1593	75		2250	—	656	25	
1	85.5							1200	2226	— 1800	3339	—		1113	—	
	21.0							"	252	— "	378	—		126	—	
	206.5								2478	—		3717	—	1239	—	

3296.25

Socken, hemman	Registrnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Örnefört</i>
			20	åker 0,25-0,30 mylla på gyttj. lera
			21	" " " " "
			22	nä
			23	avlopp
				<i>Summa</i>
Kil Norn	14	1/16		Greta Anderssons ~~dotabo~~ ^{dotabo}
			24	åker 0,25-0,30 mylla på gyttj. lera
<u>Sämborg</u> <u>Apelsäter</u>	11	1/1		Herman Klenfelt
			25	åker 0,25-0,30 mylla på gyttj. lera
			26	" " " " "
			27	" " " " "
			28	nä
			29	avlopp
				<i>Summa</i>
				<u>Lammandrag</u>
Borrekärr	12	3/8	1-6	Eric Andersson
Kil Södra	23	1/2	7-10	Mats Karlsson
" "	22	7/16	11-13	Ingegerd Hansson
" Norn	15	$\frac{29}{270}$	14-15	Gustav Adolf Hansson
" "	16	$\frac{173}{2160}$	16-17	" " "
" "	13	1/4	18-23	Gustav Rihlén och Ida Spak
" "	14	1/16	24	Greta Anderssons dotabo
Apelsäter Sämborg	11 11	1/1	25-29	Herman Klenfelt
				<i>Summa</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	06.5								2478	-		3717	-	1239	-	
	48.5							1350	654	75	1800	873	-	218	25	
	65.0							1250	812	50	"	1170	-	357	50	
						20.0										
						06.7										
3	20.0							26.7	3945	25		5760	-	1814	75	
1	30.0							1300	1690	-	1800	2340	-	650	-	
1	87.0							1100	2057	-	1600	2992	-	935	-	
	38.0							1200	456	-	"	608	-	152	-	
	55.0							1250	687	50	"	880	-	192	50	
						17.3										
						14.2										
2	80.0							31.5	3200	50		4480	-	1279	50	
1	83.5					12.5			2357	50		3172	-	820	50	11.66
1	18.0		05.0	-		02.5			1477	75		2056	-	578	25	8.21
1	09.5								1431	50		1941	-	509	50	7.24
1	55.0								2058	25		2790	-	731	75	10.39
1	25.0								1593	75		2250	-	656	25	9.32
3	20.0					26.7			3945	25		5760	-	1814	75	25.78
1	30.0								1690	-		2340	-	650	-	9.23
2	80.0					31.5			3200	50		4480	-	1279	50	18.17
14	21.0		05.0			73.2			17748	50		24789	-	7040	50	100.-
Följande den 19 juli 1943																
Hareton Oscar Olsson Hans Botlin																

Fil den 19 juli 1943
 W. Harstam Oscar Olsson Hans Bollin

E R S Ä T T N I N G S L Ä N G D

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Borrekärr, Kil och Apelsäter i Lurs socken, Gbgs och Bohus län.

Hemman och ägare	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa	
	markupplåtelse				intrång					
	m ²	à ö.	kr	ö	m ³	à ö	kr	ö	kr	ö
Borrekärr 1 ² , Eric Andersson	85	5	4	25	80	15	12	-		
	15	12	1	80						
	120	12	14	40						
	120	13,5	16	20						
	65	14	9	10						
	180	13	23	40	566	55	311	30	392	45
Kil Södra 2 ³ , Mats Karlsson	35	7	2	45	60	40	24	-		
					80	55	44	-		
	60	12	7	20					77	65
" " 2 ² , Ingegärd Hansson	60	12	7	20						
	120	13	15	60						
	205	14	28	70	486	55	267	30	318	80
" Norra 1 ⁵ , Gustav Adolv Hansson	25	12,5	3	13	30	55	16	50	19	63
" " 1 ⁶ " " "	115	12	13	80	130	55	71	50	85	30
" " 1 ³ Gustav Kilén och Ida Spak	20	5	1	-	20	15	3	-		
	210	12	25	20	230	55	126	50		
	230	12	27	60	350	65	227	50		
	90	12,5	11	25					422	05
" " 1 ⁴ Greta Anderssons dödsbo	70	13	9	10	90	65	58	50	67	60
Apelsäter 1 ¹ Herman Klenfeldt	245	11	26	95	320	55	176	-		
Sämberg 1	45	12	5	40	140	65	91	-		
	100	12,5	12	50					311	85
S u m m a :			266	23			1429	10	1695	33

Kil den 19 juli 1943.

Kil den 19 juli 1943.

H. Karlsson

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
till vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Borrekärr, Kil, Apelsäter och Sämberg i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.										
<u>Sträckan A-B-C-D-E.</u>										
0-2 ⁺⁷⁰	270	Sand gyttjig lera östen m ³	30	2,50	75	-				
		" " " "små" "	70	1,50	105	-				
		" " " "	60	1,30	78	-				
		" " " och								
		rötter	160	1,40	224	-	482	-		
		Upprensning av loppet genom banvallen och i berget								
		ömse sidor 1m	50	2,-	100	-				
		Avkilning av framskjutande spetsar i bergpartiet			100	-	200	-		
2 ⁺⁷⁰ -4 ⁺⁵⁰	180	Lera, gyttjig, vass m ³	140	1,25	175	-				
		" " " med								
		buskar och rötter "	190	1,50	285	-				
		Lera,gyttjig, vass med								
		ngt. buskar och rötter "	110	1,30	143	-	603	-		
4 ⁺⁵⁰ - 6	150	Lera, gyttjig, vass med								
		ngt. buskar och rötter "	400	1,30	520	-				
		Berg "	12	20,-	240	-				
		Lera med sten "	10	2,50	25	-	785	-		
6-7 ⁺⁵⁰	150	" gyttjig, vass "	410	1,25	512	50	512	50		
7 ⁺⁵⁰ -9 ⁺¹⁵	165	" " " "	410	1,25	512	50				
		" och slam i trummlopp"	10	2,-	40	-	552	50		
9 ⁺¹⁵ -10 ⁺⁷⁰	131	" gyttjig ngt. buskar								
		och rötter "	270	1,30	351	-				
		Lera,gyttjig, ngt. buskar "	300	1,20	360	-	711	-		
		Befästning medelst grästorv som pinnas fast i loppets slänter till 2 m:s längd								
		Överföres:					3846	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					3846	-		
		ömse sidor allmänna väg-								
		en vid D och till minst								
		1 m:s vertikal höjd över								
		botten					20	-		
		Befästning medelst sten-								
		sättning i ytterkröken								
		av loppet vid 10 och till								
		minst 3 m:s längd och 1								
		m:s vertikal höjd					30	-		
		För markupplåtelse och in-								
		intrång enligt utlåtande								
		och-längd					1695	33		
		För oförutsett, tillsyn								
		m.m. c:a 10 % av arbets-								
		kostnaden					388	67		
					S u m m a :		5980	-		

Kil den 19 juli 1943.

W. Carlsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp genom ägare Lise

Boukärn, Lil, Apelsäter och Lönberg

i Lurs

socken och

Löfbergs och Böhus

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. 20		0,50			10	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " 23		3,00	6	90		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägosfigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 64 ar st. 22		0,36	7	92		
		har 14,20		0,54	7	67		
		äng och odlingsmark, medelareal 5 ar st. 1		0,05	-	05		
		har 0,05		1,46	-	07		
		annan mark och impediment, medelareal 12,2 ar st. 6		0,05	-	30		
		har 0,732		0,78	-	57		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 m.						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0,15	11-	165		25	13
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket						
		blad						4-
		övriga regalar						
		blad st.						
		Överföres					39	13

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				39 13
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1,5	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har har	14,26	0,5	7 13	
		avvägda punkter st.	115	0,03	3 45	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2,2	2,00	4 40	
		i annan mark "		5,00		32 98
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 62 ar, st.	29	0,07	2 03	
		har	14,992	0,06	- 90	2 93
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	23	0,06	1 38	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	23	0,12	2 76	14 50
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1,046	3,5		3 66
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	28	0,22	6 16	
		3,5 m ² "	11	0,105	1 16	
		1,7 m ² "	17	0,051	- 87	8 19
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	4,5	0,02	- 09	
		dagar		12,00		2 09
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, ~~utan~~ ^{med} särskild beräkning km.	1,046	4,50	4 71	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen 3,5 m. ² sektion på "	0,270	1,75	- 47	
		1,7 m. ² " " " "	0,776	0,85	- 66	
		" " " " "				
		" " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		5 84
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	26	0,03	- 78	1 78
		Överföres				115 60

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				115 60
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,046	4,00	4 18	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			1 13	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 29	9 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1/5	0,01		1 15
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	34	0,25	8 50	10 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 40
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/3	12,00		16 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. vattenstånd i saltgräv dagar	1 1/2	12,00		18 —
		<i>ang. allm. väg och järnväg</i>				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				201 75
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 62 ar ägofigurer st.	29	0,10	2 90	
		har 14 992 0,08			1 20	
		Överföres			11 10	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 10	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	115	0,02	230	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	26	0,05	130	16 45
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1046	6-	628	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			819	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
					14 47	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			362	10 85
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	25	0,55		13 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				41 05
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 8,83 + 6,91				15 74
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			24 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			48 -	72 80
		Summa kronor				88 54
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			201 75	
		Lösen för kopior och avskrifter			41 05	242 80
		Övriga förrättningskostnader				88 54
		Summa kronor				331 34

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Göteborg den 21 december 1943.

häradsrätt.

J. Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor

258,54

kvitteras:

Göteborg

den 1/1

1944

J. Statens lantbruksingenjör.

Godk. 13/9 1946

352
45

DIARIE Nr 23203
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1946

R a p p o r t

över verställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark till hemmanen Borrekärr, Kihl, Apelsäter och Sämberg i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 30 oktober 1945.

Lån från statens avdikningslånefond 3400:- kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2940:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 30 juli 1946.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Arbetsstyrelsens ordf.: Hemmansägaren Adolf Hansson, Kihl pr Krage-
näs.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 30 augusti 1946. Därvid befanns företaget utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas härmed till godkännande.

Vänersborg den 2 september 1946.

G. Högstam

1946 den 30 juli.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: torrläggning av mark hörande till hemmanen Borrekärr, Kil, Apelsäter och Sämberg i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Lån 3.400 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukestyrelsens beslut den 30 oktober 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	A g a r e
<u>Lurs socken</u>			
Borrekärr	3/8	1 ² v	Eric Andersson
Kil Norra	1/4	1 ³ v	Gustaf Kihlén och Ida Spak
" "	1/16	1 ⁴ v	Greta Anderssons döttr
" "	29/270	1 ⁵ v	Gustav Adolf Hansson
" "	~~173~~ 2160	1 ⁶ v	densamme
" Södra	7/16	av 2 ² v	Ingegerd Hansson
" "	1/2	2 ³ v	Mats Karlsson
Apelsäter	3	{ 1 ¹ v	Herman Klenfeldt
Sämberg	1		

Stockholm den 30 juli 1946.

På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

30/10 45

DIARIE Nr 25653
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1943

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas andel i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Borrekärr, Kil, Apelsäter och Sämberg i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes.

△	✓	Borrekärr	² 1	, 3/8	mtl. ägare:	✓ Erik Andersson.
△	✓	Kil Norra	³ 1	, 1/4	" "	✓ Gustav Kihlén och Ida Spak.
△	✓	" "	⁴ 1	, 1/16	" "	✓ Greta Anderssons dödsbo.
△	✓	" "	⁵ 1	, 29/270	" "	✓ Gustav Adolf Hansson.
△	✓	" "	⁶ 1	, $\frac{173}{2160}$	" "	✓ " " "
△	✓	" Södra av 2	² 2	, 7/16	" "	✓ Ingegerd Hansson.
△	✓	" "	³ 2	, 1/2	" "	✓ Mats Karlsson.
✓		Apelsäter	¹ 1	, 1	" }	✓ Herman Klenfeldt.
✓		Sämberg	¹ 1		" }	

Göteborg den 22 december 1943.

M. Karlsson

3. 135
16. 435

232
173
405/2160 3/16

16734

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 JUN. 1946

Intyg

Härmed intygas att dikning
företaget i Borstjärn Kihl Apels-
säter i Lur:s socken är utförd
till omkring 80 procent.

Buar Kragmården $\frac{5}{6}$

John Johansson Per Carlsson 1946

Dittmar

John Winqvist Hanna Mattsson

rest allt 56% = { bidr 1'700
lån 1'900

Avskrift av avskrift.

P r o t o k o l l

fört vid sammanträde med delägare i dikningsföretaget Kihl, Borrekärr, Apelsäter och Sämberg hos Adolf Hansson, Kihl den 11.4.1945.

§ 1.

På sammankallades fråga om sammanträdet var i laga ordning kungjort, besvarades frågan med ja.

§ 2.

Att justera dagens protokoll valdes Erik Andersson och Hans Karlsson.

§ 3.

Till styrelse för dikningsföretaget valdes Erik Andersson, Borrekärr, Adolf Hansson, Kihl, samt Hans Karlsson, Kihl, enligt fullmakt från Ida Spak och Gustaf Kihlén.

§ 4.

Styrelsen fick i uppdrag att anta entreprenör, samt ordna allt som i övrigt berör arbetets fullföljande.

Kihl den 11.4.1945.

Adolf Hansson.

Justerat.

Erik Andersson.

Hans Karlsson.

Rätt avskrivet intygar:

Knut Mattsson.

Hanna Mattsson.

Avskriften bestyrkes:

e. o. assistent.

Birgit H. Tack
Kanslibiträde.

Emne Lundström