



Akt nr:
O-E1a-0369

AU\$O-E1a-0369

godk. 244

244
45
1 h. handl.

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 31/5 1945
godkänd den 7/6 1945

11382
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MAJ 1945

0 2*0369

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 mars 1945 till
diktningföretaget Ejgde Norra och Södra av år 1942 i Kville socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med ettusensjuhundratrettio (1.730)
kronor att utgå från *statens avdiktninganslag* och dels
lån med ettusensjuhundratrettio (1.730)
kronor att utgå från *statens avdiktningsslånefond* ävensom
fastställt en av statens e. lantbruksingenjör S. Nilsson vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, här undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inbestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planens, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.


Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.


Hamburggrund den 17/5 1945.
Gustaf Nilsson ägare 2 1/4 mantal
Kyrke Sten 12

Att

Gustaf Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:



Adress Hamburggrund


Adress Hamburggrund

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

11382

ARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MAJ 1945

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till ef-
terrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 mars 1945.

0 2*0369

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Betänkande

~~jämte avskrift av synhandlingar~~

rörande dikningsföretaget

Ejgde Norra och Södra av år 1942

i Kville socken, Göteborgs och Bohus län,

upprättat av

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

B E T Ä N K A N D E

rörande statsunderstöd till utförandet av dikningsföretaget Ejgde Norra och Södra av år 1942 i Kville socken, Göteborgs och Bohus län

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 14 december 1942 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär över förrättningen har ej anförts (bil a). Det sålunda fastställda förslaget ligger till grund för efterföljande utredning.

Statligt bidrag eller lån har så vitt det kunnat utredas icke tidigare utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 6 km väster om Kville kyrka och angives å den till synehandlingarna fogade översiktskartan med gul färgbeteckning.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Områdets torrläggning begränsas av vattenstånden i havet. Närmare utredning rörande vattenmängder och dimensioner återfinnes i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Motstående intressen av betydelse förefinnas icke i annat avseende än att 3 st stentrummor erfordra ombyggnad i samband med avloppens upptagande.

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Arbetsstyrelse.

Enligt bifogat protokoll (bil.b) har till styresman för företaget valts hemmansägaren Gustaf Olsson, Ejgde Norra per Hamburgsund

Statsunderstöd.

Enligt en föreningsskrivelse (bil c) söka samtliga delägare lån av statsmedel till företagets utförande. Företagets styresman har i underdånig skrivelse ansökt om största möjliga såväl bidrag som lån av statsmedel till företaget. Bifogade tabell (bil e)

utvisar varje delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. d.

Kostnadssammandrag är infört å vidstående sida. Efter det företaget utannonserats till entreprenad, har lägsta inkomna anbud å torrlägningsarbetet antagits för 3'000:- kronor. I kostnadssammandraget har denna verkliga kostnad införts.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att även om full torrläggning ej ernås genom föreslagna åtgärder, erhålles dock så betydande förbättring i torrlägningshänseende, att arbetet bör komma till utförande. Då företagets verkliga kostnad synes komma att överskrida den beräknade och härigenom även skulle överstiga den beräknade båtnaden, må såsom särskilda skäl till att företaget likväl bör komma i åtnjutande av statsunderstöd framhållas dels att berörda fastigheter hava relativt begränsade åkerarealer, som ej för någon av fastigheterna uppgår till 20 har, och att berörda areal utgör den bördigaste delen, dels att delägarna genom egen försorg ämna vidtaga åtgärder med dammluckor i befintliga vallar för utestängande av havets högvatten, varigenom båtnaden blir betydligt högre än vad som vid synen beräknats. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabellen (bil e) utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 1730:- kronor från statens avdikningsanslag och 1730:- kronor från statens avdikningslånefond.

Vid detta betänkande fogas vidhäftade synehandlingar med 2 blad plan- profil- och sektionsritningar.

Göteborg den 2 september 1943.

Sverker Nilsson.

e.lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrlägningskostnad:

Arbets- och materialkostnad	3000:-	
Ersättningar	<u>402:-</u>	3402:-

Förrättningskostnader:

Syneförrättningen.	327:95	
Utredning ang. statsunderstöd	<u>22:40</u>	<u>350:35</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>3752:35</u>

Göteborg den 2 september 1943.

Sverker Nilsson.

e.lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.752 kronor 35 öre.

Stockholm den 2 mars 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Stämpel.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e.lantbruksingenjören Sverker Nilsson handlagd, den 14 december 1942 avslutad syneförrättning rörande dikningsföretaget Ejgde Norra och Södra av år 1942 i Kville socken, Göteborgs och Bohus län; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 25 februari 1943.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla

t.f. vattenrättssekreterare.

STÄMPEL En krona 25 öre.

e.Lantbruksingenjören Sverker Nilsson.

Bil. b.

Protokoll fört vid sammanträdet med delägare i dikningsföretaget Ejgde Norra och Södra i Kville socken, Göteborgs och Bohus län.

Vid sammanträdet den 18 februari 1943 voro samtliga delägare närvarande och beslutade att utse hemmansägare Gustaf Olsson Ejde Norra till styresman för dikningsföretaget Ejde Norra o.Södra.

Ejde den 18/2 1943

Gustaf Olsson

Gustav Johansson

Karl Persson.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i dikningsföretaget Ejgde Norra och Södra inom Kville socken av Göteborgs o. Bohus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets styresman i uppdrag:

- att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;
- att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser oc och handlingar;
- att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
- att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Ejgde per Kville den 18/2 1943.

1/4 mtl. Ejde Norr	Gustaf Olsson
1/4 mant. Ejde Norr	Gustav Johansson
1/4 matl Ejde Sör	Karl Persson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Berta Friberg	Axel Friberg.
---------------	---------------

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Kville</u>							
1/4	1 ²		Ejgde Norra	Gustaf Olsson	1	69	2	87	4	56
1/4	1 ³		" "	<i>Ny ägare: Gunnar Johansson</i> Gustav Johansson	2	88		63	3	51
1/4	2 ²		" Södra	Karl Persson	2	73		97	3	70
				Summa	7	30	4	47	11	77

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1072	—	1051	90	101	40	6	93	1160	23	1,08 x)		534	92	534	92
929	—	911	40	87	86	6	—	1005	26	"	"	463	47	463	47
1466	50	1438	70	138	69	9	47	1586	86	"	"	731	61	731	61
3467	50	3402	—	327	95	22	40	3752	35			1730	—	1730	—

*) Bidraget beräknas till hälften av båtnaden och lånet beräknas till återstoden av båtnaden, sedan bidraget frånräknats.

Göteborg den 2 september 1943.

Sverker Nilsson.

e.lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING.

för betänkande med utredning rörande statsunderstöd till dikningsföretaget
Ejgde Norra och Södra av år 1942 i Kville sockén, Göteborgs och Bohus län,
upprättad enligt 1930 års lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande, 2 sid à 3:-.	6:-	
Tabell:		
Grundbelopp.	2:-	
3 st fastigheter à 0:50 kr.	<u>1:50</u>	3:50
Formulärsskrivelser m.m. 1/2 dag.		6:-
Lagakraftbevis		2:50
Avskrift, 8 sid à 0:55.		<u>4:40</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>22:40</u>

Göteborg den 2 september 1943.

Sverker Nilsson.

e.lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Sverker Nilsson
e.lantbruksingenjör.

22613

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 NOV. 1943

0___2*6369

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar rörande

Dikningsföretaget

Ejgde Norra och Södra av år 1942

i Kville socken, Göteborgs och Bohus län,

upprättade av

Sverker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

Till syneakten höra två blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträdet för synförrättning med avseende på kortläggning av mark hörande till hemmanen Ejde Norra och Södra i Hvile socken, Göteborgs och Bohus län.

År 1942 den 2 november inställde sig underbecknad förrättningsman hos hemmanägaren Gustav Olsson, Ejde, för att handlägga förenämnda förrättning. Sammanträdet hade vederbörligen kungjorts (Bil. B₁) och båda sakägare hade underrättats enligt förteckning (bil. B₂).

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Harl Eklund, Halfskinn per Hvile och
Carl Ernst Brönstén, Träsnall per Fjällbacka.

Såkande:

Gustaf Olsson, ägare till 1/4 mtl Ejde Norra
Gustaf Johanson, " " 1/4 " " "
Harl Persson, " " 1/4 " " Södra

§ 1.

Färdförhållande mellan sakägare och synförrättman kunde ej utronas.

§ 2.

Såkandena yrkade enhälligt på att förslaget skulle upprättas till upptaganden av avlopp, som kunde kortlägga markerna så långt detta var möjligt med hänsyn till normalt vattenstånd i havet. För att skydda kortläggningsområdet mot

översvämning för grund av högvatten från havet vid starka västliga vindar ytades att luckor skulle anbringas vid vardera utloppet, varigenom vattnet från havet kunde hindras gå upp i diketerna. Dessutom ytades att vallarna mot havet skulle förbättras och för-
stärkas, så att de bleve tillräckligt höga för att hindra även de högsta vattenståndet att intränga över vallarna. Någon pumpning av vattnet från området påyrkades dock icke.

§ 3.

På förämningsmannens förfrågan, huruvida delägarna nu önske att förslaget till invallning eller enbart vattenavledning, ^{skulle upprättas,} och sedan upplysning lämnats om de särskilda bestämmelser, som gälla för invallnings-
företag, meddelade förbänderna, att de läto sig nöja med förslaget enbart till uppstapande av avloppen och skulle de själva ombesörja åtgärder för motverkan av högvattnet från havet.

§ 4.

Gustaf Olsson yttrade att företaget skulle om-
lägga de krummar, som berördes av företaget med rektion 2+84, 4+68 och 5+28. Carl Persson gjorde samma yttrande för krumma vid 7+28. Gustaf Johansson meddelade, att om krumman för hans utfarträs vid 5+28 ombyggdes av företaget, kunde hans båda övriga krummar dock väsentligen be-
behållas utan ombyggnad.

§ 5.

För inträng för grund av jöduffslag yttrade samtliga delägare ersättning efter uppskrattad kubikmassa. Särskild berättning för av ersättning för avloppens breddning påyrkades ej utan skulle

denna ersättning anses inkluderad i ersättning
efter upprekatördad kubikmassa.

§ 6.

Da' intet vidare var att anföras, med-
delade förvärringsmannen, att synförvärr-
ningen komme att fortsätta och om möj-
ligt avslutas vid nytt sammanträde på
samma plats måndagen den 14 december 1942
kl. 11.30 f. m., varom meddelande endast
lämnades på detta sätt.

§ 7.

Upplästes protokollet, varefter samman-
trädet förklarades avslutat.

Stig och plats som ovan
Sverker Nilsson

Carl Eklund M. Nilsson

På 1942 den 14 december intillde sig under-
tecknad förvärringsman åker hos hemmans-
ägaren Gustav Olsson Ejde i enlighet med vid
föregående sammanträde lämnat beslut.

Till sammanträdet hade infunnit sig
Karl Eklund och G. E. Aronsson såsom gode
män.

Gustav Olsson, Gustav Johansson och Karl
Persson såsom ständige.

§ 8.

Genomgicks förslaget med värderingslängd,
kostnadsförslag och kostnadsfördelningslängd.

§ 9.

Bogavs synmännens utlåtande och där-
till hörande bilagor genomgickes.

§10.

Upplästes protokollet och då intet vidare
var att anföra, förklarades förädlningen av-
slutad.

Gjorde per Kvitte den 14 december 1842.

Sverker Nilsson

Carl Sklund N:o nummer.

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET


N:o 31 fol. 148.


E.D.I. 1941.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

aut. inf. 50 Göteborg i landskansliet den 19 november 1941.
På länsstyrelsens vägnar:


(Nils Björkman)


(Ernst Uddenberg)

Bevis till KB 24/11-41.

Skickat till Landskansliet
i Göteborg
den 19 NOV. 1941

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs Och Bohus Län.

Undertecknade anhålla härmed att behö-
rig person måtte förordnas att jämligt 10 kap. vattenlagen
verketälla syneförrättning ifråga om vattenavlopp för torr-
läggning av mark tillhörande hemmanen Ejde i Kville socken

Ejde pr. Hamburgeund den 15/11 1941

<i>Gustaf Olsson</i>	ägare till	1/4 mtl.	Ejde
<i>Gustaf Johansson</i>	"	1/4	"
<i>Karl Hedén</i>	"	"	"

Företaget förmenas jämväl komma att beröra

ägor till:

1/8 mtl Ejde, ägare Karl Hedén.

" " " Karl Hansson

E. D. I. 19____
Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 19 NOV. 1941

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning för torrläggning av mark till hemmanet Ejde i Kville socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 18 november 1941.

W. H. H. H.

KUNGÖRELSE .

Sammanträde för syneförrättning med avseende å torrläggning av mark hörande till hemmanen Ejde Norra och Södra i Kville socken, Göteborgs och Bohus län, kommer att hållas hos hemmansägaren Gustav Olsson, Ejde, måndagen den 2 november 1942 kl. 11.30 f.m., varvid vederbörande sakägare hava att föra sin talan.

Göteborg den 10 oktober 1942.

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

*Ärendet för kungörande i Kville församling
den 10 oktober 1942 och införd i "Botuslämningen"
nr 235 den 13 oktober 1942 bestrykes i tjänsten
Sverker Nilsson.*

Förteckning

över underrättelser om sammanträde hos hemmansägaren Gustav Olsson, Ejde, måndagen den 2 november 1942 kl. 11.30 f.m..

Hemmansägare Gustav Olsson,	Ejde,	Hambungsund.
-----------------------------	-------	--------------

Hemmansägare Karl Persson	"	"
---------------------------	---	---

Hemmansägare Gustav Johansson	"	"
-------------------------------	---	---

Skiftesgodemannen Karl Eklund	Kalfskinn,	Kville
-------------------------------	------------	--------

Skiftesgodemannen Carl Ernst Aronsson Trässvall, Fjällbacka

Underrättelser avsända till ovanstående adressater den 17 oktober 1942 betygar i tjänsten:

Sverker Nilsson

Jordersättningslängd

Bil. C.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Sträckan A - B.</u>					
1/4 mtl.Ejde Norra 1 ²	Gustav Olsson	0 - 5+94	390	0,30	117:-	117:-
	<u>Sträckan B - C.</u>					
1/4 mtl.Ejde Södra 2 ²	Karl Persson.	5+94-9+25	480	0,30	144:-	144:-
	<u>Sträckan B - D.</u>					
1/4 mtl.Ejde Norra 1 ²	Gustav Olsson	10 - 11+8	55	0,30	16:50	
1/4 " " Södra 2 ²	Karl Persson	10 - 10+85	40	0,30	12:-	
1/4 " " Norra 1 ³	Gustav Johansson	10+85 - 14	375	0,30	112:50	141:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>402:-</u>
	<u>Sammandrag för ägare.</u>					
1/4 mtl.Ejde Norra 1 ²	Gustav Olsson	0 - 5+94	390	0,30	117:-	
" " " "	" "	10 - 11+8	55	0,30	16:50	133:50
1/4 " " Södra 2 ²	Karl Persson	5+94 - 9+25	480	0,30	144:-	
" " " "	" "	10 - 10+85	40	0,30	12:-	156:-
1/4 " " Norra 1 ³	Gustav Johansson	10+85 - 14	375	0,30		112:50
					<u>Summa kronor</u>	<u>402:-</u>

Ejde per Kville den 14 december 1942.

Sverker Nilsson
e.lantbruksingenjör.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>SPECIALFÖRSLAG.</u>								
		<u>Stentrummor 1,0x0,80, 3,5 m:s längd, vid sekt.</u>								
		<u>2+85, 4+69, 5+29 och 7+28.</u>								
		Rivning av gammal trumma o. schaktning för nya.				40:-				
		Bottning med sten. m ³	2	10:-	20:-					
		Front- och sidomurar av utkilad sten med jämna fogar. m ³	5	20:-	100:-					
		Däcksten. m ³	2	25:-	50:-					
		Planering o.återfylln. av vägbanan.			30:-					
		Summa kronor			240:-					
		Ejde per Kville den 14 december 1942.								
		<i>Svenner Nilsson</i> e.lantbruksingenjör.								

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	12		<u>Kville</u> Ejde Nörra	<u>Gustav Olsson</u> Åker, mylla/dybl. gyttja Äg do " do " do Anlägg Åker do Äg do " do Åker do " do Äg do " do Åker do " do Uffartsväg Äg do " do Uffartsväg Äg do " do Anlägg <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1/4	13		Ejde Nörra	<u>Gustav Johansson</u> Äg, mylla/dybl. gyttja Uffartsväg Åker do " do Överföres	22 23 24 25

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
16								1150	184	-	¹²⁰⁰ (2000)	192	-	50	8	-
	22							500	110	-	⁵⁷⁵ (1000)	126	50	75	16	50
	16							400	64	-	⁴⁵⁰ (1000)	72	-	50	8	-
	24							650	156	-	⁷⁰⁰ (1000)	168	-	50	12	-
						16										
41								1000	410	-	¹¹⁵⁰ (2000)	471	50	150	61	50
	46							400	184	-	⁷⁰⁰ (1400)	322	-	300	138	-
	25							400	100	-	⁷⁰⁰ (1400)	175	-	300	75	-
27								800	216	-	⁹⁰⁰ (2000)	243	-	100	27	-
30								800	240	-	⁹⁰⁰ (2000)	270	-	100	30	-
	24							350	84	-	⁶⁵⁰ (1400)	156	-	300	72	-
	29							350	101	50	⁶⁵⁰ (1400)	188	50	300	87	-
17								1000	170	-	¹²⁰⁰ (2000)	204	-	200	34	-
38								1000	380	-	¹²⁰⁰ (2000)	456	-	200	76	-
						06										
	11							250	27	50	⁶⁰⁰ (1400)	66	-	350	38	50
	33							800	264	-	¹²⁰⁰ (1800)	396	-	400	132	-
						03										
	16							250	40	-	⁷⁰⁰ (1800)	112	-	450	72	-
	41							250	102	50	⁷⁰⁰ (1800)	287	-	450	184	50
						02										
169	287					27		2833	50			3905	50		1072	-
	42							230	105	-	⁷⁰⁰ (1800)	294	-	450	189	-
						11										
61								800	488	-	¹²⁰⁰ (2000)	732	-	400	244	-
60								850	510	-	¹²⁰⁰ (2000)	720	-	350	210	-
121	42					11		1103	-			1746	-		643	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mylla/dybl. gyttja	26
				Ägöväg	27
				Ägöväg do	28
				Ägöväg	29
				Ägöväg do	30
				Åker do	31
				" do	32
				Summa	
1/4	22		Ejde Södra	Karl Persson	
				Ägöväg, mylla/dybl. gyttja	33
				Ägöväg	34
				"	35
				Åker, mylla/dybl. gyttja lera	36
				" do	37
				Ägöväg	38
				Åker, do	39
				" do	40
				" do	41
				Summa	
				Samman	
1/4	12		Ejde Norra	Gustav Olsson	1-21
1/4	13		" "	Gustav Johansson	22-32
1/4	22		" Södra	Karl Persson	33-41
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
121		42				11			1103	-		1746	-		643	-
108								1150	1242	-	¹³⁰⁰ (2000)	1404	-	150	162	-
						02										
		15						500	75	-	⁶⁰⁰ (1200)	90	-	100	15	-
						08										
		06						900	54	-	⁹⁵⁰ (1400)	57	-	50	3	-
24								900	216	-	¹⁰⁵⁰ (2000)	252	-	150	36	-
35								700	245	-	⁹⁰⁰ (2000)	315	-	200	70	-
288		63				21		2935	-			3864	-		929	-
		97						400	388	-	⁸⁵⁰ (1800)	824	50	450	436	50
						02										
						09										
64								700	448	-	¹⁰⁰⁰ (2000)	640	-	300	192	-
84								600	504	-	⁹⁵⁰ (2000)	798	-	350	294	-
						03										
37								500	185	-	⁹⁰⁰ (2000)	333	-	400	148	-
30								700	210	-	¹¹⁵⁰ (2000)	345	-	450	135	-
58								750	435	-	¹²⁰⁰ (2000)	696	-	450	261	-
273		97				14		2170	-			3636	50		1466	50
<u>drag.</u>																
169		287				27		2833	50			3905	50		1072	-
288		63				21		2935	-			3864	-		929	-
273		97				14		2170	-			3636	50		1466	50
730		447				62		7938	50			11406	-		3467	50

Ejde per Thille den 14 december 1942.

Insatser Vilhorr
c. landbruksingenjör.

Carl Eklund

St. h. m. m.

Bofrälsande gode män.

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D .

Socken, fastighet, registrerings- nummer och ägare.	S. socken Kv. förretn.	Båtnad.		Torrlägg- nings- kostnad.		Kostnad för syne- förrätt- ningen.		Repar- titions- tal.
		Kr.	öre.	Kr.	öre.	kr.	öre.	%
Kville.								
1/4 mtl. Ejde Norra 1 ² , Gustav Olsson.	S	1072	:-	834	84	101	40	30,92
1/4 " " 1 ³ , Gustav Johansson.	S	929	:-	723	33	87	86	26,79
1/4 " " Södra 2 ² , Karl Persson.	S	1466	50	1141	83	138	69	42,29
Summa		3467	50	2700	:-	327	95	100,00

Ejde per Kville den 14 december 1942.

Arvid Nilsson


e.lantbruksingenjör.

Carl Eklund

H. L. L. L. L.

Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA.



S k a l a 1:100'000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning med avseende å torrläggning av vattenskadade marker hörande till hemmanen Ejgde Norra och Södra i Kville socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 6 km. väster om Kville kyrka enligt vidstående översiktskarta, där det berörda området markerats med gul färg inom röd linje.

Den areal, som genom företaget vinner båtnad, uppgår enligt ägobeskrivnings- och värderingslängden (bil.E) till 7,30 ha åker och 4,47 ha äng.

Jordmänen utgöres huvudsakligen av mylla på dyblandad snäckskalsgyttja och är av bästa tänkbara beskaffenhet för odlingsändamål, därest ej vattenskador nedsätta skörderesultatet.

Företagets beskaffenhet, ändmål och omfattning.

Företaget är att betrakta såsom dikningsföretag. Då stora delar av de berörda markområdena tidvis översvämmas vid högvattenstånd i havet, kommer även efter torrlägningsåtgärdernas genomförande översvämningar att inträffa. Förutsättningar för effektiv torrläggning förefinnas genom invallning och pumpning. Sökandena hava emellertid ej påyrkat sådana åtgärder, då de ansett att pumpanläggning och driftskostnader skulle draga för stora kostnader. Dessutom förefinnas under nuvarande kristid svårigheter att erhålla material till pumpstationens elektrifiering. På grund härav hava sökandena förklarat sig nöjda med ett förslag, som endast avser nedsänkning av ~~det normala~~ vattenståndet genom avloppens upptagande. Utestängande av högvatten från havet hava sökandena förklarat sig önska ombesörja genom anordnandet av dammluckor utan laglig prövning vid syneförrättningen.

Med anledning av dessa förhållanden föreskriva synemännen, att avlopp skola vidgas och fördjupas å de sträckor, som å bifogade plankarta markerats med dubbla röda linjer. Enligt littereringen å plankartan omfattar företaget sålunda dikessträckorna A-B-C och D-B. I samband med avloppens upptagande beröras en del trummor, varav 4 st. i kostnadsförslaget (bil.D) närmare angivna skola ombyggas genom företags försorg.

Höjdsystem, hydrografiska förhållanden och dimensioner.

För fastställandet av antaget jämförelseplan hava 4 st. fixpunkter markerats såsom kors eller triangel i berg eller jordfast sten med plan- och höjdlägen enligt plan- och profilritningarna.

Det nederbördsområde, som avrinner genom berörda avlopp, har inritats å översiktskartan med blå linje och uppgår i sin helhet till 105 ha. Härav avrinner 65 ha fram till punkt B, där vattnet uppdelas på de båda dikessträckorna A-B och D-B, till vilka sträckor ytterligare respektive 0,25 och 0,15 ha tillrinna från nedre delen av området. Avrinningen beräknas vid flödestillfällen till 5 l/sek. per ha från berg och skarpa sluttningar samt till 2 l/sek. per ha från bevuxna jämnare områden. Härvid beräknas flödesmängderna för sträckan A-B till 160 lit/sek, D-B 190 lit/sek. och B-C 220 lit/sek. Med hänsyn till dessa vattenmängder och de svaga avfallen hava avloppen dimensionerats med 1,0 m bottenbredd för sträckorna A-B och D-B, samt 1,5 m för sträckan B-8+50. Från 8+50 upp till C har dikesbotten starkare lutning, varför bottenbredden där tages 0,5 m. Släntlutning tages 1:1,5 för samtliga sträckor. Beträffande bottenhöjder och fall hänvisas till profilritningen.

Vid de föreslagna dimensionerna avrinner flödesvattnet, så snart ej havet verkar dämmande, vid ett vattendjup av omkring 0,2 m, varför översvämningar inträffa endast på grund av havets inflytande.

Vattenöppningar genom trummor skola hava en fri bredd mellan landfästen av 1,0 m. Därest utloppen mot havet skola regleras med dammluckor, böra dessa även hava 1,0 m fri bredd i lucköppningen.

Jordvärdering och båtnad.

Synemännen hava åsatt markerna det värde, de beräknas hava i fullt torrlagt skick. Med hänsyn till nuvarande och blivande vattenstånd i avloppen och havets inverkan på dessa, har därefter de olika ägototternas nuvarande och blivande värde beräknats. Skillnaden mellan dessa värden utgör den beräknade båtnaden eller jordförbättringen. Enligt värderingslängden (bil.F) uppgår den för företaget beräknade båtnaden till 3467:50 kronor.

Ersättningar.

Enligt vid synen framställda yrkanden skall företaget ersätta det intrång, som orsakas av avloppens vidgning och uppschaktade jordmassor. Såsom av jordersättningslängden framgår (bil.C) uppgår hela ersättningsbeloppet till 402:- kronor.

Torrlägningskostnad.

Företagets torrlägningskostnad, som innefattar ovan angivna ersättningar, uppgår enligt kostnadsförslaget (bil.D) till 2700:- kronor.

Kostnadernas fördelning.

Då anledning till avdelningsbildning ej föreligger, skola företagets kostnader fördelas efter den beräknade båtnaden. I kostnadsfördelningslängden (bil.F) har den beräknade kostnaden sålunda fördelats och angives i sista kolumnen de procenttal, efter vilka delägarna skola deltaga i framtida kostnader för företaget.

För den förbättring genom minskat framtida underhåll, som vinnes av ägare till genom företaget ombyggda trummor, skall trumägare erlägga hälften av kostnaden för varje trumma.

Framtida underhåll.

Företaget skall efter utförandet underhållas i den omfattning förslaget anger. Kostnader för underhåll fördelas efter samma procenttal, som gäller för företagets utförande.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Ejgde Norra och Södra av år 1942".

Aktförvarare och sammankallande.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar samt att sammankalla delägarna till val av arbetsstyrelse utses Gustav Olsson, Ejgde per Kville.

Arbetets utförande.

Företaget kan påbörjas, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, skall vara slutfört före den 1 september 1945 och bör avsynas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att företagets angelägenheter handhas av en ^{vid} allmänt sammanträde vald arbetsstyrelse, vilken det åligger att efter bästa förmåga söka genomdriva företaget och som skall föra noggranna anteckningar över företagets räkenskaper och redovisa omhänderhavda medel;
- att företaget utföres i noggrann överensstämmelse med det upprättade förslaget;
- att schaktmassor ej läggas närmare avloppets kant än 1 meter och ej i skarpare lutning däremot än 1:1;

att tillstötande sidodiken ej igenfyllas med schaktmassor;
att utstickare anordnas genom de uppschaktade massorna å erforderliga
ställen och minst på var 50:de meter
samt att erforderliga åtgärder vidtagas för företagets ändamålsenliga
utförande och framtida bestånd.

Besvärshänvisning och verkställighet.

Den, som önskar föra talan mot denna förrättning, äger att inom
sextio dagar härefter till Västerbygdens Vattendomstol ingiva sina
besvär. Anföres ej besvär inom föreskriven tid, kommer detta utlåtande
att gå i verkställighet såsom för laga kraft ägande dom.

Ejgde per Kville den 14 december 1942.

Kreiser Nilsson
e. lantbruksingenjör.

Carl Sklund

W. M. M. M. M.
Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *dikningoförelaget Ejgde Norra och Södra av år 1942 i Kville* socken och *Göteborgs och Bohus* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	7	0,50	3 50		3 50	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	27	3,00	8 10			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	02	6,00	1 80		9 90	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 46 ar st.	16	0,24	3 84			
		har "	7,3	0,78	5 69			
		äng och odlingsmark, medelareal 30 ar st.	15	0,18	2 70			
		har "	4,47	0,58	2 59			
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar st.	10	0,05	50			
		har "	0,62	0,78	48		15 80	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet					4 -	
		övriga regalarkblad st.						
		Överföres					33 20	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				33 20
1942		Avvägning:				
Juli	13-15	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har	1,77	0,00	5 89	
		avvägda punkter st.	73	0,03	2 19	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1,5	2,00	3 -	
		i annan mark "		5,00		35 08
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 30 ar, ...	41	0,05	2 05	
		 har	12,39	0,10	1 24	3 29
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	41	0,04	1 64	1 64
1942		Markvärdering:				
Nov.	2	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0,32	1,50	48	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	62	0,06	3 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	31	0,12	3 72	15 92
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall "	1,45	3,50	5 08	5 08
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	3	0,12	36	
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	29	0,22	6 38	
		 "				
		 "				674
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	1,05	0,02	02	
		 dagar 12,00				2 02
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1,35	3,50	4 72	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	1,35	1,00	1 35	6 07
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	33	0,03	99	1 99
		Överföres				114 03

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				114 03
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,35	4,00	5 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 70	8 10
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st.	1	3,00	3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning st.	1	3,00	3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 st.	73	0,01	73	73
		Översiktskarta, § 41			4 -	4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	5	0,25	1 25	2 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	24	3,00	12 -	12 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	12 1/3	12,00	20 -	20 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1 1/4	12,00	3 -	3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				178 51
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 30 ar ägofigurer st.	41	0,07	2 87	
		har	12 39	0,14	1 73	
		Överföres			11 60	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 60	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	73	0,02	1 46	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	33	0,05	1 65	16 46
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ~~ett. vatt~~	0,05	8,00	15	
		" " vallar	6,08	4,00	32	
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1,35	6,00	8 10	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 74	
		3) broar och trummor, " " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
					21 31	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			5 33	15 98
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka " "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	22	0,55	12 10	
		Översiktskarta i d:o, § 41			4 -	16 10
		Summa kronor				48 54
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			9 90	
		Annonskostnader ang. sammanträden			3 -	12 90
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			48 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40 -	88 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	tim. 40	1:-	40 -	
		Summa kronor				100 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				178 51
		Lösen för kopior och avskrifter				48 54
		Övriga förrättningskostnader				100 90
		Summa kronor				327 95

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Wille
Löfberg

den 31 december 1942

häradsrätt.

Sverker Nilsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Avskrift.

Godk. 15/6 45

244

45

DIARIE Nr 11381
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MAJ 1945

B E V I S

över verkställd avsyning av dikningsföretaget Ejgde Norra och Södra
av år 1942 i Kville socken, Göteborgs och Bohus län.

Vid av undertecknad företagen avsyning den 10 maj 1944 hade
företaget i sin helhet utförts i nära överensstämmelse med det
upprättade förslaget. Det kunde endast anmärkas att mindre bety-
dande slamavsättningar förekommo å vissa delar av dikessträckorna,
varjämte en sektion i översta delen av dikessträckan blivit något
för snävt tilltagen. Sedan företagets styresman nu meddelat att
påtalade brister blivit avhjälpda, tillstyrkes företagets godkän-
nande.

Göteborg den 10 juni 1944.

Sverker Nilsson
e.lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Sverker Nilsson.

Olof Fredholm

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond till bestridande av kostnader för utförandet av dikningsföretaget Ejgde Norra och Södra av år 1942 i Kville socken, Göteborgs- och Bohus län.

<u>Fastighet.</u>				<u>Ägare.</u>
1/4 mtl. Ejgde Norra	1 ²			Gustav Olsson
1/4 " " "	1 ³	Summa Johansson	(Gustav Johansson)	
1/4 " " Södra	2 ²			Karl Persson

Göteborg den 2 september 1943.

Svenker Nilsson
e.lantbruksingenjör.