



Akt nr:

O-E1a-0372

AU$O-E1a-0372

gj mål

247

378
45

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 18/3 1946
godkänd den 28/3 1946

DIARIE N:r 6503
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1946

0 5•0372

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 december 1945 till torrläggning av mark hörande till hemmanen Lexby, Alleby m.fl. i Björlanda och Säve socknar av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med fyratusenfemhundra (4.500) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sextusenfemhundranittio (6.590) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av f.d. statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, havva undertecknadе, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för troendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtagа och förbindа ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Högbena den 12/2 1946

Solvik 71

" 51

Birger Johansson Hemmansägare

Per Adolfsson Hem. äg.
Alleby

Sigfrid Andersson
Alleby Hem. äg.

Att Birger Johansson Per Adolfsson samt Sigfrid Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ottilia Wedlin Olga Wedlin

Adress Högbena Säve Adress Högbena Säve

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 april 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

DIARIE N:r 6503
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1946

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd kallelse till sammanträde vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 december 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

0 5•0372

Betänkande

ifråga om vattenavlopp genom ägor till LEXBY, ALLEBY, NOLVIK i Björlanda socken samt till Solberg i Säve socken, Göteborgs och Bohus län.

1944.


Kungl. Lantbruksstyrelsen har med anledning av gjord framställning och sedan Västerbygdens vattendomstol genom dom den 8 november 1948 förordnat om vidtagande av ändrade dispositioner i fråga om sträckningen av den Kungl. Flygförvaltningen numera tillhöriga marken ovanför 9+55, denna dag dels medgivit, att ur planen för företaget må utgå allt torläggningsarbete ovanför nämnda punkt, även som att stenrummorna må utbytas mot betongrör eller kulvertar med inre diameter å sträckan A-B av 1.2 meter och å sträckan B-9+55 av 1.0 meter, dels ock föreskrivit, att det till företaget beviljade statsbidraget skall minskas från 4.500 kronor till 1.380 kronor.

Stockholm den 28 oktober 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith.

Översiktskarta.



1:100000.

Avskrift:

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Lexby, Alleby och Nolvik i Björlanda socken samt Solberg i Säve socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget mellan 2 och 3 kilometer österut från Björlanda kyrka och 4 - 6 km. i sydvästlig riktning från Säve kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 23 september 1943 har, såsom framgår av bilagt diariibevis, besvär ej anförts.

Något annat intresse än torrläggningsintresset lär icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar de till förstoring ifrågakommande vattenavloppen ansetts erfordra för att ernå syftet med företaget.

Areal, båtnad och kostnad: I bifogad sammanfattning är av företaget berörd mark till arealen uppgiven liksom ock beräknad kostnad för och uppskattad båtnad genom företaget. Beträffande båtnaden för marken utmed sträckan A-B genom de arbeten, som avses komma till utförande, har denna båtnad ansetts kunna härledas ur båtnaden för marken utmed övriga sträckor genom att multiplicera detta båtnadsvärde med förhållandet mellan anparten i kostnaden för arbetet å sträckan A-B beträffande fastigheterna utmed denna sträcka och anparten i kostnaden för övriga sträckor i avseende till fastigheterna utmed dessa.

Den andel i syneförrättningskostnaden, som belöper på fastigheterna utmed sträckan A-B, och till vilken andel statsbidrag må kunna utgå, har ansetts kunna härledas ur kostnaden i fråga för övriga sträckor med att multiplicera denna kostnad med ovannämnda vid härledandet av båtnaden angivna förhållande. Efter sålunda uträknad andel i den del av kostnakostnaden för syneförrättning, vartill statsunderstöd ansetts kunna utgå, har anparten i kostnaden för utredningen om detta understöd beräknats.

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1947 års utgång.

Företagets betydelse: På grund av vattenloppens små dimensioner kan någon rationell dränering av åkerfälten utmed loppen icke komma till stånd och förty grundvattnet ej nedbringas till en för växtligheten och alstringsförmågansfulla utnyttjande nöjaktig nivå. Företagets genomförande

måste alltså betraktas såsom en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheternas ägare.

Statsunderstöd: Flertalet intressenter hava ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget. I bifogad tabell är den av företaget berörda marken till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal 4.500:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 6.580:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden. Vid denna utredning har icke räknats med något understöd till bestridande av den kostnad, som belöper på de staten tillhöriga fastigheterna, vilka apterats till flygfält.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande areal, båtnad och kostnad ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, diariibevis i fråga om besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i två blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandenas fastigheter.

Göteborg den 27 januari 1944.

C.B.Carlson

Kostnadssammandrag.

	Kr.	Kr.
Vattenavledningskostnad:		
Arbete och material	3994:15 ~~10102:45~~	
Ersättningar	905:85 ~~1496:55~~	4.300:— ~~11600:-~~
Förrättningskostnad:		
Syneförrättning	629:28	
Utredning om statsunderstöd	31:65	660:93 ~~660:93~~
Summa		4960:93 ~~12260:93~~

Göteborg den 27 januari 1944.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har, under iakttagande att statsunderstöd icke beräknats till de kostnadsandelar, som belöpa på fastigheterna Alleby 4' och Solberg 3', kostnaden för hela företaget beräknats till 12.260 kr. 93 öre och för den del vartill statsunderstöd utgår till 11.105 kr. 27 öre, varav å länsbagarnas andel 11081 kr. 95 öre.

Stockholm den 15 december 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen, har underiakttagande att statsbidrag icke beräknats till de kostnadsandelar som belöpa på fastigheterna Litt a-f, Alleby 4' och Solberg 3' samt på fördjupning av avloppet, kostnaden för utförandet beräknats till 4.960 kronor 93 öre, varav för den del vartill statsbidrag utgår 3.427 kronor.

Stockholm den 28 oktober 1948
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
A. Smith.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
	34.730	3.020	37.750	12260:93	16754:17	0.73
		Lånesökandenas andel.				
	23.635	2.960	26.595	11082:52	15139:50	0.73

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg -n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Björlanda socken.							
1/4	1 5		Lexby Bergegård	Albin Andersson	1,29,0		06,0		1,35,0	
3/20	2 5		" Smedjegård	Albert Karlsson	1,42,0				1,42,0	
1/8	1 2		Alleby Skattegård	Albert Davidsson	2,15,5				2,15,5	
3/16	1 3		" "	Johan Samuelsson	2,95,5				2,95,5	
1/8	1 5		" "							
1/16	2 4		" Frälsegård	Sigfrid Andersson	6,95,5					
3/16	2 2		" "	Per Adolfsson	92,0				92,0	
1/16	1 4		" Skattegård							
1/4	2 3		" Frälsegård	Oskar Claussons dödsbo	3,72,0				3,72,0	
	1 4		"	Staten	4,97,0				4,97,0	
15/56	2 6		Nolvik Östergård	Gunnar Johansson	4,18,0				4,18,0	
avst.	1 5		"	Birger Johansson	1,05,0				1,05,0	
1/8	1 7		"	" "	1,84,0		1,05,5		2,89,5	
1/16	2 9		" "	Carl Eliasson	1,56,0				1,56,0	
13/96	1 10		" Mellangård	Herman Anderssons dödsbo	45,5		1,90,5		2,36,0	
			Säve socken.							
29/36	1 3		Solberg	Staten	1,26,0				1,26,0	
				Summa	34,75,0		3,02,0		37,75,0	

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
9	42	6	52	-	35	-	02	6	89	0.73		2	79	--	--
8	48	5	87	-	32	-	02	6	21			2	52	--	--
12	77	8	84	-	48	-	03	9	35			3	79	--	--
1510	50	1045	58	56	75	3	15	1105	48			447	97	656	36
1773	25	1227	35	66	58	3	70	1297	63			525	83	770	44
308	75	214	20	11	61	-	64	226	45			91	76	134	45
1565	50	1083	78	58	82	3	27	1145	87			464	33	680	33
1332	-	921	67	49	99	--	--	971	66			--	--	--	--
3628	25	2512	59	136	29	7	57	2656	45			1076	46	1577	21
968	25	670	42	36	39	2	02	708	83			287	24	420	85
2468	-	1709	02	92	71	5	15	1806	88			732	19	1072	79
1248	-	863	77	46	86	2	60	913	23			370	06	542	21
1669	-	1155	56	62	66	3	48	1221	70			495	06	725	36
252	-	174	83	9	47	--	--	184	30			--	--	--	--
16754	17	11600	-	629	28	31	65	12260	93	0.73	40,55	4500	-	6580	-

Göteborg den 27 januari 1944.

C.B.Carlson

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Lexby, Alleby och Nolvik i Björlanda socken samt Solberg i Säve socken Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 exemplar	**kr.**	**6:-**
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sidor à 3:- kr.	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd 2+9x0,50+3x0,40.....	"	7:70
Avskrift av betänkande m.m. 6 sidor à 0,55 kr.	"	3:30
Diariibevis med komm. arvode	"	3:65
Summa kronor		31:65

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad må denna talan föras vid Hisings häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 27 januari 1944.

C.B.Carlson.

Avskriften bestyrkes å fjänstens vägnar:

G. Hegethorn

27777

_0___5•0372

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Komb 247/1945

Vattenavlopp

genom ägor till

LEXBY, ALLEBY och NOLVIK

i Björlanda socken

samt till SOLBERG i Säve socken,

Göteborgs och Bohus län.

1943.

Till akstan höra 46 skrivna sidor och 3 blad ritningar

de

Protokoll vid syneförrättning be-
träffande dikningsföretag för torrläg-
ning av mark hörande till Nolvik
i Björlanda socken.

§ 1.

Den 8 oktober 1942 i Nolvik.

Närvarande: C. B. Carlson, förrättningsman
Johan Andersson i Nolvik och
Robert Karlsson i Kvarnbygget, godemän.
Birger Johansson, ägare till 1/8 mtl Nolvik Västergård
och 1/8 mtl Nolvik Östergård
sökande till företaget, dock ej samt till avstyrkning från Nolvik;
Albert Karlsson, ägare till 3/16 mtl Lexby Lundegård;
Albert Davidsson, - " - 1/8 - " - Alleby Skattegård;
Johan Emanuelsson, - " - " - 3/16 - " - - " - - " -
Ingrid Andersson - " - " - 1/16 - " - - " - Gråsegård
och
Per Adolfsson - " - " - 1/8 - " - Skattegård
Gunnar Johansson - " - " - 3/16 - " - Gråsegård;
- " - " - 15/56 - " - Nolvik Östergård.

Vid undersökning upprättade profil- och
sektionsritningar över de avloppssträckor, om
vilkas upptagande var fråga, förrättades jämte
ödatekniskt nivåbestämning över den mark, som
i torrläggningshänseende funnits beroende av
vattendragen i fråga.

Sökanden förklarade nu att han för torr-
läggning av den sumpiga vattenbevuxna mar-
ken till hans fastighet önskade större och djup-
pare avlopp i den utsträckning, som i nämnda
syfte kunde finnas erforderligt samt en reglering
av skyldigheten att deltaga i kostnaderna för dessa
arbeten de berörda fastigheterna emellan, vilket

avseende till det intrång att öppet avlopp hade med sig i fråga varit sökanden tackat lopp emot gränsen mellan hans och Gunnar Johanssons fastigheter i Nolvik Östergård även som över Johanssons fastighet.

För att ena sakerna möjligheter till förläggning av marken till deras fastigheter som sökanden avsett för marken till de fastigheter, som höra honom till, hade åtställiga tvångsåtgärder att de önskade förena sig med sökanden om företaget, varom särskild handling vart upprättad, undertecknad, bokstplat och bilagd förrättningsakten.

Albert Karlsson i Lexby och Albert Davidsson i Alleby hade sig förmena att den föreslagna vattenloppet, som uppgivet ägt mens över ägorna till deras fastigheter, var tillfyllest för att tillgodose förläggningsbehovet för marken till dessa samt förklarade att anslutningen från deras sida avsåg att ena en reglering av underhållsskyldigheten.

Enär visst område till Löve flygfält med hänsyn mot de avlopp genom Alleby, om vilkas förläggning jämväl var fråga, varit föremål för överenskommelse med styrelsen utmynnande i nämnda avlopp ställde förläggningsintressenterna anspråk på deltagande i kostnaderna för företaget med avseende till den förmån i vattenavledningsväg, som dess utförande medförde för flygfältet.

För upplåtelse av mark till vattenloppens vidgning och för intrångat genom schaktningsmassor-

nes uppläggning anbägs erhållning böra beräknas och gäldas.

För det fall beträffande broar och trummor över vattenloppen skulle visa sig för trånga eller för grunda och förty ombyggnad påkallad, menade ingenjörerna att arbetet härmed borde ingå såsom ett led i arbetena för företaget och behandlas i likhet med dessa.

Avloppsförhållandena blevo föremål för beskaffenhet och mängden vart undersökt och uppskattad. Tillkännagivet vart därpå att förslag till sättningsbeloppen komma tillika med kostnads- och låtnadsberäkningsresultaten att föreläggas vid sammanträde, om tid och plats för vilket skulle kungöras i stadgad ordning.

C Karlsson

Johan Andersson Robert Karlsson

Den 23 september 1943 i Nolsjö.
Närvarande: Företrädande styrelsen samt följande sakägare och ombud:
Albin Andersson i Lexby Bergegård;
Albert Karlsson i -"- Lundsgård;
Albert Davidsson i Alsby Skattegård;
Johan Samuelsson i -"- -"- ;
Sigfrid Andersson i -"- -"- ;
Per Adolfsson i -"- Tallvegård;
Birger Johansson i Nolsjö Västergård;
Carl Eliasson i -"- Östergård;

Flygvapenofficeren
(Nils Wingvist såsom ordförande, enligt beslut
för Kungl. Flygförvaltningen.

Förslag till ersättningen föreslås
tillika med kostnadsberäkning. Mot förslag
eller beräkning yppades ej någon erinran. x)

Efter prövning av förhörsmän fråga vari utlåtande i ärendet meddelat och i utlåtandet omnämnda längder föredragna.

Att förrätta företaget rörande handlingar och rättigheter utsågs Birger Johansson i Nolvik Västergård per Högsäter, Säve, åt vilken även lämnades uppdraget att i förekommen ordning kalla delägarne till sammanträde för val av förrättsför företaget.

x) Carl Eliasson i Nolvik Östergård anmälte att han önskade förena sig med sökanden om företaget och bad medverka den vid förra sammanträdet uppgjorda föreningshandlingen.

Förrättningen förklarades därpå avslutad.

Dagen som ovan

C. Hallgren

Johan Andersson
Robert Karlsson

LÄNSSTYRELSEN
i
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:o 19 fol. 147.

E.D.I. 1941.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 4 juli 1941.

På länsstyrelsens vägnar:

(Nils Björkman) (Erik Axelson)

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

Nr 19 fol. 147
E. D. I. 1941

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den -4 JUL. 1941.

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökan om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning för torrläggning av mark hörande till hemmanet 1/8 mtl. Nolvik Västergård i Björlanda socken översändes med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 3 juli 1941.

A. Karlsson

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad får härmed anhålla om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet 1/8 mtl Nolvik Västergård i Björlanda socken.

Högstena pr Säve den 21 juni 1941.

Birger Johansson

ägare

Förutom mark till förenämnda fastighet kan företaget komma att beröra ägor till:

1/4	mtl	Nolvik	med	Gunnar Johansson	som ägare
1/8	"	Alleby	"	Carl Eliasson	" "
1/4	"	"	"	Sigfrid Andersson	" "
1/2	"	"	"	Magda Olausson	" "
1/4	"	"	"	Johan Emanuelsson	" "
1/4	"	"	"	Albert Davidsson	" "
1/4	"	Lexby	"	Albert Carlsson	" "

samtliga med postadr. Hovgården.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst upptagande av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanet Nolvik i Björlanda socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Birger Johansson i Nolvik Västergård (Högstena) torsdagen den 8 oktober 1942 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Förutom mark till förenämnda hemman kunna ägor till Alleby och Lexby i Björlanda socken samt till Trädet och Kalshed i Säve socken komma att beröras av företaget. Göteborg den 16 september 1942.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetena i Björlanda och Säve den 16 september samt införd i Göteborgs Morgonpost den 21 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 21 september 1942 till:

Herr	Lantbrukaren	Albert Carlsson,	Lexby Hovgården.
"		Albert Danielsson,	Alleby "
"		Johan Emanuelsson,	" "
"		Sigfrid Andersson	" "
"		Per Adolfsson	" "
"		Oskar Olaussons sterbhus,	Alleby"
Fru		Magdalena Olausson	" "
Lantbrukaren		Herman Hanssons sterbhus,	Nolvik "
"		Carl Eliasson	" "
"		Gunnar Johansson	" "
"		Birger Johansson	" "
Kungl. Göta Flygflottilj			Säve

betygar

W Carlsson

9

Kungörelse.

Syneförrättningen i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Lexby, Alleby och Nolvik i Björlanda socken samt till Trädet och Kalshed i Säve socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Birger Johansson i Nolvik Västergård (Högstena) torsdagen den 23 septemberx 1943 kl. 2 e.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Vägar av samfälld och enskild natur kunna ock påverkas av företaget. Göteborg den 1 september 1943.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetena i Björlanda och Säve den 1 september samt införd i Göteborgs Morgonpost den 6 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats på posten den 6 september 1943 till:

Herr Karl Olausson	Röra	Hovgården.
" Bror Olausson	Alleby Frälsegård	"
Fröken Märta Olausson	" "	"
" Annie Olausson	" "	"
Herr Gustav Olausson	" "	"
" Sven Olausson	" "	"
Fr. Ester Olausson	" "	"
Herr Petter Hermansson	Nolvik Storegård	"
" Otto Hermansson	" "	"
Änkefru Selma Bernhardsson	" "	"
Fr. Hilma Hermansson	" "	"

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, Göteborg.

samt den 16 september 1943 till:

Lantbrukaren Albin Andersson Lexby Bergegård Hovgården.

betygar:

C.H. Carlson

På anhållan 10 kap. 58 § vattenlagen förelägges jag undertecknade med sökanden till företag avseende vattenföretags för torläggning av mark till fastigheten Nolvik i Björlanda socken och åsyftar med denna anmälan att avloppet genomföres på sätt att jämnål nära den till våra fastigheter enda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning.

Nolvik den 8 oktober 1942.

Per Adolfsson Alleby Fräls.gård 3/16 mtal.

Sigfrid Andersson " Skattegård 1/8 Fröbg 2/16 mt.

Johan Samuelsson " Skattegård 3/16 mtal

Albert Davidsson Alleby Skattegård ett 8. mtal

Albert Karlsson Lesby Smedjegård 3/10 mantal

Gunnar Johansson Nolvik Östergård 15/50 mtl

Att Per Adolfsson, Sigfrid Andersson, Johan Samuelsson och Albert Davidsson i Alleby, Albert Karlsson i Lesby och Gunnar Johansson i Nolvik träffat förelående förening och undertecknat denna handling bekräftas

C.V. Carlsson. Johan Andersson Robert Karlsson

Undertecknad förenar sig jämnål med sökanden. Nolvik den 24 september 1943

Carl Eliasson, ägare till 1/16 mtl Nolvik Östergård m.h.o.p.

Att Carl Eliasson låtit undertecknad denna handling bekräfta:

C.V. Carlsson Johan Andersson Robert Karlsson

KUNGL. FLYGFÖRVALTNINGEN
Nr B 3/1965
STOCKHOLM 10
Tel.: Namnanrop . . . . . »FLYGVAPNET»
Telegramadress: »FLYGFÖRVALTNINGEN»

I svarsskrivelse torde ovanstående nummer åberopas.

Till f. Lantbruksingenjören C.B. Carlsson,
Anneholmsg 1,
Göteborg.

Angående fördjupning av avlopp från flygfältet vid F9.

Med anledning av Eder skrivelse av den 14 maj 1943 får Kungl. Flygförvaltningen meddela, att förvaltningen intet har att erinra emot, att de i Eder skrivelse omnämnda avloppen fördjupas och att förvaltningen ålägges deltaga i kostnaderna härför i proportion till den båtnad flygfältet har av fördjupningen ifråga. Förvaltningen förutsätter att båtnaden beräknas på samma grunder som gälla för jordbruk i allmänhet.

Stockholm den 26 juni 1943

På Kungl. Flygförvaltningens vägnar

Ernst Fogman.

KUNGL. FLYGFÖRVALTNINGEN
Nr B2823
STOCKHOLM 10

Tel.: Namnanrop . . . . . »FLYGVAPNET»
Telegramadress: »FLYGFÖRVALTNINGEN»

I svarsskrivelse torde ovanstående nummerbeteckning angivas.

KUNGL. GÖTA FLYGFLOTTILJ
Avd III
Ank 13/9 1943 Nr

12

H: 362.

Till Chefen för Kungl. Göta flygflottiljs depå.

	Handläggn.	Samråd	Beslut: kasumoff el. kasumoff skall närvara
Haft. del	Dag		
	Sign.		

Ang syn av mark i Björlanda socken.

./.

Med överlämnande av handling ang syneförrättning betr vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Lexby, Alleby och Nolvik i Björlanda socken, vilken förrättning utsatts att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Birger Johansson i Nolvik Västergård, torsdagen den 23 september 1943 kl 14, får Kungl. Flygförvaltningen härmed uppdraga åt Eder att själv eller genom den Ni i Edert ställe förordnar bevaka kronans rätt vid nämnda sammanträde, gällande denna skrivelse såsom fullmakt även vid ytterligare sammanträden.

Stockholm den 10 september 1943.

Enligt Kungl. Flygförvaltningens beslut

Ernst Fogman

Kasumoff skall vara närvarande

NK/AMW

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Lexby, Alleby och Nolvik i Björlanda socken samt till Solberg i Säve socken, Göteborgs och Bohus län.

Huvudloppet, Madbäcken benämnt, framgår i sydlig riktning till Osbäcken. som leder västerut till saltsjön vid Björlanda. Trakten, genom vilken loppet har sin väg, räknas till nederbördsområdet nr 108/109. I sin övre sträckning förgrenar sig loppet, vilka utlöpare jämväl avses förstorade eller förändrade till täckta ledningar.

Å den över torrläggningsområdet upprättade nivåkartan äro avloppet med sina grenar till sträckningen utmärkta medelst tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till de delar vidgning och djupning avses inramade medelst tvänne röda linjer och betecknade huvudloppet med A-B-C och grenarna med C-D och C-E samt de tillopp, vilka avses täckta, med enkla röda linjer och betecknade E-F, C-G, G-H, G-I-K och I-L.

Sträckan A-C avbördar vatten från ett omkring 140 hektar stort område, vilket till ungefär tre femtedelar består av åkerfält med i regel svag lutning och till två femtedelar av kuperad, bergbunden mark, till dels ljung- och något trädbevuxen till dels kal. Med avseende härtill och till nederbördsmängden i trakten kan avrinningen vid flödestillfällen skattas till omkring 2 liter i sekunden från åkerfälten och till 3 liter från övrig mark och vid ordinär avrinning till c:a 0,15 liter i sekunden

från varje hektar i genomsnitt. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenmängd av 330 liter samt en medelvattenmängd av 21 liter/sek.

Med beaktande av dessa vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av önskvärdheten att möjliggöra en nöjaktig torrläggning av marken till de berörda fastigheterna har förslag till förstoringen uppgjorts.

Vid en tidigare verkställd vidgning och fördjupning av sträckan A-B har bottnen erhållit en medellutning av 0,8:1000 och ett djup under närliggande terräng av 1,20 - 1,30 m samt loppet i övrigt utformats med en bottenbredd icke understigande 0,30 m. och med en släntlutning närmast svarande mot 1:1,25. I det sålunda gestaltade loppet kan ovan till avbördning uppskattade vattenmängder beräknas avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,7 meter för flodvattnet och icke 0,2 meter för medelvattnet.

Emär av ägarna till marken utmed sträckan ifråga de som förenat sig med sökanden om företaget förklarat att de icke hade anspråk på större avlopp än det sålunda åstadkomna och detta i befintligt skick icke lägger hinder i vägen för den torrläggning sökanden och övriga medsökande sagt sig åsyfta beträffande marken till deras fastigheter synes något annat arbete icke påkallat i avseende till sträckan A-B än att trumman för utfartsvägen över ägorna till Lexby blir föremål för ombyggnad på grund av dess i/ nuvarande bristfälliga beskaffenhet hämmande inverkan på vattenflödet samt att sträckan och byggnaden i fråga under-

hållas i upptaget resp. ombyggt skick.

Av B-C har efter förundersökningen en sträcka om 300 m från B räknat varit föremål för förstoring men dock icke i den omfattning, som tarvats för att möjliggöra en nöjaktig torrläggning av fälten uppströms sträckan ifråga. Ytterligare djupning och breddning äro därför påkallade.

Förslaget till förstoringen av sträckan B-C innebär en bottenlutning av 0,5:1000, bottenbredd 0,30m och sidolutning 1:1,25 samt ett efter torrläggningsbehovet avpassat djup för den mark som avvattnas till denna sträcka. I ett enligt detta förslag upptaget lopp kan tillrinningen avbördas vid samma vattenstånd som ovan räknats med i sträckan A-B. För sträckorna C-D och C-E förutsätter förslaget enahanda bottenbredd och släntlutning som för B-C men på grund av nivåförhållandena något starkare lutning, nämligen 2:1000 för C-D och 3,4:1000 för C-E.

För de tillopp till ovan avhandlade sträckor, vilka avses förändrade till täckta, innefattar förslaget ledningar av betong- och tegelrör, dimensionerade under förutsättning av samma tillrinning per hektar vid flödestillfällen som ovan räknats med för de sträckor, vilka avses bibehållna såsom öppna samt med beaktande av förefintliga lutningsmöjligheter.

Å profilritningarna över samtliga sträckor äro dimensionerna och lutningarna angivna. För införandet av vattnet i ledningarna byggas på därför å ritningarna angivna ställen brunnar av betongrör

om 45 cm /18"/ diameter där ledningar av betong förekomma och av 37,5 cm /15"/ rör där tegelrörsledningar komma till anläggning. Förstärkning av rörmynningarna sker medelst stenbefästning.

Den över sträckan A-B befintliga trumman för utfartsvägen genom Lexby ombygges med minst 1,0 m bred och 0,9 m hög vattenöppning och för vägar och överfarter å sträckan B-C byggas trumma med minst 0,9 · 0,9 m:s vattenlopp. Loppet i överfarten å sträckan C-D utökas till 30cm /12"/. Ritningar till dessa byggnader samt till mynningsbefästningar och brunnar utvisa byggnadernas konstruktion.

Resultatet av den jämlikt 10 kap 60 § vattenlagen verkställda uppskattningen av den i avvattningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Till ledning för beräkning av den underhållsskyldighet som må anses påvila ägarna till fastigheterna utmed sträckan A-B och som de av dessa ägare, vilka förenat sig med sökanden, förklarat sig villiga att svara för, har båtnaden för marken till dessa fastigheter uppskattats med hänsyn till loppets av de vid uppskattningstillfället närvarande sakägarna uppgivna beskaffenhet före den senast vidtagna förstoringen. Samma metod har använts vid båtnadsuppskattningen av marken utmed nedre loppet av sträckan B-C , där visst arbete jämväl utförts.

Beträffande de områden, vilka avvattnas till sträckan B-C och ~~erhålla för samtliga avloppssträckor med undan-~~

dess tillflöden
~~tag för den som röra sträckan A-B~~ kan näppeligen antagas, vilket ock verkställd undersökning bekräftat, att något område utmed dessa sträckor ~~inom samfällig-~~ ~~heten~~ skulle kunna torrläggas för nämnvärt mindre kostnad i förhållande till båtnaden därest annat område icke ingått i samfälligheten och förty skäl till hänförande av marken utmed sträckorna ifråga till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende icke föreligga. Varje ägare till fastighet med mark, som för sin torrläggning är beroende av sträckan B-C och dess tillflöden , har förty att deltaga i kostnaderna för dessa vattenavlopps förändring i förhållande till värdet av den för marken uppskattade båtnaden, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, för ägaren till Alleby Skattegården 1^3 dock med den inskränkning i deltagandet som betingas av utfört arbete och därmed förbundna markupplåtelse och intrång.

Vidkommande deltagandet i kostnaden för ombyggnaden av den ovan avhandlade vägtrumman över sträckan A-B, av vilket arbete jämväl fastigheterna utmed denna sträcka må anses hava nytta, hava samtliga i längden upptagna fastigheter att svara för det deltagande, som enligt nedan åvilar torrläggningsintressenterna, i förhållande till det i längden upptagna värdet av båtnaden för marken till dessa. Denna deltagningsgrund gäller även underhållet av avloppssträckor och anläggningar undantagandes vägtrummorna, för vilkas underhåll de svara, vilka haft vidmakthållandet av förutvarande byggnader av dylik art på sin lott.

I upprättad kostnadsfördelningslängd finnes deltagningsskyldigheten enligt ovan angivna grunder uträknad för de särskilda fallen och

jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för anläggning av och material till rörledningar, brunnar och mynningsbefästningar, kostnad för ombyggnad och uppförande av vägtrummor med material till dessa till den del denna kostnad icke enligt nedan drabbar dem, vilka underhållet av förutvarande byggnader åvilat, ~~xxxxxxxx~~ ersättning för markupplåtelse och intrång även för utfört arbete m.m. å sträckan B-C innom fastigheten Alleby Skattegården 1[3] som kostnad

Vid det förhållandet att ombyggnaden och uppförandet av vägtrummor å sträck -orna A-B och B-C leda till minskning i kostnaderna för underhållet av byggnaderna för överfart hava delägarna i företaget jämlikt 7:18 vattenlagen rätt till gottgörelse svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilken minskning för vägtrumman över sträckan A-B skattats till två tredjedelar och för byggnaderna å sträckan B-C till hälften, ~~för den vid 1~~[135 m] ~~dock alltsamt en tredjedel~~ av byggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till vidgning av vattenloppen gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande utmed avloppssträckor, som hållas öppna, gives ersättning och med belopp räknat efter ett med hänsyn till massornas storlek såsom skäligt ansett pris av 0,50 - 0,60 kr. för varje till upptagning kommande kubikmeter

massa. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en detta utlåtande bifogad längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Det arbete som utförts å sträckan B-C i dess nedre sträckning har tillika med den markupplåtelse och det intrång som förbundits med arbetet uppskattats till ett värde av sammanlagt fyrahundra /400/ kronor, vilket belopp ägaren till fastigheten Alleby Skattegården 1:3 har att räkna sig till godo vid erläggandet av sin andel till kostnaden för företaget.

Avgift jämlikt 11kap. 95 § vattenlagen skall erläggas och efter en och femtio för tusen av båtnaden med tjugoåtta /28/ kronor 44 öre, vilket belopp inbetalas till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i företaget i förhållande till värdet av båtnaden för marken till deras fastigheter d.v.s. emligt de i kostnadsfördelningslängdens kolumn 11 uträknade procenttalen. men förskjutes av sökandena om så erfordras.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen :

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckorna A-B, B-C, C-D, och C-E, anläggning av rörledningar å sträckorna E-F, C-G, G-H, G-I-K och I-L med befästningar och brunnar samt byggandet av en st. vägtrumma över sträckan A-B, 7 st. över sträckan B-C och en st. över sträckan C-D, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för de öppna avloppssträckorna uppgrävd jord och sten skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej må inkräktas med jord;

att vid till äventyrs inträffande ras oförtövat iståndsättande äger rum medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att vägtrummorna å sträckaorna A-B och B-C byggas enligt ritningar av sten i goda förband;

att trumman för överfart å sträckan C-D bygges enligt ritning av prima betongrör;

att loppet i trummorna erhålla riktning med vattendragets vid platsen för byggnaden och gavel- eller frontmurarna riktning med vägens;

att invid och ömse sidor byggnaderna befästning av loppet äger rum på sätt ritningarna utvisa;

att ledningarna, där förslaget upptager betongrör, utgöras av prima sådana, uppfyllande svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser om hållfasthet och täthet samt där tegelrör föreskrivits av välbrända rör av oklanderlig form;

att mynningen för ledningen vid E utgöres av järnrör eller av trumma av

tjärad plank om minst 1,5 meters längd eller ock av prima betongrör;

att vid C, D, och E befästes med kraftig väl hopfogad sten på sätt ritningar till denna befästning utvisar;

att intagsbrunnarna byggas enligt ritning av betongrör med botten minst 0,5 meter under ledningens undre kant, förses med lock av betong eller tjärad plank ävensom med hål för vattnets inledande samt kringläggas med skärv eller småsten ;

att arbetena för företagets utförande överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av loppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1947 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingenjör;

att påhöljning av ledningarna dock ej bör ske förrän läggningen varit föremål för kontroll och godkännande;

att upplagda massor böra vara undanförda eller utspridda senast fem år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intr/ång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på dennes bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma (till) senare prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid vara iakttaget vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärs ingivande.

Nolvik den 23 September 1943

Olof Karlsson Johan Andersson Robert Karlsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Vederingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lexby Bergegård	15	1/4		Albin Andersson
			1	åker 0.20 m mylla på lera
			2	" " " "
			3	trädgård " " "
			4	åker 0.20 m mylla på lera
			5	äng " " "
			6	" " " "
			7	väg
			8	avlopp
			9	"
				Summa
" Smedjegård	25	3/20		Albert Karlsson
			10	trädgård 0.20-0.25 mylla på lera
			11	åker " " "
			12	" " " "
			13	" " " "
			14	" 0.25-0.30 " "
			15	avlopp
				Summa
Alleby Skattegård	12	1/8		Albert Davidsson
			16	åker 0.20 m mylla på lera
			17	" 0.20-0.25 " "
			18	" 0.20 m " "
			19	" " " "
			20	" 0.15-0.20 " "
			21	väg
			22	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	25.0							1800	450	–	2300 (2400)	575	–	125	–	
	33.0							"	594	–	2300 (2400)	759	–	165	–	
	17.0							1700	289	–	2300 (2400)	391	–	102	–	
	54.0							1850	999	–	2350 (2400)	1269	–	270	–	
		04.5						1200	54	–	1600	72	–	18	–	
		01.5						"	18	–	"	24	–	6	–	
							04.0									
							06.0									
							02.0									
1	29.0	06.0					12.0		2404	–		3090	–	686	–	
	037							2100	77	70	2200	81	40	3	70	
	14.8							1950	288	60	"	325	60	37	–	
	40.0							1800	720	–	"	880	–	160	–	
	58.5							1700	994	50	"	1287	–	292	50	
	25.0							"	425	–	2200 (2300)	550	–	125	–	
							035									
1	42.0						03.5		2505	80		3124	–	618	20	
	55.5							1800	999	–	2300 (2400)	1276	50	277	50	
	30.0							1800	540	–	2300 (2400)	690	–	150	–	
	21.0							2050	430	–	2300	483	–	53	–	
	27.0							1800	486	–	2100	567	–	81	–	
	82.0							1700	1394	–	2150 (2200)	1763	–	369	–	
							02.3									
							10.2									
2	15.5						12.5		3849	–		4779	50	930	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Allebo Skattegård	1[3]	3/16		Johan Samuelsson
			23	åker 0.20 m mylla på lera
			24	" 0.20-0.25 " "
			25	" " " "
			26	" " " "
			27	" " " "
			28	" 0.20 " "
			29	väg
			30	avlopp
				Summa
" "	15	1/8		Sigfrid Andersson
" Frälsegård	24	1/16		
			31	åker 0.20 m mylla på lera
			32	" " " "
			33	avlopp
				Summa
" Frälsegård	2[2]	3/16		Per Adolfsson
			34	åker 0.20 m mylla på lera
			35	" " " "
			36	avlopp
				Summa
" Skattegård	14	1/16		Oskar Olssons dödsbo
" Frälsegård	23	1/4		
			37	åker 0.15-0.20 m mylla på lera
			38	" 0.20 m " "
			39	" " " "
			40	" 0.25 " "
			41	" 0.20 " "
			42	" 0.15-0.25 " "
			43	" 0.20-0.25 " "
			44	" 0.25-0.30 " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	30.0							1850	555	–	2300	690	–	135	–	
	33.5							1950	653	25	2400	804	–	150	75	
	18.0							"	357	–	"	432	–	81	–	
	39.5							"	770	25	"	948	–	177	75	
	40.5							"	789	75	"	972	–	182	25	
	32.5							1850	601	25	2300	747	50	146	25	
							01.9									
							11.0									
1	94.0						12.9		3720	50		4593	50	873	–	
	58.0							2050	1189	–	2400	1392	–	203	–	
	30.0							1900	570	–	2300	690	–	120	–	
							03.5									
	88.0						03.5		1759	–		2082	–	323	–	
	65.5							1950	1277	25	2300	1506	50	229	25	
	26.5							2000	530	–	"	609	50	79	50	
							03.5									
	92.0						03.5		1807	25		2116	–	308	75	
	29.5							1900	560	50	2200	649	–	88	50	
	65.5							1950	1277	25	2300	1506	50	229	25	
	38.0							"	741	–	"	874	–	133	–	
	71.5							1950	1394	25	2400	1716	–	321	75	
	52.0							1800	936	–	2300	1196	–	260	–	
	61.0							1900	1159	–	"	1403	–	244	–	
	38.0							1700	646	–	2200	836	–	190	–	
	11.5							"	195	50	2300	264	50	69	–	
3	67.0								6909	50		8445	–	1535	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			45	åker 0.25-0.30 m mylla på lera
			46	väg
			47	"
			48	"
			49	avlopp
				Summa
Alleby Skattegård	1[3]	3/16		Johan Samuelsson
			50	åker, 0.20-0.25 m mylla på lera
			51	" " " "
			52	avlopp
				Summa
-"- Skattegård	15	1/8		Sigfrid Andersson
-"- Fatabegård	24	1/16	53	åker 0.15-0.20 m mylla på lera
			54	" 0.20-0.25 " "
			55	" " " "
			56	" 0.20 " "
			57	" 0.20-0.25 " "
			58	" 0.15-0.20 " "
			59	" " " "
			60	" " " "
			61	avlopp
			62	-"-
				Summa
Alleby		4[1]		Staten
			63	0.15-0.20 m mylla på lera
			64	" " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	67.0								6909	50		8445	–	1535	50	
	05.0							1700	85	–	2300	115	–	30	–	
							02.1									
							01.5									
							01.0									
							15.1									
3	72.0						19.7		6994	50		8560	–	1565	50	
	82.5							1800	1485	–	2400	1980	–	495	–	
	19.0							1600	304	–	2350 (2400)	446	50	142	50	
							03.2									
1	01.5						03.2		1789	–		2426	50	637	50	
1	45.0							1700	2465	–	2000	2900	–	435	–	
	59.0							1500	885	–	2300 (2400)	1357	–	472	–	
	31.5							1900	598	50	2250	708	75	110	25	
	26.5							1750	463	75	2100	556	50	92	75	
	41.5							1950	809	25	2200	913	–	103	75	
	84.5							1850	1563	25	2000	1690	–	126	75	
1	77.0							1950	3451	50	"	3540	–	88	50	
	42.5							"	828	75	"	850	–	21	25	
							09.0									
							030									
6	07.5						12.0		11065	–		12515	25	1450	25	
3	38.0							1700	5746	–	2000	6760	–	1014	–	
1	59.0							1800	2862	–	"	3180	–	318	–	
4	97.0								8608	–		9940	–	1332	–	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Nolvik Östergård	2^6	15/56		Gunnar Johansson
			65	åker 0.15-0.30 m mylla på lera
			66	" 0.15 " "
			67	" " " "
			68	" 0.15-0.20 " "
			69	" " " "
			70	vattenhåla
				Summa
Nolvik	5^1	avst.		Birger Johansson
			71	åker 0.20 m mylla på lera
			72	" " " "
				Summa
Nolvik Östergård	2^3			Birger Johansson
			73	åker 0.15-0.20 m mylla på lera
			74	f.d. " 0.15-0.30 " "
			75	" " " " "
			76	" " 0.15-0.20 " "
			77	" " " " "
			78	åker 0.12-0.15 " "
			79	" " " "
				Summa
-"- -"-	2^9	1/16		Carl Eliasson
			80	åker 0.12-0.15 m mylla på lera
			81	" " " "
				Summa
" Mellangård	1^{10}	13/96		Herman Anderssons Dödsbo
			82	betesmark 0.15-0.20 m mylla på lera
			83	" " " "
			84	åker " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	21.0							1200	2652	–	2100	4641	–	1989	–	
	85.5							950	812	25	1800	1539	–	726	75	
	46.5							1100	511	50	–"–	837	–	325	50	
	34.5							1050	362	25	2000	690	–	327	75	
	30.5							1150	350	75	–"–	610	–	259	25	
							00.9									
4	18.0						00.9		4688	75		8317	–	3628	25	
	46.5							1100	511	50	2050 (2100)	953	25	441	75	
	58.5							"	643	50	2000 (2100)	1170	–	526	50	
1	05.0								1155	–		2123	25	968	25	
	02.0							1900	38	–	2000	40	–	2	–	
		05.5						1500	82	50	1800	99	–	16	50	
		46.5						750	348	75	"	837	–	488	25	
		47.5						750	356	25	1700	807	50	451	25	
		06.0						700	42	–	1600	96	–	54	–	
	92.0							900	828	–	1700	1564	–	736	–	
	90.0							"	810	–	"	1530	–	720	–	
1	84.0	1	05.5						2505	50		4973	50	2468	–	
	77.5							900	697	50	1700	1317	50	620	–	
	78.5							"	706	50	"	1334	50	628	–	
1	56.0								1404	–		2652	–	1248	–	
		92.0						850	782	–	1600	1472	–	690	–	
		98.5						"	837	25	"	1576	–	738	75	
	25.5							1300	331	50	1850	471	75	140	25	
	25.5	1	90.5						1950	75		3519	75	1569	–	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överföt
			85	åker 0.20 -0.25 m mylla på lera
			86	väg
				Summa
Solberg	3¹	29/36		Staten
			87	0.15-0.20 m mylla på lera
				Sammandrag.
Björlanda				
Lexby Bergegård	1⁵	1/4	1-9	Albin Andersson
-"- Smedjegård	2⁵	3/20	10-15	Albert Karlsson
Alleby Skattegård	1²	1/8	16-22	Albert Davidsson
" "	1³	3/16	23-30, 50-52	Johan Samuelsson
" Fälsegård	1⁵	1/8	31-33, 53-62	Sigfrid Andersson
" "	2²	3/16	34-36	Per Adolfsson
" Skattegård	1⁴	1/16		
" Fälsegård	2³	1/4	37-49	Oskar Olaussons dödsbo
"	4¹		63-64	Staten
Nolvik Östergård	2⁶	15/56	65-70	Gunnar Johansson
"	5¹	avst.	71-72	Birger Johansson
" "	2³		73-79	" "
" "	2⁹	1/16	80-81	Carl Eliasson
" Mellangård	1¹⁰	13/96	82-86	Herman Anderssons dödsbo
Fåre				
Solberg	3¹	29/36	87	Staten
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	25.5	1	90.5						1950	75		3519	75	1569	—	
	20.0							1700	340	—	2200	440	—	100	—	
							05.0									
	45.5	1	90.5				05.0		2290	75		3959	75	1669	—	
1	26.0							1800	2268	—	2000	2520	—	252	—	
1	29.0		06.0				12.0		2404	—		3090	—	686	—	
1	42.0						03.5		2505	80		3124	—	618	20	
2	15.5						12.5		3849	—		4779	50	930	50	
2	95.5						16.1		5509	50		7020	—	1510	50	
6	95.5						15.5		12824	—		14597	25	1773	25	
	92.0						03.5		1807	25		2116	—	308	75	
3	72.0						19.7		6994	50		8560	—	1565	50	
4	97.0								8608	—		9940	—	1332	—	
4	18.0						00.9		4688	75		8317	—	3628	25	
1	05.0								1155	—		2123	25	968	25	
1	84.0	1	05.5						2505	50		4973	50	2468	—	
1	56.0								1404	—		2652	—	1248	—	
	45.5	1	90.5				05.0		2290	75		3959	75	1669	—	
1	26.0								2268	—		2520	—	252	—	
34	73.0	3	02.0				88.7		58814	05		77772	25	18958	20	

Nolvik den 23 September 1943

C Karlsson Johan Andersson

Robert Karlsson

Ersättninglängd

vid företag avseende vattenavlopp genom ägor till Lexby, Alleby och Nolvik i Björlanda socken samt Solberg i Säve socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare	Ersättning för markupplåtelse m²	à ö	kr.	ö.	Ersättning för intrång m³	à ö	kr.	ö.	Summa kr.	ö
Sträckan B-C.										
Alleby Skatteg.1^3 Johan Samuelsson	60	18,5	11	10						
	110	19,5	21	45	160	50	80	-		
	60	18,0	10	80						
	70	16,0	11	20	140	55	77	-	211	55
" " 1^5_4										
" Frälseg.2^4 Sigfrid Anders-son.	90	20,5	18	45						
	70	19,0	13	30	140	55	77	-		
	130	17,0	22	10	120	55	66	-		
	120	15,0	18	-	160	60	96	-	310	85
" " 2^2 Per Adolfsson	50	19,5	9	75						
	60	20,0	12	-	110	55	60	50	82	25
" Skatteg.1^4										
" Frälseg.2^3 Oskar Olaussons dödsbo	30	19,0	5	70						
	270	19,5	52	65						
	40	18,0	7	20						
	160	19,0	30	40	350	55	192	50		
	150	17,0	25	50	440	65	264	-	577	95
Summa:			269	60			913	-	1182	60
Sträckan C-E.										
Alleby Skatteg.1^5_4										
" Frälseg.2^4 Sigfrid Anders-son	80	19,5	15	60						
	110	18,5	20	35	210	60	126	-	161	95
Sträckan C-D.										
Alleby Skatteg.1^5_4										
" Frälseg.2^4 Sigfrid Anders-son	100	19,0	19	-						
	100	17,5	17	50	210	55	115	50	152	-

Nolvik den 23 september 1943.

O. Karlsson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-	-	KOSTNADSFÖRSLAG								
till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark till Lexby, Alleby och Nolvik i Björlanda socken samt till Solberg i Säve socken, Göteborgs och Bohus län.										
		Sträckan A-B.								
4^{+40}		Ombyggnad av trumma för utfartsväg med $1{,}0 \cdot 0{,}9 \cdot \frac{b}{l} \cdot \frac{h}{l}$ 4,0 m:s vattenlopp enligt ritning; beräknad kostnad 480 kr. varav 1/3 på företaget	st. 1		160	-	160	-		
		För oförutsett, tillsyn, m.m.tillägg					20	-	180	-
		Sträckan B-C.								
0 - 2	200	Lera	m^3 110	1,40	154	-				
2 - 4	200	"	" 190	"	266	-				
4 - 6	200	"	" 320	"	448	-				
6 - 8	200	"	" 380	"	532	-				
8 - 10	200	"	" 300	"	420	-				
10 - 12	200	"	" 320	"	448	-	2268	-		
1^{+85} 3^{+5}		Ombyggnad av trummor för ägovägar med 0,9·0,9·3,5 m:s vattenlopp, enligt ritning, beräknad kostnad 350 kr. varav 1/2 på företaget	st. 2	175	350	-				
4^{+15} 6^{+82} 8^{+50} 10^{+20} 11^{+25}		Byggandet av trummor för ägovägar med 0,9·0,9·3,5 m:s vattenlopp, enligt ritning; beräknad kostnad 320 kr.för varje, varav 1/2 på företaget	st. 5	160	800	-	1150	-		
		Överföres:					3418	-	180	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					3418	-	180	-
		För markupplåtelse och intrång enligt utlåtande och längd					1182	60		
		Ersättning för utfört arbete å sträckan C-3 samt för markupplåtelse och intrång					400	-		
		För oförutsett, tillsyn, tillägg med ungefär 10 % av arbetskostnaden					349	40	5350	-
		Sträckan C-E.								
12-13+4	104	Lera m³	210	1,40	294	-				
		Befästning medelst sten vid mynningsstället E, enligt ritning st.	1		25	-	319	-		
		För markupplåtelse och intrång enligt utlåtande och längd					161	95		
		För oförutsett, tillsyn c:a 10 % tillägg på arbetskostnaden					29	05	510	-
		Sträckan C-D.								
15-16+18	118	Lera m³	210	1,40	294	-				
		Befästning medelst sten vid mynningsstället D, enligt ritning st.	1		25	-	319	-		
15		Ombyggnad av trumma för överfart med 30 [illegible] (12") betongrör enligt ritning st.	1				150	-		
		För markupplåtelse och intrång enligt utlåtande och längd					152	-		
		Överföres					621	-	6040	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					621	-	6040	-
		För oförutsett tillsyn m.m. c:a 10 % av arbetskostnaden					49	-	670	-
		Sträckan C-G.								
20-21+53	153	Grävning, läggning och påhöljning för rörledning lm	153	2,50	382	50				
		Ledning av 30 cm (12") betongrör, inköp och transport lm	153	4,50	688	50				
		Befästning av mynningen vid C enligt ritning			35	-				
		Intagsbrunn vid G av 45 cm betongrör (18") enligt ritning st	1		60	-				
		För oförutsett tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg			114	-	1280	-	1280	-
		Sträckan G-H.								
21+53-22+63	110	Grävning, läggning och påhöljning för rörledning lm	110	2,10	231	-				
		Ledning av 22,5 cm (9") betongrör, inköp och transport lm	110	3,-	330	-				
		Intagsbrunnar av 45 cm (18") betongrör, enligt ritning	2	60	120	-				
		För oförutsett tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg			69	-	750	-	750	-
		Sträckan G-I.								
25-28+20	310	Grävning, läggning, påhöljning för rörledning lm	310	2,10			651	-		
		Ledning av 22,5 cm (9") betongrör inköp och transport lm	310	3,-			930	-		
		Överföres:					1581	-	8740	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1581	-	8740	-
		Intagsbrunnar av 45 cm (18") betongrör, enligt ritning	st. 3	60			180	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. C,A 10% tillägg					179	-	1940	-
		Sträckan I-K.								
28^{+20}-29^{+50}	130	Grävning, läggning och påhöljning av rörledning	lm 80	1	80	-				
		D:o d:o d:o "	50	0,75	37	50	117	50		
		Ledning av 15 cm /6"/tegelrör, inköp och transp.	lm 80	1,70	136	-				
		Ledning av 125 cm/5"/tegelrör, inköp och transp.	lm 50	1,30	65	-	201	-		
		Intagsbrunn av 37,5 cm/15"/ betongrör, enl. ritning	st. 1				50	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg					31	50	400	-
		Sträckan I-L.								
30-30^{+48}	48	Grävning, läggning och påhöljning av rörledning	lm 48	80			38	40		
		Ledning av 12,5 cm/5"/tegelrör, inköp och transport	48	1,30			62	40		
		Intagsbrunn av 37,5 cm/15"/ betongrör, enl. ritn.	st. 1				50	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg					19	20	170	-
		Sträckan E-F.								
12^{+95}-40	87	Grävning, läggning och påhöljning för rörledning	lm 87	1,10			95	70		
		Ledning av 15 cm /6 "/tegelrör, inköp och transp.	lm 87	1,70			147	90		
		Befästning vid E enl. ritn.					20	-		
		Överföres:					263	60	11250	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					263	60	11250	-
		Intagsbrunn av 37,5 cm								
		/15"/ betongrör enligt								
		ritning	st. 1				50	-		
		För oförutsett, tillsyn								
		m.m. c:a 10 % tillägg					36	40	350	-
		Summa:							11600	-

Nolvik den 23 september 1943.

W Karlsson

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman		Reg. nr.	Mant. tal.	Ägare.	
1		2	3	4	
Leeby	Bergegård	1 5	1/4	Albin Andersson	
-"-	Smedjegård	2 5	3/20	Albert Karlsson	sök
Alleby	Skattegård	1 2	1/8	Albert Davidsson	sök
-"-	-"-	1 3	3/16	Johan Samuelsson	sök
-"-	Frälsegård	1 5 2 4	1/8 1/16	Sigfrid Andersson	sök
-"-	-"-	2 2	3/16	Per Adolfsson	sök
-"-	Skattegård	1 4	1/16	Oskar Olaussons dödsbo	
-"-	Frälsegård	2 3	1/4		
-"-		4 1		Staten	
Nolvik	Östergård	2 6	15/56	Gunnar Johansson	sök
-"-		5 1	avst	Birger Johansson	sök
-"-	Östergård	2 3		-"- -"-	sök
-"-	-"-	2 9	1/16	Carl Eliasson	sök
-"-	Mellangård	1 10	13/96	Hermans Andersson dödsbo	
Solberg		3 1	29/36	Staten,	
				Summa:	

Ägofigurernas nummer.	Sträckorna B-C, C-D, C-E, E-F, C-G, G-H, G-I, I-K och I-L. Upptagande och anläggning					Sträckorna A-B, B-C, C-D, C-E, E-F, C-G, G-H, G-I, I-K och I-L. Underhåll av rolopp samt ombyggnad av vägtrummor vid 4740 m på sträckan A-B					Andel i förrättningskostnad	
	Båtnad		Andel i kostnad			Båtnad		Andel i kostnad				
			Beräknad		Verklig			Beräknad för vägtr.		Verklig för trumpa och underhåll		
	kr	ö	kr	ö	%	kr.	ö	kr	ö	%	kr	ö
6	6		7		8	9		10		11	12	
1 – 9	—	—				686	—	6	52	3 62	25	78
10 – 15	—	—				618	20	5	87	3 26	23	21
16 – 22	—	—				930	50	8	84	4 91	34	96
23 – 30, 50 – 52	1510	50	1031	23	9 03	1510	50	14	35	7 97	56	75
31 – 33, 53 – 62	1773	25	1210	52	10 60	1773	25	16	83	9 35	66	58
34 – 36	308	75	211	27	1 85	308	75	2	93	1 63	11	61
37 – 49	1565	50	1068	91	9 36	1565	50	14	87	8 26	58	82
63 – 64	1332	—	909	03	7 96	1332	—	12	64	7 02	49	99
65 – 70	3628	25	2478	14	21 70	3628	25	34	45	19 14	136	29
71 – 72	968	25	661	22	5 79	968	25	9	20	5 11	36	39
73 – 79	2468	—	1685	59	14 76	2468	—	23	43	13 02	92	71
80 – 81	1248	—	851	93	7 46	1248	—	11	84	6 58	46	86
82 – 86	1669	—	1139	72	9 98	1669	—	15	84	8 80	62	66
87	252		172	44	1 51	252	—	2	39	1 33	9	47
	16 723	50	11 420	—	100 —	18 958	20	180	—	100 —	712	08

Solvik den 23 september 1943

Å Karlsson / Johan Andersson / Robert Karlsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för Torrläggning av mark till Lexby, Alleby och N. Olvika i Björlanda tvärbäck samt till Solberg i Låve *socken och* Göteborgs och Bohus *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1942,43		**Kallelser och kungörelser,** § 5, st.	31	0,50			15	50
1941		**Ägomätning:** i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	025	1,50		38		
		kroklinje „	5,83	3,00	17	49		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	037	6,00	2	22		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 58 ar st.	60	0,36	21	60		
		har	34,730	0,54	18	75		
		äng och odlingsmark medelareal 37 ar st.	8	0,18	1	44		
		har	3.020	0.58	1	75		
		annan mark och impediment, medelareal 4.7 ar st.	19	0.05		95		
		har	0.887	0,78		69		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	012	5.		60		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „					65	87
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet					4	50
		övriga regalark blad st.						
		Överföres					85	37

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				85 37
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... *dagar*	5	12,00	60 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 *punkter pr har* ... *har*	34,73	0.50	17 37	
		avvägda punkter ... *st.*	245	003	7 35	
		i annan mark, medelantal 8,5 *punkter pr har* ... *har*	3,02	1 -	3 02	
		avvägda punkter ... *st.*	26	0.06	1 56	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	5,38	2,00	10 76	
		i annan mark ... „	037	5,00	1 85	101 91
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 45 *ar,* ... *st.*	87	005	4 35	
		... *har*	38,637	0,10	3 86	8 21
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	87	0,04		3 48
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*	3/4	12,00	9 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*	2.1	1,50	3 15	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	68	0,06	4 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	12 68	006 0,12	8 72 16	29 11
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	0.087	3 -	26	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3,023	3,50	10 58	10 84
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	23	0,12	2 76	
		... „	45	0,22	9 90	
		0,8 m² ... „	40	0,024	96	
		... „				13 62
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*	1.4	0,02	03	
		dagar		12,00		2 03
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, ~~utan~~ med särskild beräkning ... *km.*	1.95	4,50	8 78	
		~~tillägg för särskild~~ för beräkning av dimensionerna ... „	0,22	3,50	77	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen 0,8 *m.² sektion på* ... „	1,95	0.40	78	
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00	10 -	26 33
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	95	0,03	2 25	3 25
		Överföres				290 15

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				290 15
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.* 3	2,00	6 —	9 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning*	*km.* 0,197	2,50	49	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² sektion på	*„*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„* 2,063	4,00	8 25	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.	—			
		nämligen 0,80 *m² sektion på*	*„* 1,2	0,40	48	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			11 57	20 79
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	4 3	5	15 —	
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning	3	3	9 —	
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		24 —
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	271	0,01		2 71
		***Översiktskarta**, § 41*				
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.* 29	0,25	7 25	8 75
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.* 14	0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*„* 11	0,20	2 20	8 40
		***Utlåtande och betänkande**, § 45*	*sid.* 10	3,00		30 —
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,*	*dagar* 1¾	12,00		21 —
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* avg. nedl. arrend. del av Kalix fjärdelning	*dagar* 1	12,00		12 —
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15*	*dagar* 1	12,00		12 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn*	*„* ¾	12,00		9 —
		utlopp för täckt ledning	*„* 1	12,00		
		slamficka	*„*	12,00		
		Lösen för:				
		Summa kronor				447 80
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad	*st.*			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 45 *ar ägofigurer*	*st.* 87	0,07	6 09	
			har 38,637	0.14	5 41	
		Överföres			18 50	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 50	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal *st.*	271	0,02	5 42	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	75	0,05	3 75	29 42
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta *km.*				
		befintligt vattendrag ell. vall *„*				
		nytt avlopp eller vall *„*	0,197	5 -	99	
		ändring av befintligt avlopp *„*	2,913	6 -	17 48	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp Y: 012-048 Y5: 022 990 Y0: 0,024 96			11 34	
		3) broar och trummor, „ „			15 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad *st.*	1	3,00	3 -	
					47 81	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			11 95	35 86
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka *„*	3/5	12,00		7 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* *sid.*	38	0,55		20 90
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				
		Summa kronor				93 18
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 10,95 + 11,15				22 10
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			48 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 101 tim à 1 -			101 -	149 -
		Summa kronor				171 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			447 80	
		Lösen för kopior och avskrifter			93 18	540 98
		Övriga förrättningskostnader				171 10
		Summa kronor				712 08

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Hfors rätt *häradsrätt.*

Göteborg *den* 27 januari *19* 44

A Karlsson

f. Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 563.08 *kvitteras:*

Göteborg *den* 5 februari *19* 44

A Karlsson

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277

378/45 Bamlö. K.L.

FÖREDRAGET DEN 20 FEB 1951 I LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN 8 DEC. 1950 DIARIE NR J 2543 SAK NR

RAPPORT

över fastställd avsyning

Företag: torrläggning av mark till hemmanen Lexby, Alleby m.fl.
(namn, socken och län)

i Björlanda och Säve socknar, Göteborgs och Bohus län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Birger Johansson, Högstena pr Säve

Arbetsplanen fastställd den 15 september (december) 1945

Ändring medgiven den 28 oktober 1949

Bidrag från statens avdikningsanslag 450:- minsk. d 28/10 49 tin 1380:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 december 1947

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1947

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till 31 december 1950. Förlängning begäres till 31/12 -55

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 september 1950. Förlängning begäres till 1/9 -51

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent Th. Herdenberg

den 29-30/9 och 25-26/10 1950, har befunnits att å sträckan 4 - B - 9+55 låg botten i det öppna avloppet intill 30 cm. och i trummorna intill 20 cm. högre än den fastställda planen anger, samt att sektionen var för snäv, huvudsakligen i undre delen, å större delen av sträckan. Det för höga bottenläget i avloppet berodde mestadels på uppslamning. Rörledningarna hade delvis högre lägen än den fastställda arbetsplanen angiver och var sträckan 18 - 18a utförd som 12" rörledning kombinerad med öppet avlopp. Sträckorna 27+55 - I - K och I - L voro icke utförda.

Justeringar äro påkallade å sträckan 4 - 9+55, delen 500+74 - 600+44 å sträckan 17 - 18, delen 18 - 18+10 å sträckan 18 - 18a därest ändring i plan i övrigt medgives av vattendomstolen och delen 200+49 - 200+59 å sträckan 20 - 21 så att överensstämmelse vinnes med den fastställda arbetsplanen.

V. L 31. 12. 1947

Vänersborg den 27 november 1950.

G. Hegethorn

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208750

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1950
DIARIE NR U 2543
SAK NR

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förlängd arbetstid till 1 september 1951 för Lexby, Alleby m.fl. hemmans dikningsföretag i Björlanda och Säve socknar, Göteborgs och Bohus län, handlagt vid syneförrättning år 1943. Förlängning av arbetstiden kommer jämväl att sökas hos vattendomstolen.

Anledningen till att företaget icke utförts inom den fastställda tiden är att antagna entreprenörer icke fullgjort sina åtaganden.

Högstena pr Säve den 28 november 1950.

Birger Johansson

Ordförande i företagets arbetsstyrelse.

378/45 Lund

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 NOV. 1951
DIARIE NR J 2291
SAK NR

över verkställd avsyning

Företag: torrläggning av mark hörande till hemmanen Lexby, Alleby
(namn, socken och län)
m.fl. i Björlanda och Säve socknar, Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Birger Johansson, Högstena pr Säve
~~Ordf. i styrelsen:~~
~~Bitr. intressent:~~

BESLUT
DEN 25 JAN 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 15 dec. 1945

Ändring medgiven den 28 oktober 1949

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.500 — 3.120 = 1380:- kronor
Kont. 9.46 Lindvidt.

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 dec. 1947 anmäs ej i ök.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1947

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till 31/12 1955

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1/9 1951

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent Th. Herdenberg

den 2 november 1951, har befunnits att företaget till den del vartill statsbidrag är beviljat, är utfört i nära överensstämmelse med den år 1945 fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Rekvisition av statsbidrag bifogas.

Vänersborg den 21 nov. 1951.

G. Kegelhorn

Godk.
utbet 1.380 kr
På ingenjör
M. H.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

J 3284/49
GL

Lantbrukaren Birger Johansson,
Högstena,
S ä v e.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 oktober 1949 medgivit vissa ändringar i den fastställda arbetsplanen för torrläggning av mark hörande till Lexby , Alleby m.fl. i Björlanda och Säve socknar, blev genom felexpediering härifrån intressenterna tillhörigt 1 häfte handlingar återställt till Eder, innan däri blivit införda dessa ändringar med därav föranledda påskrifter.

Lantbruksstyrelsen anhåller, att Ni ville, på det att handlingarna må befinna sig i komplett skick, hit återsända desamma för komplettering med dessa ändringar och påskrifter, varefter de komma att omedelbart återställas till Eder.

Stockholm den 10 november 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

SVENSKT NORMAL
TUMBA 1949

Lantbrukaren Birger Johansson,

Högstena,

Säve.

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 OKT. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Efter anhållan av Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm, anmodas Ni härmed att omgående dit insända det av f. lantbruksingenjören C. B. Carlson upprättade betänkandet för erhållande av statsunderstöd till Lexby, Alleby m.fl. hemmans dikningsföretag.

I förenämnda betänkande skall nämligen anteckning ske om den begärda ändringen i plan.

Vänersborg den 14 oktober 1949.

G. Hegethorn. / gm.
Lantbruksingenjör.

Birgit K. Tast
Kanslibiträde.

Avskrift.

Till

Lantbruksingenjören G. Hegethorn,

V ä n e r s b o r g.

Får härmed anhålla, att Ni ville ombestyra, att betänkandet till förslaget för torrläggning av mark hörande till hemmanen Lexby, Alleby m.fl. i Björlanda och Säve socknar av Göteborgs och Bohus län, till vilket företag inkommit ansökning om ändring i arbetsplanen, insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Stockholm den 11 oktober 1949.

Enligt uppdrag

W. Gripenberg.

Handlingarna ilämnade till Smith den 17/10 49.

Kommer ej betänkandet tillsänt 25 okt skrive till ordföranden.

✓ 1 häfte handlingar
✓ 2 blad ritningar

2679

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 FEB. 1944

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med åberopande av närsluttna betänkande samt till detta fogade handlingar och ritningar rörande företag som avser upptagande och anläggande av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Lexby, Alleby och Nolvik i Björlanda socken samt Solberg i Säve socken, Göteborgs och Bohus län, få undertecknade, delägare i nämnda företag härmed anhålla om bidrag från statens avdikningsanslag samt lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företaget i fråga.

Nolvik per Hovgården den 23 september 1943.

✓ Birger Johansson ägare till Nolvik Östergård
✓ Per Adolfsson ägare till 3/16 dels Alleby frälsegård
✓ Sigfrid Andersson ägare till 3/16 " Skattegård
✓ Johan Samuelsson ägare till 3/16 " Skattegård
✓ Carl Elias[illegible] m.m.o.p. ägare till 1/16 " Nolvik Östergård.

Berättas:

Johan Andersson
Nolvik Hovgården
Robert Nilsson
Stenstugan Alleby

✓ Oskar Olausson stäbb ägare till 1/4 mantal Alleby frälsegård 1/16 mantal Alleby Skattegård genom Magdalena Olausson—Karl Olausson delägare till 1/4 mantal Alleby frälsegård 1/16 mantal Skattegård. Bror Olausson delägare till 1/4 mantal Alleby frälsegård 1/16 Skattegård. Märtha Olausson delägare 1/4 mantal Alleby frälsegård 1/16 mantal Skattegård

Tennar Johansson 15/56 mtl Nolvik Östergård
Tetter Hermansson 13/96 mtl Nolvik Mellangård
Hilma Hermansdotter delägare till 13/96 Nolvik Mellangård
jemte förmyndaren Tetter Hermansson
Otto Hermansson ägare till 13/96 Nolvik Mellangård
Selma Bernhardsson ägare till 13/96 mtl Nolvik Mellangård
Annie Olausson delägare till 1/4 mantal Alleby Fjälsegård 1/16
mantal Skattegård. Gustav Olausson delägare till
1/4 mantal Alleby Fjälsegård 1/16 mantal Skattegård
Sven Olausson delägare till 1/4 mantal Alleby Fjäls-
gård 1/16 mantal Skattegård Edu Olausson delägare
till 1/4 1/16 mantal Alleby Fjälsegård 1/16 mantal Skattegård

Bevittnas

Olof Josefsson

formeydanteopsaat in formeto

15/12 45

2679

DIARIE-N.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 FEB. 1944

Förteckning

över fastigheter och deras ägare till vilkas anpart i kostnaderna för företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Lexby, Alleby och Nolvik i Björlanda socken samt Solberg i Säve socken, Göteborgs och Bohus län lån från statens avdikningslånefond sökes:

1.	Alleby Skattegård	1 3, 3/16	mtl,	ägare:	Johan Samuelsson
2.	" "	1 4, 1/16	"		
5	" Frälsegård	2 3, 1/4	"	"	Oskar Olaussons dödsbo
3.	" Skattegård	1 5, 1/8	"		
6.	" Frälsegård	2 4, 1/16	"	"	Sigfrid Andersson
4	" "	2 2, 3/16	"	"	Per Adolfsson
	Nolvik Mellangård	1 10, 13/96	"	"	Herman Anderssons dödsbo
	" Östergård	2 6, 15/56	"	"	Gunnar Johansson
	" "	2 9, 1/16	"	"	Carl Eliasson
	"	5 1, avst.		"	Birger Johansson
	"	7 1, 1/8	"	"	" "

Göteborg den 29 januari 1944.

O Karlsson

Utdrag ur protokoll hållet vid
sammanträde i Höjdena den 16 dec 1943
med ledamöterna i dikningsföretaget
Solvik, Alleby o Leeby.

Till styrelseledamöter valdes Birger
Johansson, Per Adolfsson och Sigfrid Andersson
Till sammankallande utsågs Birger Johansson.

Att justera dagens protokoll valdes
Albert Davidsson och Johan Samuelsson.

Ordf.

Birger Johansson

Justeringsmän.

Albert Davidsson Johan Samuelsson

Rätt utdraget bekräftar
Otto Wedlin

ändr. i plan

II)

378/45

Ändring i plan

FÖREDRAGET
DEN 28 OKT. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 OKT. 1949
DIARIE NR 3284
SAK NR

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

2 Ozalidkop-

Enligt ett den 9 april 1946 antaget kontrakt om utförande av ararbetet vid det företag som avser vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Lexby, Alleby m.fl. i Björlanda och Säve socknar, Göteborgs och Bohus län skulle företaget i fråga genomföras i överensstämmelse med en vid syneförrättning år 1943 upprättad och i samband med beslut om företagets understödjande med statsmedel den 15 december 1945 fastställd plan.

Sedan en betydande del av den mark som i torrläggningshänseende berörs av företaget tagits i anspråk för utvidgning av Säve flygfält och dräneringen av denna del nödvändiggjort en omgestaltning av vissa av de i företaget till anläggning ingående vattenloppen har frågan om jämkning av de för företaget gällande bestämmelserna varit föremål för prövning och genom dom den 8 november 1948 vunnit sin lösning.

Enär jämkningen i fråga innebär en avsevärd ändring av 1943 års plan och då det kan antagas att till bestridande av den anpart i kostnaderna, som belöper på de till flygfält apterade områdena, något statsunderstöd icke ifrågasättes, torde en omprövning av frågan om företagets understödjande med statsmedel i det genom ändringen inträdda läget vara påkallad.

Eftersom de till flygfält icke ianspråktagna delarna av Nolvik 7^{1} och 2^{6} samt marken till Nolvik 5^{1} kunna dräneras med utlopp direkt till det vid gränsen mot flygfältsområdet i den ändrade planen till upptagning ingående avloppsdiket synes det undertecknad, Birger Johansson, såsom numera ägare till förenämnda områden, icke nödigt att de i planen till anläggning ingående ledningarne å sträckan 27^{+55} - I samt å sträckorna I-K och I-L komma till utförande, varför tillstånd till uteslutande av dessa arbeten från planen torde medgivas. Villfares denna begäran skulle det

sålunda allenast bliva till bestridande av kostnaderna för den sträckan A-B-9$^{+55m.}$ omfattande delen av företaget som bidrag av statsmedel sättes i fråga. Eftersom dessa kostnader icke äro så särdeles betydande hava såsom framgår av närsluten handling de ursprungliga lånesökandena förklarat sig avstå från tanken att ifrågasätta lån till företagets genomförande i dess senast bestämda gestaltning.

Med åberopande av vad ovan anförts och med bifogande av domen i jämkningärendet tillika med ändringsplanen i tvänne blad samt av utdrag ur kostnadsförslag ävensom av sammanställning över de enskilda fastigheternas andel i kostnader och utgifter beträffande företaget få undertecknade, ledamöter i styrelsen för företaget, härigenom anhålla att frågan om företagets understödxjande bliver med hänsyn till vidtagen ändring av planen föremål för ny prövning samt att till bestridande av kostnaderna för den del av företaget, som innefattas i avloppssträckan A-B-9$^{+55m.}$ enligt 1943 års plan ävensom till förrättnings-och utredningskostnader beviljas högsta möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

I samband med denna framställning tillåta vi oss även anhålla om tillstånd att uppföra de till ombyggnad föreskrivna vägtrummorna i ovan anmärkta avloppssträcka av prima betongrör eller kulverter med 1,2 meters inre diameter för trumman å sträckan A-B och 1,o meters för trummorna på sträckan B-C samt med gavlar och befästning enligt ritningarna i 1943 års plan. Vid tidpunkten för denna plans utarbetande räknades med att sten till byggnaderna i fråga skulle kunna ankaffas från ett stenbrott i trakten men när byggandet skulle äga rum befanns stenen i nämnda brott hava tagit slut. Och annan fyndplats för lämplig sten lär icke stå att uppbrimga i nejden och anskaffandet från annat håll är förenat med betydande kostnader, vilka skulle kunna inbesparas därest ombyggnaden finge ske med betongkulverter såsom huvudbeståndsdel.

Högstena per Säve den 29 september 1949.

Birger Johansson. Sigfrid Andersson

Per Adolfsson

Lånansökande

21

FÖREDRAGET
DEN 28 OKT. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 OKT. 1949
DIARIE NR 3284
SAK NR

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, delägare i det företag som avser vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Lexby, Alleby, Nolvik och Solberg i Björlanda och Säve socknar, Göteborgs och Bohus län och jämväl sökande till lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företaget i fråga vilja, sedan planen för företaget undergått en betydande ändring med påföljd att vår anpart i kostnaderna avsevärt minskats, härmed förklara att vi icke längre ifrågasätta lån från nämnda fond till bestridande av den på våra fastigheter belöpande andelen i kostnaderna.

Högstena per Säve den 29 september 1949.

Johan Samuelsson ägare till Alleby 1^{3},

Sigfrid Andersson " " " 1^{5} och 2^{4},

Per Adolfsson " " " 2^{2},

Oscar Claussons dödsbo genom Magdalena Clausson " " " 1^{4} och 2^{3},

Hermans Anderssons dödsbo genom Petter Hermansson " Nolvik 1^{10},

Birger Johansson " " " 2^{6}, 5^{1} och 7^{1}.

Carl Eliasson " " " 2^{9}.

Samtliga lånesökande.

Oscar Jacobsson Nolvik 2^{6} 2.

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

J3284

3)

Utdrag ur **Kostnadsförslag.** Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark till Lexby, Alleby och Nolvik i Björlanda socken samt till Solberg i Säve socken, Göteborgs och Bohus län.								
		Sträckan A-B.							180	-
		av Sträckan B-C. ($0-9^{+55}$).								
0 - 8	800	Lera m^3	1000	1:40	1400	-				
$8-9^{+55}$	155	" "	230	"	322	-	1722	-		
$1^{+85},3^{+5}$		Trummor för ägovägar, beräknad kostnad:350:- kr. för varje, varav 1/2 åvilande företaget st.	2	175	350	-				
$4^{+15},6^{+82}$, 8^{+50},		Trummor för ägovägar, beräknad kostnad:320:- kr. för varje, varav 1/2 åvilande företaget st	3	160	480	-	830	-		
		För markupplåtelse och intrång					905	85		
		För utfört arbete å sträckan 0-3 samt för markupplåtelse och intrång å denna sträcka					400	-		
		För oförutsett, tillsyn tillägg med ungefär 10 % av arbetskostnaden					262	15	4120	-
		Summa kronor							4300	-

Rätt utdraget från det vid syneförrättning år 1943 upprättade förslaget, betygar:

O. Blarbom.

f Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

4)

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 OKT. 1949
DIARIE NR J 3284
SAK Nr

Sammanställning

av kostnader för den del av torrläggningsföretaget inom Lexby, Alleby, Nolvik och Solberg i Björlanda och Säve socknar som innefattar avloppssträckan A-B-9^{+55} enligt 1943 års plan ävensom av utgifter för förrättning och utredning m.m. och belöpande på enskildas fastigheter.

Sträckan A-B-9^{+55}, beräknad kostnad enligt 1943 års förslag = 4300:- kr, för vilken kostnad enligt 1948 års dom enskildas fastigheter svara med 65,71 % d.v.s. med ..... kr. 2825:53

Syneförrättningskostnad, enligt år 1944 upprättad tabell, bifogad betänkandet angående statsunderstöd, = 629:28 kr, av vilket belopp skulle enl. samma tabell komma på enskilda fastigheter 629:28 - (49:99 + 9:47) = ... " 569:82

Avgift jämlikt 11:95 vattenlagen, enligt utlåtandet vid 1943 års syneförrättning utgörande 28:44 kr., vilket belopp fördelar sig på enskildas fastigheter med 91,65 % motsvarande ..... " ~~26:07~~

Arvode för utredning om statsunderstöd enligt räkning av den 27/1 1944. ..... " 31:65

- "- -"- -"- och för ansökning m.m. 1949 ..... " ~~30:-~~

3437.60

Summa kronor ~~3483:07~~

Enligt den betänkandet av den 27 januari 1944 åtföljande tabellen över beräknade bidrags- och lånebelopp utgjorde den relativa kostnaden 0,73 och den mot denna svarande bidragskvoten 40,55 % av kostnaden. Under förutsättning att denna bidragskvot gäller även för det nu ifrågakommande fallet skulle det åstundade bidraget från statens avdikningsanslag till täckande av kosnaderna för företaget kunna utgöra i jämnat tal 1410:- kronor.

Göteborg den 12september 1949.

O Carlson

378/45 Konb.

FÖREDRAGET
DEN 3 JAN 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC. 1949
DIARIE NR J 4251
SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: torrläggning av mark hörande till hemmanen Lexby, Alleby
(namn, socken och län)
m.fl. i Björlanda och Säve socknar, Göteborgs och Bohus län

Ordf. i styrelsen: Birger Johansson, Högstena pr Säve

~~Förrättningsman~~ / ~~Enda förrättsman~~

Arbetsplanen fastställd den 15 dec. 1945

Ändring medgiven den 28 okt. 1949

Bidrag från statens avdikningsanslag 4500:- kronor. Minskat till 1380:- kronor den 28 oktober 1949

Lån från statens avdikningslånefond 6590:- kronor. Avsägelse beviljad ~~kronor~~ den 25 oktober 1949

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 dec. 1947

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1947

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till 1 sept. 1949 av K. L., 31 dec. 1950 av V. D.

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistenten Th. Herdenberg

den 4 oktober 1949, har befunnits att ändring i plan medgivits av Västerbygdens vattendomstol genom dom den 8 nov. 1948. Ritningarna tillhörande denna dom hade insänts till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Enär ovannämnda ritningar icke voro tillgängliga inskränktes avsyningen till delen A-B-9+55 för vilken del ändringen i plan var angiven å tillhandahållen arbetsritning. Denna sträcka var helt utförd menhade sektionen i allmänhet utåtbuktande sida och loppet för snävt i undre delen. Vid 5+85 och 6+05 förefanns ett par i loppet utskjutande stenar. Avloppet var i behov av slamrensning. Av trummorna voro de vid 3+05 och 4+15 ombyggda och vid 4+40, 1+85, 6+82 och 8+50 under byggnad. Förstärkning av slänter å ömse sidor om trummorna voro icke utförda.

Vänersborg den 17 december 1949.

Ändr. i plan 28/10 49

G. Hegethorn

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

378
/45

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 DEC. 1949
DIARIE NR J 4256
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad får härmed anhålla om förlängd arbetstid intill den 1 september 1950 för torrläggning av mark hörande till hemmanen Lexby, Alleby m.fl. hemman i Björlanda och Säve socknar av Göteborgs och Bohus län. Anledningen till att företaget icke kunnat färdigställas i år är den ovanligt rika nederbörden i höst, vilken medfört hindersamma vattenstånd i avloppet för arbetets bedrivande.

Högstena pr Säve den 19 december 1949.

Birger Johansson

Arbetsstyrelsens ordförande.

J3284 5

A.M. 16/1948. Dom A 39/1948.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i mål angående ansökan av styrelsen för torrläggningsföretag inom Lexby med flera hemman i Björlanda och Säve socknar, Göteborgs och Bohus län, samt Kungl. flygförvaltningen om jämkning med de för företagets utförande meddelade bestämmelserna; given på vattendomstolens kansli i Vänersborg den 8 november 1948.

Lantbruksingenjören C.B. Carlson har med biträde av gode män handlagt en den 23 september 1943 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Lexby, Alleby och Nolvik i Björlanda socken samt Solberg i Säve socken, Göteborgs och Bohus län. Enligt det samma dag meddelade utlåtandet omfattar företaget huvudavloppet A - B - C samt grendikena C - D och C - E, alla öppna, ävensom de täckta ledningarna E - F, C - G, G - H,

G - I - K och I - L. Sträckan A - B av huvudavloppet har tidigare vidgats och fördjupats, varför synemännen beträffande denna sträcka endast föreskrivit ombyggnad av en trumma för utfartsvägen från Lexby. För deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget hava synemännen meddelat föreskrifter med angivande av olika procenttal för dels upptagandet av sträckorna B - C, C - D, C - E, E - F, C - G, G - H, G - I, I - K och I - L, dels ock underhållet av sträckan A - B och de nämnda sträckorna jämte ombyggnaden av den nyssberörda trumman. Byggnadstiden har i utlåtandet bestämts till utgången av år 1947.

Efter ansökan av styrelsen för företaget har Västerbygdens vattendomstol genom dom den 16 januari 1948 medgivit anstånd med företagets fullbordande till utgången av år 1950.

I ansökan, som inkommit till vattenrättsdomaren den 25 februari 1948, har styrelsen för företaget anfört i huvudsak följande: Arbetena hade börjat 1944 och pågått till dess svårigheter uppstått för entreprenören att skaffa arbetare och medel, varför arbetet därefter legat nere. Under tiden hade fråga uppstått om utvidgning av ett torrläggningsområdet angränsande flygfält för F 9 (Göta flygflottilj). En väsentlig del av området hade också

tagits i anspråk för flygfält. Denna del måste särskilt dräneras, varvid de öppna dikena ersatts med täckta ledningar och de av synemännen föreslagna rörledningarna utbytts mot sådana i ändrat läge och med andra dimensioner. Dräneringen av flygfältet förutsatte ett djupare huvudavlopp än som upptagits i 1943 års förslag. Kungl. flygförvaltningen hade förklarat sig villig att svara för kostnaderna för icke blott dräneringen av flygfältet utan även fördjupningen och förstoringen av avloppet samt för de ersättningar, som kunde ifrågakomma till följd av ändringen av avloppet. Lantbruksingenjören Carlson hade verkställt utredning rörande såväl företagets uppdelning som fördelningen av kostnaderna för de delar, som bleve gemensamma för det ursprungliga företaget och flygfältet. Till utredningen hörde en fördelningslängd, som godkänts av företagets styrelse och flygförvaltningen. Särskild överenskommelse hade icke träffats om de ersättningar för markupplåtelse och intrång, som föranleddes av huvudavloppets förstoring, men flygförvaltningen hade uppgivits vara beredd att bestrida samtliga utgifter för förstoringsarbetena och med dessa förbundna ersättningar. Styrelsen anhölle därför om sådan jämkning av de i 1943 års utlåtande meddelade bestämmelserna, att flyg-

fältet kunde tillfredsställande dräneras, samt om ändring av föreskrifterna rörande skyldigheten att deltaga i kostnaderna för företaget till överensstämmelse med den av styrelsen och för flygförvaltningen godkända fördelningslängden.

Sedermera hava samtliga enskilda deltagare i företaget i en den 20 september 1948 dagtecknad förklaring sagt sig biträda den överenskommelse, som sålunda träffats mellan styrelsen och flygförvaltningen.

Flygförvaltningen har vid vattendomstolens sammanträde i målet inträtt såsom sökande samt förklarat, att flygförvaltningen ville svara för alla kostnader för huvudavloppets fördjupning och förstoring utöver 1943 års förslag, för flygfältets dränering, för huvudavloppets ökade underhåll samt för ersättningar för ökad markåtgång och ökat intrång utefter huvudavloppet. I dessa hänseenden har flygförvaltningen föreslagit ersättning för markåtgången med 40 öre per kvadratmeter och för intrång genom upplagd dikesjord med 1 krona per kubikmeter samt anhållit, att vattendomstolen måtte avgöra dessa ersättningsfrågor ävensom meddela besked, huruvida dikesjorden finge kvarligga utefter huvudavloppet eller skulle utspridas. Vidare har flygförvaltningen iklätt sig kostnaderna för



Emot Västerbygdens vattendomstols dom den 8 november 1948 i mål angående ansökan av styrelsen för torrläggningsföretag inom Lexby med flera hemman i Björlanda och Säve socknar, Göteborgs och Bohus län, samt Kungl. flygförvaltningen om jämkning med de för företagets utförande meddelade bestämmelserna (A.M. 16/1948) har vad icke anmälts; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 15 september 1949.

I tjänsten:
A. Dahlgren.
A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Kommiss. + p.q. 1,60
5.e 4:60

f.d.Lantbruksingenjören C.B. Carlson.

målets handläggning inför vattendomstolen.

Ledamöterna i företagets styrelse hava för egen del godkänt de föreslagna ersättningarna men samtidigt förklarat, att de icke kunde uttala sig om övriga deltagares inställning till beloppen.

Enär samtliga deltagare i företaget äro ense om de ifrågasatta ändringarna, finner vattendomstolen skäligt förordna,

att sträckan A - B - 9^{+55} skall fördjupas och förstoras på sätt, som framgår av ritningarna å sid. 5 och 6 i akten,

att ur företaget skola utgå sträckorna 9^{+55} - C - E, C - D, C - G - H, G - 27^{+55} och E - F,

samt att dessa sträckor skola ersättas med de täckta ledningarna 10 - 11 - 12 - 18, 11 - 21 och 12 - 24 samt det öppna diket 18 - 18 a, vilkas lägen och dimensioner angivas med grön färg på ritningarna å sid. 4 och 5 i akten.

Vidare föreskriver vattendomstolen, att Kungl. flygförvaltningen skall svara för samtliga kostnader för de åtgärder, som erfordras för genomförandet av de nu föreskrivna ändringarna av företaget, för de ersättningar för markåtgång och intrång, som kunna ifrågakomma genom huvudavloppets förstoring, samt för ök-

ningen av underhållskostnaderna för huvudavloppet.

Vattendomstolens nu lämnade föreskrifter medföra ändring av deltagarnas skyldighet att svara för kostnaderna för arbetenas utförande och underhåll. Härutinnan föreligger överenskommelse, enligt vilken dessa kostnader skola fördelas mellan deltagarna på följande sätt:

Fastighet Ägare	Procentuell andel i kostnaderna för: Arbetenas utförande inklusive ersättningar: Sträcken A-B-9+55 intill 1943 års dimensioner	Sträckan A-B-9+55 utöver 1943 års dimensioner	Avloppen inom flygfältet och Alleby 4:1	Avloppen 27+55-I, I-K och I-L	Framtida underhållet: Sträckan A-B-9+55	Avloppen inom flygfältet och Alleby 4:1	Avloppen 27+55-I, I-K och I-L
	%	%	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Lexby 1:5, Albin Andersson	0,15				6,96		
Lexby 2:5, Albert Karlsson	0,14				6,27		
Alleby 1:2, Albert Davidsson	0,21				9,43		
Alleby 1:3, Johan Samuelsson	15,70				9,90		

1	2	3	4	5	6	7	8
Alleby 1[5] och 2[4], Sigfrid Andersson	5,20				3,27		
Alleby 2[2], Per Adolfsson	4,98				3,13		
Alleby 1[4] och 2[3], Oskar Olaussons dödsbo	22,81				14,36		
Litt a-f, Kungl. Maj:t och kronan	28,88	100,00	100,00		30,02	100,00	
Alleby 4[1], Kungl. Maj:t och kronan (34,69 %)	4,54				4,78		
Solberg 3[1], Kungl. Maj:t och kronan	0,87				0,91		
Nolvik 1[10], Herman Anderssons dödsbo	5,71				3,80		
Nolvik 2[6], Birger Johansson	4,58			27,74	3,03		27,74
Nolvik 5[1], Birger Johansson	3,31			45,76	2,20		45,76
Nolvik 7[1], Birger Johansson	2,92			26,50	1,94		26,50
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

De i kolumn 1 upptagna litt a - f utgöras av kronan tillhöriga områden, avstyckade från ett flertal av de i företaget ingående fastigheterna och avsedda att sammanläggas med Alleby 4^{1}.

Beträffande ersättningen för ökad markåtgång genom huvudavloppets breddning finner vattendomstolen vad flygförvaltningen bjudit eller 40 öre per kvadratmeter skäligt och ålägger därför flygförvaltningen att innan arbetet med avloppets breddning påbörjas till ägarna av följande fastigheter utgiva:

Lexby 1^{5}, ägare Albin Andersson, femtio kronor,

Lexby 2^{5}, ägare Albert Karlsson, tjugu kronor,

Alleby 1^{2}, ägare Albert Davidsson, nittiotvå kronor,

Alleby 1^{3}, ägare Johan Samuelsson, nittiofyra kronor,

Alleby 1^{5} och 2^{4}, ägare Sigfrid Andersson, trettiotvå kronor,

Alleby 2^{2}, ägare Per Adolfsson, tjugusex kronor samt

Alleby 1^{4} och 2^{3}, ägare Oskar Olaussons dödsbo, etthundratjugusex kronor.

Arealen för varje fastighet är tagen ur den av lantbruksingenjören Carlson den 10 juli 1947 upprättade tablå, som intagits å sid. 7 i akten. Skulle efter arbetets utförande visa sig, att av någon fastighet större areal tagits i anspråk än vad tablån utvisar, skall

överskjutande areal ersättas efter 40 öre per kvadratmeter.

Vad åter angår frågan om ersättning för intrång av dikesjorden vill vattendomstolen framhålla den bestämmelsen i utlåtandet, "att upplagda massor böra vara undanförda eller utspridda senast fem år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång". Denna föreskrift synes vattendomstolen böra vara tillämplig även i fråga om de massor, som härröra från huvudavloppets förstoring.

Då flygförvaltningen skall bekosta alla med avloppets förstoring sammanhängande åtgärder, är flygförvaltningen i första hand skyldig att svara för massornas undanförande; flygförvaltningen dock obetaget att träffa avtal med markägarna om ersättning för intrång genom massornas kvarliggande.

Särskilt intrång synes kunna drabba markägarna genom skada under arbetstiden å växande gröda. För denna skada böra markägarna vara berättigade till ersättning. Anspråk på dylik ersättning skall anmälas hos flygförvaltningen inom ett år efter det arbetet å fastigheten avslutats. Kunna parterna icke nå överenskommelser om ersättning, vill vattdomstolen på anmälan

av part upptaga sådan fråga till prövning och avgörande.

I annan mån än nu sagts göres ej ändring i synemännens utlåtande, vars bestämmelser alltså i övrigt skola gälla för det utvidgade företaget.

Det åligger flygförvaltningen att till vattendomstolens kansli inbetala fyrtiofyra kronor 30 öre, utgörande kostnaderna för målets handläggning inför vattendomstolen.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist måndagen den 22 november 1948 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall sist måndagen den 6 december 1948 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan va-

detalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss.