



Akt nr:

O-E1a-0373

AU\$O-E1a-0373

248

380/45

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kungl. Lantbruksstyrelsens kontorden 16/12 1947
godkänd den 29/12 1947DIARIE Nr 29490
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 NOV 1947

Godk. efter ändr. i plan

0 2*0373

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 december 1945 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Resö Mellangården m.fl.
i Lurs socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

2 li handl. 1 riksd.

beviljat dels **statsbidrag** med tretusentrettio (3.030)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tvåtusenniohundratio (2.910)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av f.d. statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~föreman~~ för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~intg~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Resö den 16/11 1946.
Lars Albert Gustafsson Resö
Ludvig Ludvigsson Resö²
Ludvig Gustafsson Resö
Karl Kvinding Resö

Att Lars Albert Gustafsson, Ludvig Ludvigsson
Ludvig Gustafsson, Karl Kvinding

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Inger Hansson
Resö

Adress

Tanja Lohdén
Resö

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 januari 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljungberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.


27778

K. LANTBRUKSTYRELSSEN

20 JAN 1943

0 2-6373

Fungt Lantbrukstyrelsens
Kulturskolas byrås arkiv



Till aktia höra 39 skrivna sidor och 2 blad ritningar

1

Protokoll vid styreförättning i fråga
om vattenarloop för förläggning av
mark. hörande till hemmanen Ressö
Nordgården, Nedergården och Mellangården
i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län
§ 1.

Den 24 juli 1942 på Ressö Nordgården;
Nävarande: P. B. Carlsson, förtäringssman;
Oscar Olsson i Darsbäck och
Hans Bolin i Hagar, godmän;
Johu Benström, delägare i $\frac{7}{72}$ ny Ressö Nordgården;
L. Albert Gustavsson, ägare till $\frac{7}{144}$ " " " "
Karl Friding " " $\frac{1}{32}$ " " Nedergården
och " $\frac{1}{128}$ " " Mellangården
Stående till företaget samt
Tage Benström, delägare i $\frac{7}{72}$ " " Nordgården;
Maria Karlsson " " " " "
Hedvig Löfholm " " " " "
Lugborg Karlsson " " " " "
Maria Andersson för päden
August Karlsson, ägare till $\frac{1}{32}$ " " Nedergården
och " $\frac{1}{128}$ " " Mellangården
Anders Andersson, ägare " $\frac{1}{80}$ " " Nedergården
och " $\frac{1}{40}$ " " Mellangården
~~Hedvig Löfholm~~, ~~delägare~~ i $\frac{7}{72}$ " " ~~Nordgården~~

Vid förundersökning upprättade ritningar
över de arloppsträckor, om vilkas förtäring var frå-
ga samt karta över den vattenbevägrade marken
utmed nämnda sträckor förteddes

Sökanden förklarade att de önskade de underöskade arloppsträdborae i den mån de hade till led genom och från deras fastigheter gestaltade på sätt att trygghet mot översvämning för och nöjlighet till ändamålsenlig förordning av marken till dessa fastigheter samt skyldigheter att deltaga i kostnaden för dessa arbeten reglerad mellan de fastigheter, som kunde finnas draga nytta av arbetna ifråga.

För upplåtelse av mark till loppens vidgning och för inträget genom schaktningssnäckornas uppläggning ställdes John Benetsson anspråk på ersättning, i hvilket förhållande Karl Kinding och Albert Gustavsson sade sig vara enahanda anspråk.

Äroar och Fummar för vägar över arloppen finns enligt sökandenas mening ombyggs på gemensam bekostnad med det bidrag från ägarne till byggnaden som de kunde befinnas skäligt med hänsyn till de befintliga byggnadernas beskaffenhet.

Arlopp och mark blevo föremål för beräkning och beträffande marken underöskades och uppkallades denna. Tillkännagivet varit därpå att förslag till rättsanordningarna komma tillika med kostnader och påträd beräkningar att föreläggas intressen. Ferra vid sammanträde, om tid och plats för vilket skulle bestämmas i stadgas ordning.

Hans Bohlin P. Harltouf Oscar Olsson

Den 19 juli 1943.

Närvarande: förestående styrelse och följande
sakkäare:

John Berndtsson: Pres^o Norgården;
Torvald Beantson: " " "
Hedvig Lökhölm: " " "
L. Albert Gustafsson: " " "
Anders Andersson: " Mellangården;
Karl Kvinding: " Nedergården;

Förslag till vattenanordningen jämte uppgift
på den beräknade kostnaden för dess genomför-
ande förklarades utan att någon erinran förklarades.

Utlåtande i ärendet meddelades och i ut-
låtandet omnämnda längher förklarades.

Att förra företaget rörande trädhagar
och ritningar utsågs John Berndtsson i Pres^o
Norgården på Pres^o, åt vilken jämval lämnades
uppdraget att kalla delägarna till sammankom-
stade för val av styrelse för företaget.

Förslaget förklarades därpå avslutat.

Dag som ovan

W. Carlsson

Hans Boklin

Oscar Olsson

x) Det upplystes att från Pres^o Norgården 3^o
erövrats vissa områden såsom skogständer
fastigheter och förklarades kator, med vilkas till-
hjälp gränserna för de nya fastigheterna kunde
inläggas på nivåkartan och fastigheternas andel

av den för skänkelstigheten uppskottade lättnaden
 utdrägas likom och anparten i Westraderna s.

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET


N:o 6 fol. 145.

E.D.I. 1941.


R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

sd. aut. ing. Göteborg i landskansliet den 5 mars 1941.



(Malte Jacobsson)



(Ernst Uddenberg)

Bevis till L.B. 8/3-41.

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning för torrläggning av mark hörande till hemmanen Resö Nordgård och Resö Nedergård i Lurs socken.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter:

Resö Nedergård	1/32 mtl.	ägare:	Karl Kviding.
" Nordgård	7/72	"	" : Martin Berntssons sterbhus.
" "	7/144	"	" : Albert Gustavsson.
" Mellangård	1/32	"	" : August Karlsson.

Resö per Resö den

John Brundtman A. Albert Gustafsson
Karl Kviding

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den - 5 MRS. 1941

7


N:o 6 fol. 145.

E.D.I. 1941.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas att hit inkomma med yttrande, huruvida omständigheterna synas påfordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna; skolande remisshandlingarna därvid återställas.

*ant
inf* Göteborg i landskansliet den 3 mars 1941.

På tjänstens vägnar:


Ernst Uddenberg

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

Inkom till Lantbrukskansliet
ant - 1 Göteborg 8
den - 5 MRS. 1941.

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Ansökningshandlingen beträffande syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Resö Nordgård och Resö Nedergård i Lurs socken återställes med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 4 mars 1941.

W. Karlsson.

Kungörelse.

Beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Resö Nordgård, Nedergård och Mellangård i Lurs socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Axel Lyckholm i Resö Nordgård fredagen den 24 juli 1942 kl. 2,30 e.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Utfarts- och ägovägar kunna ock beröras av företaget. Göteborg den 2 juli 1942.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Lur den 2 juli samt införd i strömstads tidning Norra Bohuslän den 7 juli varjämte under rättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 6 juli 1942 till:

Lantbrukaren Karl Kviding,	Resö,	<u>Resö.</u>
" Martin Person,	"	"
" Hilmer Johansson,	"	"
" Martin Berndtssons sterbhus,	Resö,	"
" Thorvald Berndtsson,	Resö.	"
" John Berndtsson,	"	"
" August Karlsson,	"	"
" L. Albert Gustafsson,	"	"
" Georg Spindel,	"	"
" Anders Andersson,	"	"
Fr. Hildegard Karlsson,	"	"
Lantbrukaren Martin Anderssons sterbhus,	Resö,	"
Lantbrukaren Axel Lyckholm,	"	"
Fru Lyckholm,	"	"
samt den 15 juli 1942 till:		
✓ Herr Torvald Berntsson,	"	"
✓ " Tage Berntsson,	"	"
✓ Fru Maria Karlsson,	"	"
✓ " Hedvig Lökholt,	"	"
✓ " Ingeborg Karlsson,	Knäm,	<u>Sannäs.</u>
✓ Herr Arvid Olsson,	Resö,	<u>Resö.</u>

✓ Herr Harald Ludvigsson,

Resö.

Resö.,

" Ludvig Ludvigsson,

11

11

Fru Augusta Olsson,

19

19

" Ingegerd Risp,

11

11

Fröken Anna Olevia (Vivi) Ludvigsson, Barnsanatoriet, Rävlanda.

Fru Emelia Andersson.

Resö ,

Resö.

Fröken Gunhild Andersson.

88

99

betygar:

Harlow

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till Resö Mellangården, Nedergården, Norgården och Östergården i Lurs socken handlägges ånyo vid sammanträde hos Axel Lyckholm i Resö Norgå/rden måndagen den 19 juli 1943 kl. 3 e.m.. Göteborg den 26 juni 1943.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Lur den 26 juni samt
införd i tidningen Strömstads Tidning Norra Bohuslän den 3 juli 1943.
varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats
å posten den 1 juli 1943 till:

Lantbrukaren Osvald Isaksson , Resö Norgården Resö och

" Torin Persson

11

99

11

betygar:

Harbony

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Resö Mellangården, Nedergården, Norgården och Östergården i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Utloppet från det område, om vars torrläggning är fråga, leder i sydvästlig riktning till saltsjön. Nederbördsområdet är beläget mellan Örekilsälvens och Strömsåns vattensystem och hör till det med 110/111 betecknade.

Vid utträdet ur området tillrinner vatten från ett omkring 60 hektar stort område till ungefär en tredjedel bestående av åkerfält samt till övrig del av till dels kala till dels bevuxna bergstrakter. Avrinningen vid flödestillfällen kan skattas till 1,5 liter i sekunden från åkern samt till 3,5 - 4:- liter från bergstrakterna för hektar räknat och beräknas till 180 sekundliter för utloppssträckan från området. Medelvattnet kan härledes från en tillrinning av 0,15 liter per hektar och räknas för den nämnda sträckan ^{till} 9 sekundliter.

Inom området förgrenar sig vattendraget i tvänne mindre bäckar, av vilka den öster ifrån kommande, som avses förstord, avleder vattnet från 40 hektar med uppskattad avrinning vid flödestillfällen av 115 och vid medelvatten 6 liter i sekunden.

Vid det förhållandet att loppet har sin led genom en betydande höjdsträckning med till dels lös, sandig jordart, i vilken ett djupt öppet avlopp för att bestå skulle tarva en kostsam befästning, och jämväl med hänsyn till den omständigheten att bebyggelse ägt rum omedelbart invid vattendraget, har frågan om vattenavledningen medelst en under

botten av det befintliga avloppet nedlagd rörledning kommit till övervägande. Beräkningarna för en dylik anläggning har givit till resultat att en ledning av 37,5 cm /15"/ invändig diameter skulle förmå avleda ungefär 80% av den ovan uppskattade flodvattenmängden under förutsättning att vattenståndet nedströms ledningen kunde hållas i nivå med ledningens överkant och en dämning uppströms ledningen kunna tillåtas till en nivå 90 cm över vattennivån vid utloppsstället. Enär denna dämning håller sig ungefär 30 cm under den lägst belägna marknivån och kan antagas bliva av kort varaktighet lär någon påföljd av densamma i menlig riktning icke vara att befara. För ernående av det anmärkta vattenståndet vid platsen för ledningens utmynning i det öppna loppet, vilket utlopp avses skola äga rum i ett bergparti omkring 70 m från utflödet i saltsjön, uppspränges berget med en bredd av 80 cm och en bottenlutning 2:1000, vilken lutning jämväl gives åt loppet på de sträckor berg ej förekommer och tillika en bottenbredd av 50 cm och släntlutning 1:1 samt befästning medelst sten i botten och sidor.

Den flödesmängd som icke kommer till avrinning genom rörledningen beräknas få avlopp i det befintliga öppna loppet efter skedd utjämning av botten i detta med 1:1000 utan att den ovan angivna dämningnivån överskrides. Förslaget till anläggningen i denna del är utformat på sätt att därest utförandet äger rum enligt förslaget möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken uppströms höjdstäckningen ernås om tillika tillflödet österifrån utbygges på sätt förslaget utvisar med bottenlutning 1:1000 i nedre delen och 4,5:1000 i övre, släntlut-

ning 1:1,25 och bottenbredd 0,30 m.

För anslutning till huvudloppet från områden, vilka icke nå fram till detta, innebär förslaget upptagandet av tvänne mindre utlopp med 0,30 meters bottenbredd och sidolutning 1:1.

Å den över området upprättade nivåkartan finnes vattenloppen till sin sträckning utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer där loppen avses bestå såsom öppna och med enkel röd linje å sträcka med rörledning samt betecknade, huvudloppet med A-B, tillflödet österifrån med B-F och dettas sidogrenar med C-G och D-H. Profil- och sektionsritningar utvisa lutningar och dimensioner samt ritningar till vägtrummar för dessa byggnaders konstruktion.

Byggnaderna för överfart å sträckan A-B äro av beskaffenhet att icke behöva rubbas genom arbetena på denna sträcka. Däremot tarva vägtrummmorna å sträckan B-F ombyggnad i anledning av vattenloppets djupning och förutser förslaget nya trummor av sten med 0,8 • 0,8 m:s vattenlopp för de båda nederst å sträckan belägna och 0,6 • 0,8 m för den översta.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrlägningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, viken upptager markens värde såväl före som efter företaget som ock dess båtnadsvärde. Uppskattningen har ägt rum under förutsättning att samtliga ovan nämnda avloppssträckor

bleve föremål för upptagande. I förhållande till värdet av den sålunda uppskattade båtnaden för marken till de särskilda fastigheterna skulle ägarna till dessa fastigheter deltaga i kostnaderna för företaget under förutsättning att arbetena för samtliga sträckor komme till utförande.

Vid det förhållandet att ägarna till de fastigheter, från vilka vattnet avrinner till sträckan E-F icke äro sökande till företaget eller förenat sig med sökandena om detta komma emellertid arbetena för denna sträcka icke till utförande. Från den andel i kostnaderna för företaget, därest detta även omfattat sträckan E-F, som enligt ovan uträknats för den till denna sträcka avvattnade marken, drages därför kostnaderna för denna sträcka, varefter återstoden utgör ifrågakommande markens anpart i den beräknade kostnaden för sträckor som komma till upptagande. I den verkliga kostnaden för företaget med sträckorna A-B, B-E, C-G och D-H såsom ingående arbetsobjekt deltaga ägarna till fastigheterna i förhållande till den enligt ovan uträknade andelen i den beräknade kostnaden, vilket förhållande-jämväl uttryckts medelst procenttal i den upprättade kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, anläggning av rörledning med mynningsförstärkningar, ombyggnad av vägtrummor till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på vägens ägare, ävensom ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggnaden av vägtrumorna leder till en minskning av kostnaden för underhållet hava jämlikt 7:18 vattenlagen deltagarna i företaget

att njuta gottgörelse för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilken minskning skattas till hälften av kostnaden för ombyggnaden. Skulle väghållarna ombygga trummorna hava delägarna i företaget att bidra med hälften av kostnaden.

För upplåtelse av mark till vattenloppens vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot värdet för den i anspråk tagna marken före företaget. För schaktningsmassornas uppläggning gives likaledes ersättning med belopp beräknade efter ett med hänsyn till massornas beskaffenhet såsom skäligt ansett pris av 0,20 - 0,30 kr. för varje till uppschaktning kommande kubikmeter. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp finnas införda i en detta utlåtande bifogad längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning. Beträffande de massor, som sprängas och schaktas i och nedanför bergpartierna å sträckan A-B förutsättes att dessa massor transporteras och avstjälpas invid sjöstranden, där något intrång näppeligen kan äga rum av betydelse att föranleda ersättning.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtom kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andel i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Underhållet av anläggningarna utgöres av delägarna efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget.

Vägtrummorna underhållas av dem som haft att vidmakthålla de befintliga

byggnaderna.

I fråga om företaget bestämmes jämligt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckorna A-B, B-E, C-G, och D-H, anläggning av rörledning å viss del av sträckan A-B samt ombyggnad av trenne vägtrummor å sträckan B-E skall utföras i överensstämmelse med det förslag, om vilket avhandlas i detta utlåtande;

att schaktnings och sprängningsmassorna å sträckan A-B nedströms och genom bergpartierna lämpligen forslas till och avstjälpes vid sjö-stranden;

att massorna i övrigt läggas på den sida om loppet från vilken upptagandet skett samt på ett avstånd av minst en meter från avloppets kanter; och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att botten i loppet å sträckan med rörledning utjämnas i lutning 1:1000 på den nivå och på sätt ritningarna utvisa;

att öppningar med lutning icke större än 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna nedrinna i avloppen;

att tillstötande diken ej må inkräktas med jord eller sten;

att uppläggning ej må ske på väg;

att vid slutpunkterna avsläntning sker samt befästning mot utskärning vidtages, där så visar sig erforderligt;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat istandsättande av lopp-
 et äger rum och förstärkningsåtgärder verkställas där så påfordras;
 att materialet till ledningen utgöres av prima betongrör, uppfyllande
 svenska komunaltekniska förening^{-ens} bestämmelser om hållfasthet och täthet;
 att befestning av mynnigsställena äger rum på sätt ritningar utvisa;
 att vägtrummmorna byggas av kilad sten i goda förband och enligt rit-
 ningar samt med iakttagande därav att gavlarna erhålla riktning med väg-
 en och sidomurarna riktning med vattendraget ;
 att arbetena böra överlämnas till utförande åt därför skickad person,
 med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåt-
 ande bör upprättas;
 att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;
 att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt
 böra vara bragta till slut senast vid 1946 års utgång och efter färdig-
 ställandet avsynas av lantbruksingenjör;
 att på såsom åker hävdad mark upplagda massor böra vara undanförda
 senast fem år efter det vattenavledningsarbetena fullbordats, svarande
 varje fadthighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av
 ovan beräknad ersättning för uppläggnings ; samt
 att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och
 på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras
 vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under
 prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och

därvid iakttaget vad i 11 kap. 85 § vattenlagen finnes stadgat i afse-
ende till besvärsgivande.

Revsⁿ den 19 juli 1943.

W. Harey Oscar Alsson Hans Boklin

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<i>Värderingslängd</i>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Roså Näsgränd	3 ⁸	7/72		Martin Berndtssons hotebr, are: Filip Berndtsson
			1	beteareal 0.5 m mylla på sand
			2	hädq. " " "
			3	beteareal " " "
			4	åker 0.20 m mylla på sand
			5	" 0.5-0.6 " + gyttja på sand
			6	hädq. " " " "
			7	åker 0.20-0.25 " på sand
			8	" " " "
			9	" " " "
			10	" " " "
			11	fd. 0.25-0.30 tomm. på "
			12	" " mylla "
			13	" " " "
			14	fd. " " på gyttja & " & lera
			15	" " 0.3-0.6 " " " "
			16	" " " mylla på gyttjig lera
			17	" 0.30-0.40 " på sand
			18	" " " "
			19	" " " "
			20	avlopp
			21	"
			22	näg
				Summa
Näsgränd	2 ¹⁸	1/32		Karl Kvitting
			23	åker 0.20 mylla på sand
			24	" 0.3-0.4 " " "
			25	fd. 0.25-0.30 " på gyttja lera
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde.		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			10.8					1200	129	60	1500	162	-	32	40	
04.0								1600	64	-	2000	80	-	16	-	
			03.5					700	24	50	1200	42	-	17	50	
27.0								1200	324	-	1600	432	-	108	-	
31.5								1000	315	-	1800	567	-	252	-	
03.0								1800	54	-	2000	60	-	6	-	
06.2								1200	74	40	1700	105	40	31	-	
09.0								"	108	-	"	153	-	45	-	
09.7								1300	126	10	"	164	90	38	80	
12.5								"	162	50	"	212	50	50	-	
16.5								400	66	-	"	280	50	214	50	
10.8								600	64	80	"	183	60	118	80	
07.0								500	35	-	"	119	-	84	-	
62.5								200	125	-	1800	1125	-	1000	-	
40.0								250	100	-	"	720	-	620	-	
14.3								"	35	75	"	257	40	221	65	
17.7								1100	194	70	"	318	60	123	90	
04.0								1200	48	-	"	72	-	24	-	
05.3								1400	74	20	1500	79	50	5	30	
						10.0										
						01.8										
						04.8										
281.0			14.3			16.6		2125	55		5134	40		3008	85	
30.5								1000	305	-	1600	488	-	183	-	
07.5								900	67	50	1800	135	-	67	50	
19.8								250	49	50	"	358	40	306	90	
57.8									422	-		979	40	557	40	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ress Mellangården	1 ¹⁷	1/128		Karl Kvidling
			26	åker 0.25-0.30 m mylla på sand
			27	" " " "
			28	väg
				Summa
"	1 ¹⁶	1/128		August Karlsson
			29	åker 0.40-0.50 mylla o. gyttja på sand
			30	" 0.30-0.40 " " "
			31	" 0.25-0.30 " "
			32	" " " "
			33	" " " "
				Summa
" Undergården	2 ¹⁷	1/32		August Karlsson
			34	åker 0.25-0.30 mylla på sand
			35	" " " "
			36	" " " "
			37	" 0.30-0.40 " o gyttja på "
			38	" 0.40-0.50 " " "
				Summa
" Norrgården	3 ¹²	7/144		L. Albert Gustafsson arr: Georg Spindel
			39	åker 0.35-0.40 mylla på sand
			40	" " " "
			41	" " " "
			42	" " " "
			43	" 0.30-0.35 " "
			44	" 0.40-0.50 " o gyttja på "
			45	trädg. " " "
			46	åker 0.25-0.30 mylla " "
			47	trädg 0.30-0.40 " "
			48	åker " " "
				Överskrif

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark.		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
02.2								1100	24	20	1700	37	40	13	20	
23.0								"	253	-	"	391	-	138	-	
						04.2										
25.2						04.2			277	20		428	40	151	20	
03.3								500	16	50	1800	59	40	42	90	
03.0								600	18	-	"	54	-	36	-	
03.5								750	26	25	1700	59	50	33	25	
04.0								1000	40	-	"	72	-	32	-	
09.7								1250	121	25	"	164	90	43	65	
23.5									222	-		409	80	187	80	
15.0								1300	195	-	1700	255	-	60	-	
07.5								1100	82	50	"	127	50	45	-	
07.5								1000	75	-	"	127	50	52	50	
06.3								"	63	-	1800	113	40	50	40	
08.5								1050	89	25	"	153	-	63	75	
44.8									504	75		776	40	271	65	
08.4								750	63	-	1800	151	20	88	20	
08.0								"	60	-	"	144	-	84	-	
06.0								900	54	-	"	108	-	54	-	
04.5								1150	51	75	"	81	-	29	25	
09.0								1250	112	50	"	162	-	49	50	
14.0								400	56	-	"	252	-	196	-	
02.0								1100	22	-	2000	40	-	18	-	
19.5								1000	195	-	1700	331	50	136	50	
03.5								1800	63	-	2000	70	-	7	-	
15.3								1000	153	-	1800	275	40	122	40	
90.2									830	25		1615	10	784	85	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			49	åker 0.30-0.40 mylla på sand
			50	" 0.40 " "
			51	" " " "
			52	" " " "
			53	äng " " "
			54	väg
			55	avlopp
				Summa
Resö Vargiden	3 ¹³	7/288		Ossald Traksson
			56	åker 0.4-0.5 mylla på sand
			57	äng " " "
			58	väg
				Summa
" Mellangiden	2 ²⁷	1/40		Anders Andersson
			59	åker 0.40 mylla på sand
			60	" 0.30-0.40 " "
				Summa
" Nedergiden	2 ³⁰	1/80		Anders Andersson
			61	åker 0.40 mylla & gyttja på sand
			62	" " " " "
			63	" " " " "
			64	" " " " "
			65	" " " " "
			66	" " " " "
			67	avlopp
				Summa
" "	2 ³¹	1/80		Mauritz Anderssons bostad
			68	åker 0.30-0.40 mylla på sand
			69	" " " " "
			70	" " " " "
			71	" " " " "
				Överfört

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
90.2									830	25		1615	10	784	85	
16.0								900	144	-	1800	288	-	144	-	
14.5								"	130	50	"	261	-	130	50	
14.5								"	130	50	"	261	-	130	50	
18.5								"	166	50	"	333	-	166	50	
		03.7						900	33	30	1200	44	40	11	10	
						01.5										
						08.0										
153.7		03.7				09.5			1435	05		2802	50	1367	45	
16.0								900	144	-	1800	288	-	144	-	
		04.8						700	33	60	1200	57	60	24	-	
						00.7										
16.0		04.8				00.7			177	60		345	60	168	-	
06.5								1200	78	-	1800	117	-	39	-	
08.7								1450	126	15	"	156	60	30	45	
15.2									204	15		273	60	69	45	
09.0								1250	112	50	1800	162	-	49	50	
07.7								1200	92	40	"	138	60	46	20	
07.8								1150	89	70	"	140	40	50	70	
08.5								1100	93	50	"	153	-	59	50	
08.7								"	95	70	"	156	60	60	90	
06.3						00.7		1050	66	15	"	113	40	47	25	
48.0									549	95		864	-	314	05	
05.7								1500	85	50	1800	102	60	17	10	
07.2								1400	100	80	"	129	60	28	80	
06.3								1300	81	90	"	113	40	31	50	
06.5								1250	81	25	1800	117	-	35	75	
25.7									349	45		462	60	113	15	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Överfört</u>
			72	åker 0.3-0.4 m mylla på sand
			73	betesmark
				<u>Summa</u>
Resö Östergården	5 ¹³	av.		Hildegard Karlsson
			74	åker 0.3-0.4 m mylla på sand
			75	betesmark
				<u>Summa</u>
Resö Vargården	3 ²⁷	avst	av 1	<u>Sammandrag</u> Tage Berndtsson
"	3 ²⁹	"	av 1, 2	John Berndtsson
"	3 ³¹	"	18-19	Erwald Berndtsson
Resö Vargården	3 ⁸	7/72	av 1, 3-18 20-22	Martin Berndtsson's kötsbo
" Vargården	2 ¹⁸	1/32	23-25	Karl Kvinding
" Mellängården	1 ¹⁷	1/28	26-28	" "
"	1 ¹⁶	1/28	29-33	August Karlsson
" Vargården	2 ¹⁷	1/32	34-38	" "
" Vargården	3 ¹²	7/144	39-55	L. Albert Gustavsson
"	3 ¹³	7/288	56-58	Oswald Traksson
" Mellängården	1 ²⁷	1/40	59-60	Anders Andersson
" Vargården	2 ³⁰	1/8	61-67	" "
"	2 ³¹	1/8	68-73	Mauritz Anderssons kötsbo
" Östergården	5 ¹³	av.	74-75	Hildegard Karlsson
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	25.7								349	45		462	60	113	15	25
	04.5							1250	56	25	1800	81	-	24	75	30
		02.0						250	5	-	500	10	-	5	-	
	30.2		02.0						410	70		553	60	142	90	11
	16.0							1150	184	-	1800	288	-	104	-	
		09.0						500	45	-	800	72	-	27	-	30
	16.0		09.0						229	-		360	-	131	-	12
			04.7						56	40		70	50	14	10	
	04.0		00.3						67	60		84	50	16	90	
	09.3								122	80		151	50	29	30	
2	67.7		09.3				16.6	1879	35		4827	90		2948	55	
	57.8							422	-		979	40		557	40	
	25.2						04.2	277	20		428	40		157	20	
	23.5							222	-		409	80		187	80	
	44.8							504	75		776	40		271	65	
1	53.7		03.7				09.5	1435	05		2802	50		1367	45	
	16.0		04.8				00.7	177	60		345	60		168	-	
	15.2							204	15		273	60		69	45	
	48.0						00.7	549	95		864	-		314	05	
	30.2		02.0					410	70		553	60		142	90	
	16.0		09.0					229	-		360	-		131	-	
7	11.4		33.8				31.7	6557	95		12927	70		6369	75	
Reso ⁿ den 19 juli 1923																
H. Carlsson Oscar Olsson Hans Boklin																

Reso² den 19 juli 1943
 W. Carlsson
 Oscar Olsson Hans Boklin

E R S Ä T T N I N G S L Ä N G D

vid företag avseende vattenavlopp från ägor till Resö Mellangården, Neder-
gården, Norgården och Östergården i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa	
	markupplåtelse				intrång					
	m ²	á ö	kr	ö	m ³	á ö	kr	ö	kr	ö
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Sträckan A-B.</u>										
Resö 2 ⁸ , Karl Kviding	60	4	2 40		15	30	4 50		6 90	
" 3 ³¹ , Torvald Berntson					10	30	3 -		3 -	
" 3 ⁸ , Martin Berntssons dödsbo					15	30	4 50		4 50	
Summa:			2 40				12 -		14 40	
<u>Sträckan B-C-D.</u>										
Resö 3 ⁸ , Martin Berntssons dödsbo	10	10	1 -							
	20	12	2 40							
	20	13	2 60							
	40	4	1 60							
	120	2	2 40							
	160	2,5	4 -							
					450	20	90 -			
	15	11	1 50		120	30	36 -		141 65	
Summa:			15 65				126 -		141 65	
<u>Sträckan D-E.</u>										
Resö 3 ¹² , L. Albert Gustavsson	40	4	1 60							
	10	11	1 10							
	30	10	3 -							
	230	9	20 70							
	10	9	90		350	30	105 -		132 30	
" 3 ¹³ , Osvald Isaksson	150	9	13 50							
	10	7	70		150	30	45 -		59 20	
Summa:			41 50				150 -		191 50	
<u>Sträckan E-F. (utföres ej)</u>										
Resö 1 ²⁷ , Anders Andersson	60	12	7 20							
	10	14,5	1 45		60	30	18 -		26 65	
Överföres:			8 65				18 -		26 65	

K O S T N A D S F Ö R S L A G

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan A-B.</u>								
0-0+70	77	Grus ö sten m. block	m ³	180	3,-	540	-			
		Berg	"	38	18,-	684	-			
		Stensättning nedströms ö								
		mellan bergpartierna	lm.	30	5,-	150	-			
0+77-2+24	147	Grävning för rörledning, läggning samt påfyllning till en nivå 0,50 m över ledningen, jämte utform- ning av loppet på sätt sektionsritningarna ut- visa	lm	147	2,-	294	-			
		Ledning av 37,5 cm/15"/								
		betongrör med transport	lm	147	9,-	1323	-			
		Befästning vid mynningarna, ~~med~~ betongring om 60cm vid inloppet såsom slam- ficka, enligt ritningar								
		För markupplåtelse och intrång enligt utlåtande och längd								
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbets- kostnaden								
						184	60	3290	-	
		<u>Sträckan B-C-D.</u>								
2+24-4+26	202	Gyttja m. ngt. sand	m ³	450	0,85	382	50			
		Sand	"	60	1,10	66	-			
		" m. ngt. sten	"	50	1,40	70	-			
		Berg	"	10	18,-	180	-			
3+83		Ombyggnad av trumma för ägoväg med 0,8·0,8·3,0 m:s vattenlopp enl. rit- ning; beräknad kostnad 270 kr. varav 1/2 på företaget								
						135	-			
		Överföres:				833	50	3290	-	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			833	50	3290	-		
		För markupplåtelse och intrång enl. utlåtande och längd			141	65				
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbets- kostnaden			84	85	1060	-		
		<u>Sträckan D-E.</u>								
4+26-5+03	77	Mylla och sand	m ³	200	1.-	200	-			
5+3-6+55	152	" " " ngt.sten	"	300	1,10	330	-			
		Berg	"	1	25,-	25	-			
4+30		Ombyggnad av bro för ägoväg till tsumma med 0,8 · 0,8 · 3,0 m:s vattenlopp, enl. ritning; beräknad kostnad 240 kr. varav 1/2 på företaget				120	-			
6+40		Ombyggnad av trumman för ägoväg med 0,6 · 0,8 · 4,0 m:s vattenlopp, enl. rit- ning; beräknad kostnad 250 kr. varav 1/2 på företaget				125	-			
		För markupplåtelse och intrång enligt utlåtande och längd			191	50				
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbets- kostnaden			68	50	925	-		
					78	50	1070	-		
		<u>Sträckan E-F (utföres ej)</u>								
6+55-7+54	99	Mylla och sand	m ³	180	1.-	180	-			
		För markupplåtelse och intrång			76	51				
		Överföres:			256	51	5420	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Överfört:			256	51	5225 - 5420 -			
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbets- kostnaden			23	49	(280) -			
		<u>Sträckan C-G.</u>								
20-20 ⁺⁹²	92	Gyttja 6 ngt. sand m ³ 210 0,90	210	0,90	189	-				
		För markupplåtelse och intrång enligt utlåtande och längd			46	05				
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbets- kostnaden			14	95	250 -			
		<u>Sträckan D-H.</u>								
22-22 ⁺⁷⁰	70	Gyttja och sand	140	1,-	140	-				
		För markupplåtelse och intrång, enligt utlåtande och längd			41	98				
		För oförutsett, tillsyn c:a 10 % av arbetskost- naden			18	02	200 -			
		Summa:					5725 - 6150 -			
Resö den 19 juli 1943.										
M. Karlsson										

Kostnadsfordelningstabel.

Hemman	Regi- ster- num- mer	Man- tal.	Agare	
Resö Norgården	3 ²⁷	ars	Tage Berntsson	
"	3 ²⁹	-	John Berntsson	tök
Resö Norgården	3 ³¹	-	Torvald Berntsson	tök
"	3 ⁸	7/72	Martin Benndtssons dödsbo	tök
" Nedergården	2 ¹⁸	1/32	Karl Kirding	- " -
" Mellangården	1 ¹⁷	1/128	" "	- " -
" "	1 ¹⁶	1/128	August Karlsson	
" Nedergården	2 ¹⁷	1/32	" "	
" Norgården	3 ¹²	7/144	L. Albert Gustavsson	tök
" "	3 ¹³	7/288	Oswald Isaksson	
" Mellangården	1 ³⁷	1/40	Anders Andersson	
" Nedergården	2 ³⁰	1/8	" "	
" "	2 ³¹	1/8	Mauritz Anderssons dödsbo	
" Östergården	5 ¹³	ars	Hildegard Karlsson	
Summa				

Ago- figurer Nr.	Båtnads- värde		Andel i beräknad kostnad för avlappssträckorna						Andel i verklig kostnad för A-E, C-G, och D-H.	Andel i förrätt- nings- kostnad.	
			A-F C-G, D-H		E-F.		A-E, C-G, D-H.				
	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	%		
av 1	14	10	13	61			13	61	0.23		
av 1, 2	16	90	16	32			16	32	0.28		
18-19	29	36	28	29			28	29	0.48		
av 13-17 20-22	~~30~~ 29	~~68~~ 48	~~85~~ 55	28	46	83	28	46	83	48.50	
23-25	55	7	40	538	17		538	17	9.17		
26-28	15	1	20	145	98		145	98	2.49		
29-33	187	80		181	32		181	32	3.09		
34-38	27	1	65	262	28		262	28	4.47		
39-55	136	7	45	1320	27		1320	27	22.49		
56-58	168	-		162	20		162	20	2.76		
59-60	69	45		67	06	29 58	37	48	0.64		
61-67	314	05		303	22	133 76	169	46	2.89		
68-73	142	90		137	97	60 86	77	11	1.31		
74-75	131	-		126	48	55 80	70	68	1.20		
	6369	75	6150	-	280		5870		100:-		

Reso den 19 juli 1943

W. Karlson. Oscar Olsson Hans Boklin

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenudlopp genom ägar till
Resö, Mellan-, Neder-, Nor- och Östergårdar i Lers

socken och Göteborgs och Bohus län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1942-43		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	33	0,50		16	50
1941		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	1,5	3,00	4 50		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	0,2	6,00	1 20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 11,5 ar	st.	61	0,05	3 05		
		har		7,14	2,02	14 37		
		äng och odlingsmark medelareal 5,5 ar	st.	6	0,05	30		
		har		0,338	1,46	49		
		annan mark och impediment, medelareal 4 ar	st.	8	0,05	40		
		har		0,317	0,78	25		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.	0,04	3 -	12		
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"	0,09	11	99	25	67
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalarket bladet				4	-
		övriga	regalark blad	st.				
		Överföres					46	17

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				46 17
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1.5	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 18 punkter pr har	har	7.452 0.30	3 73	
		avvägda punkter	st.	136 0.03	4 08	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	"			
		avvägda punkter	"			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	0.6	2,00	1 20
		i annan mark	"	0.2	5,00	1 - 28 01
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 10 ar,	st.	75 0.05	3 75	
			har	7.769 0.10	78	4 53
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	75	0,04	3 -
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	0.5	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	67	0,06	4 02
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	67	0,12	8 04 22 06
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0.916 3.50		3 21
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	1 0.12	12	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	32 0.22	7 04	
			"			
			"			7 16
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0.6	0,02	0 1
		dagar			12,00	2 01
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, ^{med} särskild beräkning	km.	4.50	4 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen m. ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 " "	"		10,00	10 - 14 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	23	0,03	69 1 69
		Överföres				135 34

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				135 34
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00	4	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 09	10 09
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	2	3	6 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning	2	3	6 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		12 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	136	0,01		136
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	44	0,25	11	12 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	14	0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	4	0,20	80	7 —
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3/4	12,00		9 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	3/4	12,00		9 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	5	12,00		6 —
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				228 29
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 10 ar ägofigurer st.	75 007		5 25	
		har	7 769 014		1 09	
		Överföres			13 34	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 34	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	136	0,02	2 72	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	23	0,05	1 15	18 96
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	9916	6 -	5 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 16	
		3) broar och trummor, " " "			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00	- -	
					18 66	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			4 67	13 99
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtlopp och slamficka " 1/3		12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	31	0,55		17 05
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				54 00
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 8,83 + 6,90				15 73
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			26 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			- -	26 -
		Summa kronor				41 73
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			228 29	
		Lösen för kopior och avskrifter			54 00	282 29
		Övriga förrättningskostnader				41 73
		Summa kronor				324 02

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Taunus häradsrätt.

Lofteberg den 27 januari 1944

M. Carlsson
f. Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 298 102 kvitteras:

Göteborg den 30/3 1944

M. Carlsson

~~1948 den 4 maj.~~

komb 45

ben

Till

Länsstyrelsen,

G ö t e b o r g .

I skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 23 april 1948 (B.D. 230/5-1948) har Länsstyrelsen påvisat viss felaktighet i en av Styrelsen lämnad uppgift, och får Styrelsen till rättelse meddela, att lånet till torrlägningsföretaget inom hemmanen Resö Mellangården m.fl. i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län, beviljades den 15 december 1945.

Stockholm den 4 maj 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

7/10

Godk. 16/1 48 380/45

29491
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 NOV. 1947

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark till Resö Mellangården m.fl. i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 15 december 1945.

Lån från statens avdikningslånefond 2.910:- kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.030:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande bifogas.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Arbetsstyrelsens ordförande: Ludvig Gustavsson, Resö.

Arbetsstyrelsens kassör: Karl Kviding, Resö.

Avsyningen verkställdes den 3 november 1947 av förste assistent Th. Herdenberg, och befunnos arbetena utförda i god överensstämmelse med förslaget med undantag av, att ombyggnad av bro för ägoväg vid 4+30 icke utförts enligt förslaget, och att trumman vid 6+40 endast ombyggt till 3,5 m. längd. Ägarna till byggnaderna ifråga förklara, dels att trumman vid 4+30 uteslutes ur företaget, dels att trummans längd vid 6+40 är tillfyllest. Med tillstyrkan av förenämnda ändringar i arbetsplanen förordas företaget i övrigt till godkännande.

Kostnaden för vid avsyningen verkställt arbete, vartill statsunderstöd beviljats, beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à-priser till kr.

5.289:42

Härtill kommer ersättningar, förrättningskostnader m.m.

790:32

Summa

6.079:74

Vänersborg den 13 november 1947.

T. Herdenberg

Avskrift.

380/45

29488

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 NOV. 1947

Protokoll förd vid sammanträde
med styrelsen för torrlägnings
företaget å hemmannen Resö Nord-
gård Resö Nedergård och Resö
Mellangård i Resö den 12/10-46

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Till ordf. utsågs hr Ludvig Gustavsson Resö
i stället för John Berntsson Resö som avlidit
under året.

Förklarad.

Rätt utdraget betygas:

*Ludvig Gustavsson
Resö*

*Ludvig Ludvigsson
Resö*

Resö den 18/11 1946

Karl Kvörning

Till/

Herr Lantbruksingeniören

G. Hegethorn

Vänersborg.

Protokoll förd vid sam-
manträde med styrelsen
för torrlägningsföreta-
get å hemmanen Resö Nordg.
Resö Nederg. och Resö Mellan-
gård i Resö den 12/10 1946

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Till ny ledamot i styrelsen utsågs Ludvig Ludvigsson

Resö.

Rätt utdraget betygar:

Karl Kvåding

Resö den 25/11-47

Karl Kvåding

1948 den 16 januari.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: torrläggning av mark hörande till hemmanen Resö Mellangården m.fl. i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Lån 2.910 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 15 december 1948.
Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mental	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Lurs socken</u>			
Resö Mellangården	1/128	1 ¹⁶	Ludvig E.V. Gustavsson
" "	1/128	1 ¹⁷	Karl Kviding
" Nedergården	1/32	2 ¹⁷	Ludvig E.V. Gustavsson
" "	1/32	2 ¹⁸	Karl Kviding
" "	1/8	2 ³¹	Mauritz Anderssons älsbo
" Norgården	7/72	3 ⁸	Martin Berntssons älsbo
" "	7/144	3 ¹²	L. Albert Gustavsson
" "	7/288	3 ¹³	Osevald Isaksson
" Östergården	avs.	5 ¹³	Hildigard Karlsson

Stockholm den 16 januari 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

St. M.

157/12 45

DIARIE Nr 2678
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 FEB. 1944

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare till vilkas anpart i kostnaderna för företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Resö Mellangården, Nedergården, Norgården och Östergården i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län lån från statens avdikningslånefond sökes:

Resö Mellangården $\checkmark 1^{16}$, 1/128 mtl. ägare: Ludvig E.V. Gustavsson

" " $\checkmark 1^{17}$, 1/128 " " $\checkmark$ Karl Kviding

" Nedergården $\checkmark 2^{17}$ 1/32 " " $\checkmark$ Ludvig E.V. Gustavsson

" " $\checkmark 2^{18}$ 1/32 " " $\checkmark$ Karl Kviding

" " $\checkmark 2^{31}$ 1/8 " " $\checkmark$ Mauritz Anderssons dödsbo

" Norgården $\checkmark 3^8$ 7/72 " " $\checkmark$ Martin Berntssons dödsbo

" " $\checkmark 3^{12}$ 7/144 " " $\checkmark$ L. Albert Gustavsson

" " $\checkmark 3^{13}$ 7/288 " " $\checkmark$ Osvald Isaksson

~~" " $\checkmark 3^{27}$ avst. " " $\checkmark$ Tage Berntsson~~

~~" " $\checkmark 3^{29}$ " " $\checkmark$ John Berndtsson~~

~~" " $\checkmark 3^{31}$ " " $\checkmark$ Torvald Berntson~~


" Östergården $\checkmark 5^{13}$ avs. " " $\checkmark$ Hildegard Karlsson

Göteborg den 24 januari 1944.

H. Karlsson

Styrkningar vidtagna

Kungl. Lantbrukshögskolan



DIARIET NR 29490
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 NOV 1947

0 2-0373

Överskrift.

Betänkande

i fråga om vattenavlopp genom ägor till
RESÖ Mellangården, Nedergården, Norgården och Östergården
i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.
1944.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 december 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.


Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag
medgivit, att trumman vid 4^{+30} a sträckan D-E må utföras
enligt den fastställda arbetsplanen och att trumman vid 6^{+40} a
samma sträcka må utföras med från 4.0 till 3.5 meter
reducerad längd.

Stockholm den 16 januari 1948.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
A. Smith.

8720.5

0

Översiktskarta.



1:100000.

Avskrift:

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Resö Mellangården, Nedergården, Norgården och Östergården i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget på Resön, omkring 9 kilometer i västlig riktning från Lurs kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 19 juli 1943, har såsom framgår av närslutet diariibevis besvär ej anförts.

Något annat intresse än det som åsyftar torrläggning av det avhandlade området lär icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant, icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro hydrografiska data och faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar de till upptagande ifrågakommande vattenloppen ansetts böra erhålla för att ernå åsyftat torrlägningsresultat.

Areal. båtnad och kostnad: I bifogad sammanfattning är av företaget berörd mark till arealen uppgiven liksom och beräknad kostnad för och uppskattad båtnad genom företaget.

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1946 års utgång.

Företagets betydelse: På grund av otillräckliga avlopp översvämmas tidtals vissa områden och hindras alstringsförmågan att komma till sin rätt. Enär företaget har till omedelbar följd att marken befrias från översvämning måste det snabbt leda till säkrare och genom möjliggjord dränering även till ökade skördar. Företagets genomförande måste förty vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheterna.

Den omständigheten att totalkostnaderna för arbeten och utgifter något överstiga värdet av båtnaden för marken kan icke vara av beskaffenhet att böra leda till företagets inställande. De beräknade arbetskostnaderna äro dock något lägre än båtnadsvärdet för marken ifråga. Någon utökning av jordbruksmöjligheterna utöver dem företaget erbjuder står icke till buds, då tillgänglig odlingsmark på ön redan tagits i bruk.

Statsunderstöd: Samtliga delägare ifrågasätta bidrag från statens avdikningsanslag och med undantag av en även lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företaget. I bifogad tabell är för varje fastighet dess av företaget berörda mark till arealen angiven liksom och värdet av båtnaden och andelen i kostnaden samt i beräknade bidrags- och lånbe-

lopp. På sätt tabellen utvisar skulle företaget kunna understödjas med 3030:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 2930:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, tabeller över areal, båtнад, kostnad, bidrag och lån, avskrift av syneförrättningshandlingarna i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandenas fastigheter.

Göteborg den 24 januari 1944.

C. B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningskostnad:

Arbete

Besättningar

Förrättningskostnad:

Syneförrättning

Utredning om statsunderstöd

Kr.

Kr.

5289:42
~~5434:48~~

435:58

5725:--
~~5870:--~~

324:02

30:72

354:74

S u m m a

6.079:74
~~6224:74~~

Göteborg den 24 januari 1944.

C. B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6.224 kr. 74 öre, varav å län-
tagarnas andel 5.943 kr. 38 öre, sedan från delaktig-
het i länet utslutits fastigheterna Resö Norgården³²⁷,
3²⁹ och 3³¹. Stockholm den 15 december 1945.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith. (Forts. se nästa sid.)

I samband med av Kungl. Lantbrukstyrelsen
den 16 jan 1948 medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden
för företaget beräknats till 6.079 kronor 74 öre, varav lantbrukets
andel 5.804 kronor 94 öre.

Stockholm den 16 januari 1948.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar
A. Smith.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
avst. 3	27		Lurs. Resö Norgården	Tage Berntsson			4.7		4.7	
"	3	29	" " "	John Berndtsson	4.0		0.3		4.3	
"	3	31	" " "	Torvald Berntson	9.3				9.3	
7/72	3	8	" " "	Martin Berntssons dödsbo	2,67.7		9.3		2,77.0	
1/32	2	18	" " Nedergården	Karl Kviding	57.8				57.8	
1/128	1	17	" " Mellangården	" "	25.2				25.2	
1/128	1	16	" " "	Ludvig E.V. Gustavsson	23.5				23.5	
1/32	2	17	" " Nedergården	" " "	44.8				44.8	
7/144	3	12	" " Norgården	L. Albert Gustavsson	1.53.7		3.7		1.57.4	
7/288	3	13	" " "	Osvald Ixsaksson	16.0		4.8		20.8	
1/40	1	27	" " Mellangården	Anders Andersson	15.2				15.2	
1/8	2	30	" " Nedergården	" "	48.0				48.0	
1/8	2	31	" " "	Mauritz Anderssons dödsbo	30.2		2.0		32.2	
avs. 5	13		" " Östergården	Hildigard Karlsson	16.0		9.0		25.0	
				Summa	7,11.4		33.8		7,45.2	

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av Båtnad- den.	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
14	10	13	61		75		07	14	43	1.02	50	6	97	~~6~~	~~99~~ ^{x)}
16	90	16	32		91		09	17	32			8	48	~~8~~	~~50~~
29	30	28	29		1	56	15	30	49			14	54	~~14~~	~~58~~
2948	55	2846	83		157	15	14	90	3018	88		1469	55	1473	05
557	40	538	17		29	71	2	82	570	70		277	85	278	51
151	20	145	98		8	07		76	154	81		75	45	75	63
187	80	181	32		10	01		95	192	28		93	63	93	85
271	65	262	28		14	48	1	37	278	13		135	44	135	76
1367	45	1320	27		72	87	6	91	1400	05		681	45	683	07
168	--	162	20		8	94		85	171	99		83	63	83	83
38	82	37	48		2	07		19	39	74		19	39	-	-
175	51	169	46		9	36		89	179	71		87	57	-	-
79	86	77	11		4	25		40	81	76		39	69	39	79
73	21	70	68		3	89		37	74	94		36	36	36	44
6079	75	5870	--		324	02	30	72	6224	74		3030	--	2930	--

Göteborg den 24 januari 1944.

C.B. Carlson.

x) Strykningar vidtagna i Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

Vidimus officii:
G. Hegehorn

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Resö Mellangården, Nedergården, Norgården och Östergården i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Översigtskarta i 2 exemplar	kr. 8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sidor à 3:- kr.	" 9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd 2+ 12x 0,50	" 8:-
Avskrift av betänkande m.m. 6 sidor à 0,55 kr.	" 3:30
Diariibevis med komm. arvode	" 2:42
Summa kronor	30:72

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad
må denna talan föras vid Tanums häradsrätt inom tre månader härafter.

Göteborg den 24 januari 1944.

C. Carlsson