



Akt nr:

O-E1a-0374

AU\$O-E1a-0374

24710
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 NOV 1944

0 3*0374

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar rörande
vattenavlopp för hemmanen
Staby, Alnäs, Dromålseröd och Rörkärr
i Kville socken, Göteborgs och Bohus län
enligt vid syneförrättning år 1943
upprättat förslag av
Sverker Nilsson
e. lantbruksingenjör.

val 249

326
45

105
53

323
153

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 18/12 1945
godkänd den 27/12 1945

DIARIE Nr 28461
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1945

0 3*0374

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 september 1945 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Staby, Alnäs m.fl. i
Kville socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1h handl

beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusenniohundratrettio (2.930)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tvåtusenåttahundratio (2.810)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av dåv. statens e. lantbruksingenjör S. Nilsson vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha va undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1946,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mynd~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda plan, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

249

326/45 Homl.
RAPPORT FÖREDRAGET

DEN 10 SEP. 1948

DIARIE Nr 05173

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd avsyning

LANTBRUKSSTYRELSEN

6 SEP. 1948

Företag: Hemmanen Staby, Alnäs m.fl. i Kville socken, Göteborgs och
(namn, socken och län)

Bohus län

Ordf. i styrelsen: Lars A. Carlsson, Alnäs pr Rabbalshede, tel. 42.

~~Förordningsman~~~~Endast intressent~~

Arbetsplanen fastställd den 28 september 1945.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.930:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 2.810:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31 december 1946.


Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1946.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till 1 september 1948.
{ Vattendomstolen 31 december 1949.

Vid förrättningen, som verkställts av e.o. assistenten S. Martinsson

den 31 augusti 1948, har befunnits att arbetena voro utförda i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Vänersborg den 4 september 1948.



45 Kamb.

P. M.

D. N:r 27760/47

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: ^t Torrläggning av mark hörande till hemmanen Staby, Alnäs,
m.fl. i Kville socken,

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Arb. plan: 28/9 1945

Kontrakt: 2/1 1946

Fullbordas: 1/9 1946

Statsbidrag: 2.930 kronor

Lån: 2.810 "

Beräkn. kostnad: 6.333 kronor 30 öre

Verkst. utbet. d. 2/1 1946 av statsbidrag: 900 kr.

av lån: 900 kr.

Utfört arbete enligt G. Hegethorn den 7 / 11 19 47

kr. = c:a 70 %.

$0,70 \cdot 2930 = 2000$
900
1100

$0,70 \cdot 2810 = 1900$
900
1000

Ordf. i arb. styrelsen

~~Ende intressent~~

Lantbrukaren Lars August Carlsson,

Alnäs

~~Rörkärr~~, Rabbaleshede.

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 1100 kr.

av lån 1000 kr.

Stockholm den 18 / 11 19 47

[Signature]

326/45

27760
 DIARIE Nr
 K. LANTBRUKSSTYRELSEN
 12 NOV. 1947

R a p p o r t

Över verkställd besiktning av företag avseende torrläggning av mark till hemmanen Staby, Alnäs m.fl. i Kville socken, Göteborgs och Bohus län. Planen fastställd den 28 september 1945.

Lån från statens avdikningslånefond 2.810:- kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.930:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 2 januari 1946.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1948.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lars A. Carlsson, Alnäs pr Rabbalshede.

Arbetsstyrelsens kassör: August Fors, Rörekärr pr Rabbalshede.

Besiktningen verkställdes den 7 november 1947 av förste assistent Th. Herdenberg. Därvid befanns sträckan A-B-C utförd i god överensstämmelse med den fastställda planen med undantag av mindre justeringar. Trummor och stenkärl beklädnad av avloppet intill allmänna vägen voro icke utförda. Rörmaterial till i företaget ingående trummor och täckt ledning hade inköpts och befanns på platsen.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete och anskaffat rörmaterial samt ersättningar beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å-priser till omkring kronor 3.800:-

Härtill kommer förrättningskostnader m.m.

673:30

Summa 4.473:30

motsvarande c:a 70 % av hela den beräknade kostnaden 6.333:30 kronor.

Vänersborg den 10 november 1947.

G. Hegethörn

Protokoll.

Protokoll fört vid Samfundets
möte med dikekningsföreläsning
Slaby, Nilsens m. fl. beaktande
i Drottningens hus Lars H.
Carlsson den 15 april 1944

§ 2

I styrelsen omvaldes Lars H. Carlsson,
Johan Carlsson, nyvaldes August Fors.
Styrelsesupplänt Thorsten Hansson
Filip Carlsson
Revisorer Karl Gustavsson. Filip Carlsson
Revisorsupplänt Johan Carlsson
Att justera dagens protokoll utsågs
Karl Gustavsson Filip Carlsson

Dag som ovan
Johan Carlsson
skr.

Justerat

Karl Gustavsson

Filip Carlsson

Protokollens arkiv bekräftar
Lars H. Carlsson

arbetet färd.)
På begäran intygas att dikningföretaget
Staby Ahnäs m f hemman i Svilly
sacken Götterdags o Bohus län är påbörjat

Ahnäs Rabbatskede d 15/11 1945
Karl Veng Gustav Johanson
Hemmanägare Hemmanägare
Rabbatskede Rabbatskede

~~Perifras~~
Carl Larsson Iven Larsson
Ahnäs Rabbatskede



tillh

Till

Lantbruksingenjören Georg Hegethorn,
Vänersborg.

Angående Torrläggning av mark hörande till hemmanen Staby, Almnäs
m.fl., Göteborgs och Bohus län.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen har inkommit ansökan om
tilläggsbidrag till ovannämnda företag. Uppgift bör lämnas hur
stor del av arbetet som utförts före den 30 juni 1946.
Stockholm den 28 juli 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.



*Önskad uppgift torde framgå av
bifogade protokoll.*

Vlek den 30/8 1949.

G. Hegethorn

1946 den 2 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164)

Företagets namn: Terrläggning av mark hörande till hemmanen Staby, Alnäs m.fl. i Kville socken av Göteborgs och Bohus län

Lån 2.810 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 28 september 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Kville socken</u>			
Staby	1/2	2	Karl Gustavsson
"	1/4	4	Torsten Hansson
Alnäs	68/230	2	Lars A. Karlsson
"	68/230	5	D:mo
Dromålseröd	1/2	1	Johan Olsson
Rörkärr	1/4	3	Oskar Andersson
"	1/16	4	August Fors
"	5/32	1	Johan Karlsson

Stockholm den 2 januari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Handwritten mark

28/9 45

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdiknings-
lånefond för utförandet av företag med avseende å vattenavlopp
för hemmanen Staby, Alnäs, Dromålséröd och Rörkärr i Kville socken,
Göteborgs och Bohus län,

<u>Fastighet.</u>	<u>Ägare.</u>
1/2 mtl. Staby 1 ²	✓ Karl Gustavsson
1/4 " " 1 ⁴	✓ Torsten Hansson
68/280 mtl. Alnäs 2 ⁴	✓ Lars A. Karlsson
68/280 " " 2 ⁵	✓ Densamme
1/2 " Dromålséröd 1 ¹	✓ Johan Olsson
1/4 " Rörkärr 1 ³	✓ Oskar Andersson
1/16 " " 1 ⁴	✓ August Fors
5/32 " " 1 ⁵	✓ Johan Karlsson.

Göteborg den 7 september 1943.

Sveker Nilsson
e.lantbruksingenjör.

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Athlås, Rabbalshede den 15-11 1945.

Lars O. Carlsson

August Foss

Johan Karlsson

Att

Lars O. Carlsson August Foss
Johan Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Carl Oberg
Rabbalshede

Adress

Euslov Johansson
Rabbalshede

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 januari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

DIARIE Nr 28461
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1945

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse vid
arbetets utförande.

0 3•0374

Stockholm den 28 september 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Betänkande

rörande

vattenavlopp för hemmanen Staby, Alnäs,
Dromålseröd och Rörkärr i Kville socken,
Göteborgs och Bohus län,

upprättat av

Sverker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

B E T Ä N K A N D E

rörande statsunderstöd till företag med avseende å vattenavlopp för hemmanen Staby, Alnäs, Dromålseröd och Rörkärr i Kville socken, Göteborgs och Bohus län.

Rättsliga förhållanden.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 12 mars 1943 avslutad syn enligt vattenlagen. Härvid upprättade syneakter ligga till grund för efterföljande utredning. Besvär över förrättningen har icke anförts (bil. a).

Berörda markområden hava tidigare torrlagts enligt ett av lantbruksingenjören H.Steinmetz vid syneförrättning år 1893 upprättat förslag. Å ritningarna eller i handlingarna till detta äldre förslag finnas emellertid inga höjdsiffror angivna, varför det icke varit möjligt fastställa, i vilken mån schaktningsmassorna enligt det nu upprättade förslaget falla inom det äldre företagets dimensioner.

Såvitt det kunnat utredas, har det äldre företaget utförts utan statsunderstöd och har ej heller annat statligt understöd utgått för torrläggning av berörda marker.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 1 km öster om Rabbalshede järnvägsstation och anges å den till synehandlingarna fogade översiktskartan med gul färgbeteckning.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. hava närmare angivits i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

I företaget ingående avlopp korsar allmän väg. Vägtrummans djup och dimensioner synas dock vara tillräckliga för att möjliggöra företagets utförande med bibehållande av den gamla trumman. Synemännen hava dock funnit skäl föreskriva, att stenbeklädnad skall utföras vid vardera trumgaveln till förhindrande av utskärning. Utdrag av förslaget har översänts till vägingenjören, som dock först sedan förrättningen avslutats avgivit yttrande, vilket här bifogas (bil b).

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara utfört före utgången av år 1946.

Arbetsstyrelse.

Enligt bifogade utdrag ur protokoll (bil. c) har styrelse för företaget valts och har till ordförande utsetts hemmansägaren Lars A. Carlsson, Alnäs per Rabbalshede.

Statsunderstöd.

Enligt föreningsskrivelse (bil. d) söka samtliga delägare lån av statsmedel till företagets utförande. Ordförande i företagets styrelse har på grund härav i underdånig skrivelse anhållit om största möjliga såväl bidrag som lån till företaget. Bifogade tabell (bil. f) utvisar varje delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp. På grund av praktiska skäl har lån ej beräknats till Staby 1³ och 1¹². Till mosslotterna Rörkärr litt.d och e har lån ej heller beräknats, då det ej med säkerhet kunnat utrönas, vilka registernummer dessa båda områden tillhöra.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. e.

Kostnadssammandrag är infört å vidstående sida.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen visar, att de föreslagna torrlägningsåtgärderna äro en förutsättning för rationellt utnyttjande av ifrågavarande markområden. Enligt gällande bestämmelser synes på sätt omnämnda tabell (bil. f) utvisar, statsunderstöd kunna utgå med i avrundade tal 2930:- kronor från statens avdikningsanslag och 2810:- kronor från statens avdikningslånefond.

Det förhållandet, att företagets kostnad med obetydligt belopp överstiger den beräknade båtnaden, är beroende av att avdelning II enligt synemännens utlåtande ansetts böra komma till utförande trots dess relativt höga kostnad, enär båtnad av annan art härvid även ernås. Detta förhållande synes därför icke böra utgöra hinder för företagets understödjande med statsmedel.

Vid detta betänkande fogas vidhäftade synehandlingar jämte
3 blad plan-, profil- och siktionsritningar.

Göteborg den 7 september 1943.

Sverker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad.	4936:50	
Ersättningar.	<u>723:50</u>	5660:-

Förrättningskostnad.

Syneförrättning.	637:55	
Betänkande.	<u>35:75</u>	673:30
	<u>Summa kronor</u>	<u>6333:30</u>

Göteborg den 7 september 1943.

Sverker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 6.333 kronor 30 öre, varav å låntagarnas andel
5.731 kronor 59 öre.

Stockholm den 28 september 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Stämpel.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e.lantbruksingenjören Sverker Nilsson handlagd, den 12 mars 1943 avslutad syneförrättning rörande upptagande av vattenavlopp för hemmanen Staby, Alnäs, Dramålseröd och Rörkärr i Kville socken, Göteborgs och Bohus län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 4 september 1943..

I tjänsten:

Erik T:son Ugglå.

Stämpel Två kronor. e.Lantbruksingenjören Sverker Nilsson.

Bil. b.

VÄGINGENJÖREN
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
D.N. 218/1943.

Till

Herr Lantbruksingenjören Sverker Nilsson.

Ang. Trumma å vägen Uddevalla - Svinesund vid Alnässjön, Staby o. Dramålseröd.

Med anledning av skrivelse den 29 januari 1943 får jag härmed meddela att vägingenjören i Göteborgs och Bohus län intet har att erinra mot förslaget under förutsättning att omskrivna stenbeklädnad av dikesbotten och dikesslänter ej förorsakar vägväsendet några som helst kostnader, och att stenbeklädnaden utföres på ett tekniskt riktigt sätt, så att den inom vägens område belägna delen av densamma kan godkännas av vägingenjören i Göteborgs och Bohus län.

Göteborg den 9 augusti 1943.

Ernst J. Millén.

Vägingenjör.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde hos Lars A. Carlsson, Ahlnäs, den 18 mars 1943. För val av styrelse till dikningsföretaget å hemmanen Ahlnäs, Staby, Dromålseröd och Rörkärr i Kville socken.

§ 1.

Styrelsen fick följande sammansättning:

Ordf.	Lars A. Carlsson,	Ahlnäs,
Sekr.	Johan Karlsson,	Rörkärr,
Kassör.	Johan Olsson,	Dromålseröd.

Dag som ovan.

Lars A. Carlsson

Justeras:

Karl Gustavsson. Oskar Andersson.

Rätt avskrivet

Lars A. Carlsson.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i företag med avseende å vattenavlopp för hemmanen Staby, Alnäs m.fl. inom Kville socken av Göteborgs och Bohus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Alnäs per Rabbalshede den 13 maj 1943.

Ahlnäs	Lars A. Carlsson
Staby	Karl Gustavsson
Staby	Torsten Hansson
Staby	Göran Göransson
Dromålseröd	Johan Olsson
Rörkärr	August Fors
Rörkärr	Johan Karlsson
Rörkärr	Oskar Andersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Carl Olsson

Klara Olsson

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
			<u>Hela företaget.</u>			
I	17,84	1,55	19,39	5215:37	5482:50	0,95
II	2,09	0,10	2,19	1117:93	839:-	1,33
Summa	19,93	1,65	21,58	6333:30	6321:50	1,00
			<u>Lånesökandenas andel.</u>			
I	17,40	0,62	18,02	4613:66	4848:50	
II	2,09	0,10	2,19	1117:93	839:-	
Summa	19,49	0,72	20,21	5731:59	5687:50	
			Göteborg den 7 september 1943.			
			Sverker Nilsson.			
			e.lantbruksingenjör.			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Kville.</u>	<u>Avdelning I.</u>						
1/2	1 ²		Staby	Karl Gustavsson	1	38	01		1	39
1/4	1 ³		"	Göran Göransson		03	--			03
1/4	1 ⁴		"	Torsten Hansson		25	--			25
avs.	1 ¹²		" (Kroken)	Densamme		28	--			28
68										
280	2 ⁵		Alnäs	Lars A. Karlsson	2	46	--		2	46
68										
280	2 ⁴		"	Densamme	2	97	--		2	97
1/2	1 ¹		Dromålseröd	Johan Olsson	3	20	25		3	45
1/16	1 ⁴		Rörkärr	August Fors	2	66	36		3	02
		d	"	Johan Karlsson		13	41			54
		e	"	Densamme		--	52			52
5/32	1 ⁵		"	Densamme	2	54	--		2	54
1/4	1 ³		"	Oskar Andersson	1	94	--		1	94
				<u>Avdelning II.</u>						
1/4	1 ³		Rörkärr	Oskar Andersson		97	10		1	07
5/32	1 ⁵		"	Johan Karlsson	1	12	--		1	12
				Summa	19	93	1	65	21	58

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
310 -		262 93		29 61		1 66		294 20		0,95	48,25	141 67		152 40	
12 -		10 18		1 15		06		11 39		"	"	5 48		---	
92 -		78 03		8 79		49		87 31		"	"	42 04		45 23	
14 -		11 88		1 34		08		13 30		"	"	6 40		---	
590 50		500 84		56 42		3 16		560 42		"	"	269 86		290 31	
526 -		446 13		50 25		2 82		499 20		"	"	240 38		258 60	
1129 50		957 98		107 90		6 05		1071 93		"	"	516 17		555 29	
1713 50		1453 31		163 70		9 18		1626 19		"	"	783 06		842 42	
296 -		251 05		28 28		1 59		280 92		"	"	135 27		---	
312 -		264 62		29 81		1 67		296 10		"	"	142 58		---	
330 -		279 89		38 34		2 15		320 38		"	"	154 27		165 97	
157 -		133 16		19 76		1 11		154 03		"	"	74 17		79 79	
488 50		588 06		61 48		3 45		652 99		1,33	x)	243 76		244 53	
350 50		421 94		40 72		2 28		464 94		"	x)	174 89		175 46	
6321 50		5660 -		637 55		35 75		6333 30				2930 -		2810 -	

x) Bidrag beräknas till halva båtnaden och lån beräknas till återstoden av båtnaden.

Göteborg den 7 september 1943.

Sverker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING.

för betänkande med utredning om statsunderstöd till företag med avseende
å vattenavlopp för hemmanen Staby, Alnäs, Dromålsersöd och Rörkärr i
Kville socken, Göteborgs och Bohus län.

Betänkande, 3 sid. à 3:-.		9:-
Formulär och skrivelser, 1 dag. 13	20.3	12:-
Lagakraftbevis.		2:75
<u>Tabell:</u>		
Grundbelopp.	2:-	
Uträkning av bidrag, 12 st à 0:40.	4:80	
" " lån, 8 st à 0,10	<u>0:80</u>	7:60
Avskrift, 8 sid à 0:55.		<u>4:40</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>35:75</u>

Göteborg den 7 september 1943.

Sverker Nilsson.

e.lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet betygas i tjänsten:

G. Hegehorn

Statens lantbruksingenjör.

Handlingar rörande
vattenavlopp för hemmanen
Staby, Alnäs, Dromålseröd och Rörkärr
i Kville socken, Göteborgs och Bohus län,
enligt vid syneförrättning ^{år 1943,} upprättat
förslag av
Sverker Nilsson
e.lantbruksingenjör.

Till syneakten höra ritningar i tre blad.

Protokoll fört vid sammanträdet
för styreförättning med avseende på
föreläggning av mark hörande till
hemmanen ~~St~~ Alnäs, Staby, Bromäl-
teröd och Rörbär i Thulle socken,
Göteborgs och Bohus län.

År 1942 den 3 november inställdes sig
undertecknad förämningsman hos hemmans-
ägaren Lars A. Carlsson, Alnäs, för att hand-
lägga förenämnda förättning. Sammanträdet
hade kungjorts (bil. B₁) och båda sakägare
hade underrättats enligt föreskrifning (bil. B₂).

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Anders Olsson, Tegen per Thulle och
Olof Herman Karlsson, Solhena per Rabbalshede.

Totande till förättningen:

Lars A. Carlsson, ägare till 17/35 mtl Alnäs

Karl Gustavsson, " " 1/2 " Staby

Övriga sakägare:

~~Karl Gustavsson, ägare till 1/2 mtl "~~

Göran Göransson, ägare till 1/4 mtl Staby, genom

Torsten Karlsson enligt fullmakt (bil. G₁)

Torsten Karlsson, ägare till 1/4 mtl. Staby

Karl Olsson, " " ägare. Thullen, Staby.

Johan Olsson, " " 1/2 mtl Bromälteröd

Oskar Andersson, " " 1/4 mtl Rörbär

Johan Karlsson, " " 5/32 " "

Aug. Fors, " " 1/16 " "

Hedv. Karlsson stt genom Hildt per Hilda Karlsson
enl. fullmakt (bil. G₂) och Karl Karlsson särens
delägare i Herbruket och enl. fullmakt (bil. G₃).

Norrvikens Vägdistrikt genom G. Gustavsson enligt protokollsutdrag (bil. 64).

§1.

Färs förhållande mellan skräpore och syrenmän kunde ej utredas.

§2.

Upplästes anskaffningshandlingar och fjörd -
rande (bil. A₁ - A₄).

§3.

Fars A. Karlsson yrkade att förlag skulle
upprättas som möjliggjorde täckning av hans
marker och förhindrade övertämnningar, som
vid häftiga regnbilfällen för närvarande kunde
inträffa. Karl Gustavsson instämde i samma
yrkande.

§4.

Upprättades en fjöringskavrelle, som under-
tecknades av de skräpore, som önskade fjöras
sig med skräporena, och vittordades fjöringen
av syrenmännen (bil. A₅).

§5.

Johan Karlsson yrkade att företaget skulle om-
lägga trummor för utfartsväg vid mtk. 22+22. Karl
Gustavsson meddelade att någon ombyggnad knappast
kunde vara behöfelig av hans ägarestrummor vid
sektion 4 men att skenstättning i bäddren möj-
ligen kunde vara behöfelig. För träbroar över norra
grenen av diket yrkade Oskar Andersson och Aug.
Fors att för detta ~~anlagda~~ utbyttas mot skräpore.

§6.

Öfverett företaget & ej kunde ekonomiskt genom-
föras med intäktnande av ersättningar för intägg
av uppskräddad jord, fränade sig samtliga när-
varande skräpore ersättning för dylikt intägg.

§ 7.

Beträffande framtida underhållet meddelade Furs Karlsson att ett äldre bortsägnings-företag utförts år 1896, varför hänsyn om möjligt borde tagas till den gamla underhållsskyldigheten.

§ 8.

Beträffande framman för allmän väg vid station 9 syntes företaget framman genom järns utan men för kunnman, som låg så djupt nedlagt att den möjliggjorde bortsägning till erforderligt djup.

§ 9.

Fru Hilda Karlsson och Karl Karlsson meddelade, att de ansågo sig ej hava någon nytta av en eventuell bortsägning för sin tommel, emedan torv finnes för husbehov i fullt tillräcklig mängd för att framtid utan medräkning av vattenståndet.

§ 10.

Furs Karlsson ykade däremot att syrenmännen vid häfnadsnärningen måtte taga hänsyn till den möjlighet till öfrad värtighet, som erholles även i mottakarna.

§ 11.

Furs Karlsson meddelade att det äldre företaget ej hade fått statligt understöd varken med bidrag eller lån. Någon vederbörligen utförd avgränsning av det äldre företaget hade sannolikt icke utförts.

§ 12.

Karl Gustafsson ykade, att om det ej ställdes sig alltför dyrbart skulle företaget utsträckas med åt genom hans marker på sådant sätt, att de nuvarande besparna i möjligaste mån

ratades.

§ 13.

Meddelades att närstående sammanträdde kommit att kungöras, varefter protokollat upplästes och förklarades sammanträdet avslutat.

Plats och dag som ovan.

Sverker Nilsson

Herman Carlsson

Anders Ohlsson

År 1943 den 12 mars inställde sig styrmännen åter hos kommunägaren Lars A. Carlsson, Alnäs, för att förträtta förvärfvarens handläggning. Sammanträdet hade kungjorts (bil. B₃), och följande valägare hade infunnit sig.

Täkande och med dem förenade:

Lars A. Carlsson, Alnäs

Harl Gustavsson, Staby

Göran Göransson, "

Torsten Kantton, " anmälare ägare jämväl till lägheten Broken.

Johan Olsson, Örnvålseröd

Oskar Andersson, Rönåvår

Johan Karlsson, "

Rug. Fors, "

§ 14

Genomgicks och upprätades det upprättade förslaget.

§ 15.

Upplästes kostnadsförslaget, värderingslängd, jordvärderingslängd samt kostnadsfördelningslängd.

§ 16.

Angavs styrmännens utlåtande.

§ 17.

Da' intet vidare var att anføra upp-
lästes protokollet, varefter förättningen
förklarades avslutad.

Som ovan

Kurtz Nilsson

Anders Ahlström

Yrman Carlson

- 6 -

H1 / Bil. A,
42.

LÄNSSTYRELSEN
i
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:o 15 fol. 172.

E.D.I. 1942.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

sd
2
4
Göteborg i landskansliet den 13 juli 1942.

Malte Jacobsson

(Malte Jacobsson)

Page Kilander
(Page Kilander)

Bevis 12/8-42.

Inkom till Landekansliet
i Göteborg
den -4 JUL. 1942

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad e. få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Staby, Ahlnäs m.fl. hemman i Kville socken av Göteborgs och Bohus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Rabbalshede

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Lars A. Carlsson

adress Ahlnäs

pr Rabbalshede.

Telefon: ---

Ahlnäs

den 2-7 1942

Lars A. Carlsson

17/35 mtl. Ahlnäs

Lars A. Carlsson.

1/2 mantal Staby

Karl Gus Tamm

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

1/4 mll. Staby

$\frac{1}{4}$ mtl. Flavy

Legulnat. Torken, Staby

1/4 mtl. Dromaeid

2/32 mll. Rikar

$\frac{5}{32}$ mtl. R² h² e²

$\frac{1}{4}$ mtl. Rikare

Göran Göransson

Forster Hausson

Carl Olson

Johan A. Olsson.

August For

Johan Filip Carlsson

Charles Oskar Ruderson

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

-9-

Bil. N₃.

N:o 15 fol. 172.


E.D.I. 1942.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas att hit inkomma med yttrande, huruvida omständigheterna synas påfordra att sökanden ställa säkerhet för förrättningskostnaderna; skolande remisshandlingarna därvid återställas.

Göteborg i landskansliet den 4 juli 1942.

*Ans
7/7*

sd På tjänstens vägnar:



(Ernst Uddenberg)

E. LANTBRUKSINGENJÖR
SVERKER NILSSON
GÖTEBORG

N:r 15 fol. 172.
E. D. I. 1942.

Bel. App.
Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 11 JUL. 1942.

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län,
Göteborg.

Med återställande av remisshandlingarna rörande syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Staby, Ahlnäs m.fl. i Kville socken, får jag härmed värdsamt meddela, att omständigheterna icke synas påfordra att sökande ställer säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 10 juli 1942.

Sverker Nilsson
t.f.lantbruksingenjör.

Förening.

Undertecknade förklara härmed att vi önska
fräna oss och göra gemensam sak med sökande
till förtag för kortläggning av mark hörande
till hemmanen Alnäs, Staby m. fl. i Hvile
socken, Hålsbogs och Bohus län.

Alnäs pr Rabbalshede den 3 nov. 1942.

Öskar Andersson $\frac{1}{4}$ M.I. Korkhärn
Johan Karlsson $\frac{5}{32}$ " "
August Fors $\frac{1}{16}$ " "
Erik Hansson $\frac{1}{4}$ " Staby
Göran Göransson $\frac{1}{4}$ Staby
Erik Olsson Staby
Johan Olsson $\frac{1}{2}$ Dromälsöröd

Föreltände förening uttordas:
Sverker Nilsson

Herman Carlsson
Anders Ohlsson

KUNGÖRELSE .

Sammanträde för syneförrättning med avseende å torrläggning av mark hörande till hemmanen Alnäs och Staby i Kville socken, Göteborg och Bohus län, kommer att hållas hos hemmansägaren Lars A. Carlsson, Alnäs, tisdagen den 3 november 1942 kl. 12 midd., varvid vederbörande sakägare hava att föra sin talan. Företaget torde även komma att beröra hemmanen Dromålseröd och Rörkärr.

Göteborg den 10 oktober 1942.

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

Notand för kungörande i Kville församling den 10 oktober 1942 och införd i "Bohuslänningen" nr 235 den 13 oktober 1942 bestryket i tjänsten

Sverker Nilsson.

FÖRTECKNING

Över underrättelser om sammanträde hos hemmansägaren Lars A. Carlsson,
Alnäs, tisdagen den 3 november 1942 kl. 12 midd..

Hemmansägare Karl Ung,	Klev	Rabbalshede
" Karl Gustavsson,	Staby	"
" Göran Göransson	"	"
" Torsten Hansson	"	"
" Karl Olsson	"	"
" Johan Olsson	Dromolseröd	"
" Lars A. Carlsson	Alnäs	"
" Oskar Andersson,	Rörkärr	"
" Johan Karlsson	"	"
" August Fors	"	"
" Anders Andersson	Bärby	"
" Ernst Larsson	"	"
" Johan Karlsson	Solberg	"
" Karl Karlsson	Möre	"
" Axel Svensson	Krokbräcke	"
Edvard Karlssons sterbhus	Solhem	"
Fru Hilda Karlsson	"	"
Herr Karl Karlsson	"	"
Fr. Greta Karlsson	"	"
Fr. Elsa Karlsson	"	"
Herr Filip Karlsson	"	"
Herr Göte Karlsson	"	"
Skiftesgodemannen Anders Olsson	Tegenycke	Kville
" Olof Herman Karlsson	Solhem,	Rabbalshede

Norrvikens Vägdistrikt, till ovanstående adressater betygas i tjänsten
ordf. lantbrukare G. Gustafsson, S:a Torp, Kville

Göteborg den 17 oktober 1942.

Underrättelser äro avsända till ovanstående adressater den 17 oktober

1942 betygas i tjänsten:

Sveker Nilsson

Ant. J. 21/2 1943

P. Persson

K U N G Ö R E L S E.

För fortsatt handläggning av syneförrättning med avseende
 å torrläggning av mark hörande till hemmanen Staby, Alnäs, Dro-
 målseröd och Rörkärr i Kville socken, Göteborgs och Bohus län,
 kommer sammanträde att hållas hos Lars A. Karlsson, Alnäs, fredagen
 den 12 mars 1943 kl. 10.30 f.m., varvid vederbörande sakägare
 hava att föra sin talan.

Göteborg den 18 februari 1943.

Sverker Nilsson
 e.lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
 i Kville församling
 den 28/2 1943
 P. Persson
 Kyrkohärd v. Pastor Kommundist Kyrkohärd!

Införd i "Bohusläningen" den 22 februari 1943
 bebyggas i tjänsten.

Sverker Nilsson.

Fullmakt

För Torsten Hansson Staby
 att på underskrifnad försä-
 latsen om det som försä-
 kommer på sammastället
 den 3 november 1942 hos

Lars Halvar Alnäs, angående
 torrläggning av mitt ägande
 1/4 mantal Staby.

Staby den 2/11 1942.

Göran Löfström
 Bevittnas

Andersson Harna Andersson

Hämed befullmäktigas min
 moder Hilda Carlsson, att vid
 sammantäde för synförrättning,
 avseende bortläggning av mark,
 föra min talan och bevaka min
 rätt.

Häkan Carlsson . . .

Bevittnas:

Gunnar Lundström.

Evert Johansson

Fullmakt

för vår bröder Carl Carlsson att vid samman-
träde för styreförättning på Ålnäs. föra vår
talan och bevaka vår rätt, godkännande
allt vad ombudet lagligen gör och låter.

Solhem den 3 nov 1941

Greta Carlsson Elsa Karlsson

Filip Carlsson.

Bevittnas:

Iren Pettersson
Solhem Rabbalshede

Filip Pettersson
Solhem Rabbalshede.

Utdrag ur protokoll fört
vid sammanträde med vägstyrelsen i
Norrvikens vägdistrikt, i Svinesund
Den 2 augusti 1938.

== " == " == " == " == " == " == " == " == " == " ==

§ 4.

Att föra vägstyrelsens talan vid förrättningar rörande
vattenavlednings- och broärenden i vilka vägstyrelsen utgör
part, befullmäktigades vägstyrelsens ordförande eller den
han i sitt ställe förordnar.

Som ovan.

G. Gustafsson

Justerat den 9/8 1938.

Johan Olsson

Anders Olsson.

Vidimeras:

G. Gustafsson

E. LANTBRUKSINGENJÖR
SVERKER NILSSON
GÖTEBORG
Viktoriagatan 20.

Till

Vägingenjören i Göteborgs och Bohus län,
GÖTEBORG.

Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag av förslag till vattenavlopp för hemmanen Alnäs, Staby m.fl. i Kville socken, Göteborgs och Bohus län.

Såsom framgår av utdraget ligger den nuvarande trummans botten tillräckligt djupt för att möjliggöra den föreslagna fördjupningen utan ombyggnad. Glacin i botten och slänter å ömse sidor om trumman har föreslagits 2 m utåt vardera sidan om bron.

Göteborg den 29 januari 1943.

Sverker Nilsson.

Jordersättningslängd

Bil. E.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sträckan A-B.</u>						
1/2 mtl. Staby 1 ²	Karl Gustavsson	1+50 - 7+90	540	30	162 -	
1/4 " " 1 ³	Göran Göransson	5+42 - 6+15	60	30	18 -	
1/4 " " 1 ⁴	Torsten Karlsson	6+15 - 11+12	420	30	126 -	
ars. " 1 ¹² [Kirkum]	Ny ägare: Torsten Karlsson (Karl Olsson)	11+12 - 12+16	90	30	27 -	
68/280 mtl. Alnäs 2 ⁵	Lars R. Karlsson	12+16 - 12+84	50	30	15 -	
1/2 mtl. Stromälsröd 1 ¹	Johan Olsson	9+12 - 12+84	260	30	78 -	426 -
Summa kronor						426 -
<u>Sträckan B-C.</u>						
68/280 mtl. Alnäs 2 ⁵	Lars R. Karlsson	12+84 - 13+59	50	30	15 -	
68/280 " " 2 ⁴	Sensamme	13+59 - 16+85	145	30	43 50	
1/16 " Rörkär 1 ⁴	August Fors	12+84 - 14+53	90	30	27 -	
5/32 " " 1 ⁵	Johan Karlsson	14+53 - 16+85	105	30	31 50	117 -
Summa kronor						117 -
<u>Sträckan B-Ba.</u>						
1/16 mtl. Rörkär 1 ⁴	August Fors	20 - 20+85	70	20	14 -	
Litt. d " "	Johan Karlsson	20+85 - 22+32	130	20	26 -	
" e " "	Sensamme	22+32 - 23+53	90	20	18 -	
1/16 mtl. " " 1 ⁴	August Fors	23+53 - 24+40	60	20	12 -	
1/2 " Stromälsröd 1 ¹	Johan Olsson	20 - 24+20	380	20	76 -	146 -
Summa kronor						146 -
<u>Sträckan Ba-Bc.</u>						
1/4 mtl. Rörkär 1 ³	Oskar Anderston	26+25 - 28+50	90	20	18 -	18 -
Summa kronor						18 -
<u>Sträckan Ba-Bd.</u>						
1/4 mtl. Rörkär 1 ³	Oskar Anderston	30+10 - 30+84	20	30	6 -	
1/16 " " " 1 ⁴	August Fors	30+84 - 31+36	35	30	10 50	16 50
Summa kronor						16 50

Fastighet	Ägarens namn	L ä g e pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sammandrag för fastigheterna.</u>						
1/2 mtl. Staby 1 ²	Karl Gustavsson					162 -
1/4 " " 1 ³	Göran Göransson					18 -
1/4 " " 1 ⁴	Torsten Hansson					126 -
avt. Staby 1 ¹² [Kroken]	Densamme					27 -
68/280 Alnäs 2 ⁵	Lars A. Karlsson					30 -
68/280 " 2 ⁴	Densamme					43 50
1/2 mtl. Dromälsersöd 1 ¹	Johan Olsson					154 -
1/16 " Röstvärre 1 ⁴	August Fors					63 50
Litt. d "	Johan Karlsson					26 -
" e "	Densamme					18 -
5/32 mtl. " 1 ⁵	Densamme					31 50
1/4 " " 1 ³	Oskar Andersson					24 -
S:a kr.						723 50

Alnäs per Pabbalshede den 12 mars 1943.
Sverker Nilsson

Kostnadsförslag.

Bil. F.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>HUVUDAVLOPPET A - B - C.</u>								
		<u>Sträckan A - B.</u>								
1+50- 4	215	Lera m.enst. sten.	m ³ 260	1:30	338:-					
4 -4+50	50	" " mycket sten.	" 30	1:70	51:-					
4+50- 5	50	" " enst. sten.	" 40	1:40	56:-					
5 - 7	200	Sandbl. lera.	" 300	1:30	390:-					
7 - 9	200	" "	" 250	1:30	325:-					
		Stenbeklädnad i botten o. slänter 2 m på båda sidor om landsvägsbron.	m ² 16	4:-	64:-					
9 - 11	200	Sandbl. lera	m ³ 250	1:30	325:-					
11-12+84	184	D:o	" 290	1:30	377:-					
4+1		Omlägg.n.o.förstärkn av redan befintlig stentrumma enl.specialförslag.		100:-	100:-		2026:-			
		200:- därav hälften på företaget.								
		Jordersättning enl. bil.E.					426:-			
		För arbetets tillsyn,o. oförutsedda utgifter till- lägges c:a 10% på arbets- kostnaden.					218:-		2670:-	
		<u>Sträckan B - C.</u>								
12+84-15	216	Sandbl. lera.	m ³ 210	1:20	252:-					
15-16+85	185	" "	" 180	1:20	216:-		468:-			
		Jordersättning enl. bil.E.					117:-			
		För arbetets tillsyn etc.					45:-		630:-	
<u>Summa</u>	<u>1500</u>				<u>Summa kronor</u>				<u>3300:-</u>	
		<u>SIDODIKEN.</u>								
		<u>Sträckan B - Ba.</u>								
20 - 22	200	Dy.	m ³ 370	0,80	296:-					
22 - 24	200	" m. rötter.	" 310	0,90	279:-					
24-26+15	215	" " "	" 290	0,90	261:-					
22+22		Trumma enl.specialförsl. 230:- kr. därav hälften på företaget.			115:-		951:-			
		Jordersättning enl.bil. E.					146:-			
	615				Överföres		1097:-			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	615	Överfört					1097:-			
		För arbetets tillsyn etc.					93:-		1190:-	
		<u>Sträckan Ba - Bc.</u>								
26+15-27	50 135	Dy o. mossjord. m ³	140	0,80	112:-					
27+50-28	50 100	" " "	50	1,00	50:-					
28 -50+10	100	Rensning genom kärret. lm	100	0,50	50:-					
50+10-51	30 120	<u>Ledning av 9" cementrör.</u>								
		Inköp och frakt av rören. lm	120	2:50	300:-					
		Grävning, lägg. o. återfylln. "	120	1:25	150:-					
		Trummor enl. specialförl. 2 st. à 150:-, därav hälften på förslaget.				150:-				
50		Trumöga enl. ritn. st	1	35:-	35:-					
51+30		Brunn enl. ritn. "	1	50:-	50:-		897:-			
		Jordersättning enl. bil. E.					18:-			
		För arbetets tillsyn etc.					95:-		1010:-	
		<u>Sträckan Ba - Bd.</u>								
30 -30+50	50	Dy o. mossjord. m ³	20	0,80	16:-					
30+50-31	36 86	Lera m. enst. sten. "	90	1:30	117:-		133:-			
		Jordersättning enl. bil. E.					16:50			
		För arbetets tillsyn etc.					10:50		160:-	
Summa	1206				Summa kronor				2360:-	
		<u>S A M M A N D R A G.</u>								
	1500	Huvudavloppet A-B-C.			3300:-					
	1206	Sidodiken.			2360:-					
Summa	2706	Summa kronor.			5660:-					
		<u>SPECIALFÖRSLAG.</u>								
		<u>Omläggning och förstärkning av befintlig stentrumma vid sekt. 4+1.</u>								
		Schaktning. m ³	10	3:-	30:-					
		Rivning av trumman.			30:-					
		Förstärkning med sten i trumbotten enl. ritn. m ³	3	10:-	30:-					
		Överföres			90:-					

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört				90:-				
		Glacin i botten och slänter å ömse sidor om trumman. m	10	4:-		40:-				
		Uppläggning av front och sidomurar samt däck med sten från gamla trumman.				50:-				
		Återfyllning och planering av vägbanan.				20:-		200:-		
					Summa kronor			200:-		
		<u>Trumma för utfartsväg vid sekt. 22+22.</u>								
		Rivning av gamla och schaktning för nya trumman.				30:-				
		Inköp och frakt av 80 cm rör. lm	5,4	16:-		86:40				
		Läggning av rören. "	5,4	7:-		37:80				
		Trumögon av betong. st	2	30:-		60:-				
		Återfyllning och planering av vägbanan.				15:80		230:-		
					Summa kronor			230:-		
		<u>Ägovägstrummor vid sekt. 27+35, 28+24.</u>								
		Schaktning.				10:-				
		Inköp och frakt av rören. lm	4,4	12:-		52:80				
		Läggning av rören. "	4,4	3:-		13:20				
		Trumögon av betong. st	2	30:-		60:-				
		Återfyllning och planering av vägbanan.				14:-		150:-		
					Summa kronor			150:-		
		Alnäs per Rabbalshede den 12 mars 1943.								
		<i>Perker Nilsson</i> e.lantbruksingenjör.								

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
						</											

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer	
1	2	3	4	5	6	
$\frac{1}{2}$	12		<u>Hvälle.</u> Staby	<u>Karl Gustavsson</u> äker, mylla / lera Eng, " " äker, " " " " " avlopp utfartsväg äker, mylla / lera " " " " " " " " " högkant äker avlopp <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	3,60 3,50 3,75 4,20 5,10 5,20 5,40 5,65
$\frac{1}{4}$	13		Staby	<u>Göran Göransson</u> äker, mylla / lera avlopp <u>Summa</u>	13 14	5,40
$\frac{1}{4}$	14		Staby	<u>Torsten Hansson</u> avlopp äker, mylla / lera " " " avlopp äker, " " " " " <u>Summa</u>	15 16 17 18 19 20	5,75 5,75 5,75 6,70
ars.	12		Staby [Hvälle]	Ny ägare: <u>Torsten Hansson</u> (<u>Karl Olsson</u>) äker, mylla / lera avlopp <u>Summa</u>	21 22	6,70

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02							1100	22 -	¹⁶⁰⁰ (1800)	32 -			500	10 -	
			01					700	7 -	⁹⁰⁰ (1000)	9 -			200	2 -	
	17							1550	263 50	¹⁶⁰⁰ (1800)	272 -			50	8 50	
	04							1750	70 -	1800	72 -			50	2 -	
						07										
						01										
	05							1550	77 50	1800	90 -			250	12 50	
	13							1550	201 50	"	234 -			250	32 50	
	43							1550	666 50	"	774 -			250	107 50	
	54							1550	837 -	"	972 -			250	135 -	
						03										
						13										
	138		01			24		2145 -			2455 -				310 -	
	03							1400	42 -	1800	54 -			400	12 -	
						02										
	03					02		42 -			54 -				12 -	
						12										
	13							1400	182 -	1800	234 -			400	52 -	
	04							1400	56 -	"	72 -			400	16 -	
						06										
	04							1300	52 -	1800	72 -			500	20 -	
	04							1700	68 -	"	72 -			100	4 -	
	25					18		358 -			450 -				92 -	
	28							1750	490 -	1800	504 -			50	14 -	
						04										
	28					04		490 -			504 -				14 -	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer	
1	2	3	4	5	6	
68/280	2 ⁵		Alnäs	<u>Lars A. Karlsson</u> äker, mylla/lera " " " avlopp äker, " " " " " " lermylla/lera " " " <u>Summa</u>	23 24 25 26 27 28 29	6,35 6,20 . 6,0 6,45 7,00 7,20
68/280	2 ⁴		Alnäs	<u>Lars A. Karlsson</u> äker, lermylla/lera " , mylla/lera " " " " " " avlopp <u>Summa</u>	30 31 32 33 34	7,25 6,75 6,40 6,20
1/2	1 ¹		Dromäleröd	<u>Johan Olsson</u> avlopp äker, mylla/lera " " " " " " " " " " " " " " " " " " gammal äker, mylla/lera torvmosse affartsväg odl.-mark, dy/lera, skogbev. Överföres	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	5,80 6,40 6,55 6,25 4,10 6,50 6,40 5,60 . 5,25

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	31							1700	527	-	1800	558	-	100	31	-
	10							1550	155	=	"	180	-	250	25	-
						02										
	50							1300	650	-	1800	900	-	500	250	-
	115							1650	1897	50	"	2070	-	150	172	50
	36							1500	540	-	"	648	-	300	108	-
	04							1700	68	-	"	72	-	100	4	-
246						02			3837	50		4428	-		590	50
	07							1700	119	-	1800	126	-	100	7	=
	108							1650	1782	-	"	1944	-	150	162	-
	158							1650	2607	-	"	2844	-	150	237	-
	24							1300	312	-	"	432	-	500	120	-
						07										
297						07			4820	-		5346	-		526	-
						09										
	11							1300	143	-	1800	198	-	500	55	-
	19							1700	323	-	"	342	-	100	19	-
	39							1750	682	50	"	702	-	50	19	50
	47							1550	728	50	"	846	-	250	117	50
	49							1300	637	-	"	882	-	500	245	-
	17							1750	297	50	"	306	-	50	8	50
	42							1650	693	-	"	756	-	150	63	-
	28							250	70	-	(1250) (1400)	350	-	1000	280	-
						70										
						05										
		25						100	25	-	(550) (600)	137	50	450	112	50
252		25				84			3599	50		4519	50		920	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Överfört</u>	
				åker, mylla / lera	47 6,50
				avlopp	48
				åker, " "	49 7,35
				<u>Summa</u>	
1/16	14		Röckåre	<u>August Foes</u>	
				avlopp	50
				åker, mylla / lera	51 7,45
				odl.-mark, dy / lera	52 5,60
				åker, mylla / lera	53 6,50
				avlopp	54
				odl.-mark, dy / lera	55 5,50
				åker, mylla / lera	56 6,30
				odl.-mark, dy / lera	57 5,55
				åker, mylla / lera	58 6,25
				" " "	59 6,50
				utfartsväg	60
				åker, mylla / lera	61 6,45
				" " "	62 6,05
				" " "	63 6,15
				" " "	64 5,15
				avlopp	65
				"	66
				åker, mylla / lera	67 5,60
				<u>Summa</u>	
		a	Röckåre	<u>Johan Carlsson</u>	
				odl.-mark, dy / lera	68 5,75
				gammal åker, mylla / lera	69 5,60
				torvmosse	70
				<u>Överförs</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
252		25				84			3599 50			4519 50			920 -	
25								1650	412 50		1800	450 -		150	37 50	
						13										
43								1100	473 -		¹⁵⁰⁰ (1600)	645 -		400	172 -	
320		25				97			4485 -			5614 50			1129 50	
						01										
10								1300	130 -		¹⁵⁵⁰ (1600)	155 -		250	25 -	
		07						50	3 50		⁶⁵⁰ (800)	45 50		600	42 -	
09								1400	126 -		1600	144 -		200	18 -	
						01										
		21						50	10 50		⁶⁵⁰ (800)	136 50		600	126 -	
18								1300	234 -		1800	324 -		500	90 -	
		08						50	4 -		⁶⁵⁰ (800)	52 -		600	48 -	
48								1300	624 -		1800	864 -		500	240 -	
20								1650	330 -		"	360 -		150	30 -	
						03										
15								1550	232 50		1800	270 -		250	37 50	
62								1150	713 -		"	1116 -		650	403 -	
27								1200	324 -		"	486 -		600	162 -	
14								1050	147 -		"	252 -		750	105 -	
						04										
						01										
43								800	344 -		¹⁷⁰⁰ (1800)	731 -		900	387 -	
266		36				10			3222 50			4936 -			1713 50	
		36						300	108 -		⁷⁵⁰ (800)	270 -		450	162 -	
13								350	45 50		¹¹⁵⁰ (1400)	149 50		800	104 -	
						14										
13		36				14			153 50			419 50			266 -	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförsk	
				utfasträg	71
				odl.-mark, dy / lva	72 5,60
				Summa	
		e	Röckåren	Johan Karlsson	
				odlingsmark, dy / lva	73 5,60
				avlopp	73a
				Summa	
1/4	1 ³		Röckåren	Oskar Andersson	
				åker, mylla / dy	74 5,95
				avlopp	75
				åker, " "	76 6,40
				avlopp	77
				åker, " "	78 6,20
				" " "	79 6,00
				äng, dyjord	80 5,90
				åker, mylla / lva	81 7,20
				ägoräg	82
				åker, " "	83 7,00
				" " "	84 7,30
				" " "	85 7,35
				" " "	86 7,40
				" " "	87 7,25
				Summa	
5/32	1 ⁵		Röckåren	Johan Karlsson	
				åker, mylla / lva	88 7,10
				högl. åker	89
				avlopp	90
				åker, mylla / lva	91 6,75
				" " "	92 6,70
				Överförsk	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annanduglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13		36				14		153	50		419	50		266	-
							02									
			05					150	750	(900)		37	50	600	30	-
	13		41				16		161	-		457	-		296	-
			52					150	78	-	(900)	390	-	600	312	-
							02									
			52				02		78	-		390	-		312	-
	10							500	50	-	(1600)	150	-	1000	100	-
							01									
	09							1100	99	-	1600	144	-	500	45	-
							08									
	13							800	104	-	(1600)	195	-	700	91	-
	15							550	82	50	(1600)	195	-	750	112	50
			10					100	10	-	(600)	55	-	450	45	-
	10							1500	150	-	1600	160	-	100	10	-
							02									
	26							1300	338	-	1600	416	-	300	78	-
	14							1350	189	-	1400	196	-	50	7	-
	51							1750	892	50	1800	918	-	50	25	50
	23							1750	402	50	"	414	-	50	11	50
	120							1700	2040	-	"	2160	-	100	120	-
	291		10				11		4357	50		5083	-		645	50
	16							1600	256	-	1800	288	-	200	32	-
							09									
							05									
	116							1700	1972	-	1800	2088	-	100	116	-
	60							1600	960	-	"	1080	-	200	120	-
	192						14		3188	-		3456	-		268	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla/lera	93 7,15
				ägoväg	94
				åker, " "	95 7,15
				" " "	96 7,15
				gammal åker, mylla/lera	97 7,15
				" " " "	98 7,35
				<u>Summa</u>	
				<u>Samman</u> ^{Total areal åker}	
1/2	1 ²		Staby	Karl Gustavsson 25 ha	1-12
1/4	1 ³		"	Göran Göransson 8 "	13,14
1/4	1 ⁴		"	Torsten Hansson	15-20
avs.	1 ¹²		" [Kroken]	Samman	21,22
68/280	2 ⁵		Alnäs	Lars A. Karlsson	23-29
68/280	2 ⁴		"	Samman	30-34
1/2	1 ¹		Drömlingsvård	Bröderna Karlsson Johan Olsson	25 " 35-49
1/16	1 ⁴		Röckåve	August Fors	6 " 50-67
		d	"	Johan Karlsson	68-72
		e	"	Samman	10 " 73,73a
1/4	1 ³		"	Johan Kristensson Oskar Andersson	13 74-87
5/32	1 ⁵		"	Johan Karlsson	— 88-98
				<u>Summa</u>	
				Alnäs per	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 92				14	3188 -	3456 -	268 -									
50				04	1700 850 -	1800 900 -	100 50 -									
12					1700 204 -	1800 216 -	100 12 -									
03					1500 45 -	1600 48 -	100 3 -									
50					1000 500 -	1400 700 -	400 200 -									
59					950 560 50	1200 708 -	250 147 50									
3 66				18	5347 50	6028 -	680 50									
<i>drag.</i>																
1 38	01			24	2145 -	2455 -	310 -									
03				02	42 -	54 -	12 -									
25				18	358 -	450 -	92 -									
28				04	490 -	504 -	14 -									
2 46				02	3837 50	4428 -	590 50									
2 97				07	4820 -	5346 -	526 -									
3 20	25			97	4485 -	5614 50	1129 50									
2 66	36			10	3222 50	4936 -	1713 50									
13	41			16	161 -	457 -	296 -									
	52			02	78 -	390 -	312 -									
2 91	10			11	4357 50	5003 -	645 50									
3 66				18	5347 50	6028 -	680 50									
19 93	1 65			2 11	29344 -	35665 50	6321 50									

Råtebalkhede den 12 mars 1943.

Sverker Nilsson

Anders Ahlström

Herman Carlsson

Kostnadsfördelningslängd.

Man- tal.	Regis- ter- nummer.	Socken och hemman.	Ägares namn.	S-sökande.	Ägofigu- rer.
		<u>Kville.</u>			
1/2	1 ²	Slaby	Karl Gustavsson	5	1-12
1/4	1 ³	"	Göran Göransson	5	13, 14
1/4	1 ⁴	"	Torsten Hansson	5	15-20
avs	1 ¹²	" [Kroken]	Deusamme	5	21, 22
68/280	2 ⁵	Alnäs	Lars O. Karlsson	5	23-29
68/280	2 ⁴	"	Deusamme	5	30-34
1/2	1 ¹	Dromälsred	Johan Olsson	5	35-49
1/16	1 ⁴	Röckärr	August Fors	5	50-67
-	Litt. d	"	Johan Karlsson	5	68-72
-	" r	"	Deusamme	5	73, 73a
5/32	1 ⁵	"	Deusamme	5	88-98
1/4	1 ³	"	Oskar Andersson	5	74-87
			Summa		
			alla jordbrukare		
			Alnäs par		

Awd. I				Awd. II				Summa		Summa torn		Kostnad		Reparti-
Båtnad.		Kostnad		Båtnad		Kostnad		båtnad.		läggnings - kostnader		för syneför- rättningen.		tionstal.
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre.	Kr	öre	Kr	öre	%
310	-	262	93					310	-	262	93	29	61	4,645
12	-	10	18					12	-	10	18	1	15	0,180
92	-	78	03					92	-	78	03	8	79	1,379
14	-	11	88					14	-	11	88	1	34	0,210
590	50	500	84					590	50	500	84	56	42	8,849
526	-	446	13					526	-	446	13	50	25	7,882
1129	50	957	98					1129	50	957	98	107	90	16,925
1713	50	1453	31					1713	50	1453	31	163	70	25,677
296	-	251	05					296	-	251	05	28	28	4,436
312	-	264	62					312	-	264	62	29	81	4,675
330	-	279	89	350	50	421	94	680	50	701	83	79	06	12,400
157	-	133	16	488	50	588	06	645	50	721	22	81	24	12,742
5482	50	4650	-	839	-	1010	-	6321	50	5660	-	637	55	100,000
Rabballshede den 12 mars 1943. Isverker Nilsson Anders Ahlström Herman Larsson														

Fördelning av framtida underhåll.

Fastighet och ägare.	1893 års företag.			1943 års företag.			Framtida underhåll.		
	Deltag- ningsskyl- dighet.	Årlig under- hållskost- nad.		Deltag- ningsskyl- dighet.	Årlig under- hållskost- nad.		Beräk- nad årlig kostnad.	Reparti- tionstal.	
		%	Kr öre		%	Kr öre		Kr öre	%
1/2 mll Haby 1 ² Karl Gustafsson	1,839		2 41	4,645		2 65	5 06		2,70
1/4 " " 1 ³ Göran Göransson	0,132		17	0,180		10	0 27		0,14
1/4 " " 1 ⁴ Torsten Hansson	2,340		3 06	1,379		79	3 85		2,05
avs. " 1 ¹² [Förbruk] Denzammne	3,628		4 75	0,210		12	4 87		2,59
68/280 mll. Alnäs 2 ⁵ Lars C. Karlsson	14,066		18 40	8,849		5 04	23 44		12,48
68/280 " " 2 ⁴ Denzammne	17,570		22 98	7,882		4 49	27 47		14,63
1/2 " Dromöleröd 1 ¹ Johan Olsson	21,370		27 95	16,925		9 65	37 60		20,02
1/6 " Rökåren 1 ⁴ August Tores	16,019		20 95	25,677		14 64	35 59		18,95
Lill.d " Johan Karlsson	1,652		2 16	4,436		2 53	4 69		2,50
" e " Denzammne	1,989		2 60	4,675		2 66	5 26		2,80
5/32 mll " 1 ⁵ Denzammne	11,880		15 54	12,400		7 07	22 61		12,04
1/4 " " 1 ³ Oskar Andersson	7,515		9 83	12,742		7 26	17 09		9,10
Summa	100,000		130 80	100,000		57 -	187 80		100,00

Alnäs per Rabbalshede den 12 mars 1943.

Skrivet Nilsson

Anders Olsson Herman Carlsson

Ö V E R S I K T S K A R T A.



S k a l a 1 : 100'000.

Utlåtande,

avgivet vid syneförrättning med avseende å torrläggning av mark hörande till hemmanen Staby, Alnäs, Dromålseröd och Rörkärr i Kville socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande torrlägningsområde är beläget omedelbart nordost om Bohusbanan omkring 1 km öster om Rabbalshede järnvägsstation och framgår närmare av vidstående översiktskarta, där det berörda området markerats med gul färg inom röd linje. Området avrinner genom berörda huvudavlopp i sydlig riktning. Nedanför den till upptagande föreslagna sträckan passerar avloppet genom järnvägen och avrinner vidare i huvudsakligen sydvästlig riktning till Jordredsån. Området tillhör nederbördsområde nr 110/111 mellan Örekilsälven och Strömsån.

Den genom företaget förbättrade arealen uppgår enligt värderingslängden /bil.G/ till 19,93 ha åker och 1,65 ha odlingsmark. Jordmänen är av god beskaffenhet och består huvudsakligen av mylla på lera.

Företagets omfattning.

Företaget omfattar upptagandet av huvudavloppet A - B - C samt sidodikena B - Ba - Bc och Ba - Bd. Avloppen skola göras öppna utom å översta delen av sträckan Ba - Bc, där täckt ledning skall anordnas.

Vid upptagande av de öppna avloppen berörs en del broar och trummor. Vid sektion 4+1 finnes trumma av kilad sten. Stenmateriet är av god beskaffenhet, men risk förefinnes att trumman skall rasa på grund av utspolning och sättning. Trumman skall därför omläggas och förstärkas enligt ritning och specialförslag. Bron för allmänna vägen vid sektion 9+2 har på 1890- talen utförts såsom stenvalvsbro och därefter breddats genom betonggjutning i vardera gaveln. Brons nuvarande bottenläge medger fördjupning enligt förslaget utan ombyggnad. Till förhindrande av utskärning vid brogavlarna skola botten och slänter dock stenbeklädas 2 m ut åt ömse sidor om bron enligt ritning. Vägingenjören har erhållit utdrag av förslaget i den del som hör allmänna vägen /bil.D/, men skri-

velsen har ej föranlett särskilt yttrande. Företaget berör dessutom trumma för utfartsväg vid sektion 22+22, träbroar vid sektion 27+35, 28+24 och 50+10 samt en mindre stentrumma vid sektion 51+27. Då täckt ledning framdrages å sträckan 50+10 - 51+30, erfordras ej särskilt anordnande av överfarter å denna sträcka. Vid sektion 22+22, 27+35 och 28+24 skola rörtrummor av 80 cm cementrör utföras enligt ritningar och specialförslag.

Fixpunkter, nederbördsområde och dimensioner.

För fastställande av antaget jämförelseplan hava 4 st. fixpunkter inhuggits, varav en markerats i järnvägstrumman och övriga i fast berg. Plan- och höjdlägen framgå av bifogade plan- och profilritningar.

Det nederbördsområde, som avrinner genom berörda avlopp, har å översiktskartan markerats med blå linje och delområdena medelst prickning. Hela nederbördsområdet uppgår till $2,8 \text{ km}^2$. Den normala flödesmängden beräknas uppgå till omkring 250 l/s km^2 , varvid flödena i huvudavloppet avrinna vid ett vattendjup av omkring 80 cm. Då avloppen skola upptagas till sådant djup, att vattenståndet vid normal avrinning med c:a 15 l/s km^2 möjliggör torrläggning till 1,2 m, avrinna sålunda flödena utan översvämning.

Huvudavloppet upptages med släntlutning 1:1,5 och sidodikena med släntlutning 1:1,25 å sträckan 20-24+50 och sträckan Ba - Bd samt 1:1 å sträckan 24+50 - 50+10. Bottenbredden i samtliga öppna avlopp tagges 0,30 m. Den täckta ledningen å sträckan 50+10 - 51+30 skall utföras av 9" cementrör. Utan övertryck kan ledningen därvid avbörda 13 l/sek. När vattnet i intagsbrunnen upp i nivå med markytan, kan ledningen avbörda c:a 48 l/sek. Då det nederbördsområde, som avrinner genom ledning, uppgår till omkring 10 ha, förmår ledningen sålunda avbörda resp. 1,3 och 4,8 l/sek per ha utan och med övertryck.

Beträffande bottenhöjder och lutningar m.m. hänvisas till profilritningen.

Ersättningar.

Vid upptagandet av de öppna avloppssträckorna uppstår intrång av uppschaktade jordmassor ävensom viss mindre betydande breddning av avloppen. Företaget skall ersätta detta intrång efter ett pris av 30 öre per m^3 uppschaktad jord i åker och 20 öre å odlingsmark. Enligt jordersättningslängden /bil.E/ uppgår hela det ersättningsbelopp företaget sålunda har att utbetala till 723:50 kronor.

Torrlägningskostnad.

Enligt kostnadsförslaget /bil.F/ beräknas kostnaden för företagets utförande inklusive ersättningar uppgå till 5'660 kronor.

Båtnad.

För beräkning av den genom företaget erhållna jordförbättringen eller båtnaden hava berörda marker blivit kartlagda och avvägda. Synemännen hava värderat markerna, varvid de åsatts det värde, de beräknas hava i fullt torrlagt skick. Med hänsyn till torrlägningsgraden hava därefter nuvarande och blivande värden beräknats. Skillnaden mellan dessa värden utgör den beräknade båtnaden, som enligt värderingslängden /bil.G/ uppgår till 6'321:50 kronor.

Kostnadernas fördelning.

Utredning rörande avdelningsbildning jämlikt 7 kap. 24§ vattenlagen har verkställts. Härvid har det befunnits, att företaget för kostnadernas fördelning bör uppdelas i två avdelningar, nämligen dels huvuddelen av företaget, betecknad avdelning I, dels dikessträckan Ba - Bc med därav beroende ägofigurer 74 - 84 och 96 - 98, betecknad avdelning II. Kostnaden i förhållande till båtnaden uppgår till 0,85 för avdelning I och 1,20 för avdelning II. Sistnämnda avdelning är sålunda relativt dyrbar, då kostnaden överstiger båtnadsvärdet med 20 procent. Emellertid innebär utförandet av denna avdelning jämväl båtnad av annan art än vad som enligt vattenlagen är att hänföra till båtnad för kostnadernas fördelning. Efter utförandet av täckt ledning i övre delen av sträckan effordras ej längre de båda ägovägsbroarna å denna sträcka, underhållskostnaden blir lägre och brukningen underlättas. Av denna anledning finna synemännen skäligt att även denna sträcka kommer till utförande, särskilt som båda därav beroende markägare påyrkat sträckans utförande.

Sedan företaget sålunda uppdelats i två avdelningar, hava de beräknade kostnaderna inom vardera avdelningen fördelats efter vars och ens beräknade båtnadsvärde enligt kostnadsfördelningslängden /bil.H/. Uppdelning i avdelningar har verkställts endast för fastställande av kostnadernas fördelning, och utgör företaget för framtiden en enda samfällighet. Samtliga **kostnader** för företagets utförande skola därför fördelas efter de i kostnadsfördelningslängdens sista kolumn angivna procenttalen.

Genom den omläggning av broar och trummor, som verkställs vid

företagets utförande, beräknas det framtida underhållet av dessa ö-
verfarter komma att i framtiden bliva väsentligt reducerat. På grund
härav finna synemännen skäligt att vederbörande brohållare ingå med
andel i kostnad för anläggning vid 4+1, 22+22, 27+35 och 28+24 med
halva den beräknade kostnaden för respektive trummor.

Eventuellt erforderlig justering av allmänna vägbrons botten och vat-
tenlopp skall utföras och bekostas av Vägdistriktet.

Framtida underhåll.

De i företaget ingående avloppssträckor avskolas underhållas av
delägarna i företaget. Rensning och justering skall verkställas, så
snart så påfordras.

Beträffande fördelning av underhållskostnaden gäller följande.

Vid en år 1893 av lantbruksingenjör H. Steinmetz handlagd och av-
slutad syneförrättning hava bestämmelser meddelats rörande utförande
och underhåll av det därvid föreskrivna företaget. De för detta äld-
re företag fastställda avloppssträckorna ingå i det nu planerade fö-
retaget. Då underhållet av dessa sträckor sålunda redan tidigare
fastställts, gäller för underhåll av det nu planerade företaget, att
detta endast har att svara för tillökning i underhållskostnaden. Ge-
nom det ökade fall å huvudavloppet, som åstadkommes genom det nya fö-
retagets utförande, beräknas fördjupningen av det äldre företags av-
loppssträckor icke medföra ökat underhåll av för de båda företagen
gemensamma sträckor. Det äldre företaget omfattar sträckorna 4-16+35
och 20-23+50 eller sammanlagt 1635 lm avlopp. Nuvarande och blivande
årliga underhållskostnad för dessa dikessträckor uppskattas av syne-
männen till omkring 8 öre per lm eller 130:80 kronor. Genom det nya
företaget tillkomma följande sträckor med motsvarande beräknad årlig
underhållskostnad:

Sträckan 1+50 - 4, 215 lm a 8 öre/lm 17:20

" 23+50 - 50+10, 600 " " 5 " 30:-

" 50+10 - 51+30, 120 " " 2,5 " 3:-

" 30 - 31+36, 136 " " 5 " 6:80

Summa kronor 57:-

Härav framgår, att det gamla företagets underhållskostnad beräk-
nas till 130:80 kronor per år och att tillökningen i underhållskostnad
genom det nya företaget beräknas till 57:- kronor per år. Hela den

årliga underhållskostnaden beräknas sålunda till 187:80 kronor. Fördelningen av den framtida underhållskostnaden framgår av däröver särskilt upprättad fördelningslängd /bil.I/. De i längdens sista kolumn angivna procenttalen skola gälla för fördelning av företags framtida underhållskostnader.

Underhåll av i företaget ingående broar och trummor åvilar liksom tidigare vederbörande väg- eller brohållare.

Aktförvarare och sammankallande.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utses hemmansägaren Lars A. Karlsson. Under klagotiden skall förrättningsakten finnas tillgänglig hos honom för en var som önskar taga del därav. Han utses även såsom sammankallande för val av styrelse för företaget.

Arbetstid och avsyning.

Företaget må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutfört före utgången av år 1946. Så snart arbetet är färdigt, bör det avsynas av lantbruksingenjör eller annan behörig sakkunnig person.

Arbetets utförande.

Vid företags utförande iakttages:

att företags angelägenheter handhavas av en vid allmänt sammanträde med delägarna vald arbetsstyrelse. Det åligger arbetsstyrelsen att efter bästa förmåga genomdriva företaget i överensstämmelse med förslaget och föra noggranna anteckningar över företags räkenskaper;

att företaget bör utannonseras till entreprenad, varvid inkomna anbud böra bedömas med hänsyn ej allenast till anbudssummans storlek utan ock därtill, att anbudsgivaren genom borgen eller på annat betryggande sätt kan garantera företags utförande enligt entreprenadskontraktet;

att företaget utföres i noggrann överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att schaktmassor ej läggas närmare avloppets kant än 1 meter och ej i skarpare lutning mot avloppet än 1:1;

att schaktmassor ej fyllas i tillstötande sidodiken, varemot fyllning av gamla dikessträckan å nedersta, rätade delen av avlop-

pet må göras, där risk ej föreligger, att massan skall spolas ned i nya skärningen;

att utstickare anordnas genom jordvallarna i svackor och på erforderliga ställen minst på var 50:de meter;

att rör av fullgod kvalitet enligt Kommunaltekniska föreningens normer komma till användning för den täckta ledningssträckan och rörtrummorna;

att ledningen överhöljes, så snart dess höjdläge efter kontrollavvägning befunnits riktigt, varvid rören överhöljas med jord till minst 0,5 m höjd över rörens överkant;

att erforderliga åtgärder vidtagas, därest så erfordras till förhindrande av ras;

samt att arbetet i övrigt utföres på ändamålsenligt och för framtiden betryggande sätt.

Besvärshänvisning och verkställighet.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning eller därvid avgivet utlåtande äger att inom sextio dagar härefter ingiva sina besvär till Västerbygdens Vattendomstol. Anföres ej besvär inom föreskriven tid, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet såsom för laga kraft ägande dom.

Alnäs per Rabbalshede den 12 mars 1943.

Perker Nilsson
e. lantbruksingenjör.

Anders Ohlsson *Herman Carlsson*

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för hemmanen Staby,*
Aluäs m. fl. i
Kville socken och *Göteborg och Bohus* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	29	0,50	14	50	14	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	5,6	3,00	16	80		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	1,0	6,00	6	-	22	80
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje	0,07	5,00		35		
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje	0,60	11,00	6	60	6	95
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 32 ar	62	0,24	14	88		
		har	19,93	0,78	15	55		
		äng och odlingsmark, medelareal 18 ar	9	0,14	1	26		
		har	1,65	0,74	1	22		
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar	28	0,05	1	40		
		har	2,11	0,78	1	64	35	95
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ ^{>15} _{<10} m.						
		i åker o. d., raklinje		km.				
		krokinje	0,2	5,00			1	-
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet					4	-
		övriga regalarark blad	1	1,00			1	-
		Överföres					8	620

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				86 20
1942		Avvägning:				
Juli 25-21		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	2158	0,50	1079	
		avvägda punkter	1700	0,03	510	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3,5	2,00	7 -	
		i annan mark		5,00		70 89
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 24 ar, ...	99	0,05	495	
		 har	2369	0,10	237	7 32
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	99	0,04	396	3 96
1942		Markvärdering:				
Nov. 3		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1,7	1,50	255	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	71	0,06	426	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	71	0,12	852	23 33
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,1	3,00	30	
		2) befintligt avlopp eller vall	3,0	3,50	1050	10 80
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	7	0,12	84	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	50	0,22	11 -	
						
						11 84
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00	6 -	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	2,8	0,02	06	
		 dagar		12,00		206
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	2,6	3,50	910	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1,0	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "	0,12	10,00	120	11 30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	68	0,03	204	3 04
		Överföres				226 74

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				236 74
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2,7	4,00	10 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 66	16 46
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprätning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st.	3	3,00	9 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning "	3	3,00	9 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		18 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	170	0,01	170	170
		Översiktskarta, § 41 3,00 + 1,00			4 -	4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	18	0,25	4 50	6 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp 2 25			4 -	
		antal fastigheter st.	2 x 12	0,30	7 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	2	0,20	40	11 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00	18 -	18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 -	18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 vägning o. underhåll "	1 1/4	12,00	15 -	15 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00	12 -	12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/3	12,00	4 -	4 -
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				366 50
		1) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 24 ar ägofigurer st.	99	0,07	6 93	
		har 23,69 0,14			3 32	
		Överföres			17 25	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 25	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	170	0,02	3 40	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	68	0,05	3 40	25 80
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	0,4	3,00	12 0	
		nytt avlopp eller vall	0,1	5,00	50	
		ändring av befinligt avlopp	2,6	6,00	15 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 84	
		3) broar och trummor, ” ”			9 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	
					44 14	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			11 04	73 10
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/4	12,00	3 -	
						3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	38	0,55		20 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				86 80
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 10:80 + 11:15			21 95	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 -	24 95
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. { 6 tim 114,5			114 50	
					4 -	
						159 30
		Summa kronor				184 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				306 50
		Lösen för kopior och avskrifter				86 80
		Övriga förrättningskostnader				184 25
		Summa kronor				637 55

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Hvile häradsrätt.

Almas per Rabbalshede den 12 mars 1943

Stenar Nilsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den 19