



Akt nr:

O-E1a-0377

AU\$O-E1a-0377

252
242
45 1/2. Knull.
Skuldförbindelse överlämnad
till K. Lantbruksstyrelsen
den 31/5 1945
godkänd den 7/6 1945

DIARIE Nr. 11515
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 MAJ 1945

0 2-0377

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 mars 1945 till
torrläggning av mark hörande till hemmanet Änggårde i Ytterby soc-
ken samt till Kungälv stad av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusensexhundrasjuttio (2.670)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tretusenfemhundrafyrtio (3.540)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av f.d. statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ~~han~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~troendeman~~ för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kungälv den 12 maj 1945.
John Hansson ängärd 10 Kungälv
Ernst Olsson
Gunnar Pettersson ängärd 3 p Kungälv

Att John Hansson, Ernst Olsson och
Gunnar Pettersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Viktor Hansson Jarne Olsson
Adress Kungälv Adress Kungälv

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd
till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 mars 1945.

0 2*0377

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.


DIARIE Nr. 11515
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 MAJ 1945

Betänkande

i fråga om vattenavlopp genom
ägor till hemmanet Ängegårde
samt till Kungälvs stad i Gæ-
teborgs och Bohus län.

1943.

Översiktskarta.



1:100000

Avskrift:

Betänkande

1 fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag avseende vattenavlopp för terrällgning av mark hörande till hemmanet Ängeärde i Ytterby socken samt till Kungälv's stad, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars terrällgning är fråga, är beläget omkring 1 kilometer norävästut från Kungälv's kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 26 maj 1943, har såsom framgår av bilagt diariibeviss besvär ej anförts.

Sedan frågan om ny trumma för allmänna vägen, som korsar vattendraget, blivit avgjord i en för samtliga parter godtagbar riktning är något annat intresse än terrällgningssintresset icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett terrällgning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statsens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äre de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom och de dimensioner och lutningar det till förstoring ifrågakommande vattenavloppet ansetts erfordra för att ernå syftet med företaget.

Arbetstid: Enligt det vid förrättningen meddelade utlåtandet åböra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1945 års utgång.

Företagets betydelse: På grund av vattenloppets små dimensioner kan någon rationell dränering av åkerfälten icke komma till stånd och förty grundvattnet ej nedbringas till en för växtligheten och alstringsförmågans fulla utnyttjande nöjaktig nivå. Företagets genomförande måste alltså betraktas såsom en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheternas ägare.

Statsunderstöd: Samtliga intressenter hava ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget. I bifogad tabell är den av företaget berörda marken till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. på sätt tabellen utvisar skulle företaget kunna understödjas med i jämnt tal 2670:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 3540:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammanrag, tabell utvisande areal, båtnad och kostnad ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av synehandlingarna i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandenas fastigheter.

Göteborg den 2 september 1943.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag

Vattenavledningskostnad:

Arbete och material

Ersättningar

Förrättningskostnad:

Syneförrättning

Utredning om statsunderstöd

kr.	kr.
4359;22	
1410;78	5770;-
419;97	
29;20	4 449;17
<u>Summa:</u>	<u>6219;17</u>

Göteborg den 2 september 1943.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6.219 kronor 17 öre.

Stockholm den 2 mars 1945.

På Kung. Lantbruksskolens vägnar:

Albert Smith.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
1/4	2 ³		Ytterby, Ångegårde Östra	Ernst Olsson	1	77,8			1	77,8
1/4	1 ³		" " Västra	John Johansson	1	61,0			1	61,0
avst.	1 ⁷		" " "	Nils Nilsson		11,7				11,7
"	1 ⁸		" " "	Folke Johansson		10,5				10,5
1/8	2 ⁴		" " Östra	Julius Carlssons dödsbo		60,0				60,0
1/4	1 ²		" " Västra	" " "	1	30,5			1	30,5
	155		Kungälv, Kungälv stad	Kungälv stad		99,0		13,0	1	12,0
	156		"	" "	6	39,0		09,5	6	48,5
	157		"	" "	2	51,5			2	51,5
				Summa:	15	41,0		22,5	15	63,5

Räkning

Å arvode för utredning om statsunderstöd till företag avseende vatten-
av lopp för torrläggning av mark hörande till Änggårde i Ytterby soc-
ken samt till Kungälv's stad i Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 exemplar	kr. 8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sidor à 3:- kr.....	" 9:-
Tabell med uträkning av statsunderstödet 2+4,50	" 6:50
Avskrift av handlingar 5 sidor à 0,55 kr.....	" 2:75
Diariibevis med komm. arvode.....	" 2:95
Summa kronor	29:20

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad,
må denna talan föras vid Inlands häraderätt inom tre månader här-
efter. Göteborg den 2 september 1943.

W. Carlsson

Vidimerat av officier:

J. W. J. J. J.

2*0377

Vattena vlopp
genom ägor till

ÄNGEGÄRDE i Ytterby socken
samt till KUNGÄLVS stad
Göteborgs och Bohus län.
1943.

1943.

1
Protokoll vid synförrättning be-
träffande vattenarloop för Färrläggnings
av mark hörande till hemmanet
Änggårde i Öfverby socken samt
till Årängäls stad, Förelborgs och Bo-
hus län.

§1.

Den 5 december 1941 i Änggårde.

Närvarande: landtmätsingenjören C. N. Carlsson, för-
rättningsman;

Lau. Samuelsson i Rolfsbo och

Samuel Andersson i Olseröd, godsmän,

Ernst Olsson, ägare till $\frac{1}{4}$ utl. Änggårde;

stående till företaget samt

Johan Johansson, ägare till $\frac{2}{3}$ — " —

Handlingsrättaren Gunnar Pettersson och

Stadsingenjören Nils Rosengren såsom ombud, enligt full-
makt, för Årängäls stad;

Albert Larsson, Änggårdens, arealator,

Först vägmästaren Einar Eriksson såsom ombud, en-
ligt fullmakt, för Fylands vägstyrelse.

Fr. Natalia Carlsson, delägare i $\frac{2}{3}$ utl. Änggårde.

Vid förundersökning upprättade ritningar
över den arloppsträcka, om vars förötning var
fråga, företogs tillika med således upp-
gjord nivåkartan över den av vatten berörade
marken.

Löfanden förklarade att han önskade den

den underöfste sträckan vidgad och djupad
 på sätt att möjlighet till andamåtsenlig för-
 läggning af marken till hans fastighet ken-
 de emäs samt deltagningsskyldigheten i tvist-
 nadsena för dessa arbeten reglerad mellan
 de berörda fastigheterna.

För emäende är samma möjlighet till för-
 läggning af den tillhörig mark som förkan-
 den öfver beträffande till hans fastighet hörande
 mark hade sig John Johansson och Natalia
 Carlsson i Ruzgände vilja förena sig med
 sökanden om företaget, som värdels hand-
 ling varit upprättad, underkastad och bekräftad
 samt vidlagd förvaltningsakt.

Vid det förhållandet att vattenet från Tri-
 botentjärnast dragit att anslutas i dess hel-
 het öfver till bota älv förmedlet att till
 under utifrånde varaande företag förmedlades
 att med detta vatten icke var att räknas vid
 planering af det företag, vorom nu var fråga.

Beträffande loppet genom allmänna vägar
 Rungels Ronclanda, vilken korsade vattenstra-
 get, var ^{efter undersökningen att döma} detta påtagligen för givet för att möj-
 liggöra öfverläg förläggning af marken upp-
 ströms vägen. En nedräkning av vägs förty-
 påkallad. Överläggning af vägen hade emal-
 lertid vara planerad i sträckningen öfver orlofs-

pet, i vilket arbete möjligen komme att ingå
anläggandet av ny frummar i vattenloppet så-
som ersättning för den ^{nuvarande} enligt uppgift tyman-
liga bristfälliga byggnaden. Det tyktes nödij
att innan några åtgärder från förslags-
intressenternas sida vidtogas i ombyggnads-
saken få utredt huru långt planer för vägen
läggningens framskridit och vad denna plan
ämner med avseende till loppet genom vägen,
i fråga.

Vidkommande allmänna vägen Kungälv-
Höddavalla, vilken äro förordade vattendraget,
förväntades loppet i denna väg vara tillfylldt
och inte utgöra hinder för den planerade vatten-
anledningen.

Därest bro för översikt å ägor till Kungälv
stad behöfde ändras eller ny bro byggas i an-
knäp av loppet för öfrigt finge detta arbeta
enligt stadsombudens mening ingå såsom
ett led i arbetena för företaget och beaktas
i likhet med dessa.

För upplåtelse av mark till arloppet
vidgning till och för inträdet genom stället.
ningssamfundets upplåtelse ställdes an-
språk på ersättning från markägarens och
ombudens sida.

Arloppet och byggnaderna i detta blavo
föremål för beaktning och marken varit under-
ställt och upprättat. Tillkommande var
därpå att sedan utredning vidtogs komme

förslag till vattenverksamheten tillika med
resultatet av bofnads- och båtfnadsberäkning.
garna att föreläggas intressenterna vid sam-
manträde, om tid och plats för vilket skulle
kungöras i stadgadsordning.

W. Harltouf

Sam. Samuelson

Samuel Andersson

Den 26 maj 1943 i Ångegårde.

Näverare: förordnande styrelsemedlemmar och nämnd-
medlemmar sakägare och ombud:

Eust Olsson i Ångegårde;

Johu Johansson i - - - i

Vandringssättarna Gunnar Pettersson i Kungälv;

Stadsingenjören Nils Rosengren i - - -;

Ordföranden i styrelsen för Luleå vägdistrikt

E. V. Olsson i Västerlanda.

Folke Johansson i Ångegårde.

Förslag till vattenverksamheten föreställes
jämförda bofnadsberäkning. Mot förslag eller be-

räkning förspordes ej någon erinran än den ne-
den angifna tiden utgående förspordes ej ännu till Kungälv stad

Fran telegrafverket infordrat beaktas an-
gående företaget invidan på den öfriga arlop-
pat framdragna rikskabeln förordogs och
väckte ej någon erinran. Likaledes varit från
vägningssättarna infordrat lyttande beträffande för-
slaget i den del det berörde allmänna vägen
Kungälv-Trallhättan fördraget.

Med anseende till den oerhördiga att den

i nämnda väg befintliga Trummor i Trafik-
hänseende tyktes vara av beskaffenhet att
kräva snar ombyggnad både till representation
för vägen vara av den uppfattningen att ar-
betet och kostnaden för ombyggnaden skäligt
borde ålita väghöllarna och ställas på den
grund inga anspråk på deltagande från för-
läggningsintressenternas sida.

Beträffande bron för översart å Huggåls
stads ägor, för vilken föreslagit uppbyggnad om-
byggnad enligt den befintliga typ, förkla-
rade Stadsens ombud att med hänsyn till un-
derhållet Trummor av betongrör vara att
föredraga och ifrågasatte anläggning av
sådan i stället för bro av trä.

Efter prövning av förekomna frågor var
utlåtande i ärendet meddelat och i utlåtandet
omnämnda längder fördraget.

Att förvara föreslaget övrande handlingar
utgått sökanden Ernst Olsson i Huggåls, på
Huggåls, att vilken jämvald länmandes uppdraget
att i förekommande ordning kalla delägarna
till sammankommande för val av styrelse för fö-
retaget.

Förädlingsförelärandes därpå avslutad
Dag som ovan

W. Harlson.

Sam. Samuelson Samuel Andersson

6
78
LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:r 14 fol. 146

E.D.I.1940.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

22 Göteborg i landskansliet den 18 juni 1940.

*Ant
my
2.*

Ullrich

Wagekilander

Utan avgift.

Wagekilander 25-40

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 18 JUN. 1940.

Till
Kammarer Afallningshuvuden
i Göteborg och Bohus län.

Undertecknad inhåller härmed att be-
hörig person förordnas att jämlikt 10 kap. vat-
tenlagen verkställa synförmätning beträffande
vattenarloop för förläggning av nyare rörled
till kommunen Årsgårde i Ytterby socken
samt till Kungälv stad.

Förtaget förenas beröra:

$\frac{1}{4}$ mantal Årsgårde, ägar Ernst Olsson,
 $\frac{3}{8}$ " " " John Johansson
 $\frac{3}{8}$ " " " " Max Julius Karlsons stiftelse
samt ägar till Kungälv stad.

Årsgårde per. Kungälv den 5 juni 1940

Ernst Olsson

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORO.

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 18 JUN 1940

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att
verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning
till
av mark Änggårde i Ytterby socken samt till Kungälv stad överlämnas
med förmälan att omständigheterna icke synas påföra att sökanden stäl-
ler säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 17 juni 1940.

M. Carlsson

Kungöfelse.

Beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Änggårde i Ytterby socken samt till Kungälv's stad handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Ernst Olsson i Änggårde fredagen den 5 december 1941 kl. 10,15 f.m. då sakägarne hava att utföra sin talan. Allmän väg kan även komma att beröras av företaget. Göteborg den 11 november 1941.

M. Carlsson
Lantbruksingenjör.

Utsänd till pastorsämbetena i Ytterby och Kungälv den 12 november samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 14 november 1941.

Underrättelser angående tid och plats för sammanträdet avlämnade på posten den 15 november 1941 till:

Lantbrukaren Ernst Olsson,	Änggårde,	Kungälv
" John Johansson,	"	"
Fru Natalia Carlsson,	"	"
Herr Einar Carlsson,	"	"
Fru Rut Nilsson,	Skällebräcke,	"
Fröken Astrid Carlsson,	Änggårde,	"
Tullvaktmästaren Erik Karlsson,	Hagen,	Göteborg.
Lantbrukaren Johan Nilsson,		Kungälv.
Charkuterihandl. Orvar Killander,		"
Trädgårdsmästaren Oskar Tolvers,		"
Lantbrukaren Albin Larsson,	Skällebräcke,	"
" John Matiasson,	Rexgården	"
Handlanden Knut Olsson,		"
Lantbrukaren Albert Larsson,	"	"
" Alf Nilsson,	Skällebräcke,	"
" Viktor Hansson,	Fridhem,	"
Fabrikör Sven Vedelin,	Skällebräcke,	"
Drätselkammaren i Kungälv's stad,		"
Styrelsen för Inlands vägdistrikt, dess ordf.		
Herr Kvarnägaren E.V. Olsson,	Västerlanda kvarn,	Västerlanda.

betyg: *M. Carlsson*

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Änggårde i Ytterby socken samt till Kungälv's stad handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Ernst Olsson i Änggårde onsdagen den 26 maj 1943 kl. 10,15 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Göteborg den 4 maj 1943
Förrättningsmännen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetena i Ytterby och Kungälv den 4 maj samt införd i Handelstidningens veckoblad den 8 maj 1943, betygar:

Underrättelser om tid och plats för sammanträdet avlämnade å posten den 18 maj 1943 till:

Fabriksarbetaren Nils Nilsson

, Änggårde Kungälv.

Skomakaren Folke Johansson

" "

betygar:

W. Carlsson



KUNGÄLVS STAD

F U L L M A K T

för vandringsrättaren Gunnar Pettersson och stadsingeniören Nils Rosengren att vid av lantbruksingeniören C.B. Carlsson utsatt förrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen beträffande avlopp för torrläggning av mark, hörande till hemmanet Änggårde, i Ytterby socken, och Kungälv stad, föra Kungälv stads talan,

godkännande Kungälv drätselkammare ombudens lagliga åtgärder.

Kungälv den 27 november 1941

För Kungälv stads Drätselkammare:

Gunnar Pettersson
ordförande

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Stenhamberg

W. J. Ljunggren

Förrättningen hålles hos lantbrukaren Ernst Olsson, i Änggårde, fredagen den 5 december 1941 kl. 10,15.

VÄGSTYRELSEN
|
INLANDS VÄGDISTRIKT

D.nr.

Fullmakt för förste vägmästaren Einar Eriksson att vid sammanträde i Änggårde den 5/12 1941 för förrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen beträffande avlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Änggårde i Ytterby socken föra Inlands vägstyrelses talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stenungsund den 4 december 1941.

INLANDS VÄGSTYRELSE

E. Wilh. Olsson

E. Wilh. Olsson

ordförande.

Bevittnas:

C. M. M.

A. Eriksson.

Jämlikt 10:58 vattenlagens förord sig under
 tecknade med sökanden till förtag avseende vatten-
 leverlopp för förläggning av mark till hem-
 manet Ånggård i Ytterby socken och åsyfta
 med denna anordning en gästställe, och
 vattenlagens förord sig till en ändamåls-
 enlig förläggning av marken till de fastig-
 heter, vilka vi äga resp. äga del uti.

Ånggård den 5 december 1941

Johs Johansson Säger till 3/8 mkt. Ånggård
 Natalia Carlsson delägare till 3/8 mkt. Ånggård
 Att Johs Johansson och Natalia Carlsson
 i Ånggård Träffat förordande förordning
 och undertecknat denna handling betyga:
 W. Carlsson Sam. Samuelson Samuel Anderson

D.nr.

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde
med vägstyrelsen i Inlands vägdistrikt i
Stenungsund den 31 december 1940.

§ 347.

Sedan vägstyrelsen konstituerat sig valdes till ordförande
under kommande fyraårsperiod enhälligt undertecknad E.Wilh.Olsson,
Västerlanda, och till vice ordförande under samma tid häradsdomare
Alb.Johansson, Torkelsröd.

Som ovan



E.Wilh.Olsson

Justerat den 3 januari 1941.

C.W.Borg

Isidor Svensson.

Rätt utdraget betyga:



TELEGRAFVERKET

ANDRA DISTRIKTET

Linjearbetschefen

GÖTEBORG.

ANDRA DISTRIKTET

Distriktschefen

Kaserntorget 6

GÖTEBORG

Till

Lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt
Älvsborgs läns norra del

Herr C.B. Carlsson

Anneholmsgatan 1

G ö t e b o r g .

Med anledning av Eder skrivelse den 5 maj 1942 rörande förstoring av ett mindre vattendrag mellan Ängegärde i Ytterby socken och Kungälv stad får jag meddela, att den rikskabel, som korsar vattendraget, vid utdikningen måste sänkas. Arbetet torde kunna utföras för en beräknad kostnad av kronor 200:-.

Rekvisition å arbetets utförande måste insändas hit i god tid, innan detsamma behöver utföras. Göteborg den 20 maj 1942.

(S.H. Siewert)



TELEGRAFVERKET

██████████ N

██████████

ANDRA DISTRIKTET

Distriktschefen

Kaserntorget 6

GÖTEBORG

Till

Lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs norra del

Herr C.B. Carlsson

Anneholmsgatan 1

G ö t e b o r g.

Med anledning av Eder skrivelse den 26 juni 1942 rörande sänkning av rikskabel vid vattendrag mellan Änggårde och Ytterby får jag meddela, att kostnaden skall helt gäldas av dikningsföretaget. Kostnaden, kronor 200:--, är beräknad, som om arbetet skulle utföras genom telegrafverkets försorg. Hinder möter givetvis icke för dikningsföretaget att ställa arbetskraft till förfogande. Telegrafverket kommer i så fall endast att hålla en förman, för vilken kostnaden gäldas av dikningsföretaget. Skriftlig rekvisition å arbetet ävensom ansvarsförbindelse för kostnaden böra med hänvisning till denna skrivelse insändas till förste sektionsingenjören C.H. Peilitz, Göteborg. Göteborg den 6 juli 1942.

P. H. Peilitz

VÄGINGENJÖREN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

D. N. 550/1943.

Till

Förre Lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del.

G ö t e b o r g .

Med återställande av för yttrande remitterat utdrag ur förslag till vattenavlopp genom ägor till Ängegärde i Ytterby socken i Inlands södra härad och Inlands vägdistrikt samt till Kungälv stad får jag härmed i enlighet med 10 kap. 52 § vattenlagen anför följande.

Företaget berör allmänna vägen Kungälv - Trollhättan. Enligt Länsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län förordnande har civilingenjör Harry Lind, Göteborg, den 16 juni 1942 uppgjort renstakningsförslag för omläggning av vägen å delen Kungälv - Skår. Vägbredden är enligt förslaget 11,10 m. fördelad på 7,0 m:s körbana och 2,05 m. breda banketter. Förslaget upptar bl.a. en ny vägtrumma av betongrör med en inre diameter av 0,60 m. i rågången mellan Kungälv stad och Ytterby socken eller på samma plats som den gamla.

Diametern på det i dikningsföretaget föreslagna vägröret skall därför ökas från 0,45 m:s diam. till 60 m:s diam. och givas en längd, som svarar mot den enligt ovan angivna körbanebredden. Rördikets mynning i vägdiket bör vidare försees med trumöga av betong. Vägröret skall vara av godkänt fabrikat och fylla fordringarna enl. Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser för betongrör till vägtrummor och vidare skall i tillämpliga delar Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser för vägbyggnad utfärdade år 1938 ländas till efterrättelse.

Beträffande den del av arbetet som berör vägområdet bör vägstyrelsen lämnas i uppdrag att utföra arbetet för dikningsföretaget.

Göteborg den 30 april 1943.

Kjell Westman
Kjell Westman.
t.f. vägingenjör.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet
Änggårde i Ytterby socken samt till Kungälv stad i Göteborgs och Bohus
län.

Det vattendrag om vars förstoring är fråga, leder i sydvästlig
riktning till en bäck med utfall i Nordre älv och räknas förty till
Vänern-- Göta älvs nederbördsområde nr: 108 sektionen 2/ huvudälven.

Å nivåkartan över torrlägningsområdet är vattenloppets läge
till den del det avses öppet utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer
samt betecknat med A-B-C. och till den del det avses täckt med enkel
röd linje och betecknat med D-E i denna del.

Omedelbart uppströms den plats där allmänna vägen Kungälv-
Uddevalla korsar vattendraget har detta en relativt stark lutning med
påföljd att för ernående av en ändamålsenlig torrläggning av marken till
sökandenas fastigheter arbetena med loppets förstoring funnits kunna
begrinna vid den allmänna vägen ifråga. Loppet i vägen erbjuder intet
hinder mot den sålunda åsyftade vattenavledningen.

Vid utflödet genom vägen tillrinner vatten från omkring 200 hektar
hektar stort område, vilket vatten avbördas genom sträckan A-B. Till
sträckan B-D rinner vatten från ca: 70 hektar och vid D från 35 hektar.

Med avseende till förekomsten av odlade fält och annan mark
samt bergstrakter inom nederbördsområdena ävensom till dessas topografiska
gestaltning och till nederbördsmängden i trakten kan tillrinningen vid

tillfällen för ordinära flöden skattas till 2,5 liter pr hektar och sekund i genomsnitt samt medelvattenmängden till 0,15 sek.lit. pr hektar. Dessa tal leda till en flodvattenmängd av 500 liter i sekunden å sträckan A-B och 175 liter å sträckan B-C samt en medelvattenmängd av 30 och 10 sek. lit. i resp. sträckor.

Med beaktande av de vattenmängder, som enligt ovan beräknats komma till avrinning genom avloppet i fråga samt till behovet av torrläggning för marken inom sökandenas fastigheter, har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär vidgning och djupning med en bottenbredd av 0,50 meter för sträckan A-B och 0,30 meter för C-D, en bottenlutning av minst 1:1000 samt en sidolutning av 1:1,5. Bottenläget är så valt att vid inträdande sommarvattenstånd en dikning till i regel 1,2 meters djup kan åstadkommas.

I ett enligt detta förslag gestaltat lopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,70 m och medelvattenmängden icke 0,20 m.

För sträckan D-E, vilken har att avleda vattnet från allenast 3 hektar åkerfält med en uppskattad högsta avrinningsmängd av 6 sek. lit. upptager förslaget anläggning av rörledning av 15 cm (6") invändig diameter i lutning 1,8 : 1000.

Loppet i allmänna vägen vid C D är för grunt för att kunna tillstödja den sänkning av vattenstånden som åsyftas med företaget och måste förty nedbringas till den nivå förslaget utvisar. Sedan

vattenet från Tvibottentjärnet genom ett till utförande kommet företag bragts att avrinna österut till Göta Älv rinner vatten numera allenast från ovan uppgivna 35 hektar fram till vägen vid D, vilket vatten beräknats kunna framsläppas genom vägen medelst en rörledning om 45 cm diameter. Eftersom förslaget till omläggning av vägen i fråga enligt vägingenjörrens besked emellertid upptager anläggning av ny trumma av betongrör med en inre diameter av 0,60 m på samma plats som den nu befintliga synes från torrlägnings-^{intressets/} sida intet vara att erinra mot denna utökning av dimensionen å vattenloppet genom vägen.

I förbindelseleden mellan ömse sidor vattenloppet belägna stadsägor förutsättes uppförande av ny bro av typ som den befintligas eller anläggning av trumma av betongrör med minst 0,60 m:s diameter!

Över vattendraget framdragen rikskabel synes enligt besked från telegrafverket vara av beskaffenhet att böra undergå sänkning i anledning av loppets förstoring, ett arbete som förty måste utföras enligt verkets föreskrift.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen vidtagna uppskattningen av den i den i torrlägningshänseende av företaget berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, i vilken för varje fastighet finnes upptaget markens areal, dess värde före och efter företaget samt värdet av båtnaden.

Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar, för den jämkning i kostnadshänseende, varom avhandlas i 7:24 vattenlagen, föreligger icke. För varje fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, deltages förty jämlikt 7:23 nämnda lag i kostnaderna för

företaget i förhållande till värdet avbåtnaden för samma mark, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd. Enligt denna grund är den relativa anparten i kostnaden för företaget jämväl uttryckt medelst procenttal. När planen till vägomläggningen å sträckan C-D upptager anläggning av ny trumma å denna plats samt representer^{-ent/}erna för vägens ägare med hänsyn jämväl till den befintliga trummans bristfälliga skick förklarat anläggningen i fråga kunna i nödig utsträckning ske i samband med arbetena för torrlägningsföretaget och på väghållarnas bekostnad kommer någon kostnad för byggnaden icke att åvila företaget. Till kostnad för detta räknas kostnaden för avloppets upptagande, för rörledningens anläggande och för ombyggnaden av bron för överfart å Kungälv's stads ägor samt ersättningar för markupplåtelse och intrångävensom kostnaden för rikskabelns nedsänkning. Därest trumma av betongrör kommer till anläggning i stället för bro av trä på Kungälv's stads ägor och kostnaden för betongtrumman överstiger den beräknade för träbron utgöres merkostnaden av markens ägare.

För upplåtelse av mark till vidgning av avloppet gäldas ersättning med belopp svarande mot värdet av den härför i anspråk tagna marken före företaget. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning^{och} med hänsyn till massornas storlek med såsom skäligt ansett belopp av 0,50-0,70 kronor för varje kubikmeter massa, som kommer till upptagande. Efter förenämnda grunder beräknade ersättningar för markupplåtelse och intrång finnas införda i en längd, bifogad detta utlåtande, och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid

kostnadernas slutliga fördelning.

Underhållet av anläggningarna bestrides efter samma grund som ovanbestämts för deltagandet i kostnaden för företaget. Bron för överfart vidmakthålles dock av ägaren till marken, å vilken byggnaden uppförts.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förtydligas erläggas .

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i företaget i förhållande till deras andel i kostnaden för detta men förskjutes, om så erfordras, av sökandena..

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för öppen avloppssträcka uppgrävd jord och sten skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1, varjämte öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna nedrinna i avloppet;

att tillstötande diken ej må inkräktas med uppgrävda massor;

att uppläggning ej må ske på väg;

att i god tid innan arbetena med sänkningen av rikskabeln behöva företagas till telegrafverkets vederbörande sektion ingives rekvisition om arbetets utförande jämte ansvarsförbindelse för kostnaden,

att vid in och utloppet vid trumman i allmänna vägen vid C och D befästning av loppets botten och sidor äger rum till förebyggande av utskärning.

att bron för överfart bygges av friskt vinterhugget virke och till dimensioner enligt ritningen, eller ock av prima betongrör enligt ritning;

att vid till äventyrs inträffanderas oförtövat avhjälpande äger rum och medelst förstärkning av botten och sidor, där så påfordras;

att tegelrören till ledningen å sträckan D-E skola vara välbrända och av oklanderlig form;

att vid utloppet D rören ersättas av betongrör eller och trummöga av betong anbringas samt befästning kring mynningen äger rum med sten på sätt ritning utvisar;

att vid ändpunkten E bygges intagsbrunn av betongrör om minst 45 cm (18") invändig diameter med botten nående 0,5 meter under ledningen samt förses, med lock och botten av betong eller tjärad plank och med hål för vattnets inledande ävensom med kringkolning medelst skärv eller småsten;

att påhöjning av ledningen ej må ske förrän anläggningen i denna del varit föremål för kontroll och godkännande;

att arbetena ^{för}/företagets genomförande böra överlätas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida ränsningar av loppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta tillslut senast vid 1945 års utgång och efter

färdigställandet avsynas av lantbruksingenjör:

att upplagda schaktningsmassor böra vara utplanterade eller bortförda senast fem år efter det vattenavledningsarbetena avslutats, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ^{en} ersättning för intrång;

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på hans bekostnad,

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, bör denna talan föras vid Västerbyggs Vattendomstol, till vilken besväran för att komma under prövning skola vara ingivna inom 60 dagar från nedan-skrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stad-gat i avseende till besvärs ingivande.

Åtgärdade den 26 maj 1913.

Stålhammar

Sam. Samuelsson Samuel Andersson

[illegible]

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
² Ängegårde Östra	² 2 ³	¹ ¼		Ernst Oloson
			1	åker, 0.25-0.30 m. uylla på lera
			2	- - - - -
			3	- - - - - på gyllig lera
			4	väg.
				Summa
- - - Västra	1 ³	¼		Johan Johansson
			5	åker, 0.20-0.25 m. uylla på lera ^{nytt gyllig}
			6	- - - - -
			7	- - - - -
			8	- - - 0.15+0.20 - - -
			9	väg
			10	- - -
				Summa
- - - - -	1 ⁷	ävt.		Nils Nilsson
			11.	tomt och trädgård
- - - - -	1 ⁸	- - -		Folke Johansson
			12	tomt och trädgård
- - - Östra	2 ⁴	⅛		Julius Carlsson ^{dödsbo} ~~arvingar~~
			13	åker, 0.20-0.25 m. uylla på lera
			14	- - - - -
			15	väg
				Summa
- - - Västra	1 ²	¼		Julius Carlsson ^{dödsbo} ~~arvingar~~
			16	åker, 0.20-0.25 m. uylla på lera
			17	- - - - -
			18	- - - - -
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	16.2							1500	243	—	1700	275	40	32	40	
	11.6							1400	162	40	"	197	20	34	80	
	150.0							1000	1500	—	1600	2400	—	900	—	
							10.8									
1	77.8						10.8		1905	40		2872	60	967	20	
	68.0							1000	680	—	1700	1156	—	476	—	
	50.5							1300	656	50	1700	858	50	202	—	
	39.5							1100	434	50	"	671	50	237	—	
	03.0							900	27	—	1600	48	—	21	—	
							10.4									
							01.8									
1	61.0						12.2		1798	—		2734	—	936	—	
	11.7							2000	234	—	3500	409	50	175	50	
	10.5							2000	210	—	3500	367	50	157	50	
	49.0							1200	588	—	1800	882	—	294	—	
	11.0							1500	165	—	1700	187	—	22	—	
							02.5									
	60.0						02.5		753	—		1069	—	316	—	
	34.5							1250	431	25	1800	621	—	189	75	
	13.5							"	168	75	"	243	—	74	25	
	82.5							"	1031	25	"	1485	—	453	75	
1	30.5								1631	25		2349	—	717	75	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigurs nummer	Ägare och ägobeskrivning
Kungälv stad 155	Stadsn	-	19	Äker, 0.20 m. utfläpplad lera
			20	- " - " - " - "
			21	- " - " - " - "
			22	- " - " - " - "
			23	- " - " - " - "
			24	Äng - " - " - "
			25	Äker - " - " - "
			Summa	
- " -	156		26	Äker, 0.20-0.25 m. utfläpplad lera
			27	- " - " - " - "
			28	- " - " - " - "
			29	- " - " - " - "
			30	- " - " - " - "
			31	- " - 0.20 m. - " - "
			32	- " - " - " - "
			33	- " - " - " - "
			34	- " - 0.20-0.25 - " - "
			35	- " - " - " - "
			36	- " - " - " - "
			37	- " - 0.25-0.30 - " - "
			38	Äng - " - " - "
			39	Väg
			40	- " -
			Summa	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
25.5								1250	318	75	1700	433	50	114	75	
12.7								"	158	75	"	215	90	57	15	85
06.3								"	78	75	"	107	10	28	35	30
21.5								"	268	75	"	365	50	96	75	85
26.5								1300	344	50	"	450	50	106	—	105
			13.0					1500	195	—	"	221	—	26	—	25
06.5								"	97	50	"	110	50	13	—	
99.0			13.0						1462	—		1904	—	442	—	440
01.3								1600	20	80	1800	23	40	2	60	
40.0								1500	600	—	"	720	—	120	—	120
46.0								1350	621	—	"	828	—	207	—	
27.0								"	364	50	"	486	—	121	50	120
39.0								"	526	50	"	702	—	175	50	175
39.0								1300	507	—	1700	663	—	156	—	155
56.0								"	728	—	"	952	—	224	—	
18.5								1400	259	—	"	314	50	55	50	
62.0								1500	930	—	1800	1116	—	186	—	185
18.2								"	273	—	"	327	60	54	60	55
152.0								1450	2204	—	"	2736	—	532	—	230
140.0								1300	1820	—	1900	2660	—	840	—	
			09.5					1100	104	50	"	180	50	76	—	75
						03.0										
						13.5										
639.0			09.5			16.5			8958	30		11709	—	2750	70	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Kungälv stad	157.			Kungälv stad
			41	Åker, 0.20-0.25 m. mylla på ler
			42	- " - - " - " - "
			43	- " - - " - " - prästgård
			44	- " - - " - " - "
			45	väg
				Summa
				Sammandrag
Ängegårde Östra	2 ³	1/4	1-4	Ernst Olsson
" Västra	1 ³	1/4	5-10	Jolin Johansson
"	1 ⁷	avsk.	11	Nils Nilsson
"	1 ⁸	"	12	Folke Johansson
" Östra	2 ⁴	1/8	13-15	Julius Carlsson kökster
" Västra	1 ²	1/4	16-18	" " " "
Kungälv stad	155		19-25	Kungälv stad
"	156		26-40	" "
"	157		41-45	" "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	44.0							1600	704	-	1800	792	-	88	-	
	121.0							1150	1391	50	4	2178	-	786	50	
	72.5							1000	725	-	1600	1160	-	435	-	
	14.0							1600	224	-	1700	238	-	14	-	
							04.0									
	251.5						04.0		3044	50		4368	-	1323	50	
	177.8						10.8		1905	40		2872	60	967	20	12.42
	161.0						12.2		1798	-		2734	-	936	-	12.02
	11.7								234	-		409	50	175	50	2.25
	10.5								210	-		367	50	157	50	2.02
	60.0						02.5		753	-		1069	-	316	-	4.06
	130.5								1631	25		2349	-	717	75	9.22
	99.0	13.0							1462	-		1904	-	442	-	5.68
	639.0	09.5					16.5		8958	30		11709	-	2750	70	35.33
	251.5						04.0		3044	50		4368	-	1323	50	17.-
	1541.0	22.5					46.0		19996	45		27782	60	7786	15100.-	

Stugegårde den 26 maj 1943

O. Carlsson

Sam. Samuelsson

Samuel Andersson

Ersättningslängd


vid företag avseende vattenavlopp genom ägor till Änggårde i Ytterby socken samt till Kungälv's stad, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa	
	markupplåtelse				intrång				ersätt-	
	2 m	à ö	kr.	ö.	3 m	à ö	kr.	ö.	kr.	ö.
Änggårde 1 ³ , John Johansson	5	10	-	50						
	10	9	-	90	20	55	11	-	12	40
" 1 ⁷ , Nils Nilsson	60	20	12	-	20	55	11	-		
					60	70	42	-	65	-
" 1 ⁸ , Folke Johansson	30	20	6	-	35	55	19	25	25	25
" 2 ⁴ , J. Carlsons stbh.	150	12	18	-	160	55	88	-	106	-
" 1 ² , " " "	260	12,5	32	50	360	55	198	-	230	50
Kungälv's stad 155, Kungälv's stad	120	12,5	15	-						
	100	13	13	-						
	5	15	-	75	320	50	160	-	188	75
" " 156, " "	20	16	3	20						
	150	15	22	50						
	130	13,5	17	55						
	90	13	11	70						
	10	14	1	40						
	90	15	13	50						
	180	14,5	26	10	200	60	120	-		
	240	13	31	20	330	50	165	-		
	40	11	4	40	660	55	363	-	779	55
" " 157, " "	5	11,5	-	58	5	55	2	75	3	33

S u m m a

1410:78

Änggårde den 26 maj 1943.



Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Kostnadsförslag</u>											
tillhörande torrlägningsföretaget i Ängegårde i Ytterby socken samt Kungälv stad, Göteborgs och Bohus län.											
<u>Sträckan A-B-C.</u>											
+10 +68			3								
1 -2	158	Lera med vass o.rötter m	200	1:75			350	-			
+68											
2 - 5	232	" "	650	1:25			812	50			
5-7+32	232	" "	710	1:25	887	50					
		" med sten	50	2:-	100	-	987	50			
+32 +30											
7 -8	98	" "	330	1:25			412	50			
+30 +94											
8 -8	64	" "	160	1:25	200	-					
		" "	60	1:50	90	-	290	-	2852	50	
4+80		Bro av trä eller trumma av betongrör om 60 cm:s inre diam.bygges enl.ritning st	1				200	-			
5+53		Rikskabel, sänkes för en uppskattad kostnad av					200	-			
8+94		Befästning medelst sten av loppet vid anslutningen till trumman för allm.vägen vid C till 2 m:s längd					40	-	440	-	
<u>Sträckan D-E.</u>											
9-9+5	5	Lera m	10	1:50			15	-			
9+4-11	196	Grävning för ledning,läggning o.påhöljning 1m.	196	0:80	156	80					
		15 cm(6") tegelrör med transport "	196	1:75	343	-	499	80	514	80	
		Grävning och befästning av loppet vid anslutningen till trumman för allm.vägen vid D ävensom vid ledningens utlopp					100	-			
		Trp.					100	-	3807	30	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
11		Trp.					100	-	3807	30
		Intagsbrunn av 45 cm(18")								
		betongrör med botten och								
		lock av tjärad plank el.								
		av betong st	1				50	-	150	-
		För markupplåtelse och in-							1410	78
		trång enl.utlåtande o.längd								
		För oförutsett, tillsyn							401	92
		m.m. c:a 10 % tillägg								
		S u m m a							5770	-
Ängeärde den 26 maj 1943. <i>W. Carlsson</i>										

ARVODESRÄKNING

för laga synförrättning angående *vattenavlopp gruvans ägor till*
Änggården i Ytterby socken samt till Kungälv
År 185 *socken och i Göteborgs och Bohus län,*
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Da g	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1941, 12		Kallelser och kungörelser, § 5	25	0,50			12	50
1941		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	235	3,00		705		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 12,5 ar	36	0,24	8	64		
		har	1540	0,78	12	02		
		äng och odlingsmark, medelareal 11,2 ar	2	0,05	10			
		har	0225	1,46	33			
		annan mark och impediment, medelareal 6,6 ar	7	0,05	35			
		har	0160	0,78	36			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		> 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje		km.				
		krokinje		"				
		i annan mark, raklinje		"				
		krokinje		"				
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart bladet			4			
		övriga regalkart blad		st.			32	85
		Överföres					45	35

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				45 35
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	13/4	12,00	21	-
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	15,635	0,00	782	
		avvägda punkter	129	0,03	387	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2,10	2,00	420	
		i annan mark		5,00		36 89
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 36 ar,	45	0,05	225	
			16,095	0,10	161	386
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	45	0,04	-	180
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6	-
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4	-
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	38	0,06	228	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	38	0,12	456	16 84
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1,08	3,50		3 78
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	50	12	60	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	18	0,22	396	
		1-	2	0,03	54	
						510
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	-
		för vattenområdets areal	2	0,02	04	
				12,00		204
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, ~~utan~~ särskild beräkning	1	3,50	450	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen 1 m. ² sektion på			50	
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6	-
		2) " " över 20 " "		10,00		11 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	-
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	25	0,03	75	125
		Överföres				13141

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				131 41
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	1	2,00	2 5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.		2,50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"		4,00	4 -
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			50
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				4 36 8 86
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	-
		b) Inläggning av vallkrön	km.		0,50	
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.		0,25	
		d) Kostnadsberäkning	km.		3,00	
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar		12,00	
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning			8,00	
		Ritarbete		3	5	15 -
		för särskilt konstruerat landfäste	st.		4,00	
		Kostnadsberäkning		1		3 -
		för särskilt konstruerade landfästen	st.		4,00	
		Grundförstärkning	m ²		0,10	
		Antal särskilda ritningar	st.		3,00	18 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		129	0,01	1 29
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	30	0,25	7 50 9 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	9	0,30	2 70
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	7	3,00	21 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar		2	12,00	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2, dagar		1,5	12,00	18 -
		Utredning å länets lantmäterikonstors förordade fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1 1/2	12,00	6
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1 1/2	12,00	6 -
		utlopp för täckt ledning	"		12,00	
		slamficka	"		12,00	
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				251 26
		1) 1:sta regalarcket				
		blad				7 -
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1:4000, medelareal 36 ar ägofigurer	st.	45 007		3 15
		har		16095 0 14		2 25
		Överföres				12 40

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 40	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	129	0,02	2 58	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	17 98
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.08	6	6 48	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 10	
		3) broar och trummor, " "			15 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0			26 58	
					6 65	19 93
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				57 31
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 815 + 385				12 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			42 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			57 -	99 40
		Summa kronor				111 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			251 26	
		Lösen för kopior och avskrifter			57 31	308 57
		Övriga förrättningskostnader				111 40
		Summa kronor				449 97

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Göteborg den *2 September* 19 *43* häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Göteborg den *10 Sept* 19 *43* Kronor *320.57* kvitteras:

På därom gjord framställning och med de-
frihetsinnehavarens begivenhet har underfick-
nad verkstället utställning och kontroll av
arbetena för det företag som avser vatten-
arctopp för torrläggning av mark hörande till
hemmanet Änggårde i Ytterby socken samt
till Änggårds Sted i Göteborgs och Bohus län.

Vid den 7 juni 1945 verkställd slutkontroll
av arbetena för företaget i fråga befunnos des-
sa arbeten ~~arbeten~~ utförda i god överensstäm-
melse med den vid styreförordning år 1943 upp-
rättade planen för företaget och förty av bestäm-
melset att böra förordas till godkännande.

Euligt inhämtade upplysningar skulle ple-
nen för företaget hava varit föremål för fast-
ställelse den 2 mars 1945 och till företaget
samma dag hava anvisats ett bidrag från
Statens avdikningsanlag av 2670:- kronor
och ett lån från dess avdikningskassan av
3540:- kronor, varjämte bidraget för arbe-
tenas färdigställande ^{skulle} (euligt upprättat kon-
trakt angående företaget hava bestått till
den 1 september 1946.

Göteborg den 15 juni 1945.

C. H. Carlsson
f.d. lantbruksingenjör.

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Änggårde i Ytterby socken samt till Kungälv
stad, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Änggårde Västra	1 ²	1/4	mtl. ✓	Ägare: Julius Carlssons dödsbo
"	"	1 ³	1/4 " ✓ "	John Johansson
"	"	1 ⁷	avst. ✓ "	Nils Nilsson
"	"	1 ⁸	avst. ✓ "	Folke Johansson
"	Östra	2 ³	1/4 " ✓ "	Ernst Olsson
"	"	2 ⁴	1/8 " ✓ "	Julius Carlssons dödsbo
Kungälv stad	155		✓ "	Kungälv stad
"	"	156	✓ "	" "
"	"	157	✓ "	" "

Göteborg den 4 september 1943.

W. Carlsson

242
45

DIARIE Nr 11514
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 MAJ 1945

Intyg.

Undertecknade för härmed intyga
att arbetet med kartläggningsföretaget i
Änggårde i Ytterby socken samt här
Kungälv stad, är påbörjat och delvis
färdigt.

Franken och Skillebräcke pr Kungälv d. 12 maj. 1945

Druckstempel

Benjamin Augustsson

Bevitnas

Viktor Hansson
Kungälv.

Jarne Olsson
Kungälv

Utdrag ur protokoll vid sammanträde
med intressenterna i vattenavlopp
genom ägor till Änggårde i Ytterby
socken samt Kungälv stad, den 28 juni
1943.

Närvarande: Herrar Ernst Olsson, Änggårde; John Johansson, Äng-
gårde; samt vandringsrättare Gunnar Pettersson som
ombud för Kungälv stad.

§ 4.

Till styrelse för dikningsföretaget valdes: Ernst Olsson.
John Johansson och Gunnar Pettersson med Olsson som sammankallande.

Änggårde den 28 juni 1943


vid protokollet

Gunnar Pettersson

Justerat: Ernst Olsson

John Johansson

Rätt utdraget betygar



Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanet Änggårde i Ytterby socken samt till Kungälv stad av Göteborgs och Bohus län.

Lån 3.540 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut den 2 mars 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman		Hantal	Register- nummer	Ä g a r e
<i>Ytterby socken</i> Änggårde Västra		1/4	1 ² o	Julius Carlssons dödsbo
"	"	1/4	1 ³	John Johansson
"	"	avst.	1 ⁷	Hils Nilsson
"	"	avst.	1 ⁸	Polke Johansson
"	Östra	1/4	2 ³	Ernst Olsson
"	"	1/8	2 ⁴ o	Julius Carlssons dödsbo
Kungälv stad	<i>stadsäga</i>	155		Kungälv stad
"	"	156		" "
"	"	157		" "

Stockholm den 12 juni 1945.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

TD