



Akt nr:
O-E1a-0380

AU\$O-E1a-0380

vil

bet-fattas

60/45

65

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1949
DIARIE Nr 2266
SAK Nr

Inkom t.lantbr.ing:s
kontoret d.14/5 1949.

0 2*6380
KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 april, 1945 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Ramtveten och Elseröd i Mo
socken av

_____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN _____

beviljat statsbidrag med ettusenfyrtio (1.040) x)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av dåv. statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning
år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag mig och förbind mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1949,
att vid företagens utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

x) Statsbidraget indraget genom Lantbruksstyrelsens beslut den 26
februari 1952.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ramböcken den *13-5* 19 *49*
Ingvald Johansson

Att

Ingvald Johansson
Ramböcken Fresöland

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Pagnar Markson
Adress *Doveland Trile.*

Kenny Christensen
Adress *Klev Rabbabrode*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

0 2*0380
KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 april 1945 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Ramtveten och Elseröd i Mo
socken av

_____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN _____

beviljat statsbidrag med ettusenfyrtio(1.040) x)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av dåv. statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid synförrättning
år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget,

med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag mig och förbind mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september ~~1946~~ 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

x) Statsbidraget indraget genom Lantbruksstyrelsens beslut den 26
februari 1952.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ramböten den 13-5 1949
Ingvald Johansson

Att

Ingvald Johansson
Ramböten Freskland

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Pagmar Karlsson
Adress Lovelund Hvilke.

Kary Christensen
Adress Hlv Rabbabshede

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift:

0 2.0380

Betänkande
rörande vattenavlopp genom
ägor till RAMTVETEN och EL-
SERÖD i Mo socken, Göteborgs-
och Bohus län. 1943.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 april 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ramtveten och Elseröd i Mo socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget mellan 1 och 2 kilometer i nordöstlig riktning från Mo kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagandet i kostnaderna reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 22 december 1942 har enligt vad bilagt diariibevis utvisar besvär ej anförts.

Något annat intresse än det som åsyftar torrläggning av det avhandlade området lär icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har veterligen icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: Huvudloppet har att avleda vattnet från c:a 70 hektars område och den sträcka, som föreslagits täckt från ett område om c:a 6 hektar. Med en uppskattad maximiavrinning av 3 sek.liter pr hektar skulle huvudloppets flodvattenmängd utgöra 210 liter och rörledningens 18 liter i sekunden. Förslaget utvisar de för avledande av dessa vattenmängder och för åstadkommande av en nöjaktig

dränering av åkerfälten nödiga dimensionerna å vattenloppen.

Areal, kostnad och båtnad: Området innefattar 3,79 hektar åker och 0,21 hektar betesmark, tillhopa 4,00 hektar. Kostnaden är beräknad till 2271:56 kronor. Båtnaden är uppskattad till 2096:20 kronor. Kostnaden förhåller sig till båtnaden liksom 1,08:1.

Arbetstid: Enligt den vid syneförrättningen (träffade överenskommelsen skola arbetena för företaget vara avslutade senast vid 1946 års utgång.

Företagets betydelse: När på grund av vattenbesväret alstringsförmågan hos marken icke kan tillfullo utnyttjas måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheterna. Omedelbart efter arbetenas färdigställande kan täckdikning äga rum och grundvattnet nedbringas till en för växtligheten gynnsam nivå.

Den omständigheten att totalkostnaden något överstiger värdet av båtnaden genom företaget kan icke anses vara av beskaffenhet att böra leda till dettas inställande eller utgöra hinder mot dess understödjande. Även om företaget vid jämförelse mellan arbets- och materialkostnader samt båtnadsvärdet icke utvisar någon betydande vinst måste dess genomförande dock vara av vikt eftersom de berörda fastigheterna inrymma en relativt liten areal åker och sakna odlingslägenheter.

Statsunderstöd: Till bestridande av kostnaderna för företaget ifrågasättes bidrag från statens avdikningsanslag. Enligt de för åtnjutande

av dylikt bidrag gällande bestämmelserna skulle företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag till belopp svarande mot hälften av båtbadsvärdet d.v.s. i jämnat tal 1050:- kronor.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad ävensom arvodesräkningar.

Göteborg den 2 mars 1943.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningskostnad:

Arbete och material

Förrättningskostnad:

Syneförrättning

Utredning om statsunderstöd

	kr.	kr.
		2070:-
	186:06	
	15:50	201:56
S u m m a		2271:56

Göteborg den 2 mars 1943.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2.271 kronor 56 öre.

Stockholm den 11 april 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag
avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Ramtveten och Elseröd i Mo socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 exemplar.....	kr.	6:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. à 2:-.....	"	6:-
Avskrift av handlingar 2. sid. à 0:55.....	"	1:10
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:40
Summa kronor		15:50

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad,
må denna talan föras vid Bullarens häradsrätt inom tre månader härafter.

Göteborg den 2 mars 1943.

C. B. Carlson.

Vidimeras ex officio:
G. Hegethörn

0 2*0380

DIARIE Nr 1918

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 JAN 1942

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

657 *Gröndal*
45 Vattenavlopp

genom ägor till

RAMTVETEN och ELSERÖD

i Mo socken

Göteborgs och Bohus län.
1942.

/

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark höran-
de till hemmanen Ramtveten och Elseröd i Mo
socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1 .

Den 11 september 1942 i Ramtveten.

Närvarande: C.B. Carlson, förrättningsman samt sökandena:

Ingvald Johansson, ägare till 1/3 mantal Ramtveten och

Karl Andersson, " " 1/8 " Elseröd.

Sedan vattenloppen genom och från de trakter, om vilkas torrläggning
var fråga, blivit föremål för undersökning, hade profil- och sektionsritnin-
gar över loppens sträckningar samt nivåkarta över de vattenbesvärade område-
na upprättats, vilka ritningar nu företeddes jämte kartan.

Sökandena sade sig åstunda att de undersökta avloppssträckorna vidgades
och djupades i sådan utsträckning att möjlighet till en ändamålsenlig torr-
läggning medelst täckdikning av åkerfälten utmed sträckorna i fråga kunde er-
nås. Beträffande utloppet från det östligt belägna fältet inom ägorna till
Elseröd förmenades att detta utlopp, som hade relativt liten mängd vatten att
avleda, kunde gestaltas såsom täckt ledning närmast på den grund att ett öp-
pet lopp i den stenbemängda gränslinjen skulle kräva betydande kostnader och
leda till väsentligt intrång.

Mark till vidgning av de sträckor, vilka komme att förbliva öppna, för-

klarade ägaren till Ramtveten att han kunde upplåta utan anspråk men ~~att~~ beträffande det med schaktningsmassornas bortförande förenade arbetet sade sig samme ägare hysa den uppfattningen att skälig ersättning för detta arbete borde ingå såsom ett led i kostnaden för företaget och bestridas i likhet med kostnaden för schaktnings- m.fl. arbeten inom företaget. Mot denna uppfattning förspordes ingen erinran från ägarens till Elseröd~~x~~ sida.

Enligt båda sökandenas mening borde deltagandet i kostnaderna för företaget ske i förhållande till värdet av den båtnad som kunde uppstå för de berörda fastigheterna, i anledning varav marken vart föremål för undersökning och uppskattning från förrättningsmannens sida. Efter denna procedur tillkännagavs att förslag till vattenavledningen komme att jämte kostnads- och båtnadsberäkningar föreläggas vid sammanträde, om plats och tid för vilket skulle kungöras i stadgad ordning.

§ 2 .

Den 22 december 1942 i Svenungseröd.

Närvarande: förrättningsmannen samt Ingvald Johansson i Ramtveten, den sist nämnde jämväl såsom ombud för Karl Andersson i Elseröd, enligt fullmakt.

Förslag till vattenavledningen företeddes tillika med resultatet av kostnads- och båtnadsberäkningarna. Mot förslag eller beräkningar förspordes ej någon erinran. Den kostnad som ändringen av byggnader för vägar och överfarter komme att kräva inom ägor till Ramtveten förklarade sig ägaren till byggnaderna i fråga ensam kunna svara för.

I anslutning till den vid föregående sammanträde tillkännagivna uppfattningen att båtnaden genom de ifrågakommande arbetena borde utgöra grunden för deltagandet i kostnaderna för företaget hade av förrättningsmannen uppgjorts ett förslag till överenskommelse beträffande företaget och deltagandet i kostnaderna för detta, vilken överenskommelse vart godtagen av den närvarande intressenten å egna och medintressentens vägnar samt undertecknad, bestyrkt och bilagd förrättningsakten.

Följande utlåtande vart därpå meddelat:

Den träffade överenskommelsen har prövats lämplig och skall vara gällande.

Skyldigheterna i avseende till företaget och framtida underhållet av anläggningarna skola vara knutna till fastigheterna 1/3 mantal Ramtveten 2¹ och 3/32 mantal Elseröd 1¹⁰ med fördelning dem emellan enligt i överenskommelsen angiven grund.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke erläggas.

Beträffande utförandet skall följande lända till efterrättelse:

För de öppna avloppssträckorna uppgrävd jord och sten skall läggas minst en meter från loppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1.

Öppningar med slänt 1:1 anordnas i de upplagda jordsträngarna vid svaci markytan och i övrigt på minst var 40:e meter så att dagvattnet från angränsande terräng må kunna fritt rinna ned i avloppen, varjämte tillses att

tillstötande diken icke inkräktas med jord eller sten.

Vid tilläventyrs inträffande ras istandsättes loppet oförtövat och förstärkning vidtages där så påfordras.

Vid slutpunkterna förebygges mot åverkan medelst avsläntning och torv- eller stensättning i loppets botten och sidor.

Ledningsmaterialet å sträckan D-F skall utgöras av välbrända tegelrör med oklanderlig form, vilka vid mynningsstället D ersättas med prima betongrör eller med trumma av tjärad plank.

Mynningsplatsen befästes medelst kräftig stensättning på sätt ritning utvisar.

Vid slutpunkten F anbringas intagsbrunn av prima betongrör med minst 37,5 cm. (15") invändig diameter, nående minst 0,5 meter under ledningen; brunnen förses med lock och botten av tjärad plank eller av betong ävensom med hål för vattnets inledande samt kringlägges med skärv, småsten eller grovt grus, allt på sätt ritning visar.

därom
Därest annan överenskommelse ej träffas skall arbetets utförande överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utför/andet enligt förslaget och ovan givna bestämmelser bör upprättas, vilket förfaringssätt bör vinna tillämpning även vid framtida rensningar.

Arbetet bör avsynas genom lantbruksingenjörs försorg.

Vattenloppen genom vägar över avloppen böra om de gestaltas såsom trummor av sten hålla minst 0,5 x 0,5 meter i genomskärning och om de byggas av betongrör utgöras av sådana med 0,6 meters diameter.

5

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag för förrättningens avslutande samt med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen finnes stadgat i avseende till besvärings ingivande.

§ 3 .

Att förvara handlingar och ritningar rörande företaget utsågs Ingvald Johansson i Ramtveten per Fressland.

Förrättningen förklarades därpå avslutad.

Svenungseröd den 22 december 1942.

P. Hareton.

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

Indk. 7/8 - 40.

6

40/ 46
41 42

21

Nr 16 fol. 146
E.D.I. 1940

3
11/

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 7 augusti 1940.

ant. 7

På länsstyrelsen vägnar:

W. G. Johansson *Carl J. J. J.*

Bevis till L.B. den 7/8 - 40.

E. D. I. 1940

Lantbruksingenjören

i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

7

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den - 6 AUG. 1940

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Med förmälan att omständigheterna icke synas påkalla
att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnader-
na återställes ansökningsen om syneförrättning beträffan-
de vattenavlopp genom ägorna till Ramtveten och Elseröd
i Moo socken. Göteborg den 5 augusti 1940.

W. Carlsson

N:r 16 fol. 146

E.D.I.1940.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas att hit inkomma med yttrande, huruvida omständigheterna synas påfordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna; skolande remisshandlingarna därvid återställas.

Rk
Göteborg i landskansliet den 2 augusti 1940.

På tjänstens vägnar:

Ogo Kilander

Kungörelse.

Beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till Ramtveten och Elseröd i Mo socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde i nya skolhuset i Svennungseröd tisdagen den 22 december 1942 kl. 12 m. då sakägarna hava att utföra sin talan. Göteborg den 30 november 1942.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Mo den 30 november samt införd i tidningen Bohusläningen den 5 december, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 7 december 1942 till:

Lantbrukaren Ingvald Johansson	Ramtveten	Fressland
" Karl Andersson	Elseröd	"

betygar:

M. Carlsson

Fullmakt
 för Sigvald Johansson i Ramtröten
 att i sin egenskap beträffande vatten-
 arlogg för förläggning av mark till Ram-
 tröten och Elseröd i Mo socken för min
 fören hållande gärd för gillt vad omländ
 gör och låter i anseende.

Elseröd den 22 december 1942.

Har Johansson

Egenhändig namnteckning av förtän,

Ulf Johansson.

Tanumshede.

A. Johansson

Tanumshede

Överenskommelse

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Råmtveten 2¹ och Elseröd 1¹⁰ i Mo socken, Göteborgs och Bohus län.

De vattenavlopp, vilka hava att avleda vattnet från förenämnda fastigheter, vidgas och djupas samt beträffande utloppet från de östligt belägna fälten till Elseröd 1¹⁰ gestaltas såsom täckt ledning i överensstämmelse med ett vid syneförrättning detta år upprättat och denna dag företett förslag, i vilket de öppna sträckorna till läget utmärkts med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknats med A-B-C-D-E och B-G och sträckningen för den täckta ledningen utmärkts med en röd linje samt betecknats D-F och i vilket förslag lutningar, djup och övriga dimensioner finnas angivna.

Nödiga byggnader för vägar över vattenloppen ombesörjas och bekostas av ägaren till den fastighet. Över vilken vägen framgår.

Mark till loppens vidgning upplåtes utan anspråk.

Arbetena med upptagandet och anläggandet skola vara avslutade senast vid 1946 års utgång och de uppgrävda schaktningsmassorna bortförda inom sex år därefter.

I fråga om deltagandet i kostnaderna för företaget svarar under-tecknad Ingvald Johansson såsom ägare till 1/3 mantal Råmtveten 2¹ för åttiosex procent och undertecknad Karl Andersson såsom ägare till 3/32 mantal Elseröd 1¹⁰ för fjorton procent av kostnaderna. Till dessa kostnader

räknas då förutom dem för schaktning, läggning av ledning och påhöljning, för öga med befästning, brunn och material till denna och ledningen även kostnaden för undanförandet av uppgrävda massor efter ett såsom skäligt ansett pris av 0,30 kronor för till upptagande beräknad kubikmeter jord och sten. För bortförandet svarar ägaren till den fastighet, på vilken uppläggnings skett.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund, varom Överenskommitts beträffande deltagandet i kostnaderna för upptagande och anläggning.

Kostnaden för syneförrättningen samt andra utgifter av dylik art rörande företaget gäldas av oss likaledes efter den för deltagandet i företaget överenskomna grunden.

Sälvda överenskommelsen bekräftar:

Lundagård den 22 december 1942.

Ingvald Johansson ägare till $\frac{1}{3}$ mtl. Plam för sin
 Karl Andersson ägare till $\frac{1}{8}$ mtl. Elseröd
 genom Ingvald Johansson enligt fullmakt
 Att Ingvald Johansson å ena och Karl Andersson
 å andra sidan träffat förestående överenskom-
 melse samt undertecknat handlingen, bekräftar:

W. Karlsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre	kr.	öre	%
<i>Härnäsölsund</i>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ramträsten	21	1/3		Ligvald Johansson
			1	Åker, 0.20-0.3 m. u. y. 5 slum på grund i lera
			2	" " " " "
			3	" " " " "
			4	" " " " "
			5	" " " " "
			6	" " " " "
			7	" " " " "
			8	" " " " "
			9	betesmark 0.15-0.20 - -
			10	" " " " "
			11	" " " " "
			12	" " " " "
			13	Åker 0.3-0.4 " " "
			14	" 0.2-0.3 " " "
			15	" " " " "
			16	" " " " "
			17	" " " " "
			18	" " " " "
			19	" " " " "
			20	" " " " "
			21	" " " " "
			22	" " " " "
			23	" " " " "
			24	" " " " "
			25	" " " " "
			26	" " " " "
			27	" " " " "
			28	" " " " "
			29	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur.				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
29.5								1200	354	-	1600	472	-	118	-	
20.0								1250	250	-	"	320	-	70	-	
07.5								1300	97	50	1500	112	50	15	-	
07.4								1100	81	40	"	111	-	29	60	
10.7								700	74	90	1600	171	20	96	30	
04.5								900	40	50	"	72	-	31	50	
03.0								1300	39	-	1500	45	-	6	-	
06.0								850	51	-	1600	96	-	45	-	
			05.4					650	35	10	1000	54	-	18	90	
			08.0					550	44	-	900	72	-	28	-	
			02.0					750	15	-	1000	20	-	5	-	
			05.6					900	50	40	1300	72	80	22	40	
52.0								900	468	-	1700	884	-	446	-	
06.7								1300	87	10	1500	100	50	13	40	
04.4								"	57	20	"	66	-	8	80	
18.5								700	129	50	"	277	50	148	-	
09.7								800	77	60	"	145	50	67	90	
05.0								1250	62	50	"	75	-	12	50	
13.5								850	114	75	"	202	50	87	75	
08.5								700	59	50	"	127	50	68	-	
04.0								900	36	-	"	60	-	24	-	
02.5								"	22	50	"	37	50	15	-	
08.2								850	69	70	"	123	-	53	30	
19.0								1100	209	-	"	285	-	76	-	
08.6								1300	111	80	"	129	-	17	20	
21.0								1100	231	-	"	315	-	84	-	
20.0								1100	220	-	"	300	-	80	-	
24.0								950	228	-	"	360	-	132	-	
08.8								1350	118	80	"	132	-	13	20	
3 23.0			21.0						3435	75		5238	50	1802	75	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				ⁿ ^m Överfört
			30	avlopp
			31	" "
			32	ⁿ väg
				Summa
Elseröd ⁿ	1 ¹⁰	~~N³~~ 32		Karl Andersson
			33	åker 0.25 m anlägg på sand, ler
			34	" " " "
			35	" 0.20-0.25 " " sand, ler
			36	" " " "
			37	väg m.m.
				Summa.
				<u>Sammandrag</u>
Rantveden	2 ¹	1/3	1-32	Ligvald Johansson sökt
Elseröd ⁿ	1 ¹⁰	~~N³~~ 32	33-37	Karl Andersson "
				Summa.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kostnadsförslag</u>								
		till företag, avseende vattenavlopp för torr-								
		läggning av mark till <u>Ramtveten och Elseröd i</u>								
		Mo socken Göteborgs-och Bohus län.								
		<u>Sträckan A - B - C</u>								
0+55-1+64	109	Sandig lera med ngt rötter								
		och sten kubm.	120	1:50	180	-				
1+64-2+92	128	Sandig lera med en ö annan								
		sten kubm.	270	1:05	283	50				
2+92-4	108	Sandig lera med en ö annan								
		sten ö ngt rötter kubm.	180	1:10	198	-	661	50		
		För schaktn.massornas								
		bortförande "	570	0:30			171	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m.								
		c:a 10% av schaktnings-								
		kostnaderna					67	50	900	-
		<u>Sträckan C - D - E.</u>								
4-5+89	189	Sandig lera med en ö annan								
		sten ö ngt rötter kubm.	280	1:10			308	-		
		För schaktningsmassornas								
		bortförande kubm.	280	0:30			84	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m.								
		c:a 10% av schaktn.kostnaden					28	-	420	-
		<u>Sträckan D - F.</u>								
5+80-6+47	60	Grävning för rörledning,								
		läggning och jordpåfyll-								
		ning lm	60	1:-	60	-				
		Ledningsmaterial: 15 cm								
		/6"/ tegelrör med frakt								
		och transport 210 st. lm	60	2:-	120	-				
		Oga och befästning vid D								
		enl. ritning					20	-		
	594	överföres					200	-	1320	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	594	överfört			200	-			1320	-
		Brunn av 37,5 cm /15"/ be- tongrör vid F enligt rit- ning				45 -	245	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m.c:a 10% tillägg					25 -		270	-
		<u>Sträckan B - G.</u>								
10-12+7	207	Sandig lera kubm.	320	1:10	352	-				
		För schaktn.massornas bortförande "	320	0:30	96	-	448	-		
		För oförutsett, tillsyn c:a 10% av schakn.kost- naden					32 -		480	-
	801	<u>Summa</u>							2070	-

Svenungseröd den 22 december 1942.

Marsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för förläggning av mark
hörande till hemmanen Rambruten och Elseröd
i Mo socken och Göteborgs och Bohus län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1942		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	4	0,50			2	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	2,08	3,00	6	24		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0,28	6,00	1	68		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 13,1 ar st.	29	0,17	4	93		
		har 3,79 1,06 har	3,79	1,06	4	02		
		äng och odlingsmark, medelareal 5,3 ar st.	4	0,05	-	20		
		har 0,21 1,46 har	0,21	1,46	-	31		
		annan mark och impediment, medelareal 7,1 ar st.	4	0,05	-	20		
		har 0,28 0,78 har	0,28	0,78	-	22	17	80
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 30% tillägg					5	34
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0,065	11-	-	72		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad				4-		
		övriga regalarck blad st.					4	94
		Överföres					30	08

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				30 08
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 57 punkter pr har har	4	0,5	2 -	
		avvägda punkter st.	230	0,03	6 90	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2	2,00	4 -	
		i annan mark "		5,00		24 90
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 11,6 ar, st.	37	0,07	2 59	
		har	4,282	0,20	- 86	3 45
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	33	0,06	1 98	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	33	0,12	3 96	15 94
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall "	0,86	4,-		3 44
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	4	0,12	- 48	
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	27	0,22	5 94	
		" "				
		" "				6 42
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	0,7	0,02	- 01	
		dagar		12,00		2 01
		Dimensionsberäkning , § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00	3 50	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00		9 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	48	0,03	1 29	2 29
		Överföres				102 53

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				102 53
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			2 07	6 07
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprätning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grandförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	230	0,01		2 30
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			-2 -	
		antal fastigheter st.	2	0,30	- 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		- 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/6	12,00		2 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn och befästning "	1/4	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				139 50
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 1/16 ar ägofigurer st.	37	0,10	3 70	
		har	4,282	0,28	1 20	
		Överföres			11 90	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 90	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	230	0,02	4 60	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	43	0,05	2 15	20 40
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befinligt avlopp "	0,8	7-	5 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 42	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			12 02	
					3 01	9 01
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slanficka "	1/6	12,00		2 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	14	0,55	7 70	
		Översigtskarta i d:o, § 41				7 70
		Summa kronor				39 11
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			7 45	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				7 45
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				7 45
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			139 50	
		Lösen för kopior och avskrifter			39 11	178 61
		Övriga förrättningskostnader				7 45
		Summa kronor				186 06

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Bullarons
Göteborg

häradsrätt.

den 25 februari 1943

P. Karlsson
f. Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 186:06 kvitteras:
Göteborg den 22/1 1944

P. Karlsson

60/45
RAPPORT

Li 17/50:6, a.

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN 1951
DIARIE NR 248
SAK NR

beordrad
över verkställd avsyning.

Företag: Ramtveten och Elseröd i Mo socken, Göteborgs län
(namn, socken och län)

Ordföranden: lantbrukaren Ingvald Johansson, Ramtveten, Fressland.
Förtroendeman: och Karl Andersson (2 Maj)
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 11 april 1945.

Ändring medgiven den 26 FEB 1952

Bidrag från statens avdikningsanslag 1040 kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetslid enl. överenskommelse 31/12 1946.

Arbetslid enl. förslagskontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1946.

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 september 1949 enl. förslagskontrakt.

Vid förrättningen, som verkställdes av undertecknad
den 8 september 1950, har befunnits att intet åtgjorts för att utföra
dikningsföretaget. Störste intressenten Ingvald Johansson ansåg, att
det skulle komma att kosta minst dubbelt mot vad som beräknats och
undrade om bidraget ej kunde procentuellt i förhållande till den
verkliga kostnaden. Då något dylikt ej kunde utlovas, utan jag i
stället framhöll, att det var föga troligt, förklarade Johansson, att
företaget under sådana förhållanden fick förfalla.

Enligt synehandlingarna skall företaget hava utförts till den
31 december 1946. Då så ej är fallet, har det enligt mitt förmenande
redan förfallit, varför jag föreslår att beviljat statsbidrag indrages.

Vänersborg den 25 januari 1951.

T. Hegethörn

ws. g. i. u. k.

Vid tilltal med Hegethörn den
21/2 52 meddelade han
att Ingvald Johansson några understöd-
na ansökan (han torde detta med ~ 95%)
att företaget är förfallit
att understödet sakligt kan undras.
se rapporten.

~~1951 den 14 mars.~~

Remiss

J 248/51

US

Lantbrukaren Ingvald Johansson,

Ramtveten,

F r e s s l a n d.

Sedan Ni vid besök av lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, förklarat för denne, att intressenterna i det företag som avser torrläggning av mark hörande till hemmanen Ramtveten och Elseröd i Mo socken, Göteborgs och Bohus län, icke önskade komma i åtnjutande av det statsbidrag, som beviljats till företaget, får Lantbruksstyrelsen härigenom anmoda Eder föranstalta om, att bilagda skrivelse behörigen undertecknad av Eder och Karl Andersson samt behörigen bevittnad snarast möjligt hit insändes.

Stockholm den 14 mars 1951.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman.

*av. y. m. k.
29.6.51
av. y. m. k.
2/2 52*

*95%
brude vakt*

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

S t o c k h o l m 16.

Undertecknade, delägare i det företag som avser torr-
läggning av mark hörande till hemmanen Ramtveten och Elseröd
i Mo socken, Göteborgs och Bohus län, till vilket företag
Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 april 1945 beviljat stats-
bidrag från statens avdikningsanslag, förklara härmed, att
vi icke önska komma i åtnjutande av nämnda statsbidrag.

Ramtveten, Fressland den

mars 1951.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

.....

.....

Adress

Adress

Ramtveten & Elcerød : Göteborg : Boh. l.

två ägarer :

fram af Ingvald Johansson, Ramtveten, (arkiv)
Freseland
o Karl Andersson

af Säkerts-förb.

af rekr.

af upp

tiden ännu till 1949

~~bel. saknas ink.~~

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

65/45 Gidhage

J 2266/49

MH

Lantbruksingenjören G. Hegethorn,

V ä n e r s b o r g .

Vid granskning av till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkomna kontraktshandlingar rörande torrläggning av mark hörande till hemmanen Ramtveten och Elseröd i Mo socken, Göteborgs och Bohus län, beträffande vilket företag Styrelsen den 11 april 1945 fastställt en av dåvarande lantbruksingenjören C.B. Carlson upprättad arbetsplan och beviljat statsbidrag, har anmärkts, att den för Lantbruksstyrelsens arkiv avsedda avskriften av betänkandet saknas, och anhåller Styrelsen, att Ni ville hit insända densamma.

Stockholm den 3 juni 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Kan
13



Y betänkandet översändes härmed.

Väg den 8/6 1949

G. Hegethorn

J 2266/49

MH

Remiss

Lantbruksingenjören G. Hegethorn,

V ä n e r s b o r g .

Vid granskning av till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkomna kontraktshandlingar rörande torrläggning av mark hörande till hemmanen Ramtveten och Elseröd i Mo socken, Göteborgs och Bohus län, beträffande vilket företag Styrelsen den 11 april 1945 fastställt en av dåvarande lantbruksingenjören C.B. Carlson upprättad arbetsplan och beviljat statsbidrag, har anmärkts, att den för Lantbruksstyrelsens arkiv avsedda avskriften av betänkandet saknas, och anhåller Styrelsen, att Ni ville hit insända densamma.

Stockholm den 3 juni 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

TUMBA 1949

1/1