



Akt nr:
O-E1a-0381

AU\$O-E1a-0381

grulh

66

137
45

0 3*0381

DIARIE N:r 6179
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1. MRS. 1946

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 december 1945 till
Råane dikningsföretag av år 1943 i Forshälla socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

/ h. handl.

beviljat statsbidrag med tvåtusenfyrahundra (2.400)
kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören G. Hegethorn vid syneförrättning
år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~
för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbindes mig
oss.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1950,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörigen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörigt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Råane

den 26-2 1946.

Albert Larsson

Lantbrukare ägare av $\frac{1}{16}$ mtl. Råane

Jhm Olsson

Lantbrukare ägare av $\frac{1}{4}$ mtl. Lynnebol

Att ovanstående personer själva skrivit
sina namn

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bertil Karlsson

Harl Antonsson

Adress Lynnebol Grohed

Adress Lynnebol Grohed.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 mars 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

6179

DIARIE NR

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1. maj 1946

0

3*6381

Betänkande.

"Råane dikningsföretag av år 1943"

i Forshälla socken,

Göteborgs och Bohus län.

A v s k r i f t.

Genom Kungl. Lantbruksskyddens beslut denna
dag fästt till efterrättelse vid arkivets utförande.

Stockholm den 22 dec. 1945.

På Kungl. Lantbruksskyddens vägnar:
Gösta Forsman

B e t ä n k a n d e

tillhörande

"Råane dikningsföretag av år 1943"

i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län;

upprättat år 1943 av

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Till arkiv här 7 skrifter och paginerade sidor.

B e t ä n k a n d e

rörande förslag till ^{Räse}~~Rörnehagens~~ dikningsföretag av år 1943" i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd år 1943.

Företagets ändamål och belägenhet.

Företaget avser att genom den föreslagna dikningen bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av de å plankartan innefattade vattensjuka markerna.

Å den i synehandlingarna intagna översiktskartan är avdikningsområdet till sin ungefärliga utsträckning angivet med röd färgläggning.

Föregående rättslig utredning.

Alla rättsliga frågor rörande avdikningsföretaget hava av undertecknad blivit utredda genom syneförrättning enligt vattenlagen, vilken avslutades den 5 augusti 1943. Vid densamma upprättade handlingar och ritningar ligga till grund för detta betänkande.

Mot syneförrättningen har besvär icke anförts enligt diariebevis, som bifogats detta betänkande.

Sökande av statsbidrag.

I skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen anhåller företags arbetsstyrelse om största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till samtliga kostnader för företags genomförande i enlighet med upprättat och bifogat

3.
förslag.

Statsbidrag har icke mig veterligen förut utgått för torrläggning av här ifrågavarande marker.

Hydrografiska förhållanden och torrlägningsåtgärder.

Beträffande de hydrografiska förhållandena samt föreslagna torrlägningsåtgärder hänvisas till det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet samt upprättade ritningar och grävningstabell.

Areal och jordmån.

Avdikningsområdet omfattar sammanlagt 7,04 hektar åkermark.

Den förekommande jordmånen finnes närmare angiven i synehandlingarnas bilaga A.

Båtnad.

Båtnaden, som uppkommer genom företagets genomförande, har av synemännen beräknats uppgå till 4874:40 kronor.

Kostnad.

Den sammanlagda kostnaden för företagets utförande har enligt bifogat kostnadssammandrag (Bil.a) beräknats till 4840:- kronor.

Av en jämförelse mellan företagets kostnad, areal och båtnad framgår, att medelkostnaden pr hektar uppgår till c:a 685:- kronor samt den relativa kostnaden till 0,99.

Allmänna intressen.

Eftersom företaget berör allmänna vägarna Uddevalla-Råane och Råane-Stenshult har dels vederbörande vägstyrelse varit kallad till

7.
hållna sammanträden och därvid låtit sig representeras av sin ord-
förande, dels vägingeniören i länet fått taga del av det upprättade
förslaget. Hans i anledning därav avgivna yttrande återfinnes i
synehandlingarnas bilaga 7.

Utförande och arbetstid.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas, vad härom är be-
stämt såväl i synemännens utlåtande som i den till förslaget höran-
de grävningstabellen.

Jämlikt bestämmelserna i nämnda utlåtande skall företaget
vara fullbordat senast den 1 oktober 1950, men torde komma att ut-
föras inom 2 eller 3 år.

Bidragsbelopp.

I enlighet med de villkor, som för närvarande gälla vid
erhållande av bidrag från statens avdikningsanslag, har bidragets
storlek beräknats till 49,65 % av kostnaden, i avrundat tal 2400:-
kronor.

Tillstyrkan.

Då ett genomförande av ifrågavarande företag är av största
betydelse för sökandena, får jag med stöd av vad sålunda blivit ut-
rett tillstyrka, att till utförande av detsamma måtte beviljas ett
bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag
av 2400:- kronor.

Bilagor.

5.
Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag (bil.a)
2. Räkning för betänkande m.m.
3. Avskrift av synehandlingarna.
4. Arvodesräkning för syneförrättningen.
5. Kopia av ritningarna (2 blad).

Vänersborg i november 1943.

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Bil.a

Kostnadssammandrag.

Torrlägningskostnader enl. synehandlingarna

och nu gällande arbets- och materialpriser kr. 4440:-

Syneförrättningskostnader " 365:-

Kostnader för betänkande m.m. " 35:-

Summa kronor 4840:-

Vänersborg i november 1943.

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förslaget beräknats till 4840 kronor.

Stockholm den 22 dec. 1945.

*På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.*

Räkning

för upprättande av betänkande m.m. till "Råans dikningsföretag av
år 1943" i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län.

Upprättande av betänkande med kostnadssammandrag för sökande

av statsbidrag kr. 12:-

Avskrift av betänkande, grävningstabell o.kostnads-

förslag " 5:50

Arbetsritningar " 12:-

Anskaffande av laga kraftbevis " 3:-

Ansökningskrivelse, inbindning m.m. " 2:50

Summa kronor 35:-

Vänersborg i november 1943.

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en av lantbruksingenjören G.Hegethornhandlagd, den 5 augusti 1943
avslutad förrättning rörande Råane dikningsföretag av år 1943 inom
Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län; betygar Vänersborg i Väs-
terbygdens vattendomstols kansli den 27 oktober 1943.

I tjänsten

Erik T:son Ugglå

Vidimeras ex officio.
G. Hegethorn

2612

0 3.0381



"Råane dikningsföretag av år 1943"

i Forshälla socken,

Göteborgs och Bohus län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

"Råene dikningsföretag av år 1943"

i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1943 av

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Till aktens höra: 44 skinn sidor samt 3 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde för syneför-
rättning enligt vattenlagen.

År 1943 den 13 april kl. 14 inställde sig undertecknad, Statens lantbruksingeniör, i Råane skola för att på grund av Konungens Befallningshavandes i länet nedan intagna förordnande (Bil.1) och i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker inom Råane, Rabbås och Synnebol i Forshälla socken av Göteborgs och Bohus län, och hade vederbörande sakägare genom kungörelser och särskilda meddelanden (Bil.2-4) underrättats om förrättingens företagande denna dag med anledning varav följande tillstädeskommo:

Såsom förrättningsökande:

Albert Larsson.

Övriga sakägare och ombud:

Ernst Andersson,

Gunnar Olsson,

arr. Gustav Johansson,

John Olsson,

Kvarnäg. E.Wilh.Olsson för Inlands vägdistrikt enl. protokollsutdrag

(Bil.5 a och b)

Såsom biträdande godemän.

Gustaf Pettersson, Övra Bräcke pr Angebacken och

Harry Johansson, Källegren,

" " "

3.
vilka båda förklarade sig hava avlagt föreskriven godmansed och fortfarande hade i uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll (Bil.1).

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och kunde ej heller utrönas.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningsens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 4.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan jämte tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillämnade avdikningsförslaget.

§ 5.

Sökanden yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av hans i företaget ingående sankar marker samt att kostnaderna härför skola fördelas i mån av uppskattad nytta enligt gällande vattenlag.

§ 6.

Ernst Andersson yrkade ersättning för såväl mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppens breddning, som för jordupplag.

§ 7.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till avdikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning.

Under synegången meddelades, att de allmänna vägar som beröras av företaget tillkommit efter den 1 januari 1880 samt att den i företaget ingående marken därvid var att hänföra till åker.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och ställe, som i laga ordning komme att kungöras, varefter, då intet vidare förekom, sammanträdet förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegehorn

Statens lantbruksingeniör.

Hans Johansson

Gustaf Petersson

Biträdande godemän.

Den 5 augusti 1943 kl. 10 inställde sig ånyo förut angivna synemän i Råane i och för fortsatt handläggning av ifrågasatt synförrättning, varvid följande sakägare och ombud på grund av i be-
hörig ordning utfärdade kallelser
(bil 8-12) tillstädeskommo:

Albert Larsson

Gunnar Olsson

Eust Rudesson

John Olsson

Värdistikt enl.

E. Wilk. Olsson för Lulands protokollsutdrag (bil 5a och b)

§ 9.

Protokollet från föregående sam-
mantiade upplästes och godkändes.

§ 10.

Det upprättade förslaget till räkning
företeddes, varvid förrättningsmannen
i huvudsak redogjorde för det samma
med tillhörande handlingar, som delvis
upplästes.

§ 11.

Delägarna beslöt att vid dagens
sammantiade utse en arbetsstyrelse
för företaget bestående av 2 ledamöter
och valdes härtil Albert Larsson och
John Olsson.

§ 12.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen
utsåg Albert Larsson, Råane pr Grohed,
till aktförvarare för företaget.

§ 13.

Synemännen avlämnade sina
arvodesräkningar, varvid meddel-
des, att förrättningsmannen till-

godkännt sig dagavvode under sam-
manlagt $4\frac{5}{6}$ dagar för i räkningen när-
mare angivna förräkningsåtgärder.

§14.

Då styrelsemännen ansågs sig
hava utrett alla till förräknin-
gen hörande frågor avgavs de sitt
utlåtande (Prot. E), som upplästes.

§15.

Då intet vidare förekom, upp-
lästes dagens protokoll som god-
kändes, varefter styrelsförordningen
förklarades avslutad.

På den 5 augusti 1943.

På Hjärtens vägnar:

G. Hegehorn

Ståens Lantbruksingenjör

Thony Johansson.

Gustaf Petersson

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:o 29 fol. 148.

E.D.I. 1941.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

*an
aut.
mg* Göteborg i landskansliet den 3 november 1941.

Malte Jacobsson

(Malte Jacobsson)

Erik Axelsson
(Erik Axelsson)

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende å vattenavlopp (vattendrag, å, bäck, avloppsdikey) för torrläggning av mark hörande till hemmanen Råane, Rabbås, samt eventuellt Ljunebol
i Forshälla socken.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter:

Råane, Grohed	1/6 mtl	ägare: Albert Larsson
Rabbås "	1/8 "	Ernst Andersson
Råane "	1/32 "	Emanuel Olsson Bragevägen 2
Bragevägen 12, Uddevalla	" "	Uddevalla
Eventuellt kan även följande fastigheter beröras:		
Ljunebol, Grohed	1/4 "	John Olsson
Hogane "	" "	Carl Arvidsson
Hogane "	" "	John Nilsson
Desutom löpa avloppsdikey hela sträckan utmed allmän landsväg som väge är orsakat skador vid flodbilfällen.		
" "	" "	" "

Råane	den	27-10	1941
Albert Larsson	ägare till	1/6 mtl	Råane
" "	" "	" "	" "
" "	" "	" "	" "
" "	" "	" "	" "
" "	" "	" "	" "
" "	" "	" "	" "

K u n g ö r e l s e .

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl. V. L. för torrläggning av mark till hemmanen Råane, Rabbås och Synnebol i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län, kommer sammanträde att hållas i Råane skola tisdagen den 13 april 1943 kl. 14, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen förmenas komma att beröra Råanne l⁶⁻⁷, l¹⁰, Houven och Rabbås l²⁻⁴, Synnebol l³ samt allm. vägen Hässleröd-Utby.

Vänersborg den 23 mars 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN

Statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Forshälla förs.

den 28/3 19 43.

O. Johansson
Kyrkoherde ~~eller~~ Pastor ~~Kommunikatör~~ Kyrkoordförande

Kungörelse.

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl. V. L. för torrläggning av mark till hemmanen Råane, Rabbås och Synnebol i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län, kommer sammanträde att hållas i Råane skola tisdagen den 13 april 1943 kl. 14, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen förmenas komma att beröra Röanne 1^a—7, 11^a, Houven och Rabbås 1²—4, Synnebol 1³ samt allm. vägen Hässleröd—Utby.

Vänersborg den 23 mars 1943.

A tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN.

Statens lantbruksingeniör.

3459b

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Bohuslänningen den 30 mars 1943 intygas ex officio

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

F ö r t e c k n i n g

över avsända kungörelser och meddelanden rörande syneförrättning enl.
V.L.avseende torrläggning av mark till Råane, Rabbås och Synnebol i
Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län.

Angående sammanträde den 13 april 1943.

Den 23 mars 1943 kungörelse till pastorsämbetet i Forshälla

" 27 " " " " Bohuslänningen, Uddevalla.

" 29 " " kallelse " skiftesgodman

Hemmansägaren Gustaf Pettersson, Övra Bräcke, Ängebacken.

Lantbrukaren Harry Johansson, Källegren, "

den 29 mars 1943 meddelande till

Lantbrukaren Albert Larsson, Råane, Grohed.

" Ernst Andersson, Rabbås, "

Herr Gunnar Olsson, Bragevägen 12, Uddevalla.

Arrendatorn Gustav Johansson, Underås, Grohed.

Lantbrukaren John Olsson, Synnebol, "

Styrelsen för Inlands vägdistrikt, dess ordf.

Kvarnäg. E.Wilh.Olsson, Västerlanda.

Forshälla el.distributionsförening ordf.

Agronom Gustaf Melin, Ödsmål, Resteröd.

Råane den 5 augusti 1943.

A. Gåustens vägnar.

G. W. H. H. H.

Statens lantbruksingenjör

VÄGSTYRELSEN
|
INLANDS VÄGDISTRIKT

D.nr.

Bil. 5a.

Utdrag av protokoll fört vid samman-
träde med vägstyrelsen i Inlands vägdi-
strikt i Stenungsund den 13 april 1942.

§ 49

Vägstyrelsen beslutade uppdraga åt ordföranden eller den han
i sitt ställe förordnar att vid lantmåteriförrättningar och förrätt-
ningar jämlikt vattenlagen, vilka beröra allmän väg föra vägdistrikt-
ets talan och dess rätt bevaka.

Som ovan

E.Wilh.Olsson

Justerat den 15 april 1942.

C.A.Pehrsson

Isidor Svensson.

Rätt utdraget betyga:

Sten-Olof Larsson

Einar Eriksson

Bil. 5 b.

VÄGSTYRELSEN
|
INLANDS VÄGDISTRIKT

D.nr.

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde
med vägstyrelsen i Inlands vägdistrikt i
Stenungsund den 31 december 1940.

§ 347.

Sedan vägstyrelsen konstituerat sig valdes till ordförande under
kommande fyraårsperiod enhälligt undertecknad E.Wilh.Olsson, Väster-
landa, och till vice ordförande under samma tid häradsdomaren Alb.
Johansson, Torkelsröd.

Som ovan.

E.Wilh.Olsson

Justerat den 3 januari 1941.

C.W.Berg

Isidor Svensson.

Rätt utdraget betyga:

Stenungsund *Lina Zinken*

Bil. 6.

Till

Vägingeniören i Göteborgs och Bohus län,
Göteborg.

. / 2 Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen får jag härmed
översända ritningar till den under handläggning varande syneförrättningen, som benämnts "Råane dikningsföretag av år 1943" i Forshälla socken, på grund av att förslaget berör allmänna vägarna Uddevalla - Råane och Råane - Stenshult.

Som närmare framgår av sektionsritningarna har avloppet A-B-C föreslagits till upprepning och delvis någon fördjupning på sådant sätt att slänten mot vägen bibehålles oförändrad och erforderlig utvidning göres åt motsatta hållet, vilket arbete anses kunna utföras utan menlig inverkan på vägens bestånd. Enligt vad som upplystes vid syngång å platsen torde vägen tvärtom hava nytta av företagets genomförande, då det tidigare förekommit, att vägbanan översvämmats vid riklig nederbörd.

Bron vid pkt 7+72 avses att bibehållas oförändrad.

Trummorna vid B och C ligga däremot något för högt för ovanför-
liggande markers torrläggning till 1,2 meters djup, varför vederböran-
de vägdistrikt torde komma att bli ålagd att antingen sänka dem eller
medels rörledningar vid sidan om desamma möjliggöra markernas torrlägg-
ning, varvid erfordras 9" rör.

Emedan förrättningen beräknas kunna avslutas i början av augusti
månad i år anhålles om yttrande i ärendet snarast möjligt, varvid rit-
ningskopian emotses åter.

Vänersborg den 21 juni 1943.

G. H. H. H.
Statens lantbruksingeniör.

D. N. 1136/1943

Bil. 7.

Till

Statens lantbruksingenjör, Vänersborg.


Med återställande av för yttrande remitterat förslag till "Råane diktningföretag av år 1943" i Forshälla inom Inlands vägdistrikt får jag härmed i enlighet med kap. 10,52 § vattenlagen anför följande:

Företaget berör allmänna vägarna Bratteröd - Köperöd - Råane Vassbo - Nötebron - Utby och Råane - Stenshult. Mot arbetets utförande i enlighet med förslaget torde intet annat vara att erinra än att föreslagna 9" rör genom allmänna vägen vid punkterna B och C böra utbytas mot minst 12" vägrör. I samband härmed föreslås att allt arbete, som berör vägområdet, bör genom vägstyrelsens försorg utföras för dikningsföretaget.

Vid arbetets utförande skola i tillämpliga delar Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser för vägbyggnad och normalsektioner för vägar utfärdade år 1938 samt normalbestämmelser för betongrör till vägtrummor av år 1935 lända till efterrättelser.

Hit översända tvenne ritningskopior av dikningsföretagets plan och profil med tillhörande sektioner har behållits på vägingenjörskontoret.

Göteborg den 6 juli 1943


Ernst J. Millén
Vägingenjör.

K a l l e l s e .

bil. 8.

16.

Ernst Andersson, Rabbås, varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos lantbrukaren Albert Larsson i Råane torsdagen den 5 augusti 1943 kl. 10 f.m. ang. fortsatt handläggning av syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Råane, Houven och Rabbås i Forshälla socken.

Vänersborg den 24 juli 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

..... *Houven* den *28/7* *1943*

... *Ernst Andersson*

Bit. 9.K a l l e l s e.

Herr Gunnar Olsson, Bragevägen 12, Uddevalla,
 varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagli-
 gen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är ut-
 satt att hållas hos lantbrukaren Albert Larsson i Råane torsdagen
den 5 augusti 1943 kl. 10 f.m. ang. fortsatt handläggning av syne-
 förrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av
 vattenskadade marker till Råane, Houven och Rabbås samt Synnebol
 i Forshälla socken.

Vänersborg den 24 juli 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Uddevalla den 29-7-43
G. H. Olsson

Bit. 10.K a l l e l s e.

Lantbrukaren John Olsson, Synnebol,
 varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagli-
 gen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är ut-
 satt att hållas hos lantbrukaren Albert Larsson i Råane torsdagen
den 5 augusti 1943 kl. 10 f.m. ang. fortsatt handläggning av syne-
 förrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av
 vattenskadade marker till Råane, Houven och Rabbås samt Synnebol
 i Forshälla socken.

Vänersborg den 24 juli 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Synnebol den 29-7-43
John Olsson

K a l l e l s e .

Bil. 11.

18.

Albert Larsson, Råane, varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos lantbrukaren Albert Larsson i Råane torsdagen den 5 augusti 1943 kl. 10 f.m. ang. fortsatt handläggning av syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Råane, Houven och Rabbås i Forshälla socken.

Vänersborg den 24 juli 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

.....*Råane*.....den. *28-7-1943*
Albert Larsson,.....

K a l l e l s e .

Bil. 12.

Styrelsen för Inlands vägdistrikt

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos lantbrukaren Albert Larsson i Råane torsdagen den 5 augusti 1943 kl. 10 f.m. ang. fortsatt handläggning av syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Råane, Houven och Rabbås samt Synnebol i Forshälla socken.

Vänersborg den 24 juli 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

.....*Heningsrud*.....den. *27 Juli 1943*
INLANDS VAGSTYRELSE
.....*Edith Henning*
ordf.

1	2	3	4	5	6	7
Hemmans						A
	Registernummer	Manfal		Ågöfigurerens nummer	Ågar, ågöslag m. m.	Åker
namn						ha av
Röanne	16	1/16			Albert Larsson	
				1	åker, mylla / lera	42
				2	" " "	1 58
				3	" " "	44
				4	" " "	29
				5	" " "	1 14
					Summa	3 87
"	17	3/64			Gunnar Olsson	
				6	åker, mylla / lera	42
				7	" " "	63
				8	" " "	11
				9	" " "	11
					Summa	1 27
Houm och Rabbås	14	1/8			Ernst Andersson	
				10	åker, mylla / lera	22
				11	" " "	14
				12	" " "	36
				13	" " "	44
					Tot.	1 16

1	2	3	4	5	6	7
					Togr.	1 16
				14	äker, mylla / lera	40
					<u>Summa</u>	1 56
Symbol	13	1/4			John Olsson	
				15	äker, mylla / lera	34
					<u>Sammandrag</u>	
Rönn	16	1/6		1-5	Albert Larsson	3 87
"	17	3/64		6-9	Gunnar Olsson	1 27
Houren och Rabbis	14	1/8		10-14	Ernst Andersson	1 56
Symbol	13	1/4		15	John Olsson	34
					<u>Summa</u>	7 04

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				1712	-		2320	-	608	-
			1600	640	-	2000	800	-	160	-
				2352	-		3120	-	768	-
			1800	612	-	2000	680	-	68	-
				4738	-		7740	-	3002	-
				1415	60		2452	-	1036	40
				2352	-		3120	-	768	-
				612	-		680	-	68	-
				9117	60		13992	-	4874	40
Råam den 5 augusti 1943. Å hämskens råmar: G. Hegstam Statens lantbruksingenjör Thony Johansson Ernst Petersson Biträdande godemän										

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grävningstabell								
tillhörande "Råane dikningsföretag av år 1943" uti Forshälla socken, Gö- teborgs och Bohus län.								
Sträckan A-B-C.								
0	-	1,95	1,0	6,85	1:1,5	2,80		
+30	30	3,60	se	sektion				
+50	20	2,00	"	7,00	"			
+90	40	2,00	"	7,00	"			
1+4	14	1,85	"	6,55	"			
+50	46	2,10	"	7,30	"			
+80	30	2,25	"	7,75	"			
2+10	30	2,15	"	7,45	"			
+25	15	1,90	"	6,70	"			
+50	25	1,90	"	6,70	"			
3	50	1,75	"	6,25	"			
+50	50	2,25	"	7,75	"			
+62	12	2,20	"	7,60	"			
4	38	1,95	"	6,85	"			
+50	50	2,10	"	7,30	"			
5	50	1,85	"	6,55	"	3,30		
Trp.	500							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trp.	500							
5	-	1,50	0,50	5,00	1:1,5	3,65		
+50	50	1,60	"	5,30	"			
6	50	1,75	"	5,75	"			
+40	40	1,60	"	5,30	"			
+80	40	1,70	"	5,60	"			
7	20	1,80	"	5,90	"			
+37	37	1,80	"	5,90	"			
+50	13	1,80	"	5,90	"			
+72	22	1,85	"	6,05	"	4,50		
Summa	772							

Vid arbetenas utförande skall iakttagas:

att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare dikeskanterna än 1,0 m.,

att jordvallarna ej givas brantare lutning än 1:1;

att vallarna genomgrävas vid tillstötande svackor samt i regel minst å var 50:de meter för ytvattnets avrinnande,

att djupsiffrorna angiva djupen från avvägningspålarnas överkant till blivande botten och angivna dagbredder blivande dikesbredd mätt horisontellt i höjd med avvägningspålarnas överkant,

att till ledning vid arbetenas utförande och underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna,

samt att fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kostnadsförslag</u>								
		tillhörande "Råane dikningsföretag av år 1943" i Forshälla socken, Göte-								
		borgs och Bohus län.								
		<u>A-B-C.</u>								
0-5	500	Lera m.block, sten och								
		stubbar	m ³ 30	6:-	180	-				
		Sandbl.lera m.ngt.sten								
		och rötter	" 1100	2:50	2750	-				
B		Stensättning enl.ritn.	m ² 6	10:-	60	-				
5-7+80	280	Sandbl.lera m.ngt.sten								
		och rötter	m ³ 260	2:-	520	-	3510	-		
		Ersättning för markupplå-								
		telse och jordupplag enl.								
		utlåtaget					575	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets ledning m.m. c:a								
		10 % tillägg					355	-		
	780	<u>S u m m a</u>					4440	-		
		Råane den 5 augusti 1943.								
		Å tjänstens vägnar:								
		<i>G. Högström</i>								
		Statens lantbruksingeniör.								

7	8	9	10	11	12	13
<u>Kostnadsfördelningstängd</u> Belhörande "Låne dikningsföretag av år 1943" i Forsbälla socken, Göteborgs och Bohus län.						

7	8	9	10	11	12	13
Jordvärde före företaget	Jordvärde efter företaget	Jordförbät- ningsvärde	Reparations- kost %	Beräknad an- del i de- ningskostnaderna	Andel i för- räknings- kostnaderna	Anmärkingar.
kr. ö.	kr. ö.	kr. ö.	%	kr. ö.	kr. ö.	
4738 -	7740 -	3002 -	61,59	2734 60	224 80	
1415 60	2452 -	1036 40	21,26	943 94	77 60	
2352 -	3120 -	768 -	15,75	699 30	57 49	
612 -	680 -	68 -	1,40	62 16	5 11	
9117 60	13992 -	4874 40	100,00	4440 -	365 -	
Ränte den 5 augusti 1943. I tjänstens vägnar: <i>G. Högström</i> Statens landbruksingenjör <i>Olof Johansson.</i> <i>Gustaf Pettersson</i> Biträdande godemän.						

U t l å t a n d e

av synemännen angående torrläggning av vattenskadade marker till Rö-
anne, Houven och Rabbås samt Synnebol i Forshälla socken, Göteborgs
och Bohus län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1943.

Förordnande och handläggning.

Efter att hava erhållit vederbörande länsstyrelses förordnande
(Bil.1) att handlägga ifrågavarande syneförrättning hava nödiga för-
undersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid i la-
ga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrätt-
ningens handläggning eller företagets utförande kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å hithörande översiktskarta angivits
med röd färgläggning, är beläget c:a 7 km sydsydost om Uddevalla stad
samt tillhör det med nr 108/109 betecknade nederbördsområdet.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning," varom
stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

För att bereda ändamålsenlig torrläggning av de i företaget ingå-
ende vattenskadade markerna har upprättats föreliggande förslag till
dikning, varvid särskilt beaktats sökandens vid sammanträde i ärendet
framställda yrkanden. Förslaget innebär fördjupning och utvidning av
avloppen A-B-C och B-D, vilkas sträckningar äro angivna med dubbla rö-

32.
da linjer å hithörande nymätta plankarta.

Å densamma har upptagits all den mark, som anses vinna båtnad genom företagets utförande, och återfinnes över nämnda mark, som uppgår till sammanlagt 7,04 hektar, fullständig beskrivning i upprättad ägobeskrivnings- och värderingslängd (Bil.A).

Vattenmängd, dimensioner m.m.


Företagets nederbördsområde har å bifogade översiktskarta begränsats med en streckad blå linje och beräknats till sammanlagt 7,4 km². Med hänsyn till områdets topografi, arrondering m.m. antages maximi- och medelavrinningen uppgå till respektive 3 och 0,15 sekundliter per hektar.

Efter verkställda beräkningar i enlighet med Ganguillet och Kutters formel för vattens avrinnande i öppna ledningar har avloppssträckan 0-5 föreslagits till upptagande med en släntlutning av 1:1,5, en bottenbredd av 1,0 meter och en minsta bottenlutning av 1:1000 och sträckan 5-7+80 med respektive 1:1,5, 0,5 m och 3,1:1000, varigenom vattendjupen vid flöden och medelavrinning skulle komma att uppgå till 1,0 å 1,10 respektive c:a 0,26 meter.


Dimensioner beträffande djup, dagbredder m.m. samt fastställda bottenlägen i förhållande till det vid avvägningen använda horisontalplanet framgå av profil- och sektionsritningarna samt finnas närmare angivna i den till förslaget hörande grävningstabellen (Bil.B).

Båtnad.

Värderingsdiagram.



Översiktskarta.



Skala 1:100'000.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med här bilagt värderingsdiagram.

I värderingslängden (Bil.A), som upprättats med ledning av ovan angivna uppskattning, är för varje ägofigur angivet den i företaget ingående markens såväl nuvarande som blivande värde samt skillnaden mellan dessa värden, d.v.s. båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning och beräknas uppgå till sammanlagt 4874:40 kronor.

Ersättning.

Jämlikt 10 kap. 64 § vattenlagen bestämma synemännen, att ersättning skall utgå till ägaren av 1/8 mtl. Houven och Rabbås 1⁴ för såväl mark som tages i anspråk för avloppets breddning som för jordupplag.

Ersättningarna ifråga hava beräknats i förhållande till i värderingslängden angivna värden till 35 respektive 540 kronor, sammanlagt 575:- kronor, som skall tillgodoräknas jordägaren efter hand som dikningsarbetet fortskrider över hans mark.

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

36.

Allmänna intressen.

Eftersom företaget berör allmänna vägarna Uddevalla-Råane och Råane-Stenshult har det upprättade förslaget jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen underställts vederbörande vägingeniör (Bil. 6). Denne har i sitt yttrande (Bil. 7) icke haft något att erinra mot förslaget med undantag av att avloppen genom allm.väg vid B och C böra utföras med minst 12" vägrör.

Broar och trummor.

Med stöd av paragraf 7 i syneprotokollet och jämlikt 7 kap. 7-8 §§ vattenlagen skall det åligga Inlands vägdistrikt att bekosta och ombesörja ombyggnad av vägtrummorna vid C och mellan B-D på sådant sätt att en genomgångsöppning med minst 0,30 meters inre diameter erhålles med ett bottenläge vid uppströmssidan på höjden +3,50 meter vid pkt D och +4,60 meter vid pkt C i förhållande till det vid avvägningen använda horisontalplanet. Trummorna skola vara ombyggda inom tre månader efter den tid avlopp för desamma upptagits och är företagets arbetsstyrelse skyldig att underrätta vederbörande vägstyrelse om denna tidpunkt.

Broar eller trummor, som eljest kunna komma att uppföras över nu ifrågavarande avlopp, skola givas minst sådana dimensioner, att de ej hindra vattnets fria avrinnande.

Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats uppgå till sammanlagt 4440:- kronor enligt det upprättade kostnadsförslaget (Bil. C)

Då båtnaden beräknats till 4874:40 kronor, blir företagets rela-

tiva kostnad 0,91.

Kostnadsfördelning.

I enlighet med båtnadsuppskattningen och jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 67 § vattenlagen har upprättats särskild kostnadsfördelningslängd (Bil.D), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

I nämnda längd är för varje fastighet, som ingår i företaget, särskilt angivet fastighetens delaktighetsprocent och andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande.

Delägare, som icke äro sökande till företaget eller med sökanden likställd, är dock icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

att företaget skall, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan- som profil och sektionsritningar.

att samtliga kostnader skola fördelas på delägarna i företaget enligt den delaktighetsprocent, som finnes särskilt angiven i kostnadsfördelningslängden (Bil.D).,

att avloppen skola underhållas i förslagsenligt skick efter samma grunder, som ovan nämnts,

att de uppschaktade massorna uppläggas endast på den motsatta sidan av allmänna vägen samt i övrigt i överensstämmelse med bestämmelserna

i bilaga B,

att broar och trummor underhållas av den eller dem, som äro att anse som ägare till desamma,

att vidtagande av åtgärd, som försvårar eller fördyrar företags framtida underhåll, varken får göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark,

att å profilritningen och i grävningstabellen angivna höjdlägen å botenlinjen i förhållande till det vid avvägningen använda horisontalplanet samt fastställda slanter skola gälla framför angivna djupsiffror och dagbredder,

att arbetena må utlämnas på entreprenad och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade i sin helhet senast den 1 oktober 1950, sökanden likväl förbehållet att på kortare tid bringa företaget i fullbordan,

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap.

58 § vattenlagen.

att erforderlig rensning av avloppen skall verkställas så snart sådan finnes av behovet påkallad, varvid varje delägare i företaget äger vitsord,

samt att med företaget förenade angelägenheter skola handhas av en av delägarna vald arbetsstyrelse jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen. För arbetsstyrelsen gälla de närmare föreskrifter, som finnas angivna i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen,

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Råane dikningsföretag av år 1943".

Avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsen överlämnat bevis om godkännande, eller därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Syneförrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt 10 kap. 79 § och 80 § vattenlagen gäldas av delägarna i företaget gemensamt efter de i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstalen, men skola, om så påfordras, av sökanden nu förskjutas.

Den varje delägare åliggande andelen i förrättningskostnaderna finnes särskilt uträknad i nämnda längd(Bil.E).

Vattendomstolsavgift.

Bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå för detta företag.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

40.
I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; samt skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom sextio dagar från denna dag räknat besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Råam den... 5 augusti 1943

Å tjänstens vägnar:

G. Hegetham

Statens lantbruksingeniör.

Hans Johansson

Gustaf Petersson

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående
"Råam dikningsföretag av år 1943"
i Torshälla socken och Göteborgs och Bohus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1943		Kallelser och kungörelser, § 5, 117 st.	18	0,50			9	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	17	3,00	5	10		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 47 ar st.	15	0,24	3	60		
		har 7,04 0,78 5 49						
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje km. < 10						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0,15	11-	1	65		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket						
		blad						
		övriga regalarck						
		blad st.					19	84
		Överföres					28	84

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				28 84
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	7,04	0,50	3 52	
		avvägda punkter	100	0,03	3 -	
		" " utanför kurvan	45	0,03	1 35	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1,7	2,00	3 40	
		i annan mark		5,00		35 27
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 47 ar,	15	0,05	- 75	
		har	7,04	0,10	- 70	1 45
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer minst.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	30	0,06	1 80	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	15	0,12	1 80	11 60
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	0,8	3,50		2 80
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	24	0,25	6 -	
		"				
		"				6 -
		"	2	3,00		6 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	7,5	0,02	- 15	
		dagar särskilt behövande landsrägs kumman	1/2	12,00	6 -	8 15
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	1	0,50	- 50	
		nämligen m. ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		5 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	20	0,03	- 60	1 60
		Överföres				108 21

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				108 21
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.			- 50	
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 87	8 37
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till (bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38)				3 -
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	145	0,01		1 45
		Översiktskarta, § 41				4 05
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	6	0,25	1 50	3 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 <i>se närmare red. ritningskopier</i> dagar	1 1/4	12,00		15 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	3/4	12,00		9 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				196 28
		1) 1:sta regalarcket bladet				7 -
		övriga regalarblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 47 ar ägofigurer st.	15	0,07	1 05	
		har	7,04	0,14	- 99	
		Överföres			2 04	7 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			2 04	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	145	0,02	2 90	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	20	0,05	1 -	7 69
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	0,8	6-	4 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 -	
		3) (broar och trummor, " ") <i>skruvått, broritningar</i>			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00	3 -	
					16 80	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			4 20	12 60
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	38	0,55		20 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 05
		Summa kronor				52 24
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			14 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 88	17 48
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar <i>18+21</i>			39 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. <i>dagar</i>	6	10-	60 -	
						99 -
		Summa kronor				116 48
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				196 28
		Lösen för kopior och avskrifter				52 24
		Övriga förrättningskostnader				116 48
		Summa kronor				365 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Inlands* häradsrätt.

Råane den *5 augusti* 19 *43*.

G. Kögstam
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Olof Johansson

Gustaf Petersson

Kronor kvitteras:

den 19

Ant. a. ant.
g. län.

Godk. 8/3 46

DIARIE N:r

20618

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

R a p p o r t 21 SEP. 1945

Över verkställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark till "Råane dikningsföretag av år 1943" i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län.

Ansökan om statsunderstöd inlämnad till Kungl. Lantbruksstyrelsen år 1943.

Arbetsstyrelsens ordförande: Albert Larsson, Råane, Grohed.

Avsyningen verkställdes den 20 augusti 1945 av förste assistent Th. Herdenberg, och var arbetet utfört i enlighet med upprättat förslag.

Vänersborg den 17 september 1945.

T. Herdenberg