



Akt nr:

O-E1a-0386

AU$O-E1a-0386

Skuldförbindelse överensmnad
till Kungl. Statskontoret
den 31/10 1946
godkänd den 7/11 1946

268
46

DIARIE Nr 26168
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1946
0 3★0386

425/46

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 juni 1946 till torrläggning av mark hörande till hemmanen Holkekärr, Ulseröd, m.fl. i Naverstads socken,

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tretusenåttahundranittio (3.890) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med fyratusentvåhundratjugo (4.220) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av fd lantbruksingenjören C.B. Carlson vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha underteckn ad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag a och förbind a oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Rör, Vasabotten den 24 september 1946.
Harry Hermansson
ägare av Ulseröd 12 1/4 mtl
Gustav Andersson
ägare av Rör 14 3/8 mtl
Johan A. Carlson
ägare av Ulseröd 16, 17/128 mtl
David Jonsson
ägare av 1/4 mtl Rör 13

Att Harry Hermansson, Gustav Andersson, Johan A. Carlsson och David Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Svante Hellberg
Adress Torp. Vasabotten

Augusta Hellberg
Adress Torp Vasabotten

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

26168

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1946

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 juni 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

0 3*0386

Betänkande


i fråga om företag avseende vattenavlopp genom ägor till

Holkekärr, Ulseröd, Rör och Hovsäter i Naverstads socken,

Göteborgs och Bohus län.

1944.

Översiktskarta.



1:100000.

Avskrift:

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Holkekärr, Ulseröd, Rör och Hovsäter i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget ungefär 8 kilometer i nordlig riktning från Naverstads kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 19 juni 1944, har såsom framgår av bilagt diariibevis besvär ej anförts.

Utöver torrläggningsintresset lär icke annat intresse påverkas av företaget än det som rör de allmänna vägarna inom området. Förhållandet till dessa vägar har emellertid reglerats genom bestämmelser i utlåtandet vid syneförrättningen.

Företag, som avsett torrläggning av något område berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke förut varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar de till förstoring och anläggning ifrågakommande vattenloppen ansetts erfordra för att ernå syftet med företaget.

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra

arbetena för företaget vara bragta tillslut senast vid 1948 års utgång.

Företagets betydelse: Enär de låglänta fälten översvämmas vid flödestillfällen och jordens alstringsförmåga på grund av vattenbesväret icke kan till fullo utnyttjas samt med förhandenvarande avlopp täckdikning icke kan rationellt genomföras måste företaget vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheternas ägare. Den omständigheten att totalkostnaden för vissa delar av företaget något överstiger värdet av den uppskattade båtnaden för marken inomdessa avdelningar kan näppeligen vara av beskaffenhet att böra leda till företagets inställande eller utgöra hinder för dess understödjande. Själva arbetskostnaderna jämte ersättningarna för intrång äro dock lägre än båtnadsvärdet.

Med avseende härtill och till ovan anmärkta förhållanden angående företagets betydelse samt även därtill att andra förbättringsmöjligheter i jordbruksväg än de,som vattenavledningen och därpå följande täckdikning innebära,icke stå fastighetsägarna till buds, måste företaget anses värt att komma till utförande.

Statsunderstöd: Flertalet delägare i företaget hava ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget. I bifogade tabell är för varje fastighet dess av företaget berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar skulle företaget kunna understödjas med i jämt tal 3890:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 4220:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden.

Handlingar m.m.: Till detta betänkande är fogat översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande areal, båtnad och kostnad ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, diariibevis angående besvär över förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i två blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandenas fastigheter.

Göteborg den 1 september 1944.

C.B.Carlson

K o s t n a d s s a m m a n d r a g.

Vattenavledningskostnad:	Kr	Kr
Arbete och material	6'615:15	
Ersättningar	984:85	7'600:-
Förrättningskostnad:		
Syneförrättningen	685:79	
Utredning om statsunderstöd	31:33	717:12
Summa		8'317:12

Göteborg den 1 september 1944.

C,B,Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8317 kr. 12 öre, varav åbåtsägarnas andel 8288 kr. 52 öre.

Stockholm den 14 juni 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
	20,120	0,957	21,077	8317:12	8685:55	0,96
		Lånesökandenas andel.				
	20,060	0,957	21,017	8288:52	8658:55	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
ÖREBRO

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal Åker ha	Åker ar	Annan mark ha	Annan mark ar	Summa ha	Summa ar
			Naverstads							
			Avdelningen 1, sträckorna A-F och E-L.							
1/3	1^3		Holkekärr	Herman Olausson	3	015		910	3	925
1/4	1^2		Ulseröd	Harry Hermansson		194		047		241
17/128	1^6		"	Johan H. Carlsson	1	167			1	167
3/8	1^4		Rör	~~Karl Karlsson~~ Gustav Andersson	6	598			6	598
			Avdelningen 2, sträckan B-I.							
1/4	1^2		Ulseröd	Harry Hermansson	1	321			1	321
			Avdelningen 3, Sträckan C-K.							
17/128	1^6		Ulseröd	Johan A. Carlsson		958				958
			Avdelningen 4, sträckan F-G-H.							
3/8	1^4		Rör	~~Karl Karlsson~~ Gustav Andersson	1	603			1	603
1/4	1^3		"	David Jonsson		465				465
3/112	1^9		Hovsäter	Ernst Eriksson		060				060
1/4	1^4		"	Johan Gustavsson		833				833
			Åvdelningen 5, sträckan F-M.							
3/8	1^4		Rör	~~Karl Karlsson~~ Gustav Andersson		399				399
1/4	1^4		Hovsäter	John Gustavsson	1	277			1	277
1/8	1^4		Holkekärr	Hans Hansson		410				410
77/432 av	1^8		"	Johan Alfredsson	1	360			1	360
17/432	1^{14}		"	" "		460				460
				Summa	20	120		957	21	077

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1667	70	1353	95	122	17	5	58	1481	70	0,89	46,15	683	61	798	10
132	-	107	17	9	67		44	117	28	"	"	54	11	63	17
376	85	305	95	27	61	1	26	334	82	"	"	154	48	180	35
2848	90	2312	93	208	71	9	53	2531	17	"	" av båtnaden	1167	80	1363	38
386	-	370	-	33	39	1	53	404	92	1,05	50	192	99	192	84
470	-	460	-	41	51	1	90	503	41	1,07	"	234	99	234	80
639	25	618	64	55	82	2	55	677	01	1,06	"	319	62	319	35
284	25	275	09	24	82	1	13	301	04	"	"	142	12	142	00
27	-	26	13	2	36		11	28	60	"	"	13	50	-	-
330	80	320	14	28	89	1	32	350	35	"	"	165	40	165	26
231	45	220	32	19	89		91	241	18	1,04	"	115	72	115	63
483	20	460	10	41	52	1	90	503	52	"	"	241	59	241	39
215	-	204	72	18	47		84	224	03	"	"	107	50	107	41
430	15	409	59	36	96	1	69	448	24	"	"	215	07	214	89
163	-	155	21	14	00		64	169	85	"	"	81	50	81	43
8685	55	7600	-	685	79	31	33	8317	12			3890	-	4220	-

Göteborg den 1 september 1944.

Göteborg den 1 september 1944.

C.B.Carlson.

Vidimeras ex officio:

G. Hegethorn

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag avseende vattenavlopp genom ägor till Holkekärr, Ulseröd, Rör och Hovsäter i Naverstads socken.

Översiktskarta i två exemplar	kr.	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sidor à kr. 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstödet	"	8:40
Avskrift av handlingar 6 sidor à 0,55 kr.....	"	3:30
Diariibevis med komm.arvode	"	2:63
Summa kronor		31:33

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad må denna talan föras vid X Norrvikens häradsrätt inom tre månader härefter. Göteborg den 1 september 1944.

C,B.Carlson.

632

0 3*0386

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen

HOLKEKÄRR, ULSERÖD, RÖR och HOV

SÄTER i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län.

1944.

Till akten höra 58 skrivna sidor och 3 blå ritningar

Protokoll vid expropriationsförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Holkaberg, Ullerud, Rör och Hovgården i Nävekvarns socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 23 oktober 1940 i Holkaberg.

Närvarande: Lantmätaringenjören C. B. Carlson, förrättningsman;

A. J. Andersson i Nörr, Nävekvarn och
Oskar Andersson i ~~Ekeryd~~ Rörvik, godemän;
Herman Olausson, ägare till 161/432 mtl Holkaberg;
Karl Karlsson, - " - " 1/2 - " Rör;
David Jonsson, - " - " 1/4 - " - ;
sökande till företaget samt
Johan Karlsson, ägare till 17/128 - " - Ullerud,
vid förrättningen underrättades innehavet av sökanden Karl Nilsson.
Harry Hermansson, ägare till 1/4 mtl Ullerud.
vid förrättningen företräddes av sök. Herman Olausson;
Hans Hansson, ägare till 1/8 mtl Holkaberg;
Aron Jacobsson i Torp, ordförande i skyddskommittén Lunnevikens och Bullarens vägdistrikt.
Karl Gustavsson i Hovgården, för sin i Amerika vistandes broder Jakob Gustavsson, ägare till 1/4 mtl Hovgården, enligt fullmakt.

Vid verkställd undersökning upprättade protokollet- och taxeringsnämnden över de erlagsgodtagbar

om vilkas upptagande var fråga, företaddes tillika med avvaktades framställd nivåkarta över den mark, som i förläggningshänseende samtliga berörande av denna åtgärd.

Sökandena förklarade nu att de åberopade arbetena grundade på att möjlighet till ändamålsenlig förläggning medelst dikning kunde vinnas för marken till deras fastigheter samt att kostnaden för de härmed förbundna arbetena fördelad mellan de berörda fastigheterna.

För enkelhets skull av samma möjlighet till förläggning av konom tillkänd mark som sökandena ägde till åtgärden behöriga marken till deras fastigheter förklarade Claes Claesson i Kolkebäcken han önskade förena sig med sökandena om föreläggat, varom särskild handling vart upprättad, bokfört och tillagd förrättningsakten.

Därefter de allmänna vägar, som kommade vattenavrinningen skulle vara till hinders för den vattenavledning, som enligt ovan åberopats, gjorde sig intressenterna i förläggningsfrågan förmena att de vägförvaltningsskyldige voro skyldige vidta för den ändring av lopparna genom vägarna som erfordrades för att vinna åsyftat resultat med förelägget likaväl och att bekosta ändringsarbetena. Vägarna i fråga skulle vara byggda i första hälften av 1930-talet. Vid denna tidpunkt brukades fälten uppodlades vägarna åtskilliga meter under

Erforderlig omläggning av bron för överfarten av
ovanstående vatten ansågs enligt vederbörandes mening
ligga i statens att leda i arbetena för företaget och
bekostas i likhet med dessa. Den äldre allmänna vägen över ägorna till Rör, Holkekärr
och Hovgårdarna skadesumman dagens betydelse såvitt
förbindelsen allenast i det fall den förbundne äger
inom samma fastighet.

Mark till nödig vidgning av vattenloppen
hade tig intressenterna kunna upplåta utan ersättning
under det att för det intrång schaktningsmassornas
upplägning hade med tig ersättning anmäls bör
beräknas och gäldas.

För den bättre beräkning, som måste tillämpas
deltagningsskyldigheten reglering, vart den av vattenvärdet undersökt och upprättad. Tillkännagivet vart därpå att förslag till vattenavledningen komme jämte resultatet av bro- och bäddberäkningar att förläggas vid sammanträde, om vilket fick och plats skulle kungöras i ortstidning.

C. Karlsson.

C. J. Gudmundsson
Oscar Andersson

Den 19 juni 1944 i Holkekärr.
Närvarande: förestående styrelsen och följande
sakägare.

Herman Olausson i Holkekärr;
Harry Hermansson i Ullseröd;
Karl Karlsson i Rör;
David Jonsson i -"-
Karl Gustafsson i Hovväter.

Det vart upplyst att Johan Persson numera var ägare till $\frac{94}{432}$ mtl. Holkekärr;

Närvarande ersatte Johan Karlsson i Ullseröd och Hans Hansson i Holkekärr.

Mot företett förslag till rattenarbetningen med kostnadsberäkning uppdrages ej någon erinran.

Efter pröfning av förekomna frågor och föredragning av yttrande från vägförvaltningen vart utlåtande i ärendet meddelat och till utlåtandet hörande längder föredragna.

Att förrätta företaget förordade handlingar och räkningar utsågs Karl Karlsson i Rör p. Vassbotten, att vidare även gavs uppdraget att i förekommande ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget.

Förrättningen förklarades därpå avslutad.

Dag som ovan.

C. Karlsson

D. Andersson

Oscar Andersson

LÄNSSTYRELSEN
i
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

5.

N:r 3 fol. 122

E.D.I. 1938.

Resolution.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 26 mars 1938.

Nr 3 fol. 122
E. D. I. 1938

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
16. MRS. 1938

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus Län

Göteborg.

Undertecknade anhålla härmed att behörig person måtte förordas att jämligt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Holkekärr, Rör, Ulseröd samt ev. Hovsäter i Naverstad socken av Göteborgs och Bohus Län.

Vasebotten
Holkekärr pr. [illegible] den 9 mars 1938.

Herman Olsson	ägare till	16/32	mtl	Holkekärr
Karl Axelsson	"	8/32	"	Ulseröd
Karl Karlsson	"	1/2	"	Rör
David Jonsson	"	1/4	"	Rör
Karl Gustavsson genom Johan Gustavsson	"	1/4	"	Hovsäter
Herman Olsson	"	1/4	"	Ulseröd
	"		"	
	"		"	

Företaget förmenas jämväl komma att beröra ägor till:

1/4 mtl	Rör	ägare:	Johan Axelsson
1/4 "	Holkekärr	"	Alfrid Andreasson

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 16 MRS. 1938

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning ifråga om vatten-avlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Holkekärr, Rör, Ulseröd samt ev. Hovsäter i Naverstads socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke synas erfordra att sökandena ställa säkerhet för förrätt-ningskostnaderna.

Göteborg den 15 mars 1938.

P. Karlsson

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Holkekärr, Ulseröd, Rör och Hovsäter i Naverstads socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Herman Olausson i Holkekärr onsdagen den 23 oktober 1940 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra vägar av allmän och enskild natur över ägorna till förenämnda hemman. Göteborg den 1 oktober 1940.

Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Naverstad den 1 oktober samt införd i Strömstads tidning den 3 oktober varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 5 oktober 1940 till:

Lantbrukaren	Herman Olausson,	Holkekärr,	Vassbotten.
"	Alfred Andreasson,	"	"
"	Hans Hansson,	"	"
"	Karl Axelsson,	Ulseröd,	"
"	Karl Karlsson,	Rör,	"
"	David Jonsson,	"	"
"	Johan Axelsson,	"	"
"	Karl Gustavsson,	Hovsäter,	"
"	Ernst Eriksson,	"	"

Vägstyrelsen i Sunnervikens och Bullarens vägdistrikt, dess. ordf.

Aron Jacobsson, Torp. Fisketorp.

betygar:

9.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp genom ägor till hemmanen Holkekärr, Ulseröd, Rör, och Hovsäter i Naverstads socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Herman Olausson i Holkekärr måndagen den 19 juni 1944 kl. 11,30 f.m. Göteborg den 27 maj 1944.

Förrättningsmannen.

Utsänd till pastorsämbetet i Naverstad den 27 maj samt införd i Strömstads Tidning Norra Bohus län den 3 juni 1944, betygar:

Avskrift.

Fullmakt

för min broder Carl Gustavson Hovsäter, Bullaren. att å min egendom 1/4 mantal Hovsäter göra och låta vad han för gott finner och håller jag för godkänt vad han å mina vägnar gör och låter.

1516 Isabella st.
Wilmette Ill Nov 16 1933

John Gustafsson.

Bevittnas av

Gust. Anderson
Evelyn Anderson

fr Nickelskogen Bullaren

Rätt avskrivet betygar.
A Karlsson
Gudarkiv

Med sökandens till företag avseende vatten-avlopp genom ägor till Hålkebäcken, Ulvsröd, Röd och Stovsäter i Naverstad socken förenar sig under-tecknad i egenskap av ägare till 1/8 mtl Holkebäcken med tanke att ernå möjlighet till förbättring av marken till denna fastighet.

Holkebäcken den 23 oktober 1940.

Hans Hansson.

Att Hans Hansson i Holkebäcken träffat förstående förening och undertecknat denna handling, betygas.

P. Karlsson

O. Andersson

Oscar Andersson

VÄGINGENJÖREN
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

D. N. 1238/1942

Till

f. Lantbruksingenjören C.B. Carlsson,
Anneholmsgatan 1,
Göteborg.

Med anledning av begärt yttrande över förslag till vattenavlopp genom ägor till Holkekärr, Ulseröd, Rör och Hovsäter i Naverstads socken, Sunnervikens och Bullarens vägdistrikt, Göteborgs och Bohus län, anföres följande.

Vägstyrelsen, som beretts tillfälle yttra sig över förslaget, har förklarat sig komma att vidtaga sådana åtgärder att nedströmsändan i bron vid 2 + 80 m. i planen kommer att bliva förlagd i samma höjd som uppströmsändan.

Vad förstoringen av det dike, som leder utmed allmänna vägen Ejde - Holkekärr mellan 30 och 30 +31 å planen, beträffar, torde intet vara att erinra, under förutsättning att detta arbete utföres av vägstyrelsen på bekostnad av intressenterna för det föreslagna vattenavloppet. I samband med detta torde det bli erforderligt att uppsätta räcke utmed vägen på denna sträcka, vilket arbete bör komma till utförande genom vägstyrelsens försorg men på förutnämnda intressenters bekostnad.

Avskrift av denna skrivelse har samtidigt översänts till Sunnervikens och Bullarens vägstyrelse.

Göteborg den 16 juni 1942.

Kjell Westman

Kjell Westman.
t.f. vägingenjör.

Till

Vägingenjören i Göteborgs och Bohus län.

I ärendet rörande vattenavlopp genom ägor till Holkekärr, Ulseröd, Rör och Hovsäter i Naverstads socken har yttrande inkommit den 16 juni 1942 D.N.1238/1942.

I yttrandet har utsagts att det torde bliva erforderligt uppsätta räcke utmed allmänna vägen Ejde-Holkekärr på den sträcka upptagande av avlopp invid vägen ingår i planen för företaget.

I mig från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen år 1938 tillställt P.M. rörande upptagande av dike utmed allmän väg är bland annat meddelat att, där dikesdjupet är större än 0,6 m, skall antingen slänten från vägkanten till dikesbottnen utföras med svag lutning, högst 1:3 eller bankett av angiven art anordnas eller ock skyddsräcke uppsättas.

Vid planens utformning fann jag i detta fall enklast och förenat med minsta kostnad att välja det förstnämnda alternativet. I yttrandet från 1942 godtogs detta, dock med tillägget att jämväl det sista alternativet borde jämte det första komma till användning. Alternativ innebär ju ett antingen - eller ~~och~~ ej ett både - och. ~~och~~. Det var därför ägnat förvåna att utöver vad i nämnda P.M. angivits i säkerhetsväg det funnits nödigt föreskriva ytterligare trygghetsanordning.

Enär torrläggningsföretagen i regel icke äro av den lukrativa art att de tillstädja mer än det oundgängligen nödiga i kostnadsväg ger mig det förelupna anledning fråga huruvida räcke må anses verkligen nödvändigt i fall som det ifrågakommande. Skulle trots att planen följt föreskrivna bestämmelser denna utökning av säkerheten finnas erforderlig synes böra övervägas huruvida icke det andra alternativet med bankett mellan dike och väg vore att föredraga under förutsättning dock att detta alternativ ej drar med sig fordran på räckes uppsättande. Ur kostnadssynpunkt lär någon avsevärd skillnad mellan ett arbete enligt alt.1 och ett dylikt enligt alt.2 icke föreligga under det att ~~arbete~~ ett enligt alt.3 kräver ett icke obetydligt kostnadstillskott.

I anledning av det anförda får jag anhålla att ärendet upptages till ytterligare prövning och förnyat yttrande avgives.

Som förrättningen rörande företaget är till avslutning färdig förväntas yttrandet ifråga med det första.

Göteborg den 29 februari 1944.

Wallbom

VÄGFÖRVALTNINGEN
~~VÄGINGENJÖREN~~
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN


D. N. 964-185/44.

15.

Till

Lantbruksingenjören C.B. Carlsson.

Med anledning av Eder skrivelse den 29 februari 1944 i ärendet rörande vattenavlopp genom ägor till Holkekärr, Ulseröd, Rör och Hovsäter i Naverstads socken, Bullarens härad, meddelas härmed att från vägförvaltningens sida intet är att erinra därest mellan punkterna 30 - 31 avloppsdiket planeras så att en bankett med 0,5 m:s bredd vid punkt 31 erhålles, och att denna bankett linjärt breddas så att vid punkt 30 den erhållit en bredd av 1,5 m och å hela sträckan förlagd på c:a 0,5 m:s höjd under körbanan enligt skissen



enl. Eder föreskrift,

Mot sänkning av bottenhöjden i trumman vid sekt. 2+80 m så att loppet genom hela trumman kommer att få samma bottenhöjd som i uppströmsändan eller en sänkning av 17 cm i nedströmsändan har vägförvaltningen intet att erinra.

Göteborg den 30 maj 1944.

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län

Ernst J. Millén

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Holkekärr, Ulseröd, Rör och Hovsäter i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Huvudloppet genom området ifråga, som närmast har karaktär av bäck, leder i nordlig och sydostlig riktning genom ägor till förenämnda hemman och mynnar ut i Norra Bullarsjön. Trakten, genom vilken bäcken har sin led, är alltså belägen inom Önningdalsälvens vattensystem med beteckningen 112, sektionen 1 Huvudälven.

Å den över torrläggningsområdet upprättade nivåkartan är bäcken ifråga till sin sträckning utmärkt med tvenne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till de delar den avses vidgad och djupad, begränsad med röda linjer samt betecknad med A-B-C-D-E--F-G-H. Tillflödena med beteckningen B-I, C-K och F-M äro likaledes utmärkta med tvenne röda linjer samt det med beteckningen E-L, vilket avses gestaltat som täckt, med en enkel röd linje.

Vid punkten A är ett stup i bäckloppet, där arbetena med huvudloppets förstoring avses började. Vid denna plats tillrinner vatten från ett omkring 4,8 kvkm stort område, vilket vatten avbördas i sträckan A-B. Vid slutpunkten H rinner vatten till från omkring 2 kvkm. Av tillflödena avvattnar intet över 1 kvkm. område. Nederbördsområdena bestå såväl av åkerfält som av bergstrakter, till dels kala, till dels bevuxna.

Med avseende till såväl denna omständighet som områdenas to-

pografiska gestaltning och till nederbördsmängden i trakten kan avrinningen vid flödestillfällen skattas till 200 liter i sekunden från åkerfälten och till 400 liter från bergstrakterna för varje kvkm räknat samt medelavrinningen till c:a 15 liter i sekunden per kvkm i genomsnitt. Dessa avrinningsmängder leda till en flodvattenföring i sträckan A-B av 1,65 kbm, i sträckan B-C 1,30, i sträckan C-D av 1,10 och i sträckan D-H 0,85 kbm i sekunden samt en medelvattenföring av 0,072, 0,058, 0,05 och 0,04 kbm i sekunden för resp. sträckor.

Med beaktande av dessa vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av möjligheten till torrläggning av marken till sökandenas fastigheter utmed bäcken och dess tillflöden har förslag till vattendragens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär ett upptagande med en bottenlutning icke understigande 1:1000, en bottenbredd av 0,50 för sträckan A-B och en del av sträckan B-C samt av 0,30 m för övriga sträckor och sidolutning 1:1,5 för samtliga sträckor. I enligt detta förslag uppgrävda vattenlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,00 meter samt medelvattenmängden icke 0,25 meters vattendjup. Bottenläget är så valt att trygghet mot översvämning samt möjlighet till nöjaktig torrläggning av den vattenbesvärade marken kan ernås. För tillflödet E-L, som avvattnar allenast mellan 10 och 11 hektar huvudsakligen åkerjord, upptager förslaget täckt ledning av tegelrör från 10 till 20 cm diameter.

Beträffande vattenloppet genom den över bäcksträckan A-B ledande allmänna vägen är detta lopp något för snävt och grunt för att tillstädja ohämmad vattenavledning i den enligt förslaget förstorade bäcken. Med avseende såväl till den betydande kostnad en vidgning av broloppet skulle medföra som till den föga betydande höjning av högvattenståndet uppströms vägen loppet orsakar synes dock annan ändring av loppet genom vägen icke påkallad än en nedsänkning av bottnen i hela dess längd till den nivå bottnen i inloppet innehar. Loppet genom allmänna vägen vid F erbjuder intet annat hinder mot den planerade vattenavledningen än att ett mindre område uppströms vägen icke ernår möjlighet till fullt nöjaktig torrläggning, en omständighet som med avseende till områdets ringa utsträckning icke kan anses utgöra tillräckligt skäl för ändring av loppet genom vägen ifråga.

Broar för vägar och överfarter av enskild natur äro samtliga av beskaffenhet att böra ombyggas i samband med arbetena för loppens förstoring. Å de över vattendragens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till vägbroar dessa byggnaders konstruktion.

Resultatet av den jämlikt 10:60 vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrläggningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift värdet före och efter företaget samt båtnadsvärdet.

Förekomsten av förgreningar och av olikhet i fallförhållanden har givit anledning till undersökning huruvida skäl till sådan jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget, varom stadgas i 7:24 vattenlagen, föreligger. Undersökningen har givit till resultat att den till samfälligheten hörande marken bör hänföras till fem st. avdelningar på sätt upprättad kostnadsfördelningslängd utvisar och de för varje fastighet enligt båtnad uträknade anparterna i den beräknade kostnaden för torrläggning av den till de särskilda avdelningarna hänförda marken sammanföras till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för företaget i dess helhet, i förhållande till vilken anpart deltagandet i den verkliga kostnaden äger rum. I längden är detta förhållande uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av broar för vägar av enskild natur, kostnad för anläggning av och material till rörledning med mynningsbefästning och brunnar samt ersättning för intrång.

Vid det förhållandet att allmänna vägen, som korsar vattendraget å sträckan A-B påbörjats före ingången av 1880 och marken uppströms vägen vid tiden för vägens tillkomst hävdades såsom åker och äng äro jämlikt 7:8 vattenlagen de väghållningsskyldiga pliktiga vidkännas kostnaden för den fördjupning, som enligt ovan erfordras för vinnande av det resultat i torrläggningsväg som avses med företaget.

Enär delägarna sagt sig icke hava anspråk på ersättning för

den mark som måste upplåtas till vattendragens vidgning kommer ersättning för markupplåtelsen till detta ändamål icke i fråga.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas ersättning och i avseende till massornas storlek och upplagsplatsens beskaffenhet såsom skäliga ansedda belopp av 0,05-0,45 kr för varje till upptagning kommande kubikmeter massa. Efter nämnda grunder hava ersättningsbeloppen uträknats och införts i en särskild, detta utlåtande bifogad längd. Beloppen tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11:95 vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutes om så erfordras av sökandena och med dessa likställd.

Underhållet av de upptagna sträckorna och den anlagda ledningen bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för upptagande och anläggning. Vägbroarna underhållas av dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av bäcksträckorna A-H, B-I, C-K och F-M, anläggning av rörledning å sträckan E-L samt ombyggnad av tvenne ägovägsbroar av trä å sträckan F-H och en å sträckan

C-K skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för öppna sträckor uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en /1/ meter från loppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att där vattendragen utgöra gräns, upptagandet sker på sätt att loppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen samt att vid krökar vidgningen sker i krökens innersida;

att schaktningsmassorna i regel läggas på den sida om loppet, från vilken de tagits;

att uppläggning dock ej må ske på väg eller på bankett utmed väg;

att för dagvattnets fria avrinning från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej må igenfyllas med jord eller sten;

att gestaltningen av loppet i sträckan F-M utmed allmänna vägen sker på sätt i vägförvaltningens yttrande den 30 maj 1944 är angivet;

att vid tilläventyrs inträffande ras och förskjutningar oförtövat iståndsättande av loppet äger rum och medelst förstärkning av botten och sidor, där så påfordras;

att loppet i bron för allmänna vägen över sträckan A-B genom vägförvaltningens försorg nedsänkes till den nivå loppet på brons uppströmssida innehar;

att broarna av trä byggas av friskt virke enligt ritningar;

att tegelrören till ledningen å sträckan E-L skola vara av prima beskaffenhet, välbrända och av oklanderlig form;

att vid mynningsstället E betongrör kommer till användning samt befästning med sten äger rum enligt ritning;

att på därför angivna ställen intagsbrunnar av 37,5 cm:s (15") betongrör anbringas med botten nående minst 0,5 meter under ledningens underkant, med hål för vattnets inledande samt med lock och botten av tjärad plank eller av betong ävensom med kringläggning av skärv eller småsten, enligt ritning;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1948 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingenjör;

att på åker och äng upplagda schaktningsmassor böra vara undanskaffade senast sju år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare, där annorlunda ej överenskommes, för undanskaffandet på egen mark mot tillgodonjutande av den enligt ovan beräknade ersättningen för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid vara iakttaget vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärs ingivande.

Holkekär den 19 juni 1944

W Karlsson A. J. Andersson

Oscar Andersson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning.
Holbeksärr	13	1/3		Herman Olsson
			1	åker, 0,3-0,4 m. mylla på sand o. lera
			2	äng, " " " "
			3	åker 0,25 m. " " "
			4	äng 0,20 " " " "
			5	" 0,10-0,15 " " "
			6	" 0,15-0,20 " " "
			7	" " " " "
			8	avlopp
			9	äng Hamjord
			10	åker 0,30 m. " och lera " "
			11	" " " " "
			12	" 0,25-0,30 " " "
			13	" " " " "
			14	" 0,20-0,25 " " "
			15	" " " " "
			16	" 0,25-0,30 " " "
			17	" " " " "
			18	" " " " "
			19	" " " " "
			20	" 0,20-0,25 " "
			21	" " " "
			22	" " " "
			23	" " " "
			24	" 0,30 " "
			25	" " " "
			26	" " " "
			27	" " " "
			28	" 0,20-0,25 " "
			29	" " " "

Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	05.5							1200	66	-	1800	99	-	33	-	
			07.0					1000	70	-	1600	112	-	42	-	
	10.5							1300	136	50	1600	168	-	31	50	
			10.5					900	94	50	1500	157	50	63	-	
			22.5					700	157	50	1350	303	75	146	25	
			28.0					850	238	-	1450	406	-	168	-	
			04.5					1400	63	-	-"-	65	25	2	25	
							08.5									
			18.5					800	148	-	1450 (1700)	268	25	120	25	
	01.3							1700	22	10	1800	23	40	1	30	
	08.0							1150	92	-	-"-	144	-	52	-	
	03.5							1600	56	-	1700	59	50	3	50	
	01.5							"	24	-	"	25	50	1	50	
	04.5							1450	65	25	1600	72	-	6	75	
	09.0							1500	135	-	"	144	-	9	-	
	09.0							1250	112	50	1700	153	-	40	50	
	08.5							1200	102	-	"	144	50	42	50	
	08.0							1150	92	-	"	136	-	44	-	
	08.0							"	92	-	"	136	-	44	-	
	10.5							1200	126	-	1600	168	-	42	-	
	10.0							1250	125	-	"	160	-	35	-	
	09.0							"	112	50	"	144	-	31	50	
	10,0							1200	120	-	"	160	-	40	-	
	20,5							1250	256	25	1750	358	75	102	50	
	10,5							1300	136	50	"	183	75	47	25	
	09,0							"	117	-	"	157	50	40	50	
	09,5							"	123	50	"	166	25	42	75	
	09,5							1300	123	50	1600	152	-	28	50	
	09,5							"	123	50	"	152	-	28	50	
1	85,3	91,0				08,5			3130	10		4419	90	1289	80	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överförd
			30	åker, 0,20-0,25 m. mylla på tuff lera
			31	" " " "
			32	" " " "
			33	" " " "
			34	" " " "
			35	" " " "
			36	" " " "
			37	" " " "
			38	" " " "
			39	" " " "
			40	" " " "
			41	" " " "
			42	" " " "
			43	avloppsdike.
				Summa
Ulseröd	12	1/4		Harry Hermansson
			44	äng
			45	åker 0,30 m. mylla på tuff lera
			46	" " " "
			47	" " " "
			48	" " " "
			49	" " " "
			50	" " " "
			51	" " " "
			52	" " " "
			53	" 0,4-0,5 " "
			54	" 0,30 " "
			55	" " " "
			56	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	85,3		91,0				08,5		3130	10		4419	90	1289	80	
	09,5							1300	123	50	1600	152	–	28	50	
	10,0							"	130	–	"	160	–	30	–	
	09,5							"	123	50	"	152	–	28	50	
	09,0							"	117	–	"	144	–	27	–	
	08,0							"	104	–	"	128	–	24	–	
	09,0							"	117	–	"	144	–	27	–	
	06,5							"	84	50	"	104	–	19	50	
	11,0							"	143	–	"	176	–	33	–	
	13,5							"	175	50	"	216	–	40	50	
	11,5							1250	143	75	"	184	–	40	25	
	09,0							1200	108	–	"	144	–	36	–	
	06,2							1150	71	30	"	99	20	27	90	
	03,5							"	40	25	"	56	–	15	75	
							16,5									
3	01,5		91,0				25,0		4611	40		6279	10	1667	70	
			04,7					600	28	20	1050 1200	49	35	21	15	
	08,3							900	74	70	1500 1700	124	50	49	80	
	06,3							950	59	85	1500 1700	94	50	34	65	
	04,8							1050	50	40	1600 (1700)	76	80	26	40	
	06,3							1400	88	20	1700	107	10	18	90	
	10,0							"	140	–	"	170	–	30	–	
	08,7							"	121	80	"	147	90	26	10	
	04,3							1500	64	50	"	73	10	8	60	
	02,5							"	37	50	"	42	50	5	–	
	11,0							1600	176	–	1900	209	–	33	–	
	07,0							1400	98	–	1700	119	–	21	–	
	01,5							1600	24	–	"	25	50	1	50	
	35,0							1400	790	–	"	595	–	105	–	
1	05,7		04,7						1453	15		1834	25	381	10	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överförd
			57	åker 0,25-0,30 m. vallla på tandö lera
			58	" " " " "
			59	" " " " "
			60	" " " " "
			61	" " " " "
			62	" " " " "
			63	" " " " "
			64	" " " " "
			65	avlopp och väg
				Summa
Ulvarör	1⁶	17/128		Johan Karlsson
			66	åker, 0,30 m. vallla på tandö lera
			67	" " " "
			68	" 0,25-0,30 " "
			69	" " " "
			70	" " " "
			71	" " " "
			72	" " " "
			73	" " " "
			74	" " " "
			75	" " " "
			76	" " " "
			77	" 0,20 " tandö lera
			78	" " " " "
			79	" " " " "
			80	" " " " "
			81	" " " " "
			82	" " " " "
			83	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	05,7		04,7						1453	15		1834	25	381	10	
	09,2							1250	115	–	1600	147	20	32	20	
	07,5							1350	101	25	"	120	–	18	75	
	04,0							1450	58	–	"	64	–	6	–	
	04,0							1400	56	–	"	64	–	8	–	
	04,2							1300	54	60	"	67	20	12	60	
	08,7							1200	104	40	"	139	20	34	80	
	02,7							"	32	40	"	43	20	10	80	
	05,5							1350	74	25	"	88	–	13	75	
							13,5									
1	51,5		04,7				13,5		2049	05		2567	06	518	–	
	13,5							1450	195	75	1750	236	25	40	50	
	10,0							1050	105	–	1600 (1750)	160	–	55	–	
	04,5							1300	58	50	1700	76	50	18	–	
	03,2							"	41	60	"	54	40	12	80	
	03,5							"	45	50	"	59	50	14	–	
	04,5							1350	60	75	"	76	50	15	75	
	03,8							1450	55	10	"	64	60	9	50	
	06,0							"	87	–	"	102	–	15	–	
	08,0							1550	124	–	"	136	–	12	–	
	12,7							1500	190	50	"	215	90	25	40	
	12,7							1200	152	40	"	215	90	63	50	
	05,5							1200	66	–	1500	82	50	16	50	
	06,2							1300	80	60		93	–	12	40	
	05,0							"	65	–		75	–	10	–	
	04,0							"	52	–		60	–	8	–	
	03,0							"	39	–		45	–	6	–	
	02,7							"	35	10		40	50	5	40	
	03,0							"	39	–		45	–	6	–	
1	11,8								1492	80		1838	55	345	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			84	Åker 0,20 m. vallad på två sidor
			85	" " " " "
			86	" " " " "
			87	" Hamsjord
			88	" 0,25-0,30 " " Fuktig
			89	" " " "
			90	" 0,3-0,4 " "
			91	" 0,30 " "
			92	" " " "
			93	" " " "
			94	" " " "
			95	" " " "
			96	" " " "
			97	" " " "
			98	" " " "
			99	" " " "
			100	" " " "
			101	" " " "
			102	" " " "
			103	" " " "
			104	" " " "
			105	" 0,4-0,5 " " Ö Hamsj.
			106	" " " " "
			107	" " " " "
			108	" " " " "
			109	" " " " "
			110	" " " " "
			111	" " " " "
			112	Åkerjord och väg.
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	11,8								1492	80		1838	55	345	75	
	02,5							1300	32	50	1500	37	50	5	–	
	02,0							"	26	–	"	30	–	4	–	
	02,3							"	29	90	"	34	60	4	60	
	10,8							1000	108	–	1750 (1800)	189	–	81	–	
	06,0							1400	84	–	1700	102	–	18	–	
	05,8							1100	63	80	"	98	60	34	80	
	27,5							1250	343	75	1800	495	–	151	25	
	02,0							850	17	–	1600 (1750)	32	–	15	–	
	02,0							"	17	–	1600 (1750)	32	–	15	–	
	02,0							"	17	–	1600 (1750)	32	–	15	–	
	01,9							"	16	15	1600 (1750)	30	40	14	25	
	01,8							"	15	30	1600 (1750)	28	80	13	50	
	01,7							"	14	45	1600 (1750)	27	20	12	75	
	01,3							"	11	05	1600 (1750)	20	80	9	75	
	01,6							"	13	60	1600 (1750)	25	60	12	–	
	01,3							"	11	05	1600 (1750)	20	80	9	75	
	01,3							950	12	35	1650 (1750)	21	45	9	10	
	01,3							1200	15	60	1750	22	75	7	15	
	02,7							1550	41	85	"	47	25	5	40	
							02,3									
	09,0							1700	153	–	1900	171	–	18	–	
	07,0							1600	112	–	"	133	–	21	–	
	04,2							1500	63	–	"	79	80	16	80	
	04,0							1700	68	–	"	76	–	8	–	
							12,0									
							11,0									
2	12,5						25,3		2779	15		3626	–	846	85	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Rör	1	3/8		Karl Karlson
			113	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			114	" " " "
			115	" " " "
			116	" " " "
			117	" " " "
			118	" 0,25-0,30 " sand o lera
			119	" " " " "
			120	" " " " "
			121	" " " " "
			122	" " " " "
			123	" " " " "
			124	" " " " "
			125	" " " " "
			126	" 0,25 " " "
			127	" " " " "
			128	" " " " "
			129	" " " " "
			130	" 0,20-0,25 " " "
			131	" " " " "
			132	" " " " "
			133	" " " " "
			134	" " " " "
			135	" 0,25 " " "
			136	" " " " "
			137	" " " " "
			138	" " " " "
			139	" 0,20-0,30 " " "
			140	" " " " "

Överförd

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	10,5							1150	120	75	1600	168	–	47	25	
	10,5							"	120	75	"	168	–	47	25	
	09,5							"	109	25	"	152	–	42	75	
	10,5							"	120	75	"	168	–	47	25	
	09,5							1250	118	75	"	152	–	33	25	
	07,5							1350	101	25	1650	123	75	22	50	
	10,0							"	135	–	"	165	–	30	–	
	09,5							1250	118	75	"	156	75	38	–	
	12,0							"	150	"	"	198	–	48	–	
	10,5							"	131	25	"	173	25	42	–	
	26,5							1200	318	–	"	437	25	119	25	
	15,0							"	180	–	"	247	50	67	50	
	31,5							1150	362	25	"	519	75	157	50	
	02,5							1350	33	75	1550	38	75	5	–	
	09,5							1400	133	–	"	147	25	14	25	
	11,5							1450	166	75	"	178	25	11	50	
	12,5							1400	175	–	"	193	75	18	75	
	13,5							1350	182	25	"	209	25	27	–	
	06,0							1000	60	–	1600	96	–	36	–	
	16,0							1200	192	–	"	256	–	64	–	
	21,0							1200	252	–	"	336	–	84	–	
	19,9							1300	247	–	"	304	–	57	–	
	17,5							"	227	50	"	280	–	52	50	
	17,0							"	221	–	"	272	–	51	–	
3	19,0								3977	–		5140	50	1163	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			141	äker, 0,20-0,30 a. avsalla på tvad å lera
			142	" " " " "
			143	" " " " "
			144	" " " " "
			145	" " " " "
			146	" " " " "
			147	" 025-030 " " "
			148	" 025-030 " " "
			149	" " " " "
			150	" 0.25 " " "
			151	" " " " "
			152	" " " " "
			153	" " " " "
			154	" " " " "
			155	" " " " "
			156	" " " " "
			157	" " " " "
			158	" " " " "
			159	" 0,25-0,30 " tvadlera
			160	" " " "
			161	" " " "
			162	" " " "
			163	" " " "
			164	" " " "
			165	" " " "
			166	" " " "
			167	" " " "
			168	" " " "
			169	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	19,0								3977 –			5140	50	1163	50	
	17,0							1300	221 –		1600	272	–	51	–	
	15,0							1200	180 –		"	240	–	60	–	
	11,0							1050	115	50	"	176	–	60	50	
	10,0							"	105 –		"	160	–	55	–	
	08,3							1200	99	60	"	132	80	33	20	
	03,2							1400	44	80	"	51	20	6	40	
	17,0							1250	212	50	1650	280	50	68	–	
	17,0							1150	195	50	"	280	50	85	–	
	20,0							1250	250	–	"	330	–	80	–	
	06,5							1000	65	–	1600	104	–	39	–	
	17,0							1200	204	–	"	272	–	68	–	
	13,0							"	156	–	"	208	–	52	–	
	12,0							"	144	–	"	192	–	48	–	
	10,0							"	120	–	"	160	–	40	–	
	10,5							1250	131	25	"	168	–	36	75	
	12,5							1300	162	50	"	200	–	37	50	
	09,5							1200	114	–	"	152	–	38	–	
	09,5							1150	109	25	"	152	–	42	75	
	09,5							1050	99	75	1700	161	50	61	75	
	08,0							"	84	–	"	136	–	52	–	
	07,0							"	73	50	"	119	–	45	50	
	06,0							1100	66	–	"	102	–	36	–	
	06,0							"	66	–	"	102	–	36	–	
	16,0							1000	160	–	"	272	–	112	–	
	08,0							"	80	–	"	136	–	56	–	
	10,5							"	105	–	"	178	50	73	50	
	08,0							"	80	–	"	136	–	56	–	
	06,5							1150	74	75	"	110	50	35	75	
	05,5							"	63	25	"	93	50	30	25	
6	29,0								7539	15		10218	50	2659	35	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			170	åker v. 0,25-0,30 m. vegetation på Hedlena
			171	" " " "
			172	" " " "
			173	" 0,25 " "
			174	" 0,25-0,30 " "
			175	" " " "
			176	" " " "
			177	" " " "
			178	" " " "
			179	" " " "
			180	" " " "
			181	" " " "
			182	" " " "
			183	" " " "
			184	" " " "
			185	" " " "
			186	" " " "
			187	" " " "
			188	" " " "
			189	" " " "
			190	" " " "
			191	" " " "
			192	" " " "
			193	" " " "
			194	" " " "
			195	" " " "
			196	" " " "
			197	" " " "
			198	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
6	29,0								7559	15		10218	50	2659	35	2635
	05,5							1150	63	25	1700	93	50	30	25	
	06,5							1100	71	50	"	110	50	39	—	
	03,8							1100	41	80	"	64	60	22	80	
	15,0							850	127	50	1500	225	—	97	50	
	13,0							600	78	—	1250 1700	162	50	84	50	
	13,0							1300	169	—	1700	221	—	52	—	
	06,7							1250	83	75	"	113	90	30	15	
	06,8							1200	81	60	"	115	60	34	—	
	09,0							1250	112	50	"	153	—	40	50	
	02,7							950	25	65	1650 (1700)	44	55	18	90	
	06,5							800	52	—	1500 (1700)	97	50	45	50	
	04,7							950	44	65	1600 (1700)	75	20	30	55	
	07,5							1350	101	25	1700	127	50	26	25	
	08,0							1350	108		"	136		28	—	
	07,5							"	101	25	"	127	50	26	25	
	06,0							"	81	—	"	102	—	21	—	
	06,5							1400	91	—	"	110	50	19	50	
	06,0							1450	87	—	"	102	—	15	—	
	05,0							1550	77	50	"	85	—	7	50	
	05,0							1650	77	50		85	—	7	50	
	04,5							"	69	75		76	50	6	75	
	03,5							1600	56	75		59	50	3	50	
	02,5							"	40	—		42	50	2	50	
	01,3							"	20	45		22	10	1	30	
	13,0							1250	162	50		221	—	58	50	
	10,0							"	125	—		170	—	45	—	
	08,5							"	106	25		144	50	38	25	
	09,0							"	112	50		153	—	40	50	
	09,5							750	71	25	1400 (1700)	133	—	61	75	
8	35,5								9998	90		13592	95	3594	05	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			199	åker, 0.25-0.30 m. ungefär på tomtens
			200	äng " " "
			201.	åker " " "
			202	väg
			203	"
			204	"
			205	avlopp
			206	"
			207	väg
			208	avlopp
				Summa
Rör	13	1/4		David Jonsson
			209	åker, trädgård
			210	" " "
			211	" 0.20-0.25 m. ungefär på tomten
			212	avlopp
				Summa
Hovsäter	19	3/112		Ernst Eriksson
			213	åker, 0.20-0.25 m. ungefär på tomten
— " —	14	1/4		Johan Gustafsson
			214	åker 0.3-0.9 m. ungefär på tomten
			215	" 0.15 " " "
			216	" 0.25-0.30 " "
			217	" 0.20 " "
			218	" " " "
			219	" " " "
			220	" " " "
			221	" 0.20-0.25 " "
			222	" " " "
			223	" 0.25-0.30 " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
8	35,5								9998	90		13592	95	3594	05	
	08,2							750	61	50	1400 (1700)	114	80	53	30	
	09,0							750	67	50	1350 (1500)	121	50	54	–	
	07,3							1350	98	55	1600	116	80	18	25	
							04,8									
							08,5									
							26,5									
							06,5									
							04,2									
							08,5									
							02,0									
8	60,0						61,0		10226	45		13946	05	3719	60	
	380							1150	437	–	1800	684	–	249	–	
	04,5							1150	51	75	"	81	–	29	25	
	04,0							1400	56	–	1600	64	–	8	–	
							05,5									
	46,5						05,5		544	75		829	–	284	25	
	06,0							1150	69	–	1600	96	–	27	–	
	18,0							750	135	–	1500 (1800)	270	–	135	–	
	15,0							1250	187	50	1400	210	–	22	50	
	10,0							1050	105	–	1600 (1700)	160	–	55	–	
	17,5							1350	236	25	1550	271	25	35	–	
	14,0							950	133	–	"	217	–	84	–	
	07,0							1400	98	–	"	108	50	10	50	
	08,8							1200	105	60	"	136	40	30	80	
	08,7							1200	104	40	1600	139	20	34	80	
	33,5							1100	368	50	"	536	–	167	50	
	32,0							1350	432	–	1700	544	–	112	–	
1	64,5								1905	25		2592	35	687	10	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överförd
			224	åker, 0.25 m. mylla på tomtens
			225	" " " "
			226	" " " "
			227	" " " "
			228	" " " "
			229	" " " "
			230	" " " "
			231	" " " "
			232	" " " "
			233	" " " "
			234	" " " "
			235	erlopp
			236	väg
				Summa
Hollaelaär	14	1/8		Hans Hansson
			237	åker 0.30 m. mylla på tomtens
			238	" " " "
			239	" " " "
			240	" " " "
			241	" " " "
				Summa
— " —	år 18	77/85/432		Johan Persson Hagen
			242	åker, 0.25-0.30 m. mylla på tomtens
			243	" 0.25 " " "
			244	" " " " "
			245	" " " " "
			246	" " " " "
			247	" " " " "
			248	" " " " "
				Överförd

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
									1905	25		2592	35	687	10	
	05,2							1350	70	20	1650	85	80	15	60	
	04,5							"	60	75	"	74	25	13	50	
	06,0							"	81	—	"	99	—	18	—	
	06,0							"	81	—	"	99	—	18	—	
	06,4							"	86	40	"	105	60	19	20	
	04,8							1400	67	20	"	79	20	12	—	
	03,4							"	47	60	"	56	10	8	50	
	03,4							"	47	60	"	56	10	8	50	
	01,7							1450	24	65	"	28	05	3	40	
	01,4							"	20	30	"	23	10	2	80	
	03,7							"	53	65	1650	61	05	7	40	
							05,7									
							02,3									
2	11,0						0,8,0		2545	60		3359	60	814	—	
	02,4							1550	37	20	1750	42	—	4	80	
	11,7							1050	122	85	"	204	75	81	90	
	11,0							1200	132	—	"	192	50	60	50	
	08,4							1300	109	20	"	147	—	37	80	
	07,5							1350	101	25	"	131	25	30	—	
	41,0								502	50		717	50	215	—	
	32,0							1350	432	—	1600	512	—	80	—	
	05,3							1100	58	30	1650	87	45	29	15	
	05,0							1250	62	50	"	82	50	20	—	
	06,0							1400	84	—	"	99	—	15	—	
	05,7							"	79	80	"	94	05	14	25	
	07,0							"	98	—	"	115	50	17	50	
	07,0							"	98	—	"	115	50	17	50	
	68,0								912	60		1106	—	193	40	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			249	åker, 0.25 m. murkla på fastlera
			250	" " " "
			251	" " " "
			252	" " " "
			253	" " " "
			254	" " " "
			255	" " " "
			256	" " " "
			257	" " " "
			258	" " " "
			259	" " " "
			260	" " " "
			261	avlopp
			262	väg
				Summa
Hollaekärr	1/14	17/432		Johan, -Agn Alfred ~~Andreasson~~
			263	åker, 0.25-0.30 m. murkla på fastlera
			264	" " " "
			265	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	68,0								912	60		1106	–	193	40	
	06,0							1400	84	–	1650	99	–	15	–	
	06,8							"	95	20	"	112	20	17	–	
	06,3							"	88	20	"	103	95	15	75	
	06,5							"	91	–	"	107	25	16	25	
	06,7							"	93	80	"	110	55	16	75	
	07,2							"	100	80	"	118	80	18	–	
	08,0							"	112	–	"	132	–	20	–	
	07,6							"	106	40	"	125	40	18	–	
	03,0							1300	39	–	"	49	50	10	50	
	04,0							500	20	–	"	66	–	46	–	
	04,2							800	33	60	"	69	30	35	70	
	01,7							1250	21	25	1650	28	05	6	80	
							07,5									
							04,8									
1	36,0						12,3		1797	85		2228	–	430	15	
											1450					
	12,0							800	96	–	(1700)	174	–	78	–	
	34,0							1450	493	–	1700	578	–	85	–	
							01,0									
	46,0						01,0		589	–		752	–	163	–	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning	
				Sammandrag	
Holkekärr	13	1/3	1-43	Herman Olausson	Sk
Ulserød	12	1/4	44-65	Harry Hermansson	"
" "	16	17/128	66-112	Johan Karlsson	"
Rör	14	3/8	113-208	Karl Karlsson	"
"	13	1/4	209-212	Daniel Jonsson	"
Hovgård	19	3/112	213	Ernst Ekbom	
"	14	1/4	214-236	John Gustafsson	"
Holkekärr	14	1/8	237-241	Hans Hansson	"
" " ar	18	47/432	242-262	Johan Ifvarsson	
" "	14	17/432	263-265		
				Summa	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	01,5		91.0				25.0		4611	40		6279	10	1667	70	
1	51,5		04,7				13,5		2049	05		2567	05	518	–	
2	12,5						25,3		2779	15		3626	–	846	85	
8	00,0						61,0		10226	45		13946	05	3719	60	
	46,5						05,5		544	75		829	–	284	25	
	06,0								69	–		96	–	27	–	
2	11,0						08,0		2545			3359	60	814	00	
	41,0						–		502	50		717	50	215	–	
1	36,0						12,3		1797	85		2228	–	430	15	
	46,0						01,0		589	–		752	–	163	–	
20	12,0		95,7			1	51,6		25714	75		34400	30	8685	55	

Hökelkärr den 19 juni 1974

Olof Karlsson

Ingemar Andersson

Bosse Andersson

E R S Ä T T N I N G S L Ä N G D

till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Holkekärr, Ulseröd, Rör, och Hovsäter i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Fastighet och ägare		m³	à kr	Ersättning kr	Ersättning ö	Summa ersättning kr	Summa ersättning ö
1		2	3	4		5	
	Sträckan A - B.						
Holkekärr 1:3	Herman Olausson	97	0,05	4	85		
		130	0,10	13	-		
		70	0,40	28	-		
		110	0,30	33	-	78	85
Ulseröd 1:2	Harry Hermansson	25	0,10	2	50		
		15	0,25	3	75	6	25
	Summa					85	10
	Sträckan B - C.						
Holkekärr 1:3	Herman Olausson	95	0.30	28	50	28	50
Ulseröd 1:2	Harry Hermansson	5	0,25			1	25
" 1:6	Johan Karlsson	50	0,25			12	50
	Summa					42	25
	Sträckan C - D - E.						
Holkekärr 1:2	Herman Olausson	60	0,35	21	-		
		50	0,40	20	-		
		200	0,45	90	-	131	-
Ulseröd 1:6	Johan Karlsson	40	0,25	10	-		
		75	0,05	3	75	13	75
Rör 1:4	Karl Karlsson	25	0,05	1	25		
		50	0,35	17	50		
		140	0,45	63	-	81	75
	Summa					226	50
	Sträckan E - F.						
Rör 1:4	Karl Karlsson	120	0,40			48	-

1		2	3	4	5
	Sträckan F - G - H.				
Rör 1 4	Karl Karlsson	220	0,35		77 -
" 1 3	David Jonsson	50	0,30		15 -
Hovsäter 1 4	John Gustavsson	180	0,40	72 -	
		100	0,45	45 -	117 -
" 1 9	Ernst Eriksson	10	0,40		4 00
	Summa				213 -
	Sträckan B - I.				
Ulseröd 1 2	Harry Hermansson	50	0,10	5 -	
		180	0,30	54 -	59 -
	Sträckan C - K.				
Ulseröd 1 6	Johan Karlsson	250	0,30		75 -
	Summa				75 -
	Sträckan F - M.				
Rör 1 4	Karl Karlsson	150	0,35		52 50
Hovsäter 1 4	John Gustavsson	240	0,40		96 -
Holkekärr 1 8	Johan Alfredsson	260	0,40	104 -	
		70	0,35	24 50	128 50
" 1 14	" "	60	0,30		18 -
	Summa				295 -

Holkekärr den 19 juni 1944.

O.A. Carlsson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Holkekärr, Ulseröd, Rör och Hovsäter i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län.								
		Sträckan A - B.								
0-1	100	Sten och block kbm	25	6	150	-				
		Berg "	2	30	60	-				
		Sand och lera med rötter o. ngt sten kbm	130	2,25	292	50				
		" - " " " " "	30	1,25	37	50	540	00		
1-2+70	170	" " " o. ngt rötter o. ngt sten kbm	160	1,40			224	-		
2+70-3+60	90	Grus och lera o. ngt sten"	50	2,-	100	-				
		Sandig lera ngt rötter kbm	50	1,25	62	50	162	50		
		För intrång enligt utlåtande och längd, ersättning					85	10		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbetskostnaden					98	40	1110	00
		Sträckan B - C.								
3+60-5+21	161	Sand o. lera med ngt rötter	70	1,25	87	50				
		" " med ngt träd "	30	1,75	52	50				
		" " " mycketträd, stubbar o. rötter s. ngt sten	50	2,50	125	-	265	-		
		För intrång enligt utlåtande och längd, ersättning					42	25		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbetskostnaden					22	75	330	-
		Sträckan C - D - E.								
5+21-6+25	104	Sandig lera med mycket träd stubbar o. rötter samt enstaka sten kbm	100	2,50			250	-		
6+25-7+58	133	" " " " "	100	2,50	250	-				
		Sandig lera ngt buskar och ngt sten	150	1,30	195	-	445	-		
7+58-8+72	114	Sandig lera" " " "	200	1,25	250	-				
		" "	90	1,20	108	-	358	-		
		För intrång enligt utlåt. och längd					22	50		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbetskostnaden					100	50	1380	-
		Överföres							2820	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	882	Överfört							2820	-
		Sträckan E-F.								
8+72-9+50	78	Sandlera kbm	120	1,20			144	-		
		För intrång enligt utlåt. och längd					48	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbetskostnaden					18	-	210	-
		Sträckan F - G - H,								
9+50-13	350	Sand o. lera med ngt sten	110	1,30	143	-				
	1300	" " " " träd och rötter	100	"	130	-				
		Sand o. lera med stubbar o. rötter kbm	270	1,50	405	-				
		Sand och lera	80	1,20	96	-	774	-		
10+35 12+40		Broar för övergfart enligt ritning	2	,75			150	-		
		För intrång enl. utlåtande och längd					213	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbetskostnaden					103	-	1240	-
		Sträckan B - I,								
40-43	300	Sand och lera kbm	50	1,40	70	-				
43-44+47	147	" " " "	180	1,20	216	-	286	-		
	-	För intrång enligt utlåt. och längd					59	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbetskostnaden					25	-	370	-
-		Sträckan C - K.								
50+52+15	215	Sand och lera kbm	250	1,20			300	-		
51+25		Bro av trä enl. ritning	1				50	-	-	
	-	För intrång enl. utlåtande och längd					75	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbetskost.					35	-	460	-
	-	Sträckan E - L.							-	
E-21+40	60 -	Grävn. för samt läggn. och påhöljn av rörledning 1m	60	1,25	75	-				
		20 cm(8") tegelrör med transport "	60	2,60	156	-	231	-		
+40 +50 21 -22	112	Grävn. för läggn.o. påhöljn. av rörledning 1m	112	0,75	84	-				
-		Överföres			84	-	231	-	5100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	172	Överfört			84	-	231	-	5100	-
		15 cm (6") tegelrör med transport	1m	112	1,75	196	-	280	-	
+30 22+50-23	63	Grävn. för, läggn. och påhöljn. av rörledning	1m	63	0,85	50	40			
		12,5 cm (5") tegelrör med transport	1m	63	1,40	88	20	138	60	
+30 +42 23 -24	112	Grävn. för, läggn. och påhöljn. av rörledning	1m	112	0,60	67	20			
347		10 cm (4"ϕ) tegelrör med transport	1m	112	1,10	123	20	190	40	
+72 E (8)		Öga av betongrör eller tjärad plank med befästning vid myhingen enl. ritning				30	-			
21+30 24+42		Intagsbrunn av 37,5 cm (15") betongrör enl. ritning	st.	2	50,-	100	-	130	-	
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg				80	-	80	-	1050	-
		Sträckan F ⁊ M.								
30-32+8	208	Sand och lera	kbm	280	1,20	336	-	[illegible]	-	
		" " " grus o. småsten		20	2,-	40	-	376	-	
+8 55 32 -34	247	" " "	kbm	500	1,20	600	-			
		" " " " småsten (gammal väg)	kbm	35	2,-	70	-	670	-	
		För intrång enl. utlåtande och längd						295	-	
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbetskostn.						109	-	1450	-
					Summa kronor				7600	-

Holkekärr den 19 juni 1944.

C Karlsson

Kostnadsfördelningsgrund

vid förslag, avseende vattenavlopps för torrläggning av mark till hemmanen Holkekärr, Ullevad, Rör och Hovsäter i Navarrads socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman	Reg. nr.	Mantal	Ägare	Ägofigurernas nummer	Bärnadovärde kr	öre
1	2	3	4	5	6	
Holkekärr	1 3	1/3	Herman Olausson sök	1–43	1667	70
Ulseröd	1 2	1/4	Harry Hermansson sök	44–47	122	–
"			" "	48–65	386	–
"	1 6	17/128	Johan Karlsson sök	66-75,77-87	376	85
"			" "	76, 88–112	470	–
Rör	1 4	3/8	Karl Karlsson sök	113-125,130-173	2848	90
"			" "	174,175,177-181	231	45
"			" "	176-178,182-201	639	25
"	1 3	1/4	David Jonsson sök	209–212	284	25
Hovsäter	19	3/112	Ernst Eriksson	213	27	–
"	1 4	1/4	John Gustavsson sök	214-$\frac{218}{2,1}$,219-220	330	80
"			" "	$\frac{218}{2,1}$ 221–236	483	20
Holkekärr	14	1/8 27	Hans Hansson sök	237–241	215	–
"	18	95/432	Johan Alfred Andreasson	242–262	430	15
"	1 14	17/432	" "	263–265	163	–
			Summa		8685	55

Andel i beräknad kostnad för stråckorna:										Andel i verklig kostnad för företaget	Andel i förrättningskostnad	
A-F E-L		B-I		C-K		F-G-H		F-M		A-H B-I C-K E-L F-M		
kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	%	kr	ö
7		8		9		10		11		12		13	14	
1353	95									1353	95	17.82		
107	17													
		370	-							477	17	6.28		
305	95													
				460	-					765	95	10,08		
2312	93													
								220	38	3151	95	41.47		
						618	64							
						275	09			275	09	3.62		
						26	13			26	13	0,34		
						320	14							
										780	24	10.27		
								460	10					
								204	72	204	72	2.69		
				—				409	59	409	59	5.39		
								155	21	155	21	2.04		
4080	-	370	-	460	-	1240	-	1450	-	7600	-	100. -		

Hallsberg den 19 juni 1944

O Karlsson A. J. Andersson

Oscar Andersson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående vattenavlopp genom ägor till Holkebäcken, Ulvesåsen, Rör och Hovgården i Norsesocken *socken av* Göteborgs och Bohus *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	14	0,50			7	
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje "	5-	3,00	15	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	0.7	6,00	4	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.09 ha st	232	0,05	11	60		
		ha	20.120	2,02	40	64		
		äng och odlingsmark, medelareal 0,135 ha st	7	0,14		98		
		ha	0,957	0,74		71		
		annan mark och impediment, medelareal 0.08 ha st	17	0.05		85		
		ha	1.373	0,78	1	07		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15, 10—15, <10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "	005	11		55		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st					79	60
		Överföres					86	60

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				86 60
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	4.5	12,00	54 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 *punkter pr ha* ..... *ha*	21.077	0.50	10 54	
		avvägda punkter ..... *st*	190	0.03	5 70	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	4.8	2,00	9 60	79 84
		i annan mark ..... „		5,00		
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.09 *ha,* ..... *st*	256	0.05	12 80	
		ha	22.750	0.14	3 14	15 94
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	256	0,04		10 24
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	2/3	12,00	8 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	1.8	1,50	2 70	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	239	0,06	14 34	
			22	006	1 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	239	0,12	28 68	59 04
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*				
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	2.86	3.50		10 01
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	11	012	1 32	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	49	022	10 78	
		..... „	5	006	30	
		..... „	4	007	28	
		..... „	5	004	20	
		..... „	5	0036	18	
		..... „	12	0025	30	13 36
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	2	3,00		6 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02	—	
		dagar	1/2	12,00		6 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, ~~utan~~ med särskild beräkning ..... *km*	1.3	4,50	5 85	
		tillägg för ~~utan~~ särskild beräkning av dimensionerna ..... „	1.12	3.50	3 92	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen 2 *m² sektion på* ..... „	0.10	1.—	10	
		1.36 „ „ „ ..... „	0.29	0.68	20	
		2.37 „ „ „ ..... „	0.13	1.19	15	
		1.20 „ „ „ ..... „	0.23	0.60	14	
		0.85 „ „ „ ..... „	0.55	0.43	24	
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „		6,00	6 —	
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		16 60
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	69	0,03	2 07	3 07
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	2	2,00	4	7 —
		Överföres				313 70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				313 70
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	2.764	4,00	11 06	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „			83	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6 72	18 61
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete	2	3	6 —	
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning	2	3	6 —	
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		12 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	190	0,01		1 90
		Översiktskarta, *§ 41*				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	31	0,25	7 75	9 25
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	10	0,30	3	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „	5	0,20	1 —	6 —
		Utlåtande, *§ 45* ..... *sid*	8	3,00		24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	1¼	12,00		15 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... „		12,00		
		Skrivelser av allm. vägarna med rättning „	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	2/3	12,00		8 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ..... „		12,00		
		utlopp för täckt ledning ..... „		12,00		
		~~slamficka~~ samt rättning till vägen ..... „	½	12,00		6 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*				426 46
		1) 1:sta regalarket / bladet			7 —	
		övriga regalark / blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 , *medelareal* 0.09 *ha, ägofigurer st*	256	0.07	17 92	
		..... *ha*	22,458	0.14	3 14	
		Överföres			28 06	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			28 06	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	st 190	0,02	3 80	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	69	0,05	3 45	37 06
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	„			
		nytt avlopp eller vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	„ 276	6-	16 58	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			13 36	
		3) broar och trummor, „ „			6	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 1	3,00	3 -	
					38 94	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			9 74	29 20
		***Kopia av annan ritning,** § 46, ~~pumpstation,~~*	dagar 1/2	12,00	6	
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	12,00	- 1 50	4 50
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57*	sid 47	0,55		25 85
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				
		Summa kronor				96 61
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 7.24 + 6.88				14 12
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			26 85	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			121 75	
						148 60
		Summa kronor				162 72
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			426 76	
		Lösen för kopior och avskrifter			96 61	523 07
		Övriga förrättningskostnader				162 72
		Summa kronor				685 79

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Norrvikens *häradsrätt.*

Göteborg *den* 1 september *19* 44

Ulf Carlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 537:19 *kvitteras:*

Göteborg *den* 6/10 *19* 44

Ulf Carlsson

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

268/46

Godk. 16/7 48

DIARIE Nr 0738
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUL. 1948

Rapport

över verkställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark till hemmanen Holkekärr, Ulseröd m.fl. i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 14 juni 1946.

Lån från statens avdikningslånefond 4.220:- kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.890:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 november 1946.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Arbetsstyrelsens ordförande: Harry Hermansson, Ulseröd pr Vassbotten.

" kassör: " " " " "

Avsyningen verkställdes den 28 juni 1948 av e. o. assistent S. Martinsson. Därvid befanns företaget utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas härmed till godkännande.

Vänersborg den 2 juli 1948.

S. Hegethorn

D. N:r 27761/47

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Holkekärr, Ulseröd m.fl. i Naverstads socken, GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Arb. plan: 14/6 1946

Kontrakt: 12/11 1946

Fullbordas: 1/9 1948

Statsbidrag: 3.890 kronor

Lån: 4.220 "

Beräkn. kostnad: 8.317 kronor 12 öre

Verkst. utbet. d. 12/11 1946 av statsbidrag: 1.300 kr.

av lån: 1.400 kr.

Utfört arbete enligt G. Hegethorn den 4 / 11 1947

..... kr. = c:a 85 %.

0,77½ · 3'890 = 3000 / 1300 / 1700

0,77½ · 4'220 = 3300 / 1400 / 1900

Ordf. i arb. styrelsen | Lantbrukaren Harry Hermansson, Ulseröd,

~~Ende intressent~~ | Vassbotten

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1700 kr.

av lån 1900 kr.

Stockholm den 18/11 1947

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

268/46

27761
INKOM Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1947

Rapport

över verkställd besiktning av företag avseende torrläggning av mark till hemmanen Holkekärr, Ulseröd m.fl. i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 14 juni 1946.

Lån från statens avdikningslånefond 4.220:- kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.890:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 november 1946.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Arbetsstyrelsens ordförande: Harry Hermansson, Ulseröd pr Vassbotten.

Arbetsstyrelsens kassör: " " " " "

Besiktningen verkställdes den 4 november 1947 av förste assistent Th. Herdenberg. Härvid befunnos samtliga avloppssträckor med undantag av sträckan E -L utförda i god överensstämmelse med den fastställda planen.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à-priser samt förrättningskostnader m.m. till 7.100:- kronor motsvarande c:a 85 % av hela den beräknade kostnaden.

Vänersborg den 10 november 1947.

G. Hegethorn

1946 den 12 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1[illegible], 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 1[illegible]).

Företagets namn: torrläggning av mark hörande till hemmanen Holkekärr, Ulseröd, m.fl. i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Lån 4.220 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukestyrelsens beslut den 14 juni 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Naverstads socken.			
Holkekärr	1/3	1 3	Herman Olausson
"	1/8	1 4	Hans Hansson
"	77/432	av 1 8	Johan Alfredsson
"	17/432	1 14	Dito
Ulseröd	1/4	1 2	Harry Hermansson
"	17/128	1 6	Johan A. Carlsson
Rör	1/4	1 3	David Jonsson
"	3/8	1 4	Gustav Andersson (Karl Karlsso
Hovsäter	1/4	1 4	John Gustavsson

Stockholm den 12 november 1946.
På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar

Albert Smith

17/6 46

17926

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1944

Förteckning

över fastigheter och deras ägare till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Holkekärr, Ulseröd, Rör och Hovsäter i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län lån från statens avdikningslånefond sökes.

Holkekärr 1^{3}, 1/3 mantal, ägare: Herman Clausson,
" 1^{4}, 1/8 " " " Hans Hansson,
" av 1^{8}, 77/432" " " Johan Alfredsson,
" 1^{14}, 17/432" " " " ,
Ulseröd 1^{2}, 1/4 " " " Harry Hermansson,
" 1^{6}, 17/128" " " Johan ~~A.~~ Carlsson,
Rör 1^{3}, 1/4 " " " David Jonsson,
" 1^{4}, 3/8 " " " ~~Karl Karlsson,~~ Gustav Andersson
Hovsäter 1^{4}, 1/4 " " " John Gustavsson.

Göteborg den 1 september 1944.

O Carlsson

268
46

26169
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1946

Härmed får jag inlägga anläggningsföretaget Hälsingbäcken-Ullerjärv-Bär-Hovsätter i Ramsele socken påbörjats under september månad 1946.

Ballaren den 30/9 1946

Harald Ohlsson
Fädningsman

Bevittnas av:

Einar Olsson
Kvarnbäcken
Töpterdal

K.E. Johansson
Flölemarken
Ballaren

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde å Rör den 5/8 1946 med delägarna i torrläggningsföretaget Hälkekärr-Illerröd-Rör-Hovsäter i Navestads socken.

— — — — — —

§ 5.

Emedan Karl Karlsson Rör under året försålt sin fastighet 3/8 mtl Rör 1:4 till Gustav Andersson Torp; och då Gustav Andersson förklarade sig villig övertaga den andel i torrläggningsföretaget som berör denna fastighet, fick undertecknad i uppdrag att därom göra en anmälan till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

— — — — § 6. — — — — —

Dag som ovan
Harry Hermansson

justerat: Hans Hansson, Herman Olausson.

Rätt utdrag bestyrker
Harry Hermansson

Ulsered, Wassbotten den 3 oktober 1946

Till

Kungl. Landbruksstyrelsen
Stockholm

Med stöd av bifogade protokollsutdrag får jag vördsamt anhålla, att den andel av lån och statsbidrag som gäller fastigheten Jämtl Kör 14 får tillerkännas den nya ägaren Gustav Andersson, i stället för den förutvarande ägaren Karl Karlsson Kör.

Ent. uppdrag
Harry Hermansson

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde å Rör den 5/8 1946 med delägarna i torrläggningsföretag Hålhekärr - Ulseröd - Rör - Hovsäter i Naverstad sock

§ 1.

Att leda dagens förhandlingar utsåg undertecknad

§ 2.

Till justeringsmän valdes: Hans Hansson och Herman Olausson Hålhekärr.

§ 3.

Till arbetsstyrelse valdes: Gustav Andersson, Rör. Harry Hermansson, Ulseröd, Johan A. Carlsson, Ulseröd och David Johnsson, Rör.

§ 4.

Till kassör valdes Harry Hermansson Ulseröd vilken även skulle sköta korrespondensen samt förvara handlingarna.

§ 5.

Emår Karl Karlsson Rör under året försålt sin fastighet 3/8 mtl Rör 1:7 till Gustav Andersson Torp i och då Gustav Andersson förklarade sig villig övertaga den andel i torrläggningsföretaget som berör denna fastighet, fick undertecknad i uppdrag att därom göra en anmälan till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

§ 6.

Beslöts, att arbetet å torrläggningsföretaget skulle igångsättas innevarande år och undertecknad fick i uppdrag att annonsera i ortstidningarna för entreprenad

Dag som ovan
Harry Hermansson

Justerat: Hans Hansson, Herman Olausson

Rätt utdraget bestyrker
Harry Hermansson