



Akt nr:


O-E1a-0387

AU\$O-E1a-0387

426/46

631

0 4*6387



Till akten höra 46 skrivna sidor och 4 blad ritningar.

G' konto.

282/46

komb.

LANTBRUKSSTYRELSEN

3 SEP. 1949

DIARIE Nr J3067

SAK Nr

Inlägg i synesandf.

FÖREDRAGET

DEN 20 SEP. 1949

Indragen

Till LANTBRUKSSTYRELSEN

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Eftersom syneförrättningen avseende torrläggning av mark till hemmanen Skrammestad, Musland m.fl. i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län ej längre äger laga kraft och 2 delägare med sammanlagt 31.17 % i företaget icke mäktat delta i detsamma utförande, som nu torde bli betydligt dyrare än beräknat, utan i stället förklarat, att de önska få avloppen genom sina marker uteslutna ur den fastställda arbetsplanen, får jag härmed efter samråd med företagets aktförvarare, Johan Carlsson, föreslå, att beviljat statsunderstöd indrages.

Jag torde framdeles få i uppdrag att handlägga ny syneförrättning i mindre omfattning.

Vänersborg den 1 september 1949.

T. Högstam

kuar.

1
Protokoll vid styreförretning i fråga
om vattenaropp för torrläggning av mark
hörande till hemmen i Löråmmedal, Mus-
land, Bullarby och Lueberg i Västnors
socken, Lötörps och Rönus län

§1.

Den 22 oktober 1940 i Lueberg.
Närvarande: landbruksingenjören C. B. Carlsson,
företagsman.

A. J. Andersson i Norr Västnors och
Oskar Andersson i Erikstad, godsmän;
Carl Julius Holmberg, ägare till $\frac{11}{32}$ mål Lueberg,
Verner Johansson, - " - " $\frac{39}{640}$ " Löråmmedal,
och - " - " $\frac{1}{4}$ " Lueberg
sökande till företaget samt

Gustaf Andersson - " - " $\frac{97}{240}$ " Torp;
Karl Långström - " - " $\frac{1}{4}$ " Musland
Johan Emanuelson - " - " $\frac{1}{4}$ " Lueberg,
Johan Karlsson - " - " $\frac{115}{1024}$ " Bullarby.

Långström och Emanuelson sökande och Karlsson
ägare till fastighet, ind. tiden för avskänkning innehav
av sökanden Carl Johansson.

Aron Jacobsson i Torp, ordförande i styrelsen för
Länsvärdens och Rullarens vägdistribut.

Gunnar Olsson, ägare till $\frac{4}{32}$ mål Löråmmedal.

Johan Gustafsson, - " - " $\frac{1}{12}$ - " - " - " - "
ärbereddes sökande till företaget.

Vid förundersökning upprättade ritningar
över de orloppsträckor, om vilkas förordning
var fråga, förteddes tillika med ärbereddes fram-

Skall niåberta över den av vatten bevärad
marken utmed detta sträckor.

Lokandena hade sig öfver en vidgräning
och djupning av vattendraget i sådan orfält-
ning att trygghet mot översvämning och möj-
lighet till ändamålsenlig förbyggning ormar-
ken till deras fastigheter kunde erås.

Läroen skäl till större vattenlopp i den smala
dalgången utmed gränser mellan Skrammestad
och Lueberg angafde Verner Johansson behovet
av bättre utlopp för vattenet från de angränsan-
de högbelägna åkerfältens, såsom fackdikningstyg-
stens Johan Emanuelson hade sig föruttratta del-
tagande för hans vidkommande allena så långt
som erfordrades för att erås utlopp för vattenet
från marken till hans fastighet.

Beträffande den över vattenloppet å ägor till
Alfred Olssons fastighet i Lueberg frendragna
allmänna vägen Backa-Ballarby varit upplyst
att vägen i fråga i sin sträckning över nämnda
fastighet varit anlagd åren 1907 och 1908. Där-
est den i loppet anbragta Trummen var för
grund eller för svar för den vattenavledning
veran var fråga frige enligt ^{takägarnes} ~~Olssons~~ mening
de våghållningsstyldige svara för den kostnad
som en ändring av byggnaden föranledde.

Trummen och broar för vägar av samfund
och enskild natur frige om de vore till hinder

för den äyftade vattenavledningar ombygges på gemensam bekostnad med det bidrag från byggnadernas ägare som kunde finnas ståeligt med anseende till byggnadernas beboförmåga.

För det fall arbetena med förstogit komme att sträcka sig öfver ägarna till Luotav Anderssons fastighet i Torp och rätning av vattenloppet där äga rum ställde Andersson anspråk på ersättning för intrång så framt ej med avskuret område livsvändig mark kunde lämnas i utbyte.

Löbandena förklarade att de icke hade några anspråk för upplåtelse av mark till lopprensning och rätning men väl anspråk på ersättning för det intrång och skadningarna som uppstod i lagging förde med sig.

Polopp och mark blev föremål för beaktning och vart marken undersökt och uppmätts för den bäddens beräkning, som antogs nödig för deltagningsbetydighetens reglering. Tillkommer givet varit därpå att sedas förslag till vattenavledningar blivit upprättat samt beaktat och bäddens beräknade resultatet av samma åtgärder komme att föreläggas vid stannmötade, om tid och plats för vilket skulle beviljas i stadgad ordning.

W. Carlsson.

Oscar Andersson

A. Andersson

Den 19 juni 1944 i Luleå.

Närvarande: förstående styrelse och medlemmar sakägare:

Johan Gustavsson i Skrammestad;

Lauke Långström i Muolund;

Johan Karlsson i Bullarby;

Verner Johansson i Luleå;

Pell Julius Holmberg i — — —;

Johan Emanuelsson i — — —;

Förslag till vattenavledningen förstodas tillika med kostnadsberäkning, samt förslag eller beräkning förordas ej någon annan.

Efter prövning av förekommande frågor var utlåtande i ärendet meddelat och i utlåtandet nämnda längder fördragna.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Johan Karlsson i Bullarby Östergården per Bullaren, åt vilken jämvald lammades uppdraget att kalla delägarna till sammankomst för val av styrelse för företaget.

Lauke ~~Karlsson~~ ^{Långström} anmälte att han numera var ägare till $\frac{85}{512}$ andel. Muolund 1².

Förretningen förklarades därpå avslutas.

Dag som ovan

J. Karlsson

J. Andersson

Oscar Andersson

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:r 25 fol. 125

E.D.I.1938.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

 Göteborg i landskansliet den 5 januari 1938.

 På Länsstyrelsens vägnar:

En Gribbman

Myntsköparen

Till

Konungens Befallningehavande i Göteborgs och Bohus Län.

Undertecknade anhålla härmed att Behörig person måtte förordnas att jämtligt 10 kap.vattenlagen verkställa synförrättning ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Smedberg, Bullarby, Musland och Skrammestad i Naverstad socken

Smedberg pr.Bullaren den 10 december 1938.

Hanna ~~Farber~~	ägare till 3/24 mtl. ^{1/8} Skrammestad
Gunnar Claussén	" 11/32 " "
Johan Gustafsson	" 1/12 " "
Karl Långström	" 1/4 " Musland.
Carl Johansson	" ? " Bullarby.
Johan Emanuelson	" 1/4 " Smedberg.
Holmberg	" 11/32 " "
Alfred Skran	" Läg. "
Werner Johansson	" 1/4 mtl. "

Företaget förmenas jämväl komma att beröra ägor till:

Oscar Hansson, ägare av 1/4 mtl. Torp.

Gustaf Andersson, " " 1/4 " "

Hulda Olsson, " " 1/8 " Österöd.

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för
behörig person att verkställa syneförrättning beträffande vat-
tenavlopp genom ägor till hemmanen Smedberg, Bullarby, Mus-
land och Skrammestad i Naverstad socken överlämnas med för-
mälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökandena
ställa säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 20 december 1938.

G. Karlson

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Skrammestad, Musland, Bullarby och Smeberg i Naverstads socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Carl Holmberg i Smeberg tisdagen den 22 oktober 1940 kl. 12,30 e.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget förmenas jämväl komma att beröra ägor till hemmanen Torp och Österöd i nämnda socken ävensom ~~allmän~~ vägar av allmän, samfällid och enskild natur. Göteborg den 30 september 1940.

W. Carlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Naverstad den 30 september samt införd i Strömstads tidning den 3 oktober varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 5 oktober 1940 till:

✓ Fr. Hama Karlsson,	Skrammestad,	<u>Bullaren.</u>
✓ Lantbrukaren Gunnar Olausson,	"	"
" ✓ Johan Gustavsson,	"	"
" ✓ Karl Långström,	Musland,	"
" ✓ Karl Johansson,	Bullarby,	"
" ✓ Herman Johansson,	"	"
" ✓ Johan Emanuelsson,	Smeberg,	"
" ✓ Verner Johansson,	"	"
" ✓ Carl Holmberg,	"	"
" ✓ Alfred Olsson,	"	"
" ✓ Hagman,	"	"
" ✓ Oskar Hansson,	Torp.	"
" ✓ Gustav Andersson,	"	"
✓ Fr. Hulda Olsson,	"	"

Vägstyrelsen i Sunnervikens och Bullarens vägdistrikt, dess ordf.

Aron Jacobsson,

Torp,

Fisketorp.

betygar:

W. Carlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp genom ägor till hemmanen Skrammestad, Musland, Bullarby, Solbräcke, Torp och Smeberg i Naverstads socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Carl Julius Holmberg i Smeberg måndagen den 19 juni 1944 kl. 9 f.m.

Göteborg den 27 maj 1944.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Naverstad den 27 maj samt införd i Strömstads Tidning Norra Bohus län den 3 juni 1944, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 2 juni 1944 till:

Naverstads kommun

Bullaren

betygar:

W. Carlsson

Till PA 6. Till PA 6. Till PA 6. Till PA 6.

VÄGINGENJÖREN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

D. N. 1239/1942

Till

f. Lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län,
C.B. Carlsson,
Anneholmsgatan 1,
Göteborg.

Med anledning av det med Eder skrivelse den 21 maj 1942 översända utdraget ur förslag till vattenavlopp genom ägor till Skrammestad, Musland, Bullarby och Smeberg i Naverstads socken av Sunnervikens och Bullarens vägdistrikt, får jag härmed meddela, att från vägingenjörens sida intet är att erinra. Samtidigt bilägges avskrift av från vederbörande vägstyrelse infordrat yttrande.

Göteborg den 16 juni 1942.



Kjell Westman.
t.f. vägingenjör.

Avskrift.

Sunnervikens och Bullarens
Vägstyrelse
Dingle

Vägingenjören
i
Göteborgs och Bohus län.
Ink.den...12.Jun...1942.
D.N.....1239.....1942.

Till

Herr Vägingenjören i Göteborgs och Bohus län.

Genom remiss den 27 maj 1942 i ärende D.N. 1239/1942 har vägstyrelsen anmodats att efter företagen undersökning på platsen avgiva yttrande över av f. lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del uppgjort förslag till vattenavlopp genom ägor till Skrammestad, Musland, Bullarby och Smeberg i Naverstads socken.

Med anledning härav får vägstyrelsen anföras.

Då det vill synas, som om den i den över ägor till Smeberg ledande allmänna vägen Backa - Bullarby nedlagda rörledningen placerats för högt för att möjliggöra nöjaktig torrläggning av fälten uppströms vägen, kommer vägstyrelsen att låta vidtaga erforderliga åtgärder för sänkning av ledningen i enlighet med förslaget.

Dingle den 11 juni 1942.

För SUNNERVIKENS OCH BULLARENS VÄGSTYRELSE

J.J. Hallgren.

Vägstyrelsens ordförande.

Vidimeras:

Knut Ullmanusson Göta Hallgren

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skrammestad, Musland, Bullarby, Solbräcke, Torp och Smeberg i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Å den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan äro till vidgning och djupning ifrågakommande avloppssträckor till läget utmärkta med tvenne jämnlöpande röda linjer samt betecknade med A-B-C-D, D-E och D-F.

Huvudloppet, sträckan A-D, som upptager vattnet jämval från sträckorna D-E och D-F, leder i nordlig riktning till en bäck, ~~Skudvåx~~ vilken har sitt utlopp i Norra Bullarsjön. Avdikningstrakten ifråga faller alltså inom Enningdalsälvens nederbördsområde nr 112 och sektionen 1 huvudälven. Till sträckan A-D rinner vatten från omkring 200 hektar, till ungefär 3/5 bestående av odlade fält i tämligen stark lutning mot vattendragen och till övrig del av bergstrakter till dels kala till dels bevuxna. Med avseende härtill kan tillrinningen vid tider för ordinära flöden skattas till 2 liter för hektar i sekunden från åkerfälten och till 4 liter i sekunden från bergen och utgöra för sträckan A-D 570 liter i sekunden. För sträckorna D-E och D-F med resp. 60 och 40 hektars nederbördsområden beräknas flodvattnet till 170 och 130 sek.liter. Medelvattenmängden kan härledas från en tillströmning av 0,15 liter pr sekund och hektar och beräknas för sträckan A-D till 30, för D-E till 9 och för D-F till 6 sek.liter.

Förslaget till avloppens förstoring ~~och ledningarnas dimensionering~~ har uppgjorts med hänsyn till förenämnda vattenmängder, till lutningsförhållanden och jordarter samt till torrlägningsbehovet för marken till sökandenas fastigheter, vilken torrläggning ansetts böra grundas på en täckdikning till i regel 1,0 meters djup för åkerfälten och till 0,8 m. för ängarna.

Detta förslag innebär en bottenbredd av 0,30 m. och sidolutning 1:1,5 för samtliga sträckor samt bottenlutning icke understigande 1:1000.

I de enligt detta förslag upptagna avloppssträckorna har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,60 m och medelvattenmängden icke 0,15 m. Därest högvattnet i bäcken vid A inträffar samtidigt med flodvattenföringen i tillflödet inträder dock något förhöjt vattenstånd i dettas nedre lopp.

Vidkommande loppet genom den samfällda vägen över sträckan B-C är detta lopp för grunt och även för trångt för att kunna bestå efter avloppets upptagande och måste förty undergå ändring. Förslaget upptager en trumma med 1,0 x 1,0 m genomlopp. För övriga vägar finnas allenast broar av trä över vattenloppen, vilka broar ävenledes måste undergå ombyggnad.

Å de över avloppens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna äro bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna, varjämte ritningar till vägtrumma och broar åskädliggöra dessa byggnaders

konstruktion.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrlägningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Med avseende till förekommande fallbrott och avloppsförgrening har undersökning verkstälts för utrönande huruvida sådan jämkning beträffande deltagandet i kostnaderna för företaget bör äga rum varom stadgas i 7:24 vattenlagen. Undersökningen har givit till resultat att marken inom torrläggningssamfälligheten ansetts böra hänföras till tre st. avdelningar på sätt framgår av upprättad och detta utlåtande bifogad kostnadsfördelningslängd. I kostnaden för torrläggningen av marken inom viss avdelning deltaga ägarna till marken i förhållande till båtnadsvärdet för denna enligt värderingslängden. De å varje fastighet belöpande anparterna i kostnaden för avlopp inom de särskilda avdelningarna sammanföras till en fastigheten ävilande anpart i den beräknade kostnaden för samtliga sträckor. I förhållande till sålunda uträknad andel i den beräknade kostnaden deltages i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av trumman för samfällda vägen över sträckan B-C till den del denna kostnad icke enligt nedan drabbar dem, som haft att svara för byggnadens underhåll, kostnad för ombyggnad av träbroar för vägar av enskild natur ävensom ersättning för ~~xxxxxx~~ och intrång.

När den allmänna väg, som korsar vattendraget vid D, påbörjats efter 1880 års ingång och marken uppströms vägen vid tiden för dennas tillkomst till dels hävdades såsom åker, äro de väghållningsskyldiga jämlikt 7:8 vattenlagen pliktiga vidkännas kostnaderna för de arbeten, som vederbörande vägförvaltning utfäst sig att vidtaga för ernående av erforderlig sänkning av loppet genom vägen.

Enär ombyggnaden av trumman för vägen över sträckan B-C leder till en minskning i kostnaden för underhållet av byggnaden ifråga äro jämlikt 7:18 vattenlagen delägarna i företaget, därest anläggningen utföres av dem, berättigade till gottgörelse svarande mot minskningen i underhållskostnaderna och därest arbetet utföres av väghållarna till motsvarande minskning i den för arbetet utgående ersättningen. Med hänsyn till den befintliga byggnadens beskaffenhet skattas minskningen av kostnaden för underhållet till två tredjedelar av ombyggnadskostnaden. För byggnader helt av trä inträder visserligen en ökning av underhållskostnaden på grund av ökningen i virkesmängd, men då det friska virket innebär en väsentlig förbättring av byggnaden med höjd förmåga

att bestå till följd, vilket förhållande bör kompensera tillskottet i framtida underhållet, är gottgörelse för kostnadsökningen icke påkallad. Kostnaden för ombyggnaden bestrides helt av deltagarna i företaget.

Eftersom markägarna förklarat sig icke hava anspråk på ersättning för vad som måste upplåtas till vidgning av avloppen kommer ersättning för markupplåtelse till nämnda syfte icke ifråga. För intrång genom schaktningssmassornas uppläggande gäldas ersättning med belopp svarande mot ett med hänsyn till massornas storlek och upplagsplatsens beskaffenhet såsom skäligt ansett pris av 0,10-0,40 kronor för varje kubikmeter jord och sten som kommer till uppläggning på åker, äng och betesmark. Uppläggning på skogs- och mossmark har icke påföljd av betydighet att föranleda utgivandet av ersättning.

Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en vid detta utlåtande fogad längd och tillgodoräknas beloppen de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget. Om så erfordras förskjutes kostnaden för förrättningen av sökandena.

Underhållet av upptagna avlopp bestrides av delägarna efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för upptagandet.

Trumma och broar underhållas av den eller dem som haft att
vidmakthålla befintliga byggnader för överfart.

I avseende till företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom
avhandlas i detta utlåtande;

att vidgningen av vattenloppen i regel sker på sätt att, där avlopp ut-
gör gräns, loppets mittlinje sammanfaller med gränslinjen, eljest till
lika del åt ömse sidor, dock att vid förekommande krökar vidgningen sker
åt krökens inre sida;

att uppgrävda massor läggas åt den sida om den blivande mittlinjen, från
vilken de tagits;

att massorna läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en
lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning dock ej må ske på väg eller på bankett utmed väg;

att till underlättande av dagvattnets fria avrinnande från angränsande
fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svac-
kor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillses
att tillstötande diken, jämväl tegdiken, icke inkräktas med schaktnings-
massor;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpande äger rum
och med förstärkning av botten och sidor där så påfordras;

att vägtrumman bygges enligt ritning av kilad sten och i goda förband

beträffande fästena;

att broarna byggas av friskt virke ävenledes enligt ritningar;

att till förebyggande av åverkan å loppet uppströms och nedströms väg-
trumman befästning av loppets sidor äger rum på sätt ritningen utvisar
med kraftig, väl hopfogad, levande grästörv, som pinnas fast;

att tillfarten samt vägbanan väl iordningställas efter ombyggnaden;

att vid tillstötande bäckar och vid loppens slutpunkter nödig avsläntning
och där så påfordras befästning med grästörv äger rum till förebyggande
av utskärning;

att arbetena med företagets utförande böra överlämnas till därför skickad
person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta
utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av
vattenloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga
kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1948 års utgång och efter
färdigställandet avsynas av lantbruksingenjör;


att utmed de öppna avloppssträckorna på åker, äng och betesvall upplagda
massor böra vara undanförda senast sju år efter det vattenavledningsarbe-
tena slutförts, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på
egen mark och mot åtnjutande av ovan beräknad ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på
hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan
föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma
under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag
och därvid vara iakttaget vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i av-
seende till besvårs ingivande.

Lueberg den 19 juni 1944

W. Karlsson


Olof Andersson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skrammestad Norra	15	3/32		Hanna Karlsson
			1	äng, slanjord
			2	" "
				Summa
" " av	13	11/32		Gunnar Olsson
			3	äng, slanjord
" " av	14	1/12		Johan Gustafsson
			4	äng, slanjord
			5	äng, träd. "
			6	åker "
				Summa
" Lohra av	25	39/640		Carl Julius Holmberg
			7	äng, slanjord
			8	" 0.3-0.4 mylla o. slanj. på sand. lera
			9	" " " "
			10	åker " " "
			11	" " " "
			12	äng " "
			13	våg " "
				Summa
Musland	12	85/512		Louise Lars Långström
			14	åker, slanjord
			15	" "
			16	" "
			17	äng 0.25-0.30 m mylla på sand. lera
			18	" " " "
			19	" " " "
			20	åker " " "
			21	" " " "
				Överföras

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			11.5					1000	115	-	1200 (1800)	138	-	23	-	
			35.5					600	213	-	1600 (1800)	568	-	355	-	
			47.-						328	-		706	-	378	-	
			21.5					600	129	-	1600 (1800)	344	-	215	-	
			05.5					600	33	-	1600 (1800)	88	-	55	-	
			02.2					400	8	80	1100 (1200)	24	20	15	40	
	03.7							700	25	90	1800 (2000)	66	60	40	70	
	03.7	07.7							67	70		178	80	111	10	
		04.0						600	24	-	1600 (1800)	64	-	40	-	
		07.0						900	63	-	1700 (1800)	119	-	56	-	
		15.5						"	139	50	1700 (1800)	263	50	124	-	115
	03.5							1200	42	-	1900	66	50	24	50	
	00.5							1400	7	-	"	9	50	2	50	
		02.7						600	16	20	1500 (1800)	40	50	24	30	
						02.8										
	04.0	29.2				02.8			291	70		563	-	291	30	135
	06.8							1150	78	20	1900	129	20	57	-	
	03.3							1550	57	15	"	62	70	11	55	
	02.8							1750	49	-	"	53	20	4	20	
		04.2						1250	52	50	1600	67	20	14	70	
		01.8						"	22	50	"	28	80	6	30	
		02.4						"	30	-	"	38	40	8	40	
	01.6							1350	21	60	1700	27	20	5	60	
	04.3							"	58	05	"	73	10	15	05	
	18.8	08.4							363	00		479	80	116	80	95

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Agofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överför
			22	åker 0.20-0.25 m mylla på sand-lea
			23	" " " "
			24	" " " "
			25	" " " "
			26	" 0.15-0.20 m " "
			27	" " " "
			28	" " " "
				Summa
Ballerby Västergården 1 ^a		avst.		Herman Johansson
			29	åker, 0.3-0.4 m mylla på sand-lea
			30	" " " "
			31	" " " "
			32	" " " "
			33	" " " "
			34	" " " "
				Summa
" Östergården 2 ^a	115 1024			Johan Karlsson
			35	åker, 0.2-0.4 m mylla på sand-lea
			36	" " " "
			37	" " " "
			38	" > 0.8 m mulljord
			39	" " " "
			40	" 0.30 m mylla
			41	" " " "
			42	" > 1.5 m torvjord, ngl. <u>mullträd</u>
			43	" 0.4-0.6 m " "
			44	" " " "
			45	" " " "
			46	" " " "
				Överföras

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	18.8		08.4						363	—		479	80	116	80	
	35.0							950	332	50	1600	560	—	227	50	
	12.8							1250	160	—	"	204	80	44	80	
	09.5							1300	123	50	"	152	—	28	50	
	03.0							1450	43	50	"	48	—	4	50	
	22.5							950	213	75	1500	337	50	123	75	
	11.8							1100	129	80	"	177	—	47	20	
	01.5							1300	19	50	"	22	50	3	—	
1	14.9		08.4						1385	55		1981	60	596	05	
	03.8							1200	45	60	1800	68	40	22	80	
	07.5							"	90	—	"	135	—	45	—	
	01.0							1650	16	50	"	18	—	1	50	
	01.0							"	16	50	"	18	—	1	50	
	01.4							1450	20	30	"	25	20	4	90	
	03.5							1350	47	25	"	63	—	15	75	
	18.2								236	15		327	60	91	45	
	06.2							1000	62	—	1600 (1750)	99	20	37	20	
	08.0							950	76	—	1550 (1750)	124	—	48	—	
	23.0							950	218	50	1600 (1750)	368	—	149	50	
	06.2							1250	77	50	1600	99	20	21	70	
	03.5							"	43	75	"	56	—	12	25	
	35.0							1150	402	50	1750	612	50	210	—	
	15.0							1400	210	—	"	262	50	52	50	
	29.0							650	188	50	1450 (1500)	420	50	232	—	
	06.0							1350	81	—	1600	96	—	15	—	
	02.5							1400	35	—	"	40	—	5	—	
	03.8							"	53	20	"	60	80	7	60	
	13.2							1350	178	20	"	211	20	33	—	
1	51.4								1626	15		2449	90	823	75	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Överfört</i>
			47	åker > 1.5 m fröjord, klemt multräd
			48	odl. mark, tvärg 1.2 "
			49	odl. mark 0.4-0.5 " på sand. lera
			50	åker 0.3-0.4 " "
			51	odl. mark 0.3-0.4 " "
			52	avlopp
				Summa
Solbräcke	12			Henna Karlsson
			53	äng, slamjord
Torp	11	av.		Narastads kommun
			54	äng, slamjord
Smberg	16	1/8		~~Verner Johansson~~ ~~Henna Karlsson~~
			55	äng, slamjord
"	15	1/8		Verner Johansson
			56	äng, slamjord
			57	åker "
				Summa
"	17	1/8		Carl Julius Holmberg
			58	äng, slamjord
"	115	7/32		Carl Julius Holmberg
			59	äng, slamjord
			60	" 0.3-0.4 m mylla o. slamj. på sand. lera
			61	åker " " " "
			62	" 0.2-0.25 " "
			63	" " " "
			64	" 0.4-0.5 " "
			65	äng 0.25-0.30 " "
				Överfört

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	51.4								1626	15		2449	90	823	75	
	56.0							900	504	—	1300	728	—	224	—	
			60.0					500	300	—	1000	600	—	300	—	
			28.0					750	210	—	1300	364	—	154	—	
	11.0							1600	176	—	1800	198	—	22	—	
			13.5					950	128	25	1300	175	50	47	25	
							19.0									
2	18.4	1	01.5				19.0		2944	40		4515	40	4571	—	
			07.5					1000	75	—	1200 (1800)	90	—	15	—	
			03.5					1100	38	50	1400 (1800)	49	—	10	50	
			36.0					600	216	—	1600 (1800)	576	—	360	—	
			17.5					600	105	—	1600 (1800)	280	—	175	—	
	07.2							700	50	40	1800 (2000)	129	60	79	20	
	07.2		17.5						155	40		409	60	254	20	
			15.5					600	93	—	1600 (1800)	248	—	155	—	
			04.0					600	24	—	1600 (1800)	64	—	40	—	
			04.3					700	30	10	1200 1800	57	60	21	50	
	31.5							1000	315	—	1800 (1900)	567	—	252	—	
	04.0							1200	48	—	1600	64	—	16	—	
	10.8							1000	108	—	"	172	80	64	80	
	07.8							1100	85	80	1800 (1900)	140	40	54	60	
			15.7					1000	157	—	1600	251	20	94	20	
	54.1		24.0						767	90		1311	—	543	10	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överföras
			66	äng 0.25-0.30 m mylla på sand. lera
			67	" 0.3-0.4 " "
			68	" " " "
			69	väg.
				Summa
Smaberg	14	1/4		Johan Emanuelsson
			70	äng, 0.3-0.4 m mylla på sand. lera
			71	åker 0.3 " "
			72	" " " "
			73	" 0.25-0.30 " "
			74	" 0.30 " "
			75	" " " "
			76	" " " "
			77	" " " "
			78	" " " "
			79	" " " "
			80	" " " "
			81	äng buskbev. " "
			82	åker 0.20 " "
			83	" " " "
			84	" (högl) " " sand. lera
			85	åker 0.5-0.6 fröjord " "
			86	" " " "
			87	" " " "
			88	" " " "
			89	" " " "
			90	f.d. åker, trädbev. 0.20-0.25 mylla " "
			91	åker 0.20-0.25 " "
			92	" " " " sand. lera
				Överföras

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	54.1		24.0						767	90		1311	—	543	10	
			06.7					1000	67	—	1600	107	20	40	20	
			03.4					900	30	60	1700	57	80	27	20	
			09.7					1150	111	55	1700	164	90	53	35	
							00.7									
	54.1		43.8				00.7		977	05		1640	90	663	85	
			05.5					1250	68	75	1700	93	50	24	75	
	08.2							1450	118	90	1750	143	50	24	60	
	05.5							1350	74	25	"	96	25	22	—	
	73.5							1300	955	50	1700	1249	50	294	—	
	03.0							1350	40	50	1750	52	50	12	—	
	02.3							"	31	05	"	40	25	9	20	
	01.0							1400	14	—	"	17	50	3	50	
	01.5							"	21	—	"	26	25	5	25	
	02.7							"	37	80	"	47	25	9	45	
	05.0							1500	75	—	"	87	50	12	50	
	16.0							1200	192	—	"	280	—	88	—	
			03.0					700	21	—	1200	36	—	15	—	
	35.5							1050	372	75	1550	550	25	177	50	
	12.7							1250	158	75	"	196	85	38	10	
	10.2							1100	112	20	1200	122	40	10	20	
	05.0							750	37	50	1400 (1500)	70	—	32	50	
	04.5							800	36	—	1450 (1500)	65	25	29	25	
	05.0							900	45	—	1500	75	—	30	—	
	04.7							1000	47	—	"	70	50	23	50	
	07.5							1100	82	50	"	112	50	30	—	
			10.0					700	70	—	800	80	—	10	—	
	28.0							1350	378	—	1500	420	—	42	—	
	32.5							1350	438	75	1600	520	—	81	25	
2	64.3		18.5						3428	20		4452	75	1024	55	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			93	åker, 0.20-0.25 m mylla på sand. lera
			94	busk o. träd, mark 0.4 → 1.0 m torvj. " "
			95	åker 0.30 mylla " "
			96	" " " "
			97	" " " "
			98	" " " "
			99	" " " "
			100	" " " "
			101	" " " "
			102	" " " "
			103	" " " "
			104	" " " "
			105	" " " sand o. lera
			106	" " " "
			107	" " " "
			108	" " " "
			109	" " " "
			110	" " " "
			111	" " " "
			112	" 0.25-0.30 " sand lera
			113	" " " "
			114	" " " "
			115	" " " lera
			116	" " " "
			117	avlopps
				Summa
Lmberg	121	av.		Alfred Olsson
			118	oll mark, torvj med träd > 1.2 träd på sand lera
			119	" trädbev. " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	kr.	kr.	öre	för har			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	64.3		18.5						3428	20		4452	75		1024	55
	11.0							1450	159	50	1600	176	—		16	50
			25.5					540	137	70	600	153	—		15	30
	19.5							1350	263	25	1750	341	25		78	—
	19.0							1400	266	—	"	332	50		66	50
	15.5							1500	232	50	"	271	25		38	75
	17.5							1650	288	75	"	306	25		17	50
	06.0							1500	90	—	"	105	—		15	—
	07.8							"	117	—	"	136	50		19	50
	05.0							"	75	—	"	87	50		12	50
	11.5							"	172	50	"	201	25		28	75
	12.5							"	187	50	"	218	75		31	25
	13.0							"	195	—	"	227	50		32	50
	14.5							1450	210	25	1700	246	50		36	25
	13.0							"	188	50	"	221	—		32	50
	10.3							"	149	35	"	175	10		25	75
	10.2							"	147	90	"	173	40		25	50
	08.0							"	116	—	"	136	—		20	—
	06.0							"	87	—	"	102	—		15	—
	09.7							"	140	65	"	164	90		24	25
	07.3							1200	87	60	"	124	10		36	50
	07.3							1250	91	25	"	124	10		32	85
	04.5							"	56	25	"	76	50		20	25
	17.0							1450	246	50	1800	306	—		59	50
	03.2							1350	43	20	"	57	60		14	40
							21.5									
5	13.6		44.0				21.5		7177	35		8916	70		1739	35
			22.5					550	123	75	800	180	—		56	25
			22.5					400	90	—	500	112	50		22	50
			45.0						213	75		292	50		78	75

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning	
					Överfört
			120	åker > 1.2 torvjord	på sand lea
			121	" 0.20 " mylla	sand o. lea
			122	" 1-1.5 m torvjord	"
			123	" " "	"
			124	" " "	"
			125	" 0.20 m mylla	grus o. sand
			126	" 0.30 torv "	"
			127	mosse > 2 m torvj.	
			128	" brukt. " "	
			129	väg och avlopp	
					<u>Summa</u>
				<u>Sammandrag.</u>	
Skrammestad Nare	15	3/32	1-2	Hanna Karlsson	
" " av	13	11/32	3	Gunnar Olafsson	
" ~~Lind~~ av	14	1/12	4-6	Johan Gustafsson	
" ~~Lind~~ av	25	39/640	7-13	Carl Julius Holmberg	
Åsland	12	85/512	14-28	~~Ljunge~~ Rud Långström	
Bollnäsby Västergården	12	avst.	29-34	Heenan Johansson	
" Östergården	22	115/1024	35-52	Johan Karlsson	
Solbrücke	12	1/6 avl'	53	Hanna Karlsson	
Torp	11	avst.	54	Narestadts kommun	
Smeberg	16	1/8	55	~~Verneer Johansson~~ ~~Hanna Karlsson~~	
"	15	1/8	56-57	Verneer Johansson	
"	17	1/8	58	Carl Julius Holmberg	
"	15	7/32	59-69	" " "	
"	14	1/4	70-117	Johan Emanuelsson	
"	121	avst.	118-129	Alfred Olsson	
					<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			45.0						213	75			292	50	78	75
03.6								1250	45	-	1450	52	20	7	20	
03.3								1350	44	55	1550	57	15	6	60	
14.5								1350	195	75	1450	210	25	14	50	
58.0								1200	696	-	"	841	-	145	-	
26.5								1250	331	25	"	384	25	53	-	
09.5								1350	128	25	"	137	75	9	50	
05.3								1200	63	60	1400	74	20	10	60	
			40.5					650	263	25	800	324	-	60	75	
					13.5			250	33	75	300	40	50	6	75	
							20.0									
1	20.7		85.5		13.5		20.0		2015	15		2407	80	392	65	
			47.0						328	-		706	-	378	-	
			21.5						129	-		344	-	215	-	
03.7			07.7						67	70		178	80	111	10	
04.0			29.2			02.8			291	70		563	-	271	30	
1	14.9		08.4						1385	55		1981	60	596	05	
	18.2								236	15		327	60	91	45	
2	18.4	1	01.5			19.0			2944	40		4515	40	1571	-	
			07.5						75	-		90	-	15	-	
			03.5						38	50		49	-	10	50	
			36.0						216	-		576	-	360	-	
07.2			17.5						155	40		409	60	254	20	
			15.5						93	-		248	-	155	-	
54.1			43.8			00.7			977	05		1640	90	663	85	
5	13.6		44.0			21.5			7177	35		8916	70	1739	35	
1	20.7		85.5		13.5	20.0			2015	15		2407	80	392	65	
10	54.8	4	68.6		13.5	64.0			18129	95		22954	40	6824	45	
Sneberg den																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
<i>19 juni 1944.</i> <i>W. Håkström</i>			<i>O. J. Andersson</i> <i>Oscar Andersson</i>	

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp genom ägor till hemmanen Skramme-
stad, Musland, Bullarby, Solbräcke, Torp och Smeberg i Naversta/soc-
ken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare	Ersättning för intrång				Summa ersätt-	
	3	à	kr	kr	ning	
	m			ö.	kr,	ö.
1	2	3	4	4	5	
<u>Sträckan A - B.</u>						
5 Skrammestad Norra 1 . Hanna Karlsson	30	0,10	3	-		
	210	0,25	52	50	55	50
3 " " 1 . Gunnar Olausson	190	0,25			47	50
4 " " 1 . Johan Gustafsson	50	0,25			12	50
5 " Södra 2 . Carl Julius Holmberg	15	0,25			3	75
2 Solbräcke 1 . Hanna Karlsson	30	0,10			3	-
6 Smeberg 1 Verner Johansson	240	0,25			60	-
5 " 1 . Verner Johansson	160	0,25			40	-
7 " 1 . Carl Julius Holmberg	80	0,25			20	-
15 " 1 . Carl Julius Holmberg	15	0,25			3	75
Summa	1020				246	00
<u>Sträckan B - C.</u>						
5 Skrammestad Södra 2 . Carl Julius Holmberg	155	0,25			38	75
2 Musland 1 Svante Långström	30	0,20			6	-
15 Smeberg 1 . Carl Julius Holmberg	170	0,25			42	50
Summa	355				87	25
<u>Sträckan C - D.</u>						
2 Musland 1 Svante Långström	50	0,20			10	00
15 Smeberg 1 Carl Julius Holmberg	85	0,25			21	25
4 " 1 Johan Emanuelsson	25	0,25			6	25
Summa	160				37	50

1

2

3

4

5

Sträckan D - E.

Musland ² 1	Svante Långström	200	0,25		50	-
Bullarby Östergården ² 2	Johan Karlsson	70	0,40	28	-	
		220	0,30	66	-	
		440	0,25	110	-	
		130	0,20	26	-	230 -
Smeberg ⁴ 1	Johan Emanuelsson	250	0,30			75 -
" ²¹ 1	Alfred Olsson	290	0,25	72	50	
		60	0,20	12	-	84 50
	Summa	1660				439 50

Sträckan D - F.

Smeberg ⁴ 1	Johan Emanuelsson	200	0,30	60	-	
		540	0,25	135	-	
		40	0,20	8	-	203 -
	Summa	780				203 -

Smeberg den 19 juni 1944
W. Harex

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-		Företag angående vattenavlopp för hemmanen Skrammestad, Musland, Bullarby, Solbräcke, Torp och Smeberg i Naverstads socken, Göteborgs, och Bohus län.								-
		<u>Sträckan A - B.</u>								
60-60+93	93	Slamjord kbm	60	1,20			72	-		
+93 +58										
60 -63	265	" ngt rötter "	390	1,10	429	-				
		" med träd. o. rött.	30	1,50	45	-	474	-		
+58 +75										
63 -65	217	" " " " kbm	30	1,50	45	-				
		" " " " "	320	1,-	320	-	365	-		
+75 +38										
65 -67	163	" en o, an. sten "	140	1,10	154	-				
		" med lera o, ngt sten samt rötter "	50	1,50	75	-	229	-		
60+17		Bro för överfart bygges enligt ritning.					60	-		
		För intrång ersättning en- ligt utlåtande o, längd					246	-		
		För oförutsett tillsyn m.m. c:a 10 % av arbets- kostnaden					114	-	1560	-
		<u>Sträckan B - C.</u>								
+38										
67 -1+50	180	Grus och sten, ngt block och rötter kbm	35	4,-	140	-				
		Slamjord och lera en och annan sten kbm	140	1,20	168	-	308	-		
+50										
1+50-3	200	" " " " " "	180	1,20			216	-		
2+ 25		Trumma för byväg bygges med 1,0x1,0x3,5m, vatten- avlopp enligt ritning, be- räknad kostnad 350 kr var- av 1/3 åvilade företagetst, 1					117	-		
		För intrång, ersättning enligt utlåtande och längd					87	25		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbets- kostnaden					61	75	790	-
		Överföres							2350	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres							2350	-
		<u>Sträckan C - D.</u>								
+66 3+50-5	216	Lera med en o. an. sten	120	1,20	144	-				
		" " ngt sten	40	1,50	60	-	204	-		
		För intrång enligt utlåt. och längd					37	50		
		Rör oförutsett, tillsyn m. m. c:a 10 % av arbetskostn.					18	50	260	-
		<u>Sträckan D - E.</u>								
5+66-8	234	Lera med en o. an. sten samt rötter kbm	80	1,30	104	-				
		" " " "	230	1,20	276	-	380	-		
8-10	200	" " " "	230	1,20	276	-				
		" " ngt sten "	90	1,30	117	-	393	-		
10-12	200	" " " och ngt rötter "	260	1,30			338	-		
12-12+90	90	" " ngt sten	30	1,20	36	-				
		Sand lera och småsten "	70	1,50	105	-				
		Torvjord och gyttja "	100	0,90	90	-	231	-		
+90 +40 12 -15	250	" " ngt moig lera kbm	260	0,90	234	-				
		" " ngt träd och rötter "	30	1,20	36	-				
		" " " "	40	1,50	60	-	330	-		
+40 +85 15 -17	245	" " " "	250	0,85	212	50				
		Grus sand och lera "	70	1,20	84	-	296	50		
		För intrång, ersättn. en- ligt utl. o. längd					439	50		
		För oförutsett tillsyn m. m. c:a 10 % av arbets- kostnaden					192	-	2600	-
		<u>Sträckan D - F.</u>								
20-22	200	Lera sa-ndbl, ngt rötter	300	1,20			360	-		
22-24	200	" " " "	230	1,20	276	-				
		" " med "	40	1,30	52	-	328	-		
24-26	200	" " ngt rötter	210	1,20	252	-				
		" " träd o. rötter	60	1,50	90	-	342	-		
							1030	-		
20+80 20+5		Broar av trä för ägovägar, byggas enligt ritning	2	75,-			150	-		
		Överföres					1180	-	5210	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres					1180 -		5210 -	
		För intrång, ersättning enl. utl. o, längd					203 -			
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbets- kostnaden					117 -		1500	
						Summa			6710 -	

Lusberg den 19 juni 1944.
P. H. H. H.

Dec. 304.

Kostnadsfordelningstægt.

Hemman Hemman	Regis- ter nummer	Man- tal tal	Ågar Ågar.
1	2	3	4
Skrammedal Nona	15	3/32	Hanna Karlsson sth
" " as	13	11/32	Emman Olanson sth
" " as	14	1/12	Johan Gustafsson sth
" Solra as	25	39/40	Karl Julius Holmberg sth
Musland	12	85/512	Lante Langelström sth
			" "
			" "
Bullarby Västergården	12	avt	Herman Johansson
" Östergården	22	$\frac{115}{1034}$	Johan Karlsson sth
Solträcke	13	1/6 avt	Hanna Karlsson sth
Torp	1"	avt.	Körsnads kommun
Lundberg	16	1/8	Verner Johansson sth
"	15	1/8	" " sth
"	17	1/8	Karl Julius Holmberg sth
"	15	7/32	" " " sth
			" " "
			" " "
			" " "
	14	1/4	Johan Emanuelson sth
"	121	avt.	Alfred Olsson sth
			Summa

Stycki- gaver nr	Räkna- värde	Andel i bränt kostnad för sylpsträckarna								Andel i verklig kostnad för före- taget	Andel i förrätt- nings- kostnad	
		A-B		B-C		C-D, D-E, D-F.		A-B B-C C-D D-E D-F.				
		kr	ö.	kr	ö.	kr	ö.	kr	ö.			
5	6	7	8	9	10	11	12					
1-2	378 -	373 50				373 50	5.56					
3	215 -	212 44				212 44	3.17					
4-6	111 10	109 78				109 78	1.64					
7	40 -	39 52										
8-13	231 30		228 08			267 60	3.99					
14-16	66 75		65 82									
17-21	50 05			49 10		585 06	8.72					
22-28	479 25			470 14								
29-34	91 45			89 71		89 71	1.34					
35-52	1571 -			1541 13		1541 13	22.97					
53	15 -	14 82				14 82	0.22					
54	10 50	10 38				10 38	0.15					
55	360	355 71				355 71	5.30					
56-57	254 20	251 17				251 17	3.74					
58	155 -	153 16				153 16	2.38					
59	40 -	39 52										
60-65	503 10		496 10			654 08	9.75					
66-69	120 75			118 46								
70-117	1739 35			1706 28		1706 28	25.43					
118-129	392 65			385 18		385 18	5.74					
	6824 45	1560 -	790 -	4360 -		6710 -	100.00					
Lueberg den 19 juni 1944.												
W. Karlsson J. Andersson Oscar Andersson												

Lueberg den 19 juni 1944.

W. Karlsson
J. Andersson
Oscar Andersson

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				7970
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5,5 punkter pr ha	ha	13514 050	676	
		avvägda punkter	st	76 003	228	
		i annan mark, medelantal 7,5 punkter pr ha	ha	18551 -	186	
		avvägda punkter	st	14 006	84	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	57	2,00	1140
		i annan mark	"	0,9	5,00	450
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,125 ha,	st	129 005	615	7564
		ha	16009 010	160		805
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	129	0,04	516
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	3/4	12,00	9 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km	1	4 -	
		för övriga kilometer	st	215	1,50	323
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	124	0,06	744	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	124	0,12	1488	3999
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km			
		2) befintligt avlopp eller vall	3,153	3,50		1104
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st			
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	65 022	1430	
		"				1430
		"				6 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	2	3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km ²	0,02		
		dagar	1/3	12,00		4 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	3,153	3,50	1104
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	1104
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	79	0,03	237
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st	2	2,00	4
		Överföres				26529

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				265 29
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	3.153	4,00	12 61	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			593	18 54
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete	1 5	5 —		
			2 3	6 —		
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning	3 3	9 —		
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		20 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	90	0,01		90
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st	27	0,25	675	8 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	15	0,30	450	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	4	0,20	80	7 30
		Utlåtande, § 45 sid	8	3,00		24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/4	12,00		15 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2/3	12,00		8 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				367 28
		regalarket				
		blad			7 —	
		regalark				
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 1:1000, medelareal 0,125 ha, ägofigurer st	129 007		9 03	
		ha	16 014		2 24	
		Överföres			18 27	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 27	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	90	0,02	1 80
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		79	0,05	3 95
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				25 77
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	3,53	6	18 92
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				14 30
		3) broar och trummor, " "				11 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3 -
						47 22
		nedsättning för kopia å kalkerbäv 25 0/0				11 81
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dag		12,00	35 41
		brunn, rörutlopp och slamficka	"		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	38	0,55	20 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				82 08
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				15 70
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				34 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				100 -
						134 80
		Summa kronor				150 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				367 28
		Lösen för kopior och avskrifter				82 08
		Övriga förrättningskostnader				449 36
						150 50
		Summa kronor				599 86

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Norrvidens häradsrätt.
Göteborg den 10 september 1944

P. H. Larsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga.

Kronor 465,06 kvitteras:
Göteborg den 30/9 1944

P. H. Larsson