



Akt nr:
O-E1a-0389

AU\$O-E1a-0389

Vil. 42/46

14
46

DIARIE Nr 4031
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1947.

Arnold Victorssons ^{ans} tag. enl. handl. 2.

KONTRAKT. 0 --- 2*0389

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 april 1946 till
Skogens dikningsföretag av år 1944 i Sanne socken,
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

beviljat statsbidrag med ettusensexhundrafemtio (1.650)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören G. Hegethorn vid syneförrättning

år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ^m

undertecknad ^e, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~

~~för företaget,~~ *Företagets båda intressenter* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt ~~av~~
~~vederbörande intressenter i företaget vägnar åtaga~~ och förbind ^{oss.} ~~a~~ mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget;

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stogen den *20 jan.* 19*47*
Bengt Ewert, Stogen
och John Finké, Stogen
gemensamt ägare av $\frac{1}{8}$ mill *Stogen* och
ligningsbeton *Kankebån* (ads: *Hedekas*)

Att *ovanstående Bengt Ewert och*
John Finké Stogen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ernst Johansson
Adress *Hällvad Hedekas*

Otto Ljungberg
Adress *Hällvad Hedekas*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den

DIARIE Nr 4031
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1947.

0 2*0389
KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 april 1946 till
Skogens dikningsföretag av år 1944 i Sanne socken,
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

beviljat statsbidrag med ettusensexhundrafemtio (1.650)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören G. Hegethorn vid syneförrättning
år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~en~~
undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~

~~för företaget,~~ *Företagets båda intressenter* med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} ~~för egen del samt å~~
~~vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga~~ ^{oss.} och förbind ^{oss.}

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företråde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skogen den 20 jan 1947
Bengt Evert Skogen (Skogsh)
Jalm Funtke Skogen (-)
gemensamt ägare av 1/8 mät: Skogen och
lagentaten Rantsebo (adv: Hedekas)

Att överstående Bengt Evert och
Jalm Funtke Skogen
Skogsh

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ernst Johansson
Adress Hellerad Hedekas

Otto Ljungberg
Adress Hellerad Hedekas

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den

DIARIE Nr 4031

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 FEB. 1947

0 2*6389

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

B e t ä n k a n d e

till

"Skogens dikningsföretag av år 1944"

i Sanne socken,

Göteborgs och Bohus län.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut
denne dag fastställt till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 15 april 1946.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith

B e t ä n k a n d e

tillhörande

"Skogens dikningsföretag av år 1944"

i Sanne socken, Göteborgs och Bohus län,

upprättat år 1944 av

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

B e t ä n k a n d e

rörande förslag till "Skogens dikningsföretag av år 1944" uti Sanne socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd år 1944.

Företagets ändamål och belägenhet.

Företaget avser att genom den föreslagna dikningen bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av de å plankartan innefattade vattensjuka markerna.

Å den i synehandlingarna intagna översiktskartan är avdikningsområdet till sin ungefärliga utsträckning angivet med röd färgläggning.

Föregående rättslig utredning.

Alla rättsliga frågor rörande dikningsföretaget hava av under tecknad blivit utredda genom syneförrät tning enligt vattenlagen, vilken avslutades den 31 augusti 1944. Vid densamma upprättade handlingar och ritningar ligga till grund för detta betänkande.

Diariebevis utvisande, att förrättningen numera vunnit laga kraft, bifogas. (Bil. 1).

Sökande av statsbidrag.

I skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen anhåller företags ende delägare om största möjliga bidrag utan återbetalnings-skyldighet från statens avdikningsanslag till samtliga kostnader för företagets genomförande i enlighet med upprättat och bifogat

förslag.

Statsbidrag har mig veterligen icke förut beviljats till det nu föreslagna avloppsdikets upptagande.

Hydrografiska förhållanden och torrlägningsåtgärder.

Beträffande de hydrografiska förhållandena samt föreslagna torrlägningsåtgärder hänvisas till det vid syneförrättningen av-
givna utlåtandet samt upprättade ritningar och grävningstabell.

Areal och jordmån.

Avdikningsområdet omfattar sammanlagt 10,29 hektar, varav 5,32 hektar åker, 2,91 hektar odlingsmark samt 2,06 hektar mosse, som eventuellt kan bli odlingsbar.

Den förekommande jordmånen finnes närmare angiven i synehandlingarnas bilaga A.

Båtnad.

Båtnaden, som uppkommer genom företagets genomförande, har efter approximativ uppskattning beräknats till 3.317:50 kronor.

Kostnad.

Den sammanlagda kostnaden för företagets utförande har enligt bifogat kostnadssammandrag (Bil. a) beräknats till 3.302:- kronor.

Av en jämförelse mellan företagets kostnad, areal och båtnad framgår, att medelkostnaden pr hektar uppgår till c:a 320:- kronor samt den relativa kostnaden till 1,0.

Allmänna intressen.

Några allmänna intressen anses icke beröras av företaget.

Utförande och arbetstid.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas, vad härom är bestämt såväl i synemännens utlåtande som i den till förslaget hörande grävningstabellen.

Jämlikt bestämmelserna i nämnda utlåtande skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1950 men beräknas bliva färdigt två år efter det statsbidrag beviljats.

Bidragsbelopp.

I enlighet med de villkor, som för närvarande gälla vid erhållande av bidrag från statens avdikningsanslag, har bidragets storlek beräknats till 50 % av kostnaden, i avrundat tal 1.650:- kronor.

Tillstyrkan.

Då ett genomförande av ifrågavarande företag är av största betydelse för sökanden, som förutom bättre torrläggning av redan odlad mark är i behov av tillskottsåker till sitt ofullständiga jordbruk, får jag med stöd av vad sålunda blivit utrett tillstyrka, att till utförande av detsamma måtte beviljas ett bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag av 1.650:- kronor.

Bilagor.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag (Bil. a).
2. Diariebevis (Bil. 1).
3. Räkning för betänkande m.m.
4. Avskrift av synehandlingarna med arvodesräkning.
5. Kopia av ritningarna (1 blad).

Vänersborg i december 1944.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. a

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Torrlägningskostnader enligt synehandlingarna och nu gäl-

lande arbets- och materialpriser 3.000:-

Syneförrättningskostnader 262:-

Kostnader för betänkande, arbetsritningar m.m. 40:-

Summa kronor 3.302:-

Vänersborg i december 1944.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

*Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 3.302 kronor.*

Stockholm den 15 april 1946.

F.ö. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören G. Hegethorn handlagd, den 31 augusti 1944 avslutad syneförrättning rörande Skogens dikningsföretag av år 1944 inom Sanne socken i Göteborgs och Bohus län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 1 december 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Ugglå.

Stämpel Två kronor.

Lantbruksingenjören G. Hegethorn.

R ä k n i n g

för upprättande av betänkande m.m. till "Skogens dikningsföretag
av år 1944" i Sanne socken, Göteborgs och Bohus län.

Betänkande med kostnadssammandrag (Bil. a)	12:-
Avskrifter av betänkande, grävningstabell och kost-	
nadsförslag	7:15
Arbetsritningar	15:-
Laga kraft bevis	3:-
Ansökningskrivelse, inbindning m.m.	<u>2:85</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>40:-</u>

Vänersborg i december 1944.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Vidimus ex officio:

G. Hegethorn

15526

0 2*0389

Kungl. Lantbrukshögskolan
Kulturskolens arkiv

"Skogens dikningsföretag av år 1944"

i Sanne socken,
Göteborgs och Bohus län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

"Skogens dikningsföretag av år 1944"

i Sanne socken, Göteborgs och Bohus län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1944 av

G. Hegestrom

Statens lantbruksingenjör.

Till aktens höra: 23 skurna sidor och 2 blad ritningar

2.
Protokoll fört vid sammanträde för

syneförrättning enl. vattenlagen.

År 1944 den 18 juli kl. 16 inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, med biträde av tekniska biträdet Bertil Sagermark i Skogen för att på grund av Konungens Befallningshavandes i länet nedan intagna förordnande(bil.1) och i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av vatten-skadade marker till Skogen och Mässe samt Rankebön i Sanne socken, Göteborgs och Bohus län, varvid Arnold Viktorsson tillstädeskom.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll(bil.1).

§ 2.

Arnold Viktorsson meddelade, att han numera var ensam ägare till ovannämnda fastigheter och att han som sökande önskade fullfölja syneförrättningen.

§ 3.

Något jäv mot synemannen eller laga hinder mot förrättningens handläggning ansågs ej förefinnas.

§ 4.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan jämte tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det upprättade förslaget efter det markerna besiktigats.

§ 5.

Sökanden yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av hans i företaget ingående sankmarker, samt förklarade sig vilja ensam svara för samtliga kostnader härför utöver det statsbidrag, som bör kunna påräknas till företaget.

§ 6.

Arnold Viktorsson, Skogen pr Hedekas, fick i uppdrag att vara aktförvarare för företaget.

§ 7.


Förrättningsmannen meddelade, att syneförrättningen komme att avslutas genom synehandlingarnas framläggande å hans kontor i Vänersborg den 31 augusti 1944 och att nämnda handlingar inom 30 dagar därefter skulle översändas till aktförvararen.

§ 8.

Efter protokollets godkännande förklarades dagens sammanträde avslutat.

Ort och dag som ovan.

Å tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingenjör.

§ 9.

Å i §7 angiven tid och plats framlades synehandlingarna, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

*Vänersborg den 31 augusti 1944.
Å tjänstens vägnar:
G. Hegethorn
Statens lantbruksingenjör*

Bil. 1.

N:o 18 fol. 147.

E.D.I. 1941.

R e s o l u t i o n.


Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 4 juli 1941.


ant
inf

SD

På länsstyrelsens vägnar:



(Nils Björkman)



(Erik Axelson)

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad anhåller härigenom att behörig person förordnas att jämlikt 10 kap vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till min fastighet 1/8 mantal Skogen i Sanne socken.

Skogen per Hedekas den 26 juni 1941.

Bugo Johanson

Enligt för mig vetteligt berör ej
diskningen någon annans mark än min
egen för jag äger marken på båda sidor av
dike samt utloppet

H e m m a n s				Ägofigurenas	Ägares namn, ägoslag m. m.	A r e a l				Förbättrings- värde pr har	Förbättrings- värde pr ägofigur		
N a m n	Register	Mantel	Ägolittera			Åker		Annan mark			Kr.	Kr.	öre
						Har	ar	Har	ar				
<u>Värderingslängd</u>													
tillhörande "Skogens dikningsföretag av år 1944" i Sanne socken, Göteborgs och Bohus län.													

Skogen och													
Måssen	1 ^{2,3}	1/8			Arnold Viktorsson								
				1	åker		21			600	126	-	
				2	"		12			"	72	-	
				3	"		77			"	462	-	
				4	"		38			"	228	-	
				5	"		19			"	114	-	
				6	"		29			"	174	-	
				7	"		11			"	66	-	
				8	odlingsmark				11	250	27	50	
				9	"				09	200	18	-	
				10	åker		11			550	60	50	
				11	"		24			600	144	-	
				12	"		29			700	203	-	
				13	"		12			600	72	-	
				14	"		17			300	51	-	
Transport						3	00		20		1818	-	

H e m m a n s				Ägofigurenas	Ägares namn, ägoslag m. m.	A r e a l				Förbättrings- värde pr har	Förbättrings- värde pr ägofigur		
N a m n	Register	Mantal	Ägolittera			Åker		Annan mark			Kr.	Kr.	öre
						Har	ar	Har	ar				
Rankebön	1 ¹	avs.			Transport	3	00		20		1818	-	
				15	åker		16		300	48	-		
				16	"		18		500	90	-		
				17	"		09		600	54	-		
				18	"		10		600	60	-		
				19	odlingsmark			13	300	39	-		
				20	åker		23		500	115	-		
				21	"		54		250	135	-		
				22	"		25		350	87	50		
				23	"		24		350	84	-		
				24	"		24		500	120	-		
				25	odlingsmark			41	200	82	-		
				26	högmosse			2	06	25	51	50	
					Summa		5	03	2	80		2784	-
					Arnold Viktorsson								
				27	odlingsmark			1	40	200	280	-	
				28	åker		08		"	16	-		
				29	"		11		100	11	-		
				30	odlingsmark			20	150	30	-		
				31	"			45	250	112	50		
				32	"			12	200	24	-		
					Transport		19	2	17		473	50	

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grävningstabell								
tillhörande "Skogens dikningsföretag av år 1944" i Sanne socken, Göteborgs och Bohus län.								
Sträckan A-B.								
0						2,70		
+08	8	0,55	0,30	1,70	1:1,25			
+16	8	1,75	1,00	1,00	1:0			
+36	20	2,00	"	1,00	"	1:1000		Fix 5,00 m = + 1 berg 5 m söder 0+30
+50	14	2,15	0,30	5,70	1:1,25			
+70	20	1,65	"	4,45	"			
1	30	1,55	"	4,20	"			
+50	50	1,50	"	4,05	"			
2	50	1,25	"	3,45	"	2,90 6:1000		
+50	50	1,25	"	3,45	"	3,20		
+82	32	1,80	"	4,80	"			
3	18	1,85	"	4,95	"			
+20	20	1,80	"	4,80	"	1:1000		
+50	30	1,60	"	4,30	"			
4	50	1,50	"	4,05 3,30	1:1,0			
Trpt								

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trpt								
+50	50	1,50	0,30	3,30	1:1,0	1:1000		
5	50	1,60	"	3,50	"			
+50	50	1,35	"	3,00	"			
6	50	1,40	"	3,10	"			
+50	50	1,50	"	3,30	"			
+68	18	1,50	"	3,30	"			Fix 5,915 m = triangel i berg
7	32	1,70	"	3,70	"			5 m väster 6+62
+46	46	1,45	"	3,20	"	3,70		
Summa	746							

Vid arbetenas utförande skall iakttagas:

- att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare dikeskanterna än 1,0 m.,
- att jordvallarna ej givas brantare lutning än 1:1,
- att vallarna genomgrävas vid tillstötande svackor eller diken samt i regel minst å var 50:de meter för ytvattnets avrinnande,
- att djupsiffrorna angiva djupen från avvägningspålarnas överkant till blivande botten samt angivna dagbredder blivande dikesbredd mätt horisontellt i höjd med avvägningspålarnas överkant,
- att till ledning vid arbetenas utförande och underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen till såväl plan som profil framgå av de upprättade

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkingar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ritningarna, samt <u>att</u> fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas. Vänersborg den 31 augusti 1944. Å tjänstens vägnar: <i>G. Hegethorn</i> Statens lantbruksingenjör.								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal ³ m	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>K o s t n a d s f ö r s l a g</u>								
		tillhörande "Skogens dikningsföretag av år 1944" i Sanne socken, Göteborgs och Bohus län.								
		<u>Avloppet A-B</u>								
0 - 2+50	250	Berg	25	20:-	500	-				
		Grus och sten med rötter	70	3:50	245	-				
		Lera, något sandblandad	240	1:50	360	-				
		Torvjord med något rötter	50	0:80	40	-	1145	-		
2+50 - 5	250	Berg	10	20:-	200	-				
		Lerblandat grus, något								
		sten, rötter och stubbar	140	2:50	350	-				
		Lera, något sandblandad	90	1:50	135	-				
		Torvjord med något rötter	210	0:80	168	-	853	-		
5 - 7+46	246	Torvjord " " "	210	0:80	168	-				
		" " mycket röt-								
		ter och stubbar	150	1:50	225	-	393	-		
0+70,3+84		Bro enligt ritning st.	2	180:-			360	-		
		För oförutsett, arbetets								
		tillsyn m.m. c:a 10 %								
		tillägg av arbetskostna-								
		den					249	-		
	746	Summa					3000	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Specificerade kostnadsför-</u>								
		<u>slag för träbroar.</u>								
		Följare 2 st. 4,10x0,10x0,10	0,0820							
		Broplank 3,0x4,10x0,075	0,9225							
		Bärbjälkar 4 st. 4,0x0,175x0,20	0,5600							
		Underslag 2 st. 3,0x0,175x0,20	0,2100							
		Stödplank 2 st. 3,0x0,05x0,25	<u>0,0750</u>							
			1,8495	90,-	166	45				
		Spik, tjära m.m.				<u>13</u>	<u>55</u>			
		<u>Summa</u>				<u>180</u>	<u>-</u>			
		Vänernborg den 31 augusti 1944.								
		Å tjänstens vägnar:								
		<i>G. Hegethorn</i>								
		Statens lantbruksingenjör.								

U t l å t a n d e

av synemannen angående torrläggning av vattenskadade marker till Skogen och Mässen samt Rankebön i Sanne socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1944.

Förordnande och handläggning.

Efter att hava erhållit Konungens Befallningshavandes i länet förordnande (Bil. 1) att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid hållet sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

Läge.

Avdikningsområdet, som å hithörande översiktskarta angivits med röd färgläggning, är beläget c:a 2 kilometer öster om Sanne kyrka samt tillhör vattensystem 110.

Beskaffenhet.

Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

För att bereda ändamålsenlig torrläggning av de i företaget ingående vattenskadade markerna har upprättats föreliggande för-

slag till dikning, varvid särskilt beaktats sökandens vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden. Förslaget innebär upptagande av avloppet A-B, vars planläge är angivet med dubbla röda linjer på hithörande karta, som upprättats genom nymätning.

På plankartan har upptagits all den mark, som anses vinna båt-
nad genom företagets utförande, och återfinnes över nämnda mark, som
uppgår till 10,29 hektar, fullständig beskrivning i upprättad ägo-
beskrivnings- och värderingslängd (Bil. A).

Hydrografi och dikesdimensioner.

Företagets nederbördsområde har på bifogade översiktskarta be-
gränsats med en streckad blå linje och beräknats till sammanlagt
högst 90 hektar.

Några särskilda hydrografiska beräkningar hava på grund härav
icke ansetts erforderliga, utan hava dimensionerna bestämts efter
praktiskt bedömande med hänsyn tagen till markens naturliga avfall
och behov av torrläggning samt dikets framtida bestånd.


Båtnad.

Med ledning av jordens naturliga beskaffenhet och i trakten
rådande markvärden har upprättats bifogade värderingslängd (Bil. A),
enligt vilken företagets båtnad beräknats uppgå till 3.317:50 kronor.


Broar.

För företagets genomförande erfordras uppförande av 2 st. ägo-
broar, vartill ritningar och specialkostnadsförslag upprättats.

Värderingsdiagram.



Översiktskarta.



Skala 1: 100.000.

Broarnas lägen finnas närmare angivna i bilaga C.

Kostnad.

I det upprättade kostnadsförslaget (Bil. C) hava dikningskostnaderna beräknats till 3.000:- kronor. Då båtnaden enligt ovan uppgår till 3.317:50 kronor, blir relativa kostnaden 0,90.

Kostnadsfördelning.

I enlighet med båtnadsuppskattningen fördelas kostnaderna mellan de olika fastigheterna sålunda:

1/8 mtl. Skogen och Mässen	1 ^{2,3}	83,92 procent.
avs. Rankebön	1 ¹	<u>16,08</u> "
		<u>Summa 100,00</u> "

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemannen:

att företaget skall, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras på dennes bekostnad i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan-, som profil- och sektionsritningar,

att i grävningstabellen (Bil. B) lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse,

att avloppet skall underhållas i förslagenligt skick,

att arbetena må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga

kraft samt vara fullbordade i sin helhet senast den 1 september

1950, sökanden likväl förbehållet att på kortare tid bringa före-

taget i fullbordan.

att erforderlig rensning av avloppet skall verkställas så snart

sådan finnes av behovet påkallad,

samt att företaget skall benämnas "Skogens dikningsföretag av år 1944".

Avsyrning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör, och anses företaget i sin helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Syneförrättningskostnader.


Kostnaderna för denna syneförrättning skola gäldas av sökanden i företaget enligt 10 kap. 79 och 80 §§ vattenlagen.

Besvärshänvisning.

Slutligen får synemannen meddela, att den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar från denna dag räknat.

Vänersborg den 31 augusti 1944.

Å tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

"Skogens dikningsföretag av år

1944"

i Sanne

socken av

Göteborgs och Bohus

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st	0,50				50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km	1,50				
		krokinje	"	16 3,00	4	80		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	1 6,00	6	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	05 11,00	5	50		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,22 ha	st	24 017	4	08		
		 ha		532 106	5	64		
		äng och odlingsmark, medelareal 0,55 ha	st	9 026	2	34		
		 ha		497 042	2	09		
		annan mark och impediment, medelareal ha	st					
		 ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarark	st					34 45
		blad						
		Överföres						34 95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Överfört</i>				34 95
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	2 ¹ / ₄	12,00	27 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr ha	541	050	2 71	
		avvägda punkter	45	003	1 35	
		i annan mark, medelantal 3 punkter pr ha	488	060	2 93	
		avvägda punkter	15	016	2 40	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	16	2,00	3 20	
		i annan mark	1	5,00	5 -	44 59
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,32 ha, ...	33	005	1 65	
		ha	1029	010	1 03	2 68
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	min.	0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			xx -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal		0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	33	0,12	3 96	9 96
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4.000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	0746	350		2 61
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	23	025	5 75	
		"				5 75
		"				3 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	1	0,02	02	
		dagar		12,00		2 02
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		3 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	19	0,03	57	1 57
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	2	2,00	4 -	7 -
		<i>Överföres</i>				119 13

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				119 13
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.	1	050	50	
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)	3000		3 -	7 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete			3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	60	0,01		60
		Översiktskarta, § 41				4 05
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~4 50~~	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			~~12 00~~	
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande, § 45 sid	4	3,00		12 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		6 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				159 28
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarck blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0,32 ha, ägofigurer st	33 007		2 31	
			1029014		1 44	
		Överföres			10 75	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 75	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	60	0,02	1 20	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	19	0,05	95	14 65
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	Q7466:-		4 48	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 75	
		3) broar och trummor, " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			13 23	
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00	3 31	9 92
		brunn, rörtutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	20	0,55		11 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 05
		Summa kronor				39 62
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar 2 ex. o. uppklistring av ritningar				3 10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				60 -
		Summa kronor				63 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				159 28
		Lösen för kopior och avskrifter				39 62
		Övriga förrättningskostnader				63 10
		Summa kronor				262 -

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sunnervikens häradsrätt.

Vänersborg den 31 augusti 1944.

G. Hege Thom
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvideras :

den 19

14/46 beör



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Intåg

FÖREDRAGET

DEN 6 MRS 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

1650 -

vil. kont.

Undertecknade intressenter i Skogens dikningsföretag av år 1944
i Sanne socken, Göteborgs och Bohus län, få härmed vördsamt anmäla,
att vi icke längre önska komma i åtnjutande av beviljat statsbidrag.

Skogen pr Hedekas den 19/10 1950

✓ *Bengt Skoogh*

John Skoogh

Intåg