

Akt nr:

O-E1a-0391

AU\$O-E1a-0391

Tjvåk Mellangårds dikningsföretag
av år 1944

i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län,
enligt vid synförrättning upprättat förslag


av

Sverker Nilsson

• lantbruksingenjör

15 april 46.

Sverker Nilsson



Kopian bestyrkes i tjänsten

Sverker Nilsson
• lantbruksingenjör

Kopia.

02 x 391

Tjurkil Mellangårds dikningsföretag



av år 1944

i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län
enligt vid synförrättning upprättat förslag av
Sverker Nilsson
c. lantbruksingenjör.

B


Ba

Blad 2.




C

Ca





Typritning för
trummor vid sektion 1+62 och 2+48
Skala 1:100




Typritning för
rörutlopp vid B och C
Skala 1:100.

Typritning för
brunnar vid Ba och Ca.
Skala 1:100



Skala
för längd 1:2000



Kopian bestyrkes i tjänsten:
Sverker Nilsson
c. lantbruksingenjör.

44/46

15/46

DIARIE Nr 19130
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUL. 1946

0 2-0391
KONTRAKT

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 april 1946 till
Tjuvkil Mellangårds dikningsföretag av år 1944 i Lycke socken,
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Originalkartor saknas

Utlånade till W Jansson år 1985 11 05

Inlägga kopior i arkivkartongerna
F 11 C 10 Lycke

18. Rindell

beviljat statsbidrag med åttahundraåttio (880)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören S. Nilsson vid syneförrättning
år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava
undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~
för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ ^{vi} ~~x jag~~ för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~oss~~ ^{oss.}

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tivtöf, Lycke den 9/8 1946

Nikander Hansson
Lycke

S. Gustafsson
Fynadalsvägen 20, Göteborg

Att

N. Johansson & S. Gustafsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. O. Fredriksson

Åstrid Andersson

Adress Nonnensgatan 5A, Göteborg

Adress Övrigsängsgatan 10 a Göteborg

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 augusti 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE NR 15782
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUL 1945

0 2*0391

Kungälv Lantbruksskolas
Kulturskolas arkiv

Handlingar rörande
Tjuvkil Mellangårds dikningsföretag av år
1944
i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län,
enligt vid syneförrättning upprättat
förslag av
Sverker Nilsson
e. lantbruksingenjör.

Handlingar rörande

Tjuvkil Mellangårds dikningsföretag av år 1944

i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län,

enligt vid syneförrättning upprättat

förslag av

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

Protokoll fört vid sammanträden
för syneförrättning med avseende på
bortläggning av mark hörande till
hemmanet Tjuvskil Mellangård i
Lycke socken, Göteborgs och Bohus
län.

På 1944 den 18 april inställde sig un-
dertecknad förrättningsman hos Nilsander
Johansson, för Tjuvskil, för att bortalägga
förenämnda förrättning. Sammanträdet
hade vederbörligen kungjorts (bil. B₁) och
under rättelser hade avtäckts till nämnda
sägare enligt förteckning (bil. B₂).

Till sammanträdet hade följande in-
funnit sig.

Gode män:

Bernt Samuelsson och Harald Martinsson,
Tjuvskil.

Totande till förrättningen:

Nilsander Johansson för Tjuvskil Mellang. 2⁴⁰

Föriga sägare:

Hel Wrangel för $\frac{5}{32}$ mbl Tjuvskil Mellang.	2 ¹¹
Sigfrid Gustavsson " avsk. " "	2 ⁴³
H. G. Lind " " " "	2 ⁴²
Magnus Werner " $\frac{1}{16}$ mbl " "	2 ⁸
Judith Anderston ägare till avsk. " "	2 ³¹
genom F. Skoglund enb. fullmakt (bil. G.)	
Mauritz Rutzertson för $\frac{23}{64}$ mbl Tjuvskil Mellang.	2 ²⁵
Richard Olsson " $\frac{5}{32}$ " " "	2 ¹⁰

§ 1.

Färsförhållande mellan sakägare och syne-
man kunde ej utkrönas.

§ 2.

Upplästes ansökan om och för grund där-
av utfärdade resolutioner och skrivelser (bil. A₁-A₃).

§ 3.

Nikander Johansson meddelade att hans
bort var vattenströddad och översvämning in-
träffade ofta och ^{dessa} hade stett sex gånger under
föregående höst. Dessutom vore det vid översväm-
ning oöfverligt att ta sig fram bortodden till
allmänna vägen. Johansson yrkade därför på
utloppsdiget upptaget till djup och dimensioner
så att tomten bleve fullt torrlagd.

§ 4.

Rutgerström ansåg att bortnaden för upp-
tagande av avloppsdiget komme att bli en
för stor i förhållande till nyttan. Någon an-
nan nytta än för Nikander Johansson ansåg
Rutgerström ej förefinnas. Nikander Johansson
borde vid inbörset av tomten varit väl med-
veten om att tomten låg så lågt att en bäl-
lare, som grävdes ned till ifrågakvarande
djup, måste bli översvämmande.

§ 5.

Rutgerström framhöll att han yrkade av-
slag på att dikningen komme till stånd.
Stulle så litet väl ske att fästaget komme till
utförande, yrkades att istället ensam skulle
vara för bortnaden.

§ 6.

En förningskrivelse underkretades
av den del berörda markägare och vidrörelades
av styrelsen (bil. A₄).

§ 7.

Rutgerström och Wrandel med instämmande av övriga delägare yrkade full ersättning för mark till avlopp och för bortbehandling av upptraktad jord.

§ 8.

Meddelades att förättningen kommer att förhålla vid nytt sammankommande tidagen den 16 maj 1944 kl. 10.30 f. m. på samma plats.

§ 9.

Förstogs syngång och markvändering av berörda områden. Härvid konstaterades att broar vid sektion 3 och 3+40 ej längre voro behörliga. Däremot tarvades ombyggnad av tre broar inom Rutgerströms fastighet.

§ 10.

Att Wrandel framhöll att han ej önskade deltaga i eller avleda vatten till den ledning, som kunde erfordras för fastigheterna väster om hans gård.

§ 11.

Upplästes protokollet, varefter det sammankommandet förklarades avslutat.

Tjuvskil per stycke den 18 april 1944.

Sverker Nilsson

Harald Martinsson B. J. Larsson

Vi 1944 den 16 maj inställde sig under-
tecknad förättningsman åter hos Nilsander
Johansson, Tjuvskil, för att enligt § 8 i styre-
protokollet förhålla förättningen.

Till sammanträdet hade infunnit sig
Bengt Samuelsson och Harald Martinson såsom
gode män.

Totande och liketällda:

Nikander Johansson

Judith Anderson genom verkst. S. Thuglund enligt
fullmakt (bil. 62)

Rigfrid Gustavsson

H. G. Lind

Öriga sakägare:

Mauritz Rudgesson

Magnus Werner

Axel Vuandel

§ 12.

Till förämningsmannen hade från Anna
Carlsson såsom ägare till Tjörnkil Mellan-
gård 2¹⁴ inkommit skriftelse rörande ersätt-
ningskrav, vilken skriftelse upplästes och
bifogades handlingarna (bil. 63).

§ 13.

Redogjordes över det upprättade förslaget
och genomgicks kostnadsförslag, värderingslängder
och kostnadsfördelningslängd.

§ 14.

Begär synnermannens uttalande.

§ 15.

Med anledning av att farhågor framkom-
mit att vatten från havet kunde stiga så högt
att burläggningen kunde bli föfelad, hade
avvägning utskett av förämningsmannen.
Anna avvägning visade att havets d.v.g. den 16
maj 1944 kl. 10 f. m. låg i höjden +2,04 m i
det tillämpade höjdsystemet, varför någon
risk för förslaget i detta avseende ej kunde
anses föreligga.

§ 16.

Da' intet vidare var att anföra, uppläs-
tes protokollet, varefter samman-
trädet och förättningen förklarades av-
slutade.

Tjuvbiil per Lycke den 16 maj 1944.

Lucifer Nilsson

Harald Martinsson T. B. Samuelsen

Bil. A₁.

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:o 30 fol. 173.

E.D.I. 1943.

R e s o l u t i o n .

Med ändring av sin inneliggande resolution den 20 maj 1943 angående förordnande för lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del att verkställa den i handlingarna omförmälda förrättningen, finner l:n skäligt att i stället förordna extra lantbruksingeniören Sverker Nilsson i Göteborg att verkställa förrättningen ifråga.

Bevis om förordnandets emottagande skall hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 18 oktober 1943.

✱ På länsstyrelsens vägnar:

Nils Björkman *Ernst Uddenberg*
(Nils Björkman) (Ernst Uddenberg)

Extra lantbruksingeniören Sverker Nilsson.

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 18 MAJ 1943

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande undertecknad i Lyske socken av Göteborgs och Bohus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Kungälv-Ytterby

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

undert. Nilsander Johanson

adress

Tjuvskil

pr

Lyske

Telefon:

Tjuvskil, Lyske den 17 maj 1943

Nilsander Johanson

V.g.v.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i denna ansökning omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 20 maj 1943.

sd På länsstyrelsens vägnar:

Nils Björkman

(Nils Björkman)

Ernst Uddenberg

(Ernst Uddenberg)

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Tjustkil Mellangård 2 40

" " 2 8

" "

Nikander Johansson

Magnus Pernor

Em Hilma Bonsson

" Anna Karlsson

Mauritz Rudgersson

Accl Handel

Rickard Clauson

Alfred Johansson

Bilaget till Landskansliet
i Göteborg
den 18 OKT. 1943

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län,
Göteborg.

Härmed får jag vördsamt anhålla, att bifogade förordnande att handlägga syneförrättning ang. vattenskadad mark till Tjuvkil i Lycke socken måtte transporteras på extra lantbruksingeniör Sverker Nilsson, Göteborg, emedan han redan delvis verkställt undersökning, som berör denna förrättning. Statsverkets utgifter för resekostnader skulle därigenom även bliva lägre, eftersom förrättningsstället ligger betydligt närmare Göteborg än Vänersborg.

Vänersborg den 16 oktober 1943.

G. Hegethorn
Statens lantbruksingeniör.

FÖRENING.

Undertecknade förklarar härmed att vi önska förena oss och göra gemensam sak med sökande för torrläggning av mark hörande till Tjuvkil Mellangård i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län, och avse vi härmed att erhålla avlopp för våra fastigheter till lagstadgat torrlägningsdjup.

Göteborg den 6 april 1944.

För Tjuvkil Mellang. 2⁴³: *Tigfist Gustafsson*

*Tigfist Gustafssons egenhändiga underskrift
beviljad:*

*Wimdt Andersen
Sanatoriegatan 20 B.*

*Per Eriksson
Vidkärsgatan 17.*

För Tjuvkil Mellang. 2⁴²: *H. E. Lindh*

" " " 2³¹: *Gudat Andersen
& Andersson int. fullmakt*

Förstående förening utkardas:
Tjuvkil per Lycke den 18 april 1944.

Knutson Nilsson

Harald Martinsson B. Samuelsen

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad förordnats handlägga syneförrättning med avseende å torrläggning av mark hörande till hemmanet Tjuvkil Mellangård ~~■~~ i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län, kommer sammanträde att hållas hos Nikander Johansson, Tjuvkil, tisdagen den 18 april 1944 kl. 10.30 f.m., varvid vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Göteborg den 27 mars 1944.

Sverker Nilsson
e. lantbruksingenjör.

Kungörelsen avsånd till pastorämbetet i Lycke församling den 27 mars 1944 och införd i Göteborgs-Posten den 29 mars 1944 bebyggas i tjänsten.

Sverker Nilsson.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde i Tjuvkil den 18 april 1944.

Nikander Johansson, Tjuvkil, Lycke.

Axel Vrandel, Tjuvkil, Lycke.

Avdelningschef S. Gustavsson, Fyradalersg. 23, Göteborg.

Radiotelegrafist K.E. Lind, Redbergsvägen 11 a, "

Magnus Werner, Gustavsvägen 5, Sävedalen.

Fröken Judit Andersson, Tjuvkil, Lycke.

Fru Hilma Hansson, Tjuvkil, Lycke.

Hjalmar Vrandel, Tjuvkil, Lycke.

Fru Anna Karlsson, Snäckvägen 6, Göteborg.

Mauritz Rutgersson, Tjuvkil, Lycke.

God man Bernt A. Samuelsson, Tjuvkil, Lycke.

" " Harald Martinsson, " "

Underrättelser avsända till ovanstående adressater
betygas i tjänsten.

Göteborg den 1 april 1944.

Sverker Nilsson
e. lantbruksingenjör.

Ytterligare underrättelse avsänd till

Rickard Olausson, Tjuvkil, Lycke

Betygas i tjänsten:

Göteborg den 6 april 1944.

Sverker Nilsson

Fullmakt.

För Herr S. Skoglund att bevaka
mina intressen angående förtäggning
av mark till trädgård för vilken beaktas.

Kungälv den 17-4-44.

Judith Anderson.

Bevitnas:

Olav Anderson

Froa Nilsson

Suellmakt

För Verkem. I. Skoglund att få min
 belau aug. förslögning av mark till.
 tröig tjurkil beilag.

Tjurkil den 16-5-44.
 Gudrik Anderson.

Lilly Johansson

Nikander Johansson

Till Vederbörande förrättningsmän.

Enär min lägenhet å Tjuvkil Mellangård till viss del kommer att beröras av planerat dikningsföretag i Tjuvkils by, får jag härmed yrka att - förutom de ersättningar, som enligt lag må komma att utdömas - mig tilldömes ersättning för den skada, som under arbetena kan komma att åsamkas mitt staket vid diket.

Göteborg den 15 maj 1944.

Anna Carlsson

(Anna Carlsson)

Adr.: Snäckvägen 6, Göteborg.

Tel.: 14 90 84.

Kostnadsförslag.

Bil. E.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp A-B-C-D.</u>								
		<u>Sträckan A-B.</u>								
A-0	6	Justering av trummaavlopp och komplettering av frontmurar för befintlig trumma			80	-				
0-2	200	Lera m ³	270	1:35	364	50				
2-2+60	60	" med enst. sten "	120	1:75	210	-				
		"	40	1:35	54	-				
2+60-3+10	50	" upplag helt på söder sida om diket	130	1:60	208	-				
3+10-3+60	50	Lera	120	1:35	162	-				
2+98, 3+37		Upptagning av två gamla trummor			80	-				
1+62		Ombyggnad av trumma enl. specialförslag. Beräknad kostnad 330:- kr, varav 2/3 på företaget			220	-				
2+48		Ombyggnad av trumma enl. specialförslag. Beräknad kostnad 330:- kr, varav 1/2 på företaget			165	-	1543	50		
		Ersättning för avloppets breddn. och jordupplag enl. bil. D.					469	53		
		För arbetsledning m.m.					156	97	2170	-
		<u>Sträckan B-C.</u>								
3+60-4+19	59	Lera m ³	140	1:35	189	-				
		Rensning av landsvägs-trumma m ³	8	5:-	40	-	229	-		
		Ersättning enl. bil. D.					98	90		
		För arbetsledning m.m.					32	10	360	-
		<u>Sträckan C-D.</u>								
4+19-4+90	71	Lera m ³	130	1:35			175	50		
		Ersättn. enl. bil. D.					89	60		
		För arbetsledning m.m.					24	90	290	-
Summa	496			Summa kronor					2820	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sidodiken.</u>								
		<u>Sträckan B-Ba.</u>								
B-Ba	44	Ledning av 6" cementrör: inköp o. frakt av rören lm	44	1:90	83	60				
		Grävn, lägg, återfylln, lm	44	1:75	77	-	160	60		
B		Trummöga enl. ritning			40	-				
Ba		Brunn " "			50	-	90	-		
		För arbetsledning m.m.					29	40	280	-
		<u>Sträckan C-Ca.</u>								
10+11+63	163	Ledning av 6" cementrör: Inköp o. frakt av rören lm	163	1:90	309	70				
		Grävn, lägg, återfylln, lm	163	2:-	326	-	635	70		
10		Trummöga enl. ritning			40	-				
11+63		Brunn " "			50	-	90	-		
		För arbetsledning m.m.					74	30	800	-
Summa	207			Summa kronor					1080	-
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
	496	Huvudavlopp A-B-C-D							2820	-
	207	Sidodiken B-Ba och C-Ca							1080	-
Summa	703			Summa kronor					3900	-
		<u>Specialförslag för trummor av 80 cm.</u>								
		betongkulvert vid sektion 1+62 och 2+48.								
		Upptagande av gamla trumman och grävning för rören lm	4	10:-			40	-		
		Inköp och frakt av 80 cm betongkulvert lm	4	32:-			128	-		
		Rust av 2" plank på 4" rundvirke					30	-		
		Läggning av rust o. kulvert	4	10:-			40	-		
		Frontmurar av sten från gamla trumman					50	-		
		Fyllning samt farbanans planering och grusning					42	-	330	-
				Summa kronor					330	-

Tjuvkiel per Lycke den 16 maj 1944.
Arbeter Nilsson

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
23/64	2 ²⁵		<u>Lycke.</u> Tjuvkil Mellangård	<u>Mauritz Rutgersson.</u> åker, mylla/lera " " " " " " " " " Avlopp väg avlopp åker, mylla/lera " " " " " " " " " " " " " " " " " " högl. (berg) Summa	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
avst.	2 ¹⁴		Tjuvkil Mellangård	<u>Fru Anna Karlsson</u> trädgård, mylla/lera " och tomt Summa	16 17
1/64	2 ⁷		Tjuvkil Mellangård	<u>Fru Hilma Hansson</u> trädgård och tomt " mylla/lera " avsatt till väg Summa	18 19 19a
avst.	2 ¹²		Tjuvkil Mellangård	<u>Hjalmar Vrandel</u> avlopp Överföres	20

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	16,0							2350	376	-	2500	400	-	150		24	-		
	24,0							"	564	-	"	600	-	"		36	-		
	21,0							2250	472	50	"	525	-	250		52	50		
	34,0							2200	748	-	"	850	-	300		102	-		
							060												
							020												
							050												
	10,0							2150	215	-	2500	250	-	350		35	-		
	25,0							2000	500	-	"	625	-	500		125	-		
	06,0							2350	141	-	"	150	-	150		9	-		
	11,0							2000	220	-	"	275	-	500		55	-		
	06,0							2100	126	-	"	150	-	400		24	-		
	06,0							2350	141	-	"	150	-	150		9	-		
	02,0							2200	44	-	"	50	-	300		6	-		
							010												
1	61,0						14,0		3547	50		4025	-			477	50		
	06,0							10000	600	-	12500	750	-	2500		150	-		
	03,1							12000	372	-	"	387	50	500		15	50		
	09,1								972	-		1137	50			165	50		
	02,3							12000	276	-	12500	287	50	500		11	50		
	04,5							10000	450		"	562	50	2500		112	50		
	01,2							1600	19	20	2000	24	-	400		4	80		
	08,0								745	20		874	-			128	80		
							015												
							015												

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla/lera, avsatt till väg	20a
				" " " avstyckad till tomtmark	21
				" " " " " "	22
				<u>Summa</u>	
1/16	2 ⁸		Tjuvkil Mellangård	<u>Magnus Werner</u>	
				åker, avsatt till allmän plats	23
				" " " väg	24
				avlopp	25
				åker, avsatt till väg	25a
				" " " tomtmark	26
				" " " väg	26a
				" " " tomtmark	27
				allmän väg och vägrenar	28
				avlopp och väg	29
				åker, avsatt till tomtmark	30
				" " " väg	30a
				<u>Summa</u>	
avst.	2 ⁴⁰		Tjuvkil Mellangård	<u>Nikander Johansson</u>	31
				trädgård och tomt	31
avst	2 ³¹		Tjuvkil Mellangård	<u>Fröken Judit Andersson</u>	
				trädgård, mylla/lera	32
				" avsatt till väg	32a
				<u>Summa</u>	
5/32	2 ¹¹		Tjuvkil Mellangård	<u>Axel Wrandel</u>	
				åker, mylla/lera	33
				" " "	34
				avlopp	35
				åker, mylla/lera	36
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
						01,5										
01,8								800	14	40	1000	18	-	200	3	60
06,5								8300	539	50	10000	650	-	1700	110	50
02,5								9600	240	-	"	250	-	400	10	-
10,8						01,5		793	90			918	-		124	10
16,5								750	123	75	1000	165	-	250	41	25
02,0								"	15	-	"	20	-	"	5	-
						02,3										
01,4								750	10	50	1000	14	-	250	3	50
21,4								5900	1262	60	7500	1605	-	1600	342	40
01,6								750	12	-	1000	16	-	250	4	-
08,0								7200	576	-	7500	600	-	300	24	-
						07,5										
						03,0										
16,8								4000	672	-	7500	1260	-	3500	588	-
02,2								500	11	-	1000	22	-	500	11	-
69,9						12,8		2682	85			3702	-		1019	15
10,2								7500	765	-	12500	1275	-	5000	510	-
05,0								6500	325	-	12500	625	-	6000	300	-
01,0								1000	10	-	2000	20	-	1000	10	-
06,0									335	-		645	-		310	-
13,0								1900	247	-	2500	325	-	600	78	-
26,0								2000	520	-	"	650	-	500	130	-
						04,5										
17,5								2100	367	50	2500	437	50	400	70	-
57,5						04,5		1134	50			1412	50		278	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla/lera	37
				" , avsatt till väg	38
				" , mylla/lera	39
				<u>Summa</u>	
avst	2 ⁴³		Tjuvkil Mellangård	<u>Sigfrid Gustavsson</u>	
				åker, avstyckat till tomt	40
				" , avsatt till väg	41
				<u>Summa</u>	
1/16	2 ⁸		Tjuvkil Mellangård	<u>Magnus Werner</u>	
				åker, avsatt till väg	42a
				" " " tomtmark	42
				" " " "	43
				" " " "	44
				utfartsväg	45
				<u>Summa</u>	
avst	2 ⁴²		Tjuvkil Mellangård	<u>K.E. Lindh</u>	
				åker, avstyckat till tomt	46
				<u>S a m m a n -</u>	
23/64	2 ²⁵		Tjuvkil Mellangård	Mauritz Rutgersson	1-15
avst	2 ¹⁴		" "	Fru Anna Karlsson	16a-17
1/64	2 ⁷		" "	Fru Hilma Hansson	18-19a
avst	2 ¹²		" "	Hjalmar Vrandel	20-22
1/16	2 ⁸		" "	Magnus Werner	23-30a 42-45
avst	2 ⁴⁰		" "	Nikander Johansson	31
avst	2 ³¹		" "	Fröken Judit Andersson	32-32a
5/32	2 ¹¹		" "	Axel Vrandel	33-39
avst	2 ⁴³		" "	Sigfrid Gustavsson	40,41
avst	2 ⁴²		" "	K. E. Lindh	46
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
57,5				04,5				1134	50			1412	50			278 -
29,0								2400	696 -		2500	725 -		100		29 -
04,6				05,0				950	43 70		1000	46 -		50		2 30
32,7								2400	784 80		2500	817 50		100		32 70
118,4				09,5					2659 -			3001 -				342 -
13,4								7500	1005 -		10000	1340 -		2500		335 -
00,8								775	6 20		1000	8 -		225 -		1 80
14,2									1011 20			1348 -				336 80
00,8								775	6 20		1000	8 -		225		1 80
10,4								5500	572 -		7500	780 -		2000		208 -
08,2								"	451 -		"	615 -		"		164 -
09,6								6000	576 -		"	720 -		1500		144 -
				05,1												
29,0				05,1					1605 20			2123 -				517 80
04,2								7500	315 -		10000	420 -		2500		105 -
<u>d r a g.</u>																
1 61,0				14,0					3547 50			4025 -				477 50
09,1									972 -			1173 50				165 50
08,0									745 20			874 -				128 80
10,8				01,5					793 90			918 -				124 10
96,9				17,9					4288 05			5825 -				1536 95
10,2									765 -			1275 -				510 -
06,0									335 -			645 -				310 -
1 18,4				09,5					2659 -			3001 -				342 -
14,2									1011 20			1348 -				336 80
04,2									315 -			420 -				105 -
4 40,8				42,9					15431 85			19468 50				4036 65
Tjuvkil per																

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			Lycke den 16 maj 1944. <i>Nerker Nilsson</i> e.lantbruksingenjör. <i>Harald Martinsson</i> <i>B. Samuelsson</i> Biträdande gode män.		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	
								</									

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Lydin.</u>		
23/64	2 ²⁵		Tjörvikel Mellangård	<u>Mauritz Rulgerman</u> Enligt bil. F.	1-15
avst.	2 ¹⁴		Tjörvikel Mellangård	<u>Fru Anna Rasmussen</u> bäddgård, mylla/lua	16
			"	och tomt	17
				<u>Summa</u>	
1/64	2 ⁷		Tjörvikel Mellangård	<u>Fru Hilma Rasmussen</u> bäddgård och tomt	18
			"	mylla/lua	19
			"	avst till väg	19a
				<u>Summa</u>	
avst.	2 ¹²		Tjörvikel Mellangård	<u>Ejalmar Trandell</u> åker, mylla/lua, avst till väg	20a
			"	" avst till tomt	21
			"	" " "	22
				<u>Summa</u>	
1/16	2 ⁸		Tjörvikel Mellangård	<u>Magnus Trandell</u> åker avst till allmän plats	23
			"	" " väg	24
			"	" " "	25a
			"	" " tomtmark	26
			"	" " väg	26a
			"	" " tomtmark	27
			"	" " "	30
			"	" " väg	30a
				<u>Summa</u>	
avst.	2 ⁴⁰		Tjörvikel Mellangård	<u>Nikander Johansson</u> bäddgård och tomt	31

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
1	6,0								354	750		4025	-		477	50
	06,0							2800	168	-	3500	210	-	700	42	-
	03,1							3300	102	30	3500	108	50	200	6	20
	09,1								270	30		318	50		48	20
	02,3							3300	75	90	3500	80	50	200	4	60
	04,5							2800	126	-	"	157	50	700	31	50
	01,2							1600	19	20	2000	24	-	400	4	80
	08,0								221	10		262	-		40	90
	01,8							800	14	40	1800	18	-	200	3	60
	06,5							2100	136	50	2500	162	50	400	26	-
	02,5							2400	60	-	2500	62	50	100	2	50
	10,8								210	90		243	-		32	10
	16,5							750	123	75	1000	165	-	250	41	25
	02,0							"	15	-	"	20	-	"	5	-
	01,4							"	10	50	"	14	-	"	3	50
	21,4							1900	406	60	2500	535	-	600	128	40
	01,6							750	12	-	1000	16	-	250	4	-
	08,0							2400	192	-	2500	200	-	100	8	-
	16,8							1300	218	40	"	420	-	1200	201	60
	02,2							500	11	-	1000	22	-	500	11	-
	69,9								989	25		1392	-		402	75
	10,2							2100	214	20	3500	357	-	1400	142	81

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
avst.	2 ³¹		Tjvohil Mellangård	<u>Fröken Fridt Andersson.</u> hädgård, mylla/hea " avratt till väg <u>Summa</u>	32 32a
5/32	2 ["]		Tjvohil Mellangård	<u>Aril Thandel</u> Enligt bil. F,	33-39
avst.	2 ⁴³		Tjvohil Mellangård	<u>Ligfrid Gustavsson</u> åker, avstyckad till tomt " avratt till väg <u>Summa</u>	40 41
1/6	2 ⁸		Tjvohil Mellangård	<u>Magnus Tvenne</u> åker, avratt till väg " " " " <u>konstmärke</u> " " " " " " " " " " <u>Summa</u>	42a 42 43 44
avst.	2 ⁴²		Tjvohil Mellangård	<u>K. E. Lind.</u> åker, avstyckad till tomt	46

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
05,0				1800	90 -	3500	175 -	1700	85 -							
01,0				1000	10 -	2000	20 -	1000	10 -							
06,0					100		195 -		95 -							
118,4								2659 -			3001 -				342 -	
13,4				1900	254 60	2500	335 -	600	80 40							
00,8				775	6 20	1000	8 -	225	1 80							
14,2					260 80		343 -		82 20							
00,8				775	6 20	1000	8 -	225	1 80							
10,4				1800	187 20	2500	260 -	700	72 80							
08,2				1800	147 60	"	205 -	700	57 40							
09,6				2000	192 -	"	240 -	500	48 -							
29,0					533 -		713 -		180 =							
04,2				1900	79 80	2500	105 -	600	25 20							

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Lamman</u> -	
23/64	2 ²⁵		Tjörvikel Mellanvärd	Marcus Ratsgusson	1-15
avst.	2 ¹⁴		" "	Fru Anna Karlsson	16, 17.
1/64	2 ⁷		" "	" Hilma Hansson	18-19a
avst.	2 ¹²		" "	Hjalmar Thanderl	20a-22 23-30a
1/16	2 ⁸		" "	Magnus Thuvre	42a-44
avst.	2 ⁴⁰		" "	Nikander Johansson	31
avst.	2 ³¹		" "	Fröken Judit Andersson	32-32a
5/32	2 ¹¹		" "	Aril Thanderl	33-39
avst.	2 ⁴³		" "	Sigfrid Gustavsson	40, 41
"	2 ⁴²		" "	H. E. Lind	46
				<u>Lumma</u>	
				Tjörvikel per	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
161,0									3547 50			4025 -			477 50	
09,1									270 30			318 50			48 20	
08,0									221 10			262 -			40 90	
10,8									210 90			243 -			32 10	
98,9									1522 25			2105 -			582 75	
10,2									214 20			357 -			142 80	
06,0									100 -			195 -			95 -	
118,4									2659 -			3001 -			342 -	
14,2									260 80			343 -			82 20	
04,2									79 80			105 -			25 20	
440,8									9085 85			10954 50			1868 65	

Lycke den 16 maj 1944.

Lucas Nilsson

B. Samuelson Harald Martinsen

Kostnadsfördelningslängd.

Socken, fastighet och ägares namn.	S = sökande	Båtnad.		Torrlägg- ningskost- nad		Kostnad för syne- förrätt- ning		Repar- titions- tal.
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
<u>Lycke.</u>								
2 $\frac{3}{4}$ mtl Tjurkil Mellangård 2 ²⁵ Mauritz Rutqvist	-	477	50	419	76	37	93	10,763
avst. Tjurkil Mellangård 2 ¹⁴ Fru Anna Karlsson	-	165	50	145	47	13	07	3,730
1/4 mtl Tjurkil Mellangård 2 ⁷ Fru Hilma Karlsson	-	128	80	113	22	10	17	2,903
avst. Tjurkil Mellangård 2 ¹² Hjalmar Trandil	-	124	10	109	08	9	81	2,797
1/6 mtl Tjurkil Mellangård 2 ⁸ Magnus Truse	-	1536	96	1350	96	121	44	34,640
avst. Tjurkil Mellangård 2 ⁴⁰ Nikander Johansson	5	810	-	712	02	64	01	18,257
avst. Tjurkil Mellangård 2 ³¹ Fruken Judik Andersson	5	410	-	360	44	32	45	9,242
1/32 mtl. Tjurkil Mellangård 2 ¹¹ Axel Trandil	-	342	-	300	65	27	02	7,709
avst. Tjurkil Mellangård 2 ⁴³ Sigfrid Gustavsson	5	336	80	296	09	26	61	7,572
avst. Tjurkil Mellangård 2 ⁴² K. E. Lind	5	105	-	92	31	8	29	2,367
Summa		4436	65	3900	-	350	60	100,000
Tjurkil per Lycke den 16 maj 1944. Svecker Nilsson. Harald Martinsson B. Hammarström								

Ö V E R S I K T S K A R T A.



S k a l a 1 : 100'000.

U T L Å T A N D E.

avgivit vid syneförrättning med avseende å torrläggning av mark hörande till Tjuvkil Mellangård i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge areal och jordmån.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 2,5 km norr om Lycke kyrka och har å vidstående översiktskarta markerats med gul färg inom röd gräns. I hydrografiskt hänseende äro makerna belägna inom nederbördsområde nr 108/109 mellan Vänern-Göta älv och Bäveån.

De av företaget beroende arealerna utgöras av åker, som till stor del tagits i anspråk såsom trädgård och tomtmark. Enligt upprättade avstyckningsplaner med förslag till byggnadsplan hava en del områden avsatts till vägar och allmänna platser. Då dessa områden dock förnärvarande utnyttjas såsom åker, hava de införts såsom produktiva arealer med reducerat värde med hänsyn till framtida ändamål. Hela det produktiva området omfattar enligt ägobeskrivnings- och värderingslängden (bil. F₁) 4,408 har åker, trädgård och tomt.

Jordmånen är av god beskaffenhet och utgöres av mylla på något gyttjeblandad lera.

Rättsliga förhållanden.

Denna förrättning grundar sig på förordnande från Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län enligt resolution den 18 oktober 1943. Sökanden till förrättningen är Nikander Johansson såsom ägare till Tjuvkil Mellangård 2⁴⁰. Dessutom hava ägare till Tjuvkil Mellan-

gård 2³¹, 2⁴² och 2⁴³ förenat sig med sökanden för torrläggning av mark jämväl till dessa fastigheter. Synemännen finna intet laga hinder möta mot förrättningsens handläggning enligt 10 kap. vattenlagen. Ej heller hava synemännen funnit hinder ~~att~~ möta mot utförandet av företaget, som är att anse såsom dikningsföretag enligt 7 kap. vattenlagen.

Företagets omfattning.

Företaget omfattar upptagande av huvudavloppet A-B-C-D såsom öppet dike samt framdragande av sidogrenarna B-Ba och C-Ca såsom täckta ledningar enligt de upprättade plan- och profilritningarna. I samband med det öppna dikets upptagande skall nedersta trumman vid A repareras och kompletteras med frontmurar samt två trummor ombyggas av 80 cm betongkulvert vid sektion 1+62 och 2+48 enligt typritning.

Fixpunkt, nederbördsområde och dimensioner.

För fastställande av antaget jämförelseplan har en fixpunkt å höjd +6,48 m inhuggits och markerats såsom triangel i berg mitt för sektion 3+77, 48 m söder om närmaste dikeskant och 24 m sydost om allmänna vägens sydöstra vägkant.

Hela det nederbördsområde som avrinner genom vägtrumman vid A omfattar omkring 65 har och är å översiktskartan markerat med blå, heldragen linje. Omedelbart uppströms trumman vid A utmynnar ett sidotillflöde norrifrån omfattande c:a 20 har. Det öppna diket ovanför A har alltså att avbörda vatten från c:a 45 har. Då kringliggande marker äro branta och delvis utgöras av kala berg bliva flödena relativt häftiga. Normalt flöde beräknas motsvara 5 l/s per har eller 225 l/s för den del av öppna diket som givits bottenlutningen 1,0:1000. Vid exceptionella tillfällen beräknas flödesmängden kunna uppgå till 450 l/s å samma sträcka. Då avloppet skall utföras med 0,3 m bottenbredd och släntlutning 1:1,25, blir det normala flödesdjupet 0,55 m och det exceptionella 0,75 m. Trummorna skola utföras av 80 cm kulvert, varvid även de exceptionella flödena kunna avrinna utan nämnvärd dämning.

Nederbördsområdena för sidoledningarna äro små och omfatta endast respektive 0,3 och 2 har för sträckorna B-Ba och C-Ca. Båda ledningarna skola utföras av 6" cementrör, varvid de utan övertryck avbörda 10 l/s, vilket motsvarar respektive 30 och 5 l/s per har. Ledning B-Ba har sålunda blivit mågot överdimensionerad, men synemännen hava ansett detta motiverat med hänsyn till ledningens användande jämväl för avledande av spillvatten. Då ägaren av Tjuvkil Mellangård 2¹¹ ej yrkat deltaga i ledning C-Ca, må vatten från denna fastighet ej inledas i ledningen, som dimensionerats för att mottaga vatten endast från området söder och väster om ledningen.

Bottenhöjder och lutningar framgå av profilritningen. Härav framgår att en alternativt lägre bottenlinje inlagts på så stort djup, att bottendjupet för den allmänna vägtrumman komme att helt utnyttjas. Detta djup är emellertid ej erforderligt för tillfredsställande torrläggning, varför huvudförslaget upprättats med en något grundare bottenlinje. Då detta förslag ger lägre kostnad samtidigt som trygghet ernås mot översvämning såväl för berörda marker som ock för huvudsökandes källare, vars golvyta är belägen å höjden +5,59 m, föreskriva synemännen att det grundare alternativet skall komma till utförande. Härvid kommer vattenståndet omkring sektion 4 att under exceptionella flöden nå upp till nivå +5,00 m och kommer sålunda att ligga nära 60 cm lägre än golvytan i nämnda källare.

Ersättningar.

Enligt härom framställda yrkanden har ersättning beräknats såväl för mark, som tages i anspråk för det öppna avloppets breddning, som ock för upplag av de uppschaktade massorna. Ersättning för breddning har beräknats efter markens nuvarande värde och för jordupplag efter 50 öre per m³ uppschaktade massor.

För att förhindra otillbörligt stort intrång å järnstaket i

dikeskant utmed Tjuvkil Mellangård 2¹⁴ och å trädgårdarna till denna fastighet och Tjuvkil Mellangård 2⁷, föreskriva synemännen att breddning å sträckan 2+60-3+10 skall utföras huvudsakligen å dikets södra sida och jordmassorna å denna sträcka uppläggas helt på södra sidan om diket.

De ersättningsbelopp, som skola erläggas inom respektive sträckor till de olika fastighetsägarna, framgå av jordersättningslängden (bil. D). Härav framgår att sammanlagda ersättningsbeloppen uppgå till 685:03 kronor.

Ersättningarna böra regleras vid den slutliga kostnadsfördelningen, sedan företaget utförts, varvid ersättningsbeloppen räknas vederbörande fastigheter tillgodo och avdrages å de utdebiterade beloppen.

Torrlägningskostnad.

Enligt kostnadsförslaget (bil. E) beräknas torrlägningskostnaden inklusive ersättningar komma att uppgå till 3900 kronor.

Båtnad.

För beräkning av den båtnad, som erhålles vid företagets utförande, hava berörda marker blivit kartlagda och ^{avvägda} enligt bifogade plankarta. Synemännen hava därefter värdesatt berörda ägolotter till det värde de beräknas hava i fullt torrlagt skick. Med hänsyn till de olika ägafigurernas höjd i förhållande till nuvarande medel- och högvattenstånd i intilliggande avlopp har markens nuvarande värde beräknats. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värde utgör båtnaden, vilken enligt ägobeskrivning och värderingslängden (bil. F₁) beräknats till sammanlagd 4036:65 kronor. Den sålunda beräknade båtnaden utgöres av såväl jordförbättring genom ökad alstringsförmåga som ock av värdeökning å tomtmark. För särskiljande av förstnämnda jordbruksbåtnad från värdeökning å tomtmark har en särskild värderingslängd även upprättats (bil. F₂). Härav framgår att jordbruksbåtnaden beräknats uppgå till 1868:65 kronor. Enär synemännen anse att den båtnad

som ernås för berörda tomtområden, kommer vederbörande tomtägare tillgodo omedelbart dels genom direkt förmån för redan bebyggda eller försålda tomter, dels genom ökat saluvärde för de till tomter avsatta, ännu icke försålda tomterna, finna synemännen skäligt att delägarna omedelbart taga del i företaget efter de i längden (bil. F₁) beräknade båtnadsandelarna. Såsom motiv härför hänvisas till 7 kap. 29 §, där värdeökning å tomtmark ej undantages från omedelbar deltagningsskyldighet.

Förutom den ovan omhandlade båtnaden av jordförbättring och värdeökning av tomtmark finna synemännen även att båtnad av annan art erhålles för utförda byggnader, nämligen dels för källare till byggnaden å Tjuvkil Mellangård 2⁴⁰, dels för grundmur till terras inom Tjuvkil Mellangård 2³¹. Båtnaden i detta hänseende för den förra fastigheten beräkna synemännen till 300 kronor och för den senare till 100 kronor. Sammanlagda båtnaden för hela företaget uppgår alltså till 4436:65 kronor.

Kostnadernas fördelning.

Företaget skall utgöra en gemensam dikningssamfällighet. Undersökning, huruvida justering av deltagningsskyldigheten är påkallad genom företagets uppdelning i avdelningar, har verkställts. Härvid har det visat sig att sådan uppdelning endast skulle vara tänkbar för sträckan C-D, som blivit relativt dyrare än den övriga delen av företaget. Emellertid framdrages avloppet ovanför C för att undvika utskärning och slamavsättning och är denna åtgärd be- tingad för säkerställande av avloppet i dess helhet. Av denna anledning anses avdelningsbildning icke vara motiverad. På grund härav skall varje delägare taga del i den gemensamma kostnaden i mån av den på vederbörandes fastighet belöpande båtnaden. I enlighet härmed har kostnadsfördelningslängden (bil. G) upprättats. Härav framgår dels de å varje fastighet beräknade båtnads- och kostnadsbeloppen, dels de procenttal, varmed varje fastighet har

företagets samtliga kostnader. Dock hava
att deltaga i sökande att i första hand svara för förrättningskostnaderna, intill dess företaget kommer till utförande.

Efter ombyggnad av de båda trummorna vid sektion 1+62 och 2+48 beräknas underhållskostnaden för dessa båda trummor komma att minska. Enligt 7 kap. 18§ vattenlagen skall företaget av broägaren gottgöras för den minskade underhållskostnaden, vilken synemännen uppskattat motsvara $1/3$ av kostnaden för trumman vid sektion 1+62 och $1/2$ kostnaden för trumman vid sektion 2+48.

Framtida underhåll.

Företaget skall framdeles underhållas till de i förslaget angivna dimensionerna. Kostnaden för underhållet skall fördelas efter samma procenttal som gälla för utförandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Tjuvkil Mellangårds dikningsföretag av år 1944 i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län.

Aktförvarare och sammankallande.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utses Nikander Johansson, Tjuvkil per Lycke. Syneakten skall under klagotiden finnas tillgänglig hos honom för en var, som önskar taga del därav eller göra avskrifter. Nikander Johansson utses även såsom sammankallande för val av arbetsstyrelsen för företaget.

Arbetstid och avsyning.

Företaget kan påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast vid utgången av år 1947. Så snart företaget är utfört, bör det avsynas av därtill lämpad och behörig förrättningsman.

Arbetets utförande.

Vid arbetets utförande iakttages:
att företagets angelägenheter handhavas av en vid allmänt sammanträde med delägarna vald arbetsstyrelse, vilken är ansvarig

- för att företaget kommer till utförande och som genom noggranna anteckningar har att redovisa företagets räkenskaper;
- att arbetet efter utannonsering för infordrande av anbud utlämnas på entreprenad till därtill lämpad person, som genom borgen kan garantera utförandet enligt ingivet anbud, eller som på grund av tidigare utförda liknande arbeten kan anses skickad fullgöra arbetet enligt upprättat entreprenadskontrakt;
- att företaget utföres i noggrann överensstämmelse med det upprättade förslaget;
- att schaktmassor ej läggas närmare avloppets kant än 1,0 meter och ej i skarpare lutning däremot än 1:1;
- att tillstötande sidodiken ej igenfyllas och utstickare anordnas genom jordvallarna i alla svackor och minst på var 50:de meter;
- att jorden å sträckan 2+60-3+10 helt upplägges å avloppets södra sida;
- att erforderliga kulvertrör äro av prima beskaffenhet och uppfylla fordringarna för hållfasthet och täthet enligt normerna för vägrör;
- samt att erforderliga åtgärder vidtagas för företagets genomförande på ett ändamåtsenligt och för framtiden betryggande sätt.

Besvärshänvisning och verkställighet.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning eller därvid avgivet utlåtande har att inom sextio dagar härefter ingiva sina besvär till Västerbygdens Vattendomstol. Anföres ej besvär inom föreskriven tid, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet såsom för laga kraft ägande dom.

Tjuvkil per Lycke den 16 maj 1944.

Perker Nilsson
e. lantbruksingenjör.

Harald Martinsson *B. Lammertz*
Biträdande gode män

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Tjuvteik Mellangårds dikningsföre-*
tag av år 1944, i
Sycke socken och *Göteborgs och Bottnus* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	15	0,50	7 50		7 50	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	14	3,00	4 20		4 20	
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 10 ar	43	0,05	2 15			
		har	4,41	2,92	8 91			
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 4 ar	11	0,05	55			
		har	0,43	0,78	34		11 95	
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000, 30 %					3 59	
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet					4 =	
		övriga regalarark blad						
		Överföres					31 24	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				3124
1943		Avvägning:				
Febr. 18		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
Dec. 2		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 16 punkter pr har	4,49,50		220	
		avvägda punkter	72 0,03		216	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0,8	2,00	160	
		i annan mark		5,00		29 96
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 9 ar,	54 0,07		378	
			4,84 0,20		97	475
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	54	0,04	206	206
1944		Markvärdering:				
April 18		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	69	0,06	4 14	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	69	0,12	8 28	16 42
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,21	3,50	74	
		2) befintligt avlopp eller vall	0,55	4,00	2 20	294
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	11	0,22	2 42	
						2 42
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
				12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning minsta km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. minsta		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00		10 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	38	0,03	1 14	2 14
		Överföres				10743

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				10743
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0,21	2,50	53	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	0,50	4,00	2 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			390	643
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning	1	3,00	3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	72	0,01	72	72
		Översiktskarta, § 41 3:- #/-			4 -	4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	23	0,25	5 75	7 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	10	0,30	3 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		5 -
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00	21 -	21 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00	24 -	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	48 1/3	12,00 12,00	1 50 4 -	5 50
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00		6 -
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				19833
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarket				7 -
		blad				
		övriga regalark				
		blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: ~~1000~~ 2000, medelareal 9 ar ägofigurer st.	54	0,10	540	
		har	4840,38		136	676
		Överföres				1376

1944
April 18
Maj 16

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				13 76
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	72	0,02	1 44	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	38	0,05	1 90	5 09
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	0,05	3,50	18	
		nytt avlopp eller vall	0,21	6,00	1 26	
		ändring av befintligt avlopp	0,50	7,00	3 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 42	
		3) broar och trummor, " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
					13 36	
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0			3 34	10 02
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	34	0,55		18 70
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				55 57
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			16 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 -	19 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				40 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				37 50
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	tim.	25	1:50	
		Summa kronor				96 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				198 33
		Lösen för kopior och avskrifter				55 57
		Övriga förrättningskostnader				96 70
		Summa kronor				350 60

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Indals häradsrätt.

Göteborg den 16 maj 1944

Sveber Nilsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

19130

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUL 1946

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Aveskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 april 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

0 2*0391

Betänkande

rörande statsunderstöd till

Tjuvkil Mellangårds dikningsföretag av år 1944

i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län,

enligt upprättat förslag av

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

B E T Ä N K A N D E

rörande statsunderstöd till Tjuvkil Mellangårds dikningsföretag av år 1944 i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län.

Rättsliga förhållanden m.m.

Föslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 16 maj 1944 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär över förrättningen har ej anförts (bil. a). Det sålunda fastställda förslaget ligger till grund för efterföljande utredning.

Såvitt det kunnat utredas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Belägenhet.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 2,5 km norr om Lycke kyrka och har å den till utlåtandet fogade översiktskartan markerats med gul färg inom röd gräns. I hydrografiska Mänseende äro markerna belägna inom nederbördsområde nr 108/109 mellan Vänern - Göta älv och Bäveån.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

hava närmare angivits i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förekomma endast såtillvida att 3 st. enskilda trummor beröras av företaget.

Arbetsstyrelse.

Enligt utdrag av protokoll (bil. b) har styrelse valts för företaget och har till ordförande i styrelsen valts verkmästare F. Skoglund, Tjuvkil per Lycke.

Arbetsstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat före utgången av år 1947.

Statsunderstöd.

Enligt utdrag av protokoll (bil. b) söka delägarna i företaget största möjliga statsbidrag till företaget. Då bidrag från statens avdikningsanslag endast torde kunna utgå till den mot jordbruksbättna-
den svarande kostnaden, har bidrag beräknats till den del av torr-
dels /

läggnings- och synekostnader å kronor 1790:29, som svarar mot jordbruksbåtnaden, dels till kostnaden för utredning angående statsunderstöd å kronor 25:40. Då företagets relativa kostnad ~~48,95~~ 48,95 procent av den reducerade kostnadssumman och fördelas enligt uppgår till 0,97 beräknas bidragets böra motsvara tabellen

(bil. d) på de olika fastigheterna efter deras jordbruksbåtnad.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bil. c.

Kostnadssammandrag återfinnes här nedan.

Förord.

Enligt den vid syneförrättningen verkställda utredningen är den föreslagna torrläggningen en förutsättning såväl för rationellt utnyttjande av berörda marker för odlingsändamål som ock för markens användande såsom tomtmark. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt omnämnda tabell (bil. d) utvisar, bidrag från statens avdikningsanslag kunna utgå med i avrundat tal 880 kronor.

Vid detta betänkande fogas vidhäftade synehandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Göteborg den 26 augusti 1944.

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	3'241:97	
Ersättningar	<u>658:03</u>	3'900:--

Förrättningskostnad.

Syneförrättning	350:60	
Utredn. rör. statsunderstöd	<u>25:40</u>	<u>376:--</u>
Summa kronor		<u>4'276:--</u>

Statsunderstöd beräknas bära utgå endast till den mot jordbruksbåtnaden svarande kostnadsandelen å 1'642:62 kronor till torrlägningskostnaden, 147:67 kronor till syneförrättningen samt till kostnaden 25:40 kronor för betänkandet eller till sammanlagt 1'815:69 kronor.

Göteborg den 26 augusti 1944.

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för hela företaget beräknats till 4.276 kronor och för den del vartill statsbidrag utgår till 1.815 kronor 69 öre. Stockholm den 15 april 1946.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Stämpel två kronor.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Sverker Nilsson handlagd, den 16 maj 1944 avslutad syneförrättning rörande Tjuvkil Mellangårds dikningsföretag av år 1944 i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 22 augusti 1944.

I tjänsten:

Einar Weiss.

Stämpel Två kronor.

e. lantbruksingenjören Sverker Nilsson.

Bil. b.

U t d r a g

ur protokoll, fört vid sammanträde den 5/8 1944 med delägare i Tjuvkil Mellangårds Dikningsföretag av år 1944.

.-.-.

§ 12.

Till styrelse valdes:

Ordförande: F. Skoglund,

Övriga ledamöter: Nikander Johansson, S. Gustafsson,

§ 14.

Beslöts, att åt ordföranden giva i uppdrag att söka största möjliga bidrag av statsmedel till företagets utförande.

§ 15.

Beslöts, att åt lantbruksingenjör Sverker Nilsson, Göteborg, giva i uppdrag att upprätta för denna ansökan erforderligt betän-

kande.

.-.-.

Tjuvkil den 6 augusti 1944.

S. Gustavsson

sekr.

Rätt utdraget intyga:

H. Palmertz

U. Svensson

Partille

Lars Kaggeg. 14 C Gbg.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
		<u>Hela företaget.</u>				
	4,408		4,408	4276:-	4436:65	0,96
	<u>Den del av företaget, vartill statsunderstöd beräknats.</u>					
	4,408		4,408	1815:69	1868:65	0,97
	Göteborg den 26 augusti 1944.					
	Sverker Nilsson					
	e. lantbruksingenjör.					

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Lycke.</u>							
23/64	2 ²⁵		Tjuvkil Mellangård	Mauritz Rutgersson	1	610			161,0	
avst.	2 ¹⁴		" "	Fru Anna Karlsson	0	91			09,1	
1/64	2 ⁷		" "	Fru Hilma Hansson	0	80			08,0	
avst.	2 ¹²		" "	Hjalmar Vrandel	1	08			10,8	
1/16	2 ⁸		" "	Magnus Werner	9	89			98,9	
avst.	2 ⁴⁰		" "	Nikander Johansson	1	02			10,2	
avst.	2 ³¹		" "	Frk Judit Andersson	0	60			06,0	
			" "	Axel Vrandel	1	18,4			118,4	
5/32	2 ¹¹		" "	Sigfrid Gustavsson	1	42			14,2	
avst.	2 ⁴³		" "							
avst.	2 ⁴²		" "	K. E. Lindh	0	42			04,2	
				Summa	4	408			440,8	

1) Bidraget beräknas motsvara 48,95 procent av andelen, vilket vid avrundat bidragsbelopp motsvarar 47,09

Göteborg

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
447	50	419	76	37	73	6	49	463	98	1)	224	87	-	-	
48	20	145	47	13	07		65	159	19	"	22	70	-	-	
40	90	113	22	10	17		56	123	95	"	19	26	-	-	
32	10	109	08	9	81		44	119	33	"	15	11	-	-	
582	75	1350	96	121	44	7	92	1480	32	"	274	43	-	-	
142	80	712	02	64	01	1	94	777	97	"	67	25	-	-	
95	-	360	44	32	45	1	29	394	18	"	44	74	-	-	
342	-	300	65	27	02	4	65	332	32	"	161	06	-	-	
82	20	296	09	26	61	1	12	323	82	"	38	71	-	-	
25	20	92	31	8	29		34	100	94	"	11	87	-	-	
1868	65	3900	-	350	60	25	40	4276	00		880	-	-	-	

den mot jordbruksbåtnaden svarande kostnadsandelen, vilket procent av jordbruksbåtnaden.

den 26 augusti 1944.

Sverker Nilsson
e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för utredning rörande statsunderstöd till Tjuvkil Mellangårds
dikningsföretag av år 1944 i Lycke socken, Göteborgs och Bohus
län.

Betänkande, 2 sid. à 3:- kr	6:-
Kostnadssammandrag och uträkning av den del, vartill statsunderstöd bör utgå, 1/2 dag	6:-
Lagakraftbevis	3:-
<u>Tabell:</u>	
Grundbelopp	2:-
Uträkning för 10 st. fast. à 0:40 kr	4:-
Avskrift 8 sid. à 0:55	4:40
Summa kronor	<u>25:40</u>

Göteborg den 26 augusti 1944.

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio.
G. Hegethörn

15
46
S. Gustafsson

21098

c/o. AUG. JOHANSSON MARK & Co.,
AKTIEBOLAG

TELEGRAFADRESS:
MARK, GÖTEBORG.

TELEFONER:
VERKST. DIR. 131166
GARNAVD. 132347
STRUMPAVD. 138166
TAPISSERIAVD. 139342

G/HP

Postgirokonfo 42429.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG. 1946

GÖTEBORG den 12 augusti 1946

Till Lantbruksingenjör G. Hegethorn.

V ä n e r s b o r g

Betr. Tjuvkil Mellangårds dikningsföretag av år 1944 i Lycke socken,
Göteborgs och Bohus län.


Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse till Eder angående herr Skoglunds felande underskrift av kontraktshandlingar och dylikt ha vi tagit del av. Med anledning av denna bedja vi få meddela, att herr Skoglund sedan någon tid är avflyttad från orten, och någon suppleant till styrelsen finnes ej.

Då arbetena med diket utförts, innan herr Skoglund flyttade, har sammanträde med samtliga delägare för komplettering av styrelsen ännu ej hållits.

Vi tillåta oss hemställa hos Kungl. Lantbruksstyrelsen, att statsbidraget utbetalas mot de två underskrifter, som finnas på kontrakt och rekvisition. Erfordras referenser, stå vi gärna till tjänst med dylika.

Handlingarna återgå.

Tjuvkil Mellangårds dikningsföretag av år 1944


/S. Gustafsson/
Sekreterare.

Fyradalersgatan 23, Göteborg.

handlingar retur.

15/46
Godk. 23/8 46

19131

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUL. 1946

I N T Y G

rörande avsyning av Tjuvkil Mellangårds dikningsföretag av
år 1944 i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län.

Vid av undertecknad verkställd avsyning den 4 november
1944 befanns företaget till större delen vara utfört enligt
förslaget. Dock påtalades en del smärre avvikelser och bris-
ter. Vid av undertecknad företagen förnyad avsyning den 10
november 1944 hade samtliga påtalade brister blivit avhjälp-
ta och hade företaget i sin helhet utförts i överensstämmelse
med det upprättade förslaget, varför det tillstyrkes till
godkännande.

Göteborg den 11 november 1944.

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

Vidimeras:

Bertil Johansson

Vickärrsgatan 17
Göteborg.

H. Palmertz

Partille.