



Akt nr:
O-E1a-0394

AU\$O-E1a-0394

Skuldförbindelse överlämnad

till *Per Erik Trilberg*

den 21/2 1949

godkänd den 1/3 1949

LANDBRUKSSTYRELSEN

7 FEB. 1949

DIARIE Nr J 872

SAK Nr

0 3*0394

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1947 till
Blomsholms dikningsföretag av år 1944 (norra området) i Skee socken,
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** med fyratusentvåhundrafemtio (4.250)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tretusenniohundrafemtio (3.950)
kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören G. Hegethorn vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ~~här~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~tre~~ ~~end~~ ~~man~~ för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1950,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bloms bruk
Gustaf Haldung Tivsted

den *9 september* 19.....
Thore Heii

Att

Gustaf Haldung Tivsted och Thore Heii

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Gustaf Sundberg
Blomsholmen


Adress

Karl Erik Wenzel
Blomsholmen

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 mars 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

15525

0 3-0394

"Blomsholms dikningsföretag

av år 1944"

i Skee socken,

Göteborgs och Bohus län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

"Blomsholms dikningsföretag av år 1944"

i Skee socken, Göteborgs och Bohus län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1944 av

G. Hege Thom

Statens lantbruksingeniör.

Till aktens köra: 55 skrivna sidor och 3 blad ritningar

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1943 den 17 december kl. 10 inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos Einar Finstad i Blomsholm för att på grund av Konungens Befallningshavandes i länet nedan intagna förordnande (bil.1) och i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag handläggning syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker inom Blomsholm, Flateby, Stora och Lilla Vässby samt Stene i Skee socken, Göteborgs och Bohus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser (bil.2-6) underrättats om förrättningsens företagande denna dag med anledning varav följande tillstädeskommo:

Såsom förrättningssökande:

Einar Finstad,

Karl Hansson,

Thor Heie,

Hans Karlsson.

Såsom biträdande godemän:

Johan Hansson, Rogstad, Strömstad.

Hans Johansson, Rörvik, "

vilka båda förklarade sig hava avlagt föreskriven godmansed och fortfarande hade i uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet

3
jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll.(bil.1).

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och kunde ej heller av dem utrönas.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningsmannens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 4.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan jämte tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillämnade förslaget, varvid konstaterades, att sökanden Hans Karlssons ägor icke berördes av detsamma.

§ 5.

Övriga närvarande sökande yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående sankmarker samt att kostnaderna härför skola fördelas i mån av uppskattad nytta enligt gällande vattenlag.

§ 6.

Dessutom yrkades ersättning för såväl mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppens breddning, som för jordupplag.

§ 7.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till av-

4


dikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning. Under syngången yrkade Karl Hansson på ersättning för försvårad överkörning vid pkt 3+36 och 5+40. Det meddelades, att trumma för utfartsväg vid pkt 9+38 nybyggts för c:a 10 år sedan.

§ 8.


Förrättningsmännen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och ställe, som i laga ordning kommer att kungöras, varefter, då intet vidare förekom, sammanträdet förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan.

Å tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingeniör.

 
Biträdande godemän.

Den 28 juni 1944 kl. 15 inställde sig ånyo förut angivna synemän i Blomsholm i och för fortsatt handläggning av ifrågavarande syneförrättning, varvid följande sakägare och ombud på grund av i behörig ordning utfärdade kallelser (bil7-10) tillstädeskommo:

Inspektor K. Fagerlin såsom ombud för Einar Finstad,

Karl Hansson,

Thor Heie.

5

§ 9.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 10.

Till förrättningsmannen inkommen skrivelse från Karl Hansson upplästes och bilades detta protokoll(bil.11).

§ 11.

Det upprättade förslaget till dikning företeddes, varvid i huvudsak redogjordes för detsamma med tillhörande handlingar, som delvis upplästes.

§ 12.

Delägarna beslöto att vid dagens sammanträde utse en styrelse för företaget bestående av 2 ledamöter och valdes härtill Einar Finstad och Thor Heie.

§ 13.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs godsägare Einar Finstad, Blomholm pr Strömstad till aktförvarare för företaget.

§ 14.

Synemännen avlämnade sina arvodesräkningar, varvid förrättningsmannen fick i uppdrag att upprätta ritningskopior på vitt papper, arbetsritningar m.m. och framdeles betänkande för sökande av statsunderstöd till företaget.

§ 15.

6

Då synemännen ansågo sig hava utrett alla till förrätt-
ningen hörande frågor, avgåvo de sitt utlåtande (bil.F), som uppläs-
tes.

§ 16.

Dagens protokoll upplästes och godkändes, varefter syne-
förrättningen förklarades avslutad.

Blómsholm den 28 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegeth

Statens lantbruksingeniör.

Hans Johansson Johan Olausson
Biträdande godemän.

den 29 DEC. 1942

41
Bil. 1

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i denna ansökning omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 29 december 1942.
På länsstyrelsens vägnar:

Nils Björkman
(Nils Björkman)

Ernst Uddenberg
(Ernst Uddenberg)

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordande för behörig person att hålla syn enligt dikningslagen för torrläggning av vattenskadade marken till hemmanen Blomsholm, Stene, Flateby, Rörvik, Flateby, Stora Vessby och Gjö Vessby i Skee socken och Vette härad.

Företaget avser upprensning av en bäcktill en längd av c:a 1.500 m.. Förrättningsstället är beläget 8 km. från Strömstad.

Blomsholm, Strömstad den 23/12 1942.

Strömstad

Ägare till 3 mtl. Blomsholm, 1 mtl. Stene

Carl Hansson

" " " Flateby

J. Silfverberg

" " " Flateby

Rosfeie

" $\frac{1}{4}$ " Stora Vessby

Hans Karlsson

" " " Gjö Vessby

Bil. 2

K a l l e l s e .

Einar Finstad, Blomsholm, varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos godsägare Einar Finstad på Blomsholm fredagen den 17 december 1943 kl. 10 f.m. angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Blomsholm, Stene, Stora och Lilla Vässby samt Flateby i Skee socken.

Vänersborg den 7 december 1943.

Å tjänstens vägnar:

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Blomsholms Säteri den 10 december 1943.

.....
[Signature]

Bil. 3

K a l l e l s e .

Karl Hansson, Flateby, varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos godsägare Einar Finstad på Blomsholm fredagen den 17 december 1943 kl. 10 f.m. angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Blomsholm, Stene, Stora och Lilla Vässby samt Flateby i Skee socken.

Vänersborg den 7 december 1943.

Å tjänstens vägnar:

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

.....*Flateby*.....den 13 december 1943.

.....*Karl Hansson*.....

K a l l e l s e .

Bil. 4.

J.Sihlbom, Flateby, varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos godsägare Einar Finstad på Blomsholm fredagen den 17 december 1943 kl. 10 f.m. angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Blomsholm, Stene, Stora och Lilla Vässby samt Flateby i Skee socken.

J. Sihlbom har i sina vattenskadade marker anför 27 cu. vattenlagen ej behövt gå med i beaktande för en
Vänerns borg den 7 december 1943.

Å tjänstens vägnar:

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Flateby den 13 december 1943.

J. Sihlbom

Bil. 5

K a l l e l s e .

Thor Heie, Stora Vässby, varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos godsägare Einar Finstad på Blomsholm fredagen den 17 december 1943 kl. 10 f.m. angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Blomsholm, Stene, Stora och Lilla Vässby samt Flateby i Skee socken.

Vänerns borg den 7 december 1943.

Å tjänstens vägnar:

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

St. Vässby den 13 december 1943.

Thor Heie

Bil. 6K a l l e l s e.

Hans Karlsson, Vässby, varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos godsägare Einar Finstad på Blomsholm fredagen den 17 december 1943 kl. 10 f.m. angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Blomsholm, Stene, Stora och Lilla Vässby samt Flateby i Skee socken.

Jag Hans Karlsson Gjö Wessby har inga vattenskadade marker därför det enl. vattenlagen ej behöver gå Vänersborg den 7 december 1943. med i beaktand: gästning

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingenjör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Gjö Wessby den 13 december 1943.
Hans Karlsson



Bil. 7.

K a l l e l s e .

Einar Finstad, Blomsholm, varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos godsägaren Einar Finstad på Blomsholm onsdagen den 28 juni 1944 kl. 15 angående fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Blomsholm, Stene, Stora och Lilla Vässby samt Flateby i Skee socken.

Vänersborg den 14 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Blomsholm den *19* juni 1944.
Einar Finstad



Bil. 8.

K a l l e l s e .

Karl Hansson, Flateby, varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos godsägaren Einar Finstad på Blomsholm onsdagen den 28 juni 1944 kl. 15 angående fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Blomsholm, Stene, Stora och Lilla Vässby samt Flateby i Skee socken.

Vänersborg den 14 juni 1944. .

Å tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Flateby den *19* juni 1944.
Karl Hansson



12
Bil. 9.

K a l l e l s e.

Johan Sihlbom, Flateby, varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos godsägaren Einar Finstad på Blomsholm onsdagen den 28 juni 1944 kl. 15 angående fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Blomsholm, Stene, Stora och Lilla Vässby samt Flateby i Skee socken.

Vänersborg den 14 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

...*Flateby*...den *19* juni 1944.

.....*J. Sihlbom*.....



Bil. 10.

K a l l e l s e.

Thor Heie, Stora Vässby, varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos godsägaren Einar Finstad på Blomsholm onsdagen den 28 juni 1944 kl. 15 angående fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av vattenskadade marker till Blomsholm, Stene, Stora och Lilla Vässby samt Flateby i Skee socken.

Vänersborg den 14 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

.....*St. Heie*.....den *19* juni 1944.

.....*Thor Heie*.....

Pil. II a

Lantbruksingenjör

Herr C. Nyelhorn

Kunde det vara möjligt att diket med sammanhängande vallen skadad jord som sträcker sig tvärs igenom min egendom från Sjölbom Thåby till Beie. Huru Västby räggång kunde få avskiljas från förelaget så skulle detta avskiljande nedläggas min andel i kostnaden.

Sommar grävde jag en stor del och förbittra det till stor del så att inget vallen gör skada gör skada på egendomen. Så är det ju en stor olägenhet med diket jorden som ligger ned en stor del av värdigheten på den långa sträckan i genom egendomen. Likadels med stängsel och beten. Tack jag själv gräva och skjuta om ^{från} det passas mig bäst, så lovar jag be om det så inte blir något hinder för gräsen att få ut sitt vallen. Om den vallen skadade jorden följer med själva diket mellan Sjölbom och Beies ägor faller bort från förelaget så blir det en likhet med de andra ägarerna som fått en liten del av de stora antalet hektar vallen skadade jord som de äger på sin åkerjord. De skulle väl kunna utmärkt om jag blev befriad från den nyss nämnda skadan efter den grävningen längs räggången mellan Huru Västby och Blomskolms ägor. Det blev den 17 dec. 1943 alldeles förbitrat med sökningen efter vallen skadad mark på de stora gårdarna Huru Västby, Skene och en stor del av Blomskolms ägor. Den avloppsdikey som utmynnar i det stora diket. Hade givits en andelen antalet hektar vallen skadad jord och hade förbitrat min andel i kostnaden. Förbitrat mig därtill på vad som skulle utföras. Så är även min lön betydligt

sedent så en kan missuppfatta det som löjes. Boppades
var och en skulle ^{göra} till bästa till allas belåtenhet.
Stines någon utöfne att utföra den flakningen ännu.

Var mycket tackad om ingenjören ville göra
till bästa för under tecknad

Emotser till Tillfredsställelse svar

Platby Kronstad den 27 jan 1944
Björklingsfjället
Karl Carlsson

Bil. 11 b.

Lantbruksingenjören

Herr G. Hegethorn

Den 3 dennes skicka jag en skrivelse till eder men så givande jag bort en sak såsom vi bestämt vid förättningen Skulle grävas ett dike längs utmed berget och vill sedan av åkerjorden Hade ju alldeles varit alldeles onödigt hava detta med i företaget Hade icke tänkt på saken förut Det går an med ett litet vanligt dike på 75 cm bred och längden 75 meter återstoden av diket grävs i somras. Det har ju inget vidare vatten tillflöde bli något litet när som är ett ihållande regn Så finnes en källa intill berget som inte får grävas ut Ty den håller kreaturen med vatten när som bäcken torkat och blivit torr Får hava det diket inhägnat i beteshagen så att djuren kommer till att dricka när som helst. Förbliver då slägligt

med ett statligt dike, djuren kommer då
antagligen till att spolia och trampa igen
diket som kommer att behöva rensas varje
höst efter avslutad betesgång

Om Ingenjörerna ville vara så god och kunnat
ordnat det så att jag endast finge vara med
på rågångs grävningen så skulle det vara
mycket bra. Företaget ser ju ut att bli
mycket kostbart är ju på Rejer och Finstads
ägar som den stora kostnaden kommer att bli.
Här man får en så stor kostnad bredvid
den skulden man har förut. Förblir det
omöjligt att reda sig på det lilla jordbruket

Tacksam för svar har Ingenjörerna ämnat
göra. Är villig erlägga den kostnad som
blir följden av edert arbete och besvär.

Flateby Strömstad den 8 Jan 1944
Högaktningfullt
Karl Hansson

Bil. A.

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<u>Värderingslängd</u> Fulhövande "Blomströms dikebyggnadsföretag år 1944" i Lhee socken, Göteborgs och Bohus län.									

1	2	3	4	5	6	7
Hemmans						A-
namn	reg. nr.	man- tal		Ägofiguernas nummer.	Ägare, ägoslag m. m.	äker o. dyl.
						ha av
Stora	12	7/8			<u>Norra området.</u> Linnar Finstad	
			1	äker, mylla / lera	05	
			2	" "	05	
			3	" "	06	
			4	" "	08	
			5	" "	07	
			6	" "	09	
			7	" "	07	
			8	" "	07	
			9	" "	05	
			10	" "	04	
			11	" "	06	
			12	" "	06	
			13	" "	15	
			14	" "	11	
			15	" "	10	
			16	" "	05	
			17	" "	05	
			18	" "	05	
					Typ.	126

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
- r - e - a - l			V - ä - r - d - e					Förbätt-	
äng, od- betes-			före		efter		Förbätt-		
lingsmark mark			förelaget		förelaget		rings-		
			per	per ägo-	per	per ägo-	värde		
			har	figur	har	figur			
ha ar	ha ar		kr.	kr. ö.	kr.	kr. ö.	kr.	ö.	
			750	37 50	1050 (1500)	52 50	15 -		
			"	37 50	"	52 50	15 -		
			"	45 -	"	63 -	18 -		
			"	60 -	"	84 -	24 -		
			"	52 50	"	73 50	21 -		
			"	67 50	"	94 50	27 -		
			"	52 50	"	73 50	21 -		
			"	52 50	"	73 50	21 -		
			900	45 -	1350 (1500)	67 50	22 50		
			"	36 -	"	54 -	18 -		
			"	54 -	"	81 -	27 -		
			"	54 -	"	81 -	27 -		
			600	90 -	1050 (1500)	157 50	67 50		
			750	82 50	1200 (1500)	132 -	49 50		
			960	96 -	1440 (1600)	144 -	48 -		
			"	48 -	1600	80 -	32 -		
			"	48 -	"	80 -	32 -		
			"	48 -	"	80 -	32 -		
			1006 50		1524 -		517 50		

1	2	3	4	5	6	7
						Trep. 126
				19	äker, mylla / lava	04
				20	" "	04
				21	" "	04
				22	" "	08
				23	" "	107
				24	" "	157
				25	" "	63
				26	" "	42
				27	" "	101
					<u>Summa</u>	<u>616</u>
Blomsholm	1'	3			Einar Finstad	
				28	äker, mylla / lava	44
				29	odlingsmark, "	
				30	betesmark	
					<u>Summa</u>	<u>44</u>
Flatsby	36	ars.			Karl Hansson	
				31	äker, mylla / lava	23
				32	" "	08
				33	" "	26
				34	" "	29
				35	" "	06
				36	" "	09
					Trep.	101

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1006 50			1524 -	517 50	
			960	38 40		1600	64 -	25 60	
			"	38 40		"	64 -	25 60	
			"	38 40		"	64 -	25 60	
			640	51 20		"	128 -	76 80	
			800	856 -		"	1712 -	856 -	
			720	1130 40		"	2512 -	1381 60	
			800	504 -		"	1008 -	504 -	
			560	235 20		"	672 -	436 80	
			1120	1131 20		"	1616 -	484 80	
				5029 70			9364 -	4334 30	
			1125	461 25		1500	615 -	153 75	
02			400	8 -		1000	20 -	12 -	
	14		390	54 60		600	84 -	29 40	
02	14			523 85			719 -	195 15	
			750	172 50		1500	345 -	172 50	
			525	42 -		"	120 -	78 -	
			1520	395 20		1600	416 -	20 80	
			1280	371 20		"	464 -	92 80	
			1520	91 20		"	96 -	4 80	
			"	136 80		"	144 -	7 20	
				1208 90			1585 -	376 10	

1	2	3	4	5	6	7
						Tryp. 101
				37	äker, mylla / lera	06
				38	" "	05
				39	" "	05
				40	" "	24
				41	" "	13
				42	" "	08
				43	" "	03
				44	" "	18
						<u>Summa 183</u>
Vässby Lilla	2'	3/4			Thor Leic	
" Lora	3'	1				
				45	äker, mylla / lera	22
				46	" "	05
				47	" "	10
				48	" "	15
				49	" "	10
				50	" "	13
				51	" "	29
				52	" "	12
				53	" "	10
				54	" "	109
				55	" "	23
				56	" "	30
						Tryp. 288

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1208 90			1585 -	376 10	
			1520	91 20		1600	96 -	4 80	
			"	76 -		"	80 -	4 -	
			"	76 -		"	80 -	4 -	
			1280	307 20		"	384 -	76 80	
			1360	176 80		"	208 -	31 20	
			1440	115 20		"	128 -	12 80	
			1520	45 60		"	48 -	2 40	
			960	172 80		"	288 -	115 20	
				2269 70			2897 -	627 30	
			960	211 20		1600	352 -	140 80	
			560	28 -		"	80 -	52 -	
			"	56 -		"	160 -	104 -	
			1120	168 -		"	240 -	72 -	
			1200	120 -		"	160 -	40 -	
			560	72 80		"	208 -	135 20	
			"	162 40		"	464 -	301 60	
			"	67 20		"	192 -	124 80	
			1280	128 -		"	160 -	32 -	
			800	872 -		"	1744 -	872 -	
			880	202 40		"	368 -	165 60	
			800	240 -		"	480 -	240 -	
				2328 -			4608 -	2280 -	

1	2	3	4	5	6	7
					Trp.	2 79
				57	äker, mylla / lera	34
				58	" "	10
				59	" "	05
				60	" "	22
				61	" "	27
				62	odlingsmark "	
					<u>Summa</u>	<u>3 77</u>
					<u>Södra området.</u>	
Flateby	36	ars.			Karl Hansson	
				63	äker, mylla / lera	14
				64	" "	10
				65	" "	16
				66	" "	14
				67	" "	15
				68	" "	18
				69	" "	07
				70	" "	05
					<u>Summa</u>	<u>99</u>
"	33	7/9			John Lihlbom	
				71	äker, mylla / lera	23
				72	" "	10
				73	" "	02
					Trp.	35

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				2328 -			4608 -	2280 -	
			960	326 40		1600	544 -	217 60	
			"	96 -		"	160 -	64 -	
			"	48 -		"	80 -	32 -	
			1120	246 40		"	352 -	105 60	
			900	243 -		1500	405 -	162 -	
71			700	497 -		1400	994 -	497 -	
71				3784 80			7143 -	3358 20	
			1520	212 80		1600	224 -	11 20	
			"	152 -		"	160 -	8 -	
			1440	230 40		"	256 -	25 60	
			1520	212 80		"	224 -	11 20	
			"	228 -		"	240 -	12 -	
			"	273 60		"	288 -	14 40	
			"	106 40		"	112 -	5 60	
			"	76 -		"	80 -	4 -	
				1492 -			1584 -	92 -	
			1050	241 50		1500	345 -	103 50	
			1120	112 -		1600	160 -	48 -	
			1280	25 60		"	32 -	6 40	
				379 10			537 -	157 90	

1	2	3	4	5	6	7
					Trp.	35
				74	åker, mylla / lera	12
				75	" "	10
				76	" "	07
				77	" "	04
				78	" "	02
					<u>Summa</u>	<u>70</u>
Blomsholm	1'	3			Einar Tinstad	
				79	åker, mylla / lera	03
				80	" "	05
				81	" "	05
				82	" "	05
				83	" "	06
				84	" "	08
				85	" "	09
				86	" "	07
				87	" "	05
					<u>Summa</u>	<u>53</u>


1	2	3	4	5	6	7
					<u>Lammandra</u>	
					<u>Norra området.</u>	
Herrn	12	7/8	1-27	Einar Finstad		616
Blomsholm	1'	3	28-30	" "		41
Flatsley	36	ars.	31-44	Karl Hansson		183
Vassby Lilla	2'	3/4 }				
" Stora	3'	1 }	45-62	Thor Heie		377
					<u>Summa</u>	1217
					<u>Södra området.</u>	
Flatsley	36	ars.	63-70	Karl Hansson		99
"	33	7/9	71-78	Johan Lihlborn		70
Blomsholm	1'	3	79-87	Einar Finstad		53
					<u>Summa</u>	222

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				5029 70			9364 -	4334 30	
02	14			523 85			719 -	195 15	
				2269 70			2897 -	627 30	
71				3784 80			7143 -	3358 20	
73	14			11608 05			20123 -	8514 95	
				1492 -			1584 -	92 -	
				799 90			1095 -	295 10	
				499 20			848 -	348 80	
				2791 10			3527 -	735 90	
Blomsholm den 28 juni 1944									
Å Länstings vägnar:									
J. Hegethörn									
Statens landbruksingenjör									
Hans Johansson Johan Hansson									
Biträddande godsmän.									

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Grävningstabell									
tillhörande "Blomsholms dikningsföretag av år 1944" i Skee socken, Göteborgs och Bohus län.									
Sträckan A-B-C.									
0+20	-	1,15	↑ Ledning av	↑ 6" (15 cm)	↑ tegelrör	8,50		Brunn av 45 cm betongrör.	
+58	36	1,30				↑ 1,5:1000		" " " " "	
1	40	1,36				↓ 1,5:1000		Fix.+10,86 m c:a 25 m nordost	
+60	60	1,30				8,30		+60 om 0+58 m. Täckdikesöga vid l.	
+60	-	1,50	0,5	5,00	1:1,5	8,10			
2	40	1,50	"	5,00	"	↑ 1,55:1000			
+50	50	1,15	"	3,95	"				
3	50	1,10	"	3,80	"				
+50	50	1,00	"	3,50	"				
4	50	0,75	"	2,75	"	7,73			
Summa	376								
Sträckan D-E-F.									
7+31	-	0,55	0,5	2,15	1:1,5	6,40			
+65	34	1,25	"	4,25	"	5,59		Fix.7,70 m c:a 5 m söder 7+80.	
8+50	85	1,50	"	5,00	"	↑ 4:1000			
9	50	1,35	"	4,55	"			Sänkning av trumman vid 9+38.	
+50	50	1,50	"	5,00	"		4,85		
10	50	1,60	"	5,30	"				
Trp.	269								

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trp.	269							
10+50	50	1,45	0,5 0,75	4,85 5,10	1:1,5 "	4,30		
11	50	1,55	"	5,40	"	↑		
+50	50	1,60	"	5,55	"	2:1000		
12	50	1,55	"	5,40	"	↓		
+50	50	1,50	" 1,00	5,25 5,50	" "	3,90		
13	50	1,35	"	5,05	"	↑		
+50	50	1,40	"	5,20	"			
14	50	1,45	"	5,35	"			
+20	20	1,35	"	5,05	"			
+50	30	1,30	"	4,90	"			
+80	30	1,35	"	5,05	"			
15	20	1,25	"	4,75	"			
+15	15	1,30	"	4,90	"			
+35	20	1,35	"	5,05	"	1:1000		
+50	15	1,10	"	4,30	"			
+70	20	1,00	"	4,00	"			
+85	15	1,00	"	4,00	"			
16+20	35	1,00	"	4,00	"			
+40	20	1,10	"	4,30	"			
+50	10	0,85	"	3,55	"			
+80	30	0,90	"	3,70	"	↓		
Summa	949							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vid arbetenas utförande skall iakttagas: <u>att</u> vidningen sker på sätt att, där avlopp utgör gräns, loppets mittlinje sammanfaller med gränslinjen, eljest till lika del åt ömse sidor, dock att vid förekommande krökar vidningen sker åt krökens innersida, <u>att</u> den uppgrävda jorden skall läggas åt den sida om den blivande mittlinjen från vilken den tagits, <u>att</u> de uppschaktade massorna ej få läggas närmare dikeskanterna än 1,0 m, <u>att</u> jordvallarna ej givas brantare lutning än 1:1, <u>att</u> vallarna genomgrävas vid tillstötande svackor eller diken samt i regel minst å var 50:de meter för ytvattnets avrinnande, <u>att</u> djupsiffrorna angiva djupen från avvägningspålarnas överkant till blivande botten d.v.s. beträffande rörledning till rörens nedre innerkant samt angivna dagbredder blivande dikesbredd mätt horisontellt i höjd med avvägningspålarnas överkant, <u>att</u> rörledningen skall utföras av välbrända tegelrör med oklanderlig form, <u>att</u> rörledningen ej får täckas förrän den besiktigats av statens lantbruksingenjör, <u>att</u> brunnarna utföras av cementrör med 45 cm inre diameter på botten av tjärad plank eller av betong samt förses med betonglock eller trälock med låsanordning, <u>att</u> brunnsväggarna förses med hål för vattens tillrinnande och omgivas med grusfyllning, <u>att</u> till ledning vid arbetenas utförande och underhåll fixpunkter blivit								

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
anbragta, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade rit- ningarna, samt <u>att</u> fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas.								
Blomsholm den 28 juni 1944.								
Å tjänstens vägnar:								
								
Statens lantbruksingeniör.								

Bil.C

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kostnadsförslag</u>								
		tillhörande "Blomsholms dikningsföretag av år 1944" i Skee socken, Göteborgs och Bohus län.								
		<u>Södra området.</u>								
		<u>Sträckan A-B-C.</u>								
+20 +60 0 -1	136	6"(15 cm)tegelrör med								
		frakt och transport lm	135	1:75	236	25				
		Grävning, rörens läggning								
		och höljning lm	135	1:25	168	75				
+20 +58 0 ,0		Brunn av betongrör med 45								
		cm inre diameter enligt								
		ritning st	2	50:-	100	-				
1+60		Täckdikesöga av tjärad								
		trätrumma eller 6" järn-								
		rör av 1,5 meters längd			10	-	515	-		
1+60-4	240	Lera med rötter m ³	230	1:75			402	50	917	50
		Ersättning enl.bilaga D							114	32
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges							68	18
	<u>376</u>	<u>S u m m a</u>							1100	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Norra området.</u>								
		<u>Sträckan D-E-F.</u>								
+31 +38 7 -9	207	Lera m.rötter o.stubbar ³ m	450	2:50	1125	-				
		" " ngt.rötter "	230	1:75	402	50	1527	50		
		Ersättning enl.bilaga D					261	39		
		För oförutsedda fall etc.					181	11	1970	-
+38 +43 9 -	5	Sänkning av trumma, bekos- tas av vägens ägare								
9+43-11	157	Lera m.rötter o.stubbar ³ m	300	2:50	750	-				
		" " ngt.rötter "	310	1:75	542	50	1292	50		
11-13+50	250	Lera med något rötter och stubbar ³ m	430	2:-	860	-				
		Lera med delvis ngt.rötter	550	1:50	825	-	1685	-		
+50 +80 13 -16	330	Lättlera med rötter och stubbar ³ m	200	2:50	500	-				
		Lättlera med något rötter och stubbar ³ m	150	2:-	300	-				
		Lättlera "	600	1:35	810	-	1610	-		
		Ersättning enl.bilaga D					873	48		
		För oförutsedda fall etc.					469	02	5930	-
	949	<u>S u m m a</u>							7900	-
		Blomsholm den 28 juni 1944.								

Ersättningslängd

tillhörande "Blomsholms dikningsföretag av år 1944" i Skee socken,
Göteborgs och Bohus län.

[illegible]

	m ²	äöre	kr.	ö.	m ²	ä ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
<u>Sträckan E-F.</u>										
Väsby Lilla 2 ¹ , Thor Heie	295	8	23	60	1565	16	250	40		
" Stora 3 ¹ ,	50	8,8	4	40	150	15	22	50		
	35	8	2	80	480	14	67	20		
	75	9,6	7	20						
	40	11,2	4	48						
	50	9	4	50						
	270	7	18	90					405	98
Stene 1 ² , Einar Finstad	80	8	6	40	1785	16	285	60		
	320	7,2	23	04	420	10,5	44	10		
	290	8	23	20	365	"	38	33		
	45	6,4	2	88						
	420	6	25	20						
	250	7,5	18	75					467	50
<u>S u m m a</u>									873	48

Blomsholm den 28 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:

T. Kegerhorn

Statens lantbruksingeniör.

Hans Johansson

Biträdande godemän.

Johan Hansson

Kostnadsfördelningslängd

tillhörande "Blomsholms dikeeringsföretag av år 1944"
i Ikee socken, Göteborgs och Bottnus län.

		Hemmans		Inkomde till föte- lagit.	
reg. m.	man- tal		namn		ägare
<u>Södra området.</u>					
3 ⁶	ars.		Flateby	Karl Hansson	sök.
3 ³	7/9		-11-	Johan Lihlborn	"
1'	3		Blomsholm	Einar Finstad	"
				<u>Summa</u>	
<u>Norra området.</u>					
1 ²	7/8		Lom	Einar Finstad	"
1'	3		Blomsholm	"	"
3 ⁶	ars.		Flateby	Karl Hansson	"
2'	3/4		Väsby Lilla }	Thor Heie	"
3'	1		" Stora }		"
				<u>Summa</u>	

Värde för- re för- lagt.	Värde efter för- relagt.	Förbät- rings- värde	Repar- ations- kostn.	Andel i delnings- kostnader- na.	Andel i förrättnings- kostnader- na.	Anmärkingar.
kr. ö.	kr. ö.	kr. ö.	ö.	kr. ö.	kr. ö.	
1492 -	1584 -	92 -	12.50	137 50	6 06	7,95 % av förrättnings- kostnaderna.
799 90	1095 -	295 10	40.10	441 10	19 45	
499 20	848 -	348 80	47.40	521 40	22 99	
2791 10	3527 -	735 90	100.00	1100 -	48 50	
5029 70	9364 -	4334 30	50.90	4021 10	285 80	92,05 % av förrättnings- kostnaderna.
523 85	719 -	195 15	2.29	180 91	12 86	
2269 70	2897 -	627 30	7.37	582 23	41 38	
3784 80	7143 -	3358 20	39.44	3115 76	221 46	
11608 05	20123 -	8514 95	100.00	7900 -	561 50	

Blomsholm den 28 juni 1944.

Å Gårstens vägnar:
G. Hegethörn

Statens lantbruksingenjör.
Hans Johansson Johan Ekroos

Biträdande godemän.

Bil.FU t l å t a n d e

av synemännen angående torrläggning av vattenskadade marker till Stene, Blomsholm, Flateby samt Vässby Lilla och Stora i Skee socknen, Göteborgs och Bohus län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1944.

Förordnande och handläggning.

Efter att hava erhållit vederbörande länsstyrelses förordnande (bil.1) att handlägga ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företags utförande kunnat utrönas

Läge.

Torrläggningsområdet, vilket såsom här nedan närmare angives, skall bilda tvänne dikningssamfälligheter, har å hithörande översiktskarta angivits med röd färgläggning. Det är beläget 6 km nordost om Strömstad samt tillhör vattensystem 111/112.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning," varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

För att bereda ändamålsenlig torrläggning av de i företaget ingående sankar markerna har upprättats föreliggande förslag till dikning, varvid särskilt beaktats vid sammanträde och i särskild

skrivelse (bil.11 a och b) framställda yrkanden. Förslaget innebär sålunda fördjupning och utvidgning av avloppen B-C och D-E-F, vilkas sträckningar äro angivna med dubbla röda linjer å hithörande nymätta plankarta, samt utförande av täckt ledning A-B, som å samma karta utmärkts med en enkel röd linje.

Å plankartan har upptagits all den mark, som enligt fullständig beskrivning i upprättad och bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd (bil.A) anses vinna båtnad genom företagets utförande.


På grund av fallförhållandena har företaget uppdelats i 2 av varandra oberoende dikningssamfälligheter, benämnda "Södra området" och "Norra området" omfattande ägofigurerna nr 63-87 och 1-62 med en areal av respektive 2,22 och 13,04 hektar.

Vattenmängd, dimensioner m.m.


Företagets nederbördsområden har å bifogade översiktskarta begränsats med streckade blå linjer och beräknats till sammanlagt 6,3 kvkm, varav för avloppet D-E 3,6 och A-B 0,03 kvkm. Med hänsyn till områdenas topografi, arrondering m.m. antages maximi- och medelavrinningen för desamma uppgå till respektive 2,5 och 0,12 sekundliter per hektar samt för pkt A till 1,5 och 0,10.

Efter verkställda beräkningar i enlighet med Ganguiellet och Kutters formel för vattens avrinnande i öppna ledningar samt Sven Hallins linialdiagram för täckta ledningar hava avloppen föreslagits till utförande med de dimensioner som närmare framgå av upprättade

Värderingsdiagram.



Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

profil- och sektionsritningar samt grävningstabellen (bil.B).

Båtnad.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med här bilagt värderingsdiagram.

I värderingslängden (bil.A), som upprättats med ledning av ovan angivna uppskattning, är för varje ägofigur angivet den i företaget ingående markens såväl nuvarande som blivande värde samt skillnaden mellan dessa värden, d.v.s. båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas slutliga fördelning. Det har beräknats uppgå till 735:90 kronor för "Södra området" och 8514:95 kronor för "Norra området."

Ersättning.

Jämlikt 10 kap. 64 § vattenlagen bestämma synemännen, att ersättning skall utgå såväl för intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggande som för mark, som åtgår till avloppens breddning.

Dessa ersättningar, som hava beräknats i förhållande till markernas i värderingslängden angivna värden före och efter företagets genomförande, skola tillgodoräknas jordägarna efter hand som dikningsarbetet fortskrider över deras fastigheter och utgå med de belopp, som

angivits i ersättningslängden (bil.D).

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Broar och trummor.

För företagets genomförande erfordras, att botten i trumman för enskild utfartsväg vid pkt E sänkes 0,4 meter. Med stöd av paragraf 7 i syneprotokollet och jämlikt 7 kap. 7-8 §§ vattenlagen skall det åligga vägens ägare, att bekosta och ombesörja denna sänkning. Arbetet skall vara utfört inom två månader efter den tid avloppet E-F upptagits och bör företagets styrelse underrätta vederbörande om denna tidpunkt.

Broar eller trummor som frandeles kunna komma till utförande över de nu till upptagande föreslagna avloppen, skola givas minst sådana dimensioner, att de ej hindra vattnets fria avrinnande.

Kostnad.

Dikningskostnaderna för företagets utförande häva beräknats uppgå till 1100:- för "Södra området" och till 7900:- kronor för "Norra området".

Då båtnaden beräknats till respektive 735:90 och 8514:95 kronor bliva desammas relativa kostnader 1,49 och 0,93.

Kostnadsfördelning.

I enlighet med båtnadsuppskattningen och jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 67 § vattenlagen har upprättats särskild kostnads-

fördelningslängd (bil.E), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

I nämnda längd är dels för varje dikningssamfällighet dels för varje fastighet, som ingår i företaget, särskilt angivet fastighetens delaktighetsprocent och andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan-, som profil- och sektionsritningar,

att samtliga kostnader skola fördelas på delägarna i företaget enligt den delaktighetsprocent, som beträffande de båda samfälligheterna finnes angiven i kostnadsfördelningslängden (bil.E),

att avloppen skola underhållas i förslagsenligt skick efter samma grunder, som ovan nämnts,

att de uppschaktade massorna uppläggas på den sida om avloppets mittlinje från vilket upptagandet skett samt i övrigt i överensstämmelse med bestämmelserna i bilaga B,

att trumman underhålls av den eller dem, som äro att anse som ägare till densamma,

att vidtagande av åtgärd, som försvårar eller fördyrar företagets framtida underhåll, varken får göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark,

49

att å profilritningen och i grävningstabellen angivna höjdlägen å bottenlinjen i förhållande till det vid avvägningen använda horisontalplanet samt fastställda slänter skola gälla framför angivna djupsiffror och dagbredder,

att arbetena må utlämnas på entreprenad och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade i sin helhet senast den 1 oktober 1950,

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap, 58 § vattenlagen.

att erforderlig rensning av avloppen skall verkställas så snart sådan finnes av behovet påkallad, varvid varje delägare i företaget äger vitsord,

samt att med företaget förenade angelägenheter skola handhas av en av delägarna vald styrelse jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen. För denna gälla de närmare föreskrifter, som finnas angivna i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Blomsholms dikningsföretag av år 1944"

Avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsen överlämnat bevis om godkännande, eller därest företaget blivit under-

stött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Syneförrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt 10 kap. 79 och 80 §§ vattenlagen gäldas av delägarna i företaget gemensamt efter de i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstalen.

Den varje delägare åliggande andelen i förrättningskostnaderna finnes särskilt uträknad i nämnda längd(bil.E).

Vattendomstolsavgift.

Bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå för detta företag.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, samt skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i

verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stad-
gat, för så vitt icke inom sextio dagar från denna dag räknat besvär
anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens
utlåtande kommer till stånd.

Blomsholm den 28 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegetham

Statens lantbruksingeniör.

Hans Johansson

Johan Olsson

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

"Blomströms dikebningsföretag år 1944"

i Skue

socken av

Göteborgs och Bohus län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1944		Kallelser och kungörelser, § 5, st	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,17 ha st	84	0,17	14	28		
		ha	14,39	1,06	15	25		
		äng och odlingsmark, medelareal 0,37 ha st	2	0,18	-	36		
		ha	0,73	0,58	-	42		
		annan mark och impediment, medelareal 0,14 ha st	1	0,05	-	05		
		ha	0,14	0,78	-	11		
		> 15 m						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km	0,1	3,-	-	30		
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0,3	11,-	3	30		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck						
		blad st					50	07
		Överföres					56	57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				56 57
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	6 1/2	12,00	78 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 11 punkter pr ha	15.10	0.50	7 55	
		avvägda punkter	160	0.03	4 80	
		i annan mark, medelantal 12 punkter pr ha	0.16	1.-	- 16	
		avvägda punkter	2	0.06	- 12	
		" " utau för kurrar	30	"	1 80	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	35	2,00	7 -	
		i annan mark	0.1	5,00	- 50	99 93
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,18 ha,	87	0.05	4 35	
		ha	15.26	0.10	1 53	5 88
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	87	0,04		3 48
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	174	0,06	10 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	15	"	- 90	
			87	0,12	10 44	33 28
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.35	3.-	1 05	
		2) befintligt avlopp eller vall	1.70	3.50	5 95	7 -
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	22	0.14	3 08	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	30	0.25	7 50	
						10 58
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	6.5	0,02	- 13	
		dagrar	1/2	12,00	6 -	8 13
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1.2	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1.2	1,00	6 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²	1.2	0.5		
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00		12 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	23	0,03	- 99	1 99
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	3	2,00	6 -	9 -
		Överföres				253 84

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				253 84
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	0,3	2,50	- 75	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.	0,3	0,25	- 08	
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1,2	4,00	4 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.	1,2	0,5	- 60	
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 75	13 98
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	192	0,01		1 92
		Översiktskarta, § 41				4 05
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st	32	0,25	8 —	9 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 10
		Utlåtande, § 45 sid	8	3,00		24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	1/2	12,00		6 —
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, <i>afgränsning av källan</i>	1/2	12,00		6 —
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				347 39
		1) 1:sta regalarcket				7 —
		blad				
		övriga regalarck				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,18 ha, ägofigurer st	87	0,07	6 09	
		ha	15,26	0,14	2 14	
		Överföres			8 23	7 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 23	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 05	
		3) insättning av höjdlägestal	st	192	0,02	3 84
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	33	0,05	1 65	17 52
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"	0.55	3:-	1 65
		nytt avlopp eller vall	"	0.45	5:-	2 25
		ändring av befintligt avlopp	"	1.10	6:-	6 60
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			10 58	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3 -
						24 08
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörtlopp och slamficka	dagar		12,00	
			"	1/3	12,00	4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	49	0,55	26 95
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 05
		Summa kronor				83 60
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar ^{2 ek} o. upplistring av ritningar				7 61
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar ^{23.20 + 23.20}				46 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				125 -
		Summa kronor				179 01
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				347 39
		Lösen för kopior och avskrifter				83 60
		Övriga förrättningskostnader				179 01
		Summa kronor				610 -

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vette häradsrätt.

Blomholm den 28 juni 1944

G. Hege-Thorn
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Hans Johansson Johan Hansen

Kronor kvitteras :

den 19

295
47 konst

J 2095/52

SL/BE

Godsägaren Einar Kolderup Finstad
Blomsholms säteri
Strömstad.

Godk

Ang. BLOMSHOLMS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1944 (Norra området)
i Skee socken, Göteborgs och Bohus län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid
för ovannämnda företag har Lantbruksstyrelsen medgivit att
- såvitt avser rätten till beviljade statsmedel - nämnda tid
må utsträckas till den 1 september 1953.

Lantbruksstyrelsen har ~~tidigare~~ tidigare medgivit två års för-
längning i den kontrakterade arbetstiden. Styrelsen förut-
sätter att intressenterna nu med all kraft inrikta sig på
att slutföra arbetet inom den sålunda utsträckt arbetstiden.
Om företaget till nämnda tidpunkt icke slutförts på sådant
sätt, att det av Lantbruksstyrelsen kan godkännas, kommer
Styrelsen att överväga indragning av statsunderstödet och
krav på återbetalning av utbetalad del därav jämte ränta.

Stockholm den 12 december 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

L. Berglund

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 NOV. 1952
DIARIE Nr J 2095
SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Blomsholms dikningsföretag av år 1944 (Norra området)

(namn, socken och län)

i Skee socken, Göteborgs och Bohus län

och Ordf. i styrelsen: } Godsägaren Einar Kolderup Finstad, Blomsholms säteri,
Förtroendeman: } Strömstad
~~Karl Kolderup~~

Arbetsplanen fastställd den 18 juni 1947

BESLUT
DEN 12 DEC. 1952

Ändring medgiven den

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag 4250:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3950:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till 1 oktober 1956

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 september 1952

Vid förrättningen, som verkstälts av undertecknad

den 19 september 1952, har befunnits att hela i företaget ingående avloppet utfördes under januari - februari månader 1949. På grund av de uppschaktade jordmassornas tyngd och jordens fuktighet inträffade emellertid strax efteråt en del ras. Sänkning av befintlig stentrumma har ännu ej utförts, men har efter anmälan vägförvaltningen lovat utföra erforderligt arbete snarast möjligt. Arbetsstyrelsen har förklarat att den ämnar låta borttransportera jordvallarna utefter rassträckorna och sedan i ordningställa avloppet så snart nederbördsförhållandena medgiva det nästa år. Begärd uppskovsansökan tillstyrkes.

Vänersborg den 26 november 1952.

G. Hege

LANTBRUKSSTYRELSEN	
27 NOV. 1952	
DIARIE Nr	52095
SAK Nr	

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

B E S L U T
DEN 12 DEC. 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Härmed får undertecknad förtroendeman för Blomsholms dikningsföretag av år 1944 i Skee socken, Göteborgs och Bohus län, vördsamt anhålla om ytterligare ett års uppskov med färdigställande av företaget ifråga.

Orsaken härtill är dels brist på lämplig arbetskraft, dels svårigheten att bemästra inträffade ras vid så riklig nederbörd, som förekommit de senare åren.

Blomsholm den

24/11 1952

Per-Olof Kaldenby
.....

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

295
47
fomb

över verkställd avsyning

Företag: Blomsholms dikningsföretag av år 1944 (Norra området)
(namn, socken och län)

i Skee socken, Göteborgs och Bohus län

Ordf. i styrelsen: Godsägare Einar Finstad, Blomholm, Strömstad
Förtroendeman:
Ende-intressent:

Arbetsplanen fastställd den 18 juni 1947

Ändring medgiven den

BESLUT
DEN 15 DEC. 1953

Bidrag från statens avdikningsanslag 4250:-

LANTBRUKSSTYRELSEN

kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3950:-

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1950

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1950

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 oktober 1956

Vattendomstolen

Lantbr. styr.

1 september 1953

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 11 november 1953, har befunnits att den del av företaget vartill stats-
bidrag beviljats (Norra området) utförts enl. upprättat förslag, varför
det förordas till godkännande.

Vänersborg den 27 november 1953.

G. Hegeham

	<u>Bidrag</u>	<u>Lån</u>
Ber.	4.250	3.950
Vidigare utbet.	3.200	3.000
	<u>1.050</u>	<u>950</u>

Godk. lutt
Utbet. lutt. 1.050 kr.
" Lån 950 "

4H

RAPPORT

344

LANTBRUKSSTYRELSEN	
7 FEB. 1949	
DIARIE Nr	J 872

över verkställd kontrollering.

Företag: Blomsholms dikningsföretag av år 1944 (norra området) i
(namn, socken och län)

Skee socken, Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen: Godsägaren Einar Koderup Finstad, Blomsholm, Strömstad.
~~Förrättanden~~
~~Ende intressent~~

Arbetsplanen fastställd den 18 juni 1947.

Ändring medgiven den

FÖREDRAGET

Bidrag från statens avdikningsanslag DEN 15 MRS 1949 4250:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1 3950:- kronor
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1950.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomsstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 27 januari 1949, har befunnits att grävningsarbetet till större

delen var utfört med statens grävmaskin och beräknas vara färdigt om

en vecka. Med hänsyn till event. ras och slamning i vår tillstyrkes,

att c:a 75 % av beviljat lån och bidrag nu utanordnas.

Vänersborg den 5 februari 1949.

G. Hegethorn

x färdigt 1/2 49.

1949 den 15 mars.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Blomsholms dikningsföretag av år 1944 (norra området) i Skee socken, Göteborgs och Bohus län.

Lån 3.950 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 18 juni 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Skee socken</u>			
Blomsholm	3	1	Einar Finstads sterbhus
		2	
Stene	7/8	1	Detsamma
Vässby Lilla	3/4	1	Thor Heie
		2	
" Stora	1	1	Densamme
		3	

Stockholm den 15 mars 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Protokoll fört vid sammanträde med intresen-
ter för Blomsholms dikningsföretag av år 1944
(Norra området) i Skee socken, å Vässby gård
den 18 februari 1948.

§ 1.

Närvarande voro följande: Thor Heie, Vässby, Einar Kolderup Finstad,
Blomsholm, Karl Hansson, Kvarnhögen och Johan Silbom, Flateby.

§ 2.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes: Thor Heie och Karl
Hansson.

§ 3.

Till medlem av arbetsstyrelsen efter avlidne godsägaren Einar Finstad
invaldes hans son Einar Kolderup Finstad, Blomsholms säteri, Strömstad.

§ 4.

Till att handhava dikningsföretagets affärer samt att utkvittera
statsbidrag och lån från Statens avdikningslånefond utsågs Einar Kolde-
rup Finstad.

Väsby, dag som ovan:

Einar Kolderup Finstad

Justeras:

Thor Heie

Karl Hansson

Vidimeras ex officio:

T. Heie

295/47 krmbo

FÖREDRAGET

DEN 14 NOV. 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 SEP. 1950

DIARIE Nr J 1 608

SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

18/6. 47 - B. 4.250! -
L. 3.950! -

15/3. 49 lyft 3.200! -
3.000! -

$\frac{1}{9.50}$

Härmed anhålles vördsamt om uppskov med färdigställande av Blomsholms dikningsföretag av år 1944 i Skee socken, Göteborgs och Bohus län till den 1 september 1952.

Företaget är till större delen utfört, men har icke kunnat fullbordas på grund av arbetssvårigheter och brist på lämplig arbetskraft.

Blomsholm pr Strömstad den 11 september 1950.

Enia Kaldung-Turley

Arbetsstyrelsens ordförande.

SVENSKT NORMAL 2

18/6 47

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter till vilka lån sökes från statens avdikningslåne-
fond, tillhörande "Blomsholms dikningsföretag av år 1944" i Skee
socken, Göteborgs och Bohus län.

Stene	1 ²	7/8 mtl.	✓	ägare: Einar Finstad	<i>Bohus</i>
Blomsholm	1 ¹	3	"	"	"
Vässby Lilla)	2 ¹	3/4	"		
" Stora)	3 ¹	1	"	✓	Thor Heie.

Vänersborg den 5 juni 1945.

G. Hege-Thorn

Statens lantbruksingenjör.

~~af~~ styrelse påb.

ordf.
Södsågarin
Göran Kollerup

Finnstad
Blomstholms säteri
Skönstad.


säti, fört.
skuldfört.

2 rekr.
rapport

utbet bidr. 3200

läu 3000 *th*

0 3-6394



Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd
till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 juni 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

B e t ä n k a n d e

tillhörande

"Blomsholms dikningsföretag av år 1944"

i Skee socken, Göteborgs och Bohus län;

upprättat år 1945 av

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

B e t ä n k a n d e

rörande förslag till "Blomsholms dikningsföretag av år 1944" i Skee socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd år 1945.

Företagets ändamål och belägenhet.

Företaget avser att genom den föreslagna dikningen bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av de å plankartan innefattade vattensjuka markerna.

Å den i synehandlingarna intagna översigtskartan är avdikningsområdena till sin ungefärliga utsträckning angivna med röd färgläggning.

Föregående rättslig utredning.

Alla rättsliga frågor rörande avdikningsföretaget har av under-tecknad blivit utredda genom syneförrättning enligt vattenlagen, vilken syneförrättning avslutades den 28 juni 1944. Enligt bifogat bevis (Bil. 1) har besvär icke anförts över densamma.

Sökande av statsunderstöd.

I skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen anhåller företagets arbetsstyrelse om högsta möjliga statsbidrag till samtliga kostnader för företagets genomförande samt enligt erhållet uppdrag (Bil. 2) lån från statens avdikningslånefond till en del fastigheters kostnadsandelar i företaget.

Statsbidrag har mig veterligen icke förut beviljats till torrläggning av ifrågavarande marker.

Enligt gällande bestämmelser torde statsunderstöd till utförande av "Södra området", icke utgå, såvida icke arbetsstyrelsen kan styrka, att kostnaderna för denna dikningssamfällighets utförande icke översti-

ga 10 % av den beräknade båtnaden.

Hydrografiska förhållanden och torrlägningsåtgärder.

Beträffande de hydrografiska förhållandena samt föreslagna torrlägningsåtgärder hänvisas till det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet samt upprättade handlingar och ritningar jämte grävningstabell.

Allmänna intressen.

Några allmänna intressen anses icke beröras av företaget.

Utförande och arbetstid.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas, vad härom är bestämt såväl i synemännens utlåtande som i den till förslaget hörande grävningstabellen.

Jämlikt bestämmelserna i nämnda utlåtande skall företaget vara fullbordat senast den 1 oktober 1950, men torde komma att utföras inom 2 år efter det statsunderstödet beviljats.

Areal, båtnad och kostnad.

De båda dikningssamfälligheternas areal, båtnad och kostnad samt lånesökandenas andelar därav framgår av efterföljande tabell (Bil. 3) vari även angivits samfälligheternas relativa kostnader.

Bidrags- och lånebelopp.

I enlighet med de villkor, som för närvarande gälla vid erhållande av statsunderstöd till torrlägningsföretag har i efterföljande tabell (Bil. 4) beräknats de bidrags- och lånebelopp, som kan påräknas utgå till de olika fastigheterna inom "Norra området", varvid beloppen jämkats på sådant sätt, att deras summor sluta på jämna tiotal kronor.

Enligt samma villkor kan statsunderstöd ej påräknas till "Söd-

ra området".

Tillstyrkan.

Då ett genomförande av ifrågavarande företag är av största betydelse för sökandena, som äro i stort behov av bättre torrläggning av sina marker, får jag med stöd av vad sålunda blivit utrett tillstyrka, att till utförande av detsamma måtte beviljas ett bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag av 4.250:- kronor och ett lån från statens avdikningslånefond av 3.950:- kronor.

Bilagor.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag (Bil. a).
2. Laga kraft bevis (Bil. 1).
3. Föreningsskrivelse med fullmakt (Bil. 2).
4. Tabell över företagets areal, båtnad och kostnad (Bil. 3).
5. " " " bidrags- och lånebelopp (Bil. 4).
6. Räkning för betänkande m.m.
7. Avskrift av synehandlingarna med arvodesräkning.
8. Kopior av ritningarna (2 blad) i särskild försändelse.
9. Förteckning över lånesökandenas fastigheter i 2 ex.
(ej inbundna).

Vänersborg den 5 juni 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. a.

K o s t n a d s s a m m a n d r a g.

Torrläggningskostnader med ersättningar enligt synehandlingarna	Norra området
	7.900:-
Syneförrättningskostnader	561:50
Kostnader för betänkande m.m.	<u>65:-</u>
	<u>Summa kronor 8.526:50</u>

Vänersborg den 5 juni 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8.526 kronor 50 öre, varav å låntagarnas andel 7.898 kronor 10 öre. Stockholm den 18 juni 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Bil. 1.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören G. Hegethorn handlagd, den 28 juni 1944 avslutad syneförrättning rörande Blomsholms dikningsföretag av år 1944 inom Skee socken i Göteborgs och Bohus län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 1 december 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

Lantbruksingenjören G. Hegethorn.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i "Blomsholms dikningsföretag av år 1944" inom Skee socken av Göteborgs och Bohus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag: att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande; att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar; att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Blomsholm pr Strömstad den 22 maj 1945.

Thor Heie.

För egen del samt för arvingarna efter
min avlidna hustru enligt fullmakt.

Einar Finstad.

Bevittnas:

Astrid Bengtsson,
Blomsholm.

Gustav Lundberg,
Blomsholm.

F u l l m a k t.

Fullmakt för Godsägare Einar Finstad, Blomsholms säteri, Strömstad att å våra vägnar söka statsunderstöd jämte rätt att upptaga lån och besluta i övriga frågor rörande Blomsholms dikningsföretag av år

1944. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Blomsholm den 21 maj 1945.

Else Albert. Gerd Westby. Curt Albert. S. Westby.
Einar Kolderup-Finstad.

Ingenjör Sture Westby och Fru Gerd Westbys namnteckningar

bevittnas:

O. Abellsson, A. Löfgren,
Stockholm. Stockholm.

Löjtnant Curt Albert och Fru Else Alberts namnteckningar

bevittnas:

Kurt Fagerlind, Astrid Bengtsson,
Blomsholm. Blomsholm.

Einar Kolderup-Finstads namnteckning bevittnas:

Kurt Fagerlind, Astrid Bengtsson,
Blomsholm. Blomsholm.

Bil. 3.

T a b e l l

över företagets areal, båtnad och kostnad.

Samfällighet	A r e a l				Kost- nad	Båt- nad	Re- la- tiv kost- nad
	åker	od- lings- mark	be- tes- mark	Summa			
	H e k t a r			Kronor och öre			
"Norra området"	12,17	0,73	0,14	13,04	8526:50	8514:95	1,00
Lånesökandenas andel	10,34	0,73	0,14	11,21	7898:10	7887:65	1,00
"Södra området"	2,22			2,22	1148:50	735:90	1,56
Lånesökandens andel	0,53			0,53	544:39	348:80	1,56

Over 1000 copies - well

2 15 10 10

Bil. 4.

T a b e l l

över företagets bidrags- och

H e m m a n s			
namn	reg. n:r	man- tal	ägare
			<u>"Norra området"</u>
Stene	1 ²	7/8	Einar Finstad (m.fl.)
Blomsholm	1 ¹	3	" " " "
Flateby	3 ⁶	avs.	Karl Hansson
Vässby Lilla)	2 ¹	3/4	
" Stora)	3 ¹	1	Thor Heie

"Södra området"

ej medtaget här eftersom relativa kostnaden är så hög som 1,56.

lånebelopp.

Båtnad	Kostnad	Bidrags- procent av båtnaden	Bidrag	Lån
Kronor och öre		%	Kronor och öre	
4334:30	4339:99	50,00	2163:25	2170:56
195:15	195:26	"	97:32	97:81
627:30	628:40	"	313:23	
3358:20	3362:85	"	1676:20	1681:63
Summa kr. 8514:95	8526:50		4250:-	3950:-

Vänersborg den 5 juni 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

—

R ä k n i n g

för upprättande av betänkande m.m. till "Blomsholms dikningsföretag
av år 1944" i Skee socken, Göteborgs och Bohus län.

Betänkande med kostnadssammandrag (Bil. a)	12:-
Tabeller (Bil. 3 och 4) angående lån och bidrag	6:90
Avskrifter av betänkande, grävningstabell och kostnads- förslag	9:90
Arbetsritningar	24:-
Laga kraft bevis	3:-
Förteckning över lånesökande, förenings- och ansök- ningsskrivelser, inbindning m.m.	9:20
Summa kronor	65:-

Vänernborg den 5 juni 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

—
Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

