



Akt nr:

O-E1a-0397

AU\$O-E1a-0397

307
47

4714

DIARIE N: 7
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 FEB. 1948

0 2-0397

ej påb.
Bohuslän
474/47

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juli 1947 till
Norrkila dikningsföretag av år 1945 i Brastads socken,
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 h handll

beviljat dels **statsbidrag** med tretusentvåhundra trettio (3.230)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tvåtusentrehundra nittio (2.390) ^{x)}
kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören G. Hegethorn vid
syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha va undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~förordnande~~ för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

x) Lånet indraget den 23 mars 1948.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~myndig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad; eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda plan, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stämnet den 31/1 1948

J. E. Gustavsson Stämnet Gäseberg

Otto W. Gustavsson Stämnet Gäseberg

Sven S. Lindén Ryk. Gäseberg.

Att Sven Lindén, J. E. Gustavsson och Otto W. Gustavsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


Linder Hasstov
Adress Ryk Gäseberg

Agne Björkstén
Adress Stämnet Gäseberg

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 mars 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

307/47 komb. (länets indrag)

FÖREDRAGET

DEN 22 NOV. 1949

I

P. M.

D. N:r J 3736/49 LANTBRUKSSTYRELSEN

för utbetalande av statsunderstöd.

MH

Företag: Norrkila dikningsföretag av år 1945 i Brastads
socken, ✓

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN ✓

Arb. plan: 12 juli 1947 ✓

Kontrakt: 23 mars 1948 ✓

Fullbordas: 1 september 1949 ✓

Statsbidrag: 3.230 ✓

Lån: Länets indraget den 23/3-48

Beräkn. kostnad: 7 6480

Verkst. utbet. d. 5/7 1949 ✓ av statsbidrag: 1.000 ✓ kr.

av lån: - kr.

Utfört arbete enligt lbring. G. Hegethorn, Vänersborg den 7 / 11 1949

av länets statsbidr. kr. = c:a 90 %

$$\begin{array}{r} 0.86.3230 = 2700 \\ 1000 \\ \hline 1700 \end{array}$$

Ordf. i arb. styrelsen } Hemmansägaren Sven E. Lindén, Gåseberg. ✓
Ende-intressent }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1700 ✓ kr.

av lån + förl. 1950 kr.

Stockholm den 27^a 1949

[Signature]

308/47.
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV. 1949
DIARIE Nr 3736
SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: Norrkila dikningsföretag av år 1945 i Brastads socken,
(namn, socken och län)
Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen: lantbrukaren J.E. Gustavsson, Stämnet, Gåseberg.
~~XXXXXXXXXX~~
~~Förskottsbetalning~~

Arbetsplanen fastställd den 12 juli 1947.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 3230:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 oktober 1950.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1949.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till 1 september 1949
~~XXXXXXXXXX~~ ~~Vänerns socken~~

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad
den 28 oktober 1949, har befunnits att företaget utförts enligt förslaget
med undantag av att jordvallarna lågo för nära dikeskanterna och att
galler och torvsättning vid intaget saknades. Företaget beräknas bli
fullt färdigt innevarande år, varför jag tillstyrker att 90 % av bevil-
jat statsbidrag utanordnas.

Vänerns borg den 7 november 1949.

G. Högström

Book.

FÖREDRAGET

DEN 16 DEC. 1949

307/ komb.
47.
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd avsyning.

LANTBRUKSSTYRELSEN

7 DEC. 1949

DIARIE N^o **J4115**

SAK N^o

Företag: Norrkila dikningsföretag av år 1945 i Brastads socken,
(namn, socken och län)
Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen: Lantbr. J.E. Gustavsson, Stämnet, Gåseberg.
~~Förordningsman~~
~~Endast intressent~~

Arbetsplanen fastställd den 12 juli 1947.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 3230:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 oktober 1950.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1949.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av undertecknad
den 25 november 1949, har befunnits att företaget utförts i enlighet med
den fastställda arbetsplanen, varför det förordas till godkännande.

Eftersom arbets- och materialkostnaderna betydligt överstiga de be-
räknade, torde ansökan om ytterligare statsbidrag att ingivas till K.L.*

Vänersborg den 26 november 1949.

G. Högstam

12
47 3.230
2.700
530

307
47

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN 1949
DIARIE Nr 2480 ⁹
SAK Nr

(intet arbetat ämne)

FÖREDRAGET

DEN 5 JUL. 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

Indyg

Vi får meddela att arbetet
i Markkila dikningsföretag av
år 1945 i Brastads socken Göteborgs
och Bohuslän är påbörjat vilket
härmed indygas!

Stämmed den 14/6 1949

Carl Christiernson
Ryk Gäseberg

Lgm Björste af
Stämmed Gäseberg.

12/7 47

Lantmätning 23/3 1948

F ö r t e c k n i n g

Över fastighet inom "Norrkila dikningsföretag av år 1945" i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län, till vilken lån sökes från statens avdikningslånefond.

avs. Norrkila 1⁹ ägare: Albert B. Gustafsson och

J. E. Gustavsson.

Vänersborg den 27 juni 1945.

G. Hegstam

Statens lantbruksingenjör.

Ser. E XIII *komb*

~~164~~ 11865

DIARIE N:

K LANTBRUKSTYRELSEN

29 APR 1947

0

2-0397

"Norrkila dikningsföretag av år 1945"

i Brastads socken,

Göteborgs och Bohus län.

Ser. E XIII *komb*
~~164~~

DIARIE Nr 4711
K. LÄNDEKÄRSTYRELSEN
13 FEB 1948

0 2*0397

Betänkande till

"Norrkila dikningsföretag av år 1945"

i Brastads socken,

Göteborgs och Bohus län.

Avskrift.

B e t ä n k a n d e

tillhörande

"Norrkila dikningsföretag av år 1945"

i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län;

upprättat år 1945 av

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

*Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna
dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.*

Stockholm den 12 juli 1947.

*På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.*

B e t ä n k a n d e

rörande förslag till "Norrkila dikningsföretag av år 1945" i Bra-
stads socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet i och för sökande
av statsunderstöd år 1945.

Företagets ändamål och belägenhet.

Företaget avser att genom den föreslagna dikningen bereda möj-
lighet till ändamålsenlig torrläggning av de å plankartan innefat-
tade vattensjuka markerna.

Å den i synehandlingarna intagna översiktskartan är avdik-
ningsområdet till sin ungefärliga utsträckning angivet med röd
färgläggning.

Föregående rättslig utredning.

Alla rättsliga frågor rörande avdikningsföretaget har av un-
derstecknad blivit utredda genom syneförrät tning enligt vattenlagen,
vilken avslutades den 15 maj 1945. När förrättningen tagit åt sig
laga kraft, kommer diariebevis därom att bifogas.

Sökande av statsunderstöd.

I skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen anhåller företagets
arbetsstyrelse om högsta möjliga statsbidrag till samtliga kostna-
der för företagets genomförande samt enligt erhållet uppdrag (Bil.
1) om lån från statens avdikningslånefond till en fastighets kost-
nadsandel i företaget.

Statsbidrag har mig veterligen icke förut beviljats till torr-

läggning av ifrågavarande marker.

Jämlikt gällande föreskrift har redogörelse för torrlägningsföretaget ifråga lämnats till vederbörande hushållningssällskaps täckdikningsnämnd.

Hydrografiska förhållanden och torrlägningsåtgärder.

Beträffande de hydrografiska förhållandena samt föreslagna torrlägningsåtgärder hänvisas till det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet samt upprättade handlingar och ritningar jämte grävningstabell.

Allmänna intressen.

Några allmänna intressen anses icke beröras av företaget.

Utförande och arbetstid.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas, vad härom är bestämt såväl i synemännens utlåtande som i den till förslaget hörande grävningstabellen.

Jämlikt bestämmelserna i nämnda utlåtande skall företaget vara fullbordat senast den 1 oktober 1950, men torde komma att utföras inom 2 år efter det statsunderstödet beviljats.

Areal, båtnad och kostnad.

Hela företagets areal, båtnad och kostnad samt lånesökandens andel därav framgår av efterföljande tabeller (Bil. a och b), vari även angivits företagets relativa kostnad.

Bidrags- och lånebelopp.

I enlighet med de villkor, som för närvarande gälla vid erhållande av statsunderstöd till torrlägningsföretag har i efterföljande tabell (Bil. c) beräknats de bidrags- och lånebelopp, som kan påräknas utgå till de olika fastigheterna i företaget, varvid beloppen jämkats på sådant sätt, att deras summor sluta på jämna tiotal kronor.

Tillstyrkan.

Då ett genomförande av ifrågavarande företag är av största betydelse för sökandena, som äro i stort behov av bättre torrläggning av sina marker, får jag med stöd av vad sålunda blivit utrett tillstyrka, att till utförande av detsamma måtte beviljas ett bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag av 3.230:- kronor och ett lån från statens avdikningslånefond av 2.390:- kronor.

Bilagor.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag (Bil. a).
2. Föreningsskrivelse (Bil. 1).
3. Tabell över företagens areal, båtnad och kostnad (Bil. b).
4. " " " bidrags- och lånebelopp (Bil. c).
5. Räkning för betänkande m.m.
6. Avskrift av synehandlingarna med arvodesräkning.

7. Kopia av ritningarna (1 blad).
8. Förteckning i 2 ex. över lånesökandens fastighet (ej inhäftade).

Vänersborg den 27 juni 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. a.

K o s t n a d s s a m m a n d r a g.

Torrläggningskostnader med ersättningar enligt synehand-

lingarna	6.050:-
----------	---------

Syneförrättningskostnader	370:-
---------------------------	-------

Kostnader för betänkande m.m.	<u>60:-</u>
-------------------------------	-------------

<u>Summa kronor</u>	<u>6.480:-</u>
---------------------	----------------

Vänersborg den 27 juni 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för företaget beräknats till 6.480 kronor, varav ä lantagarens andel 4.791 kronor 31 öre.

Stockholm den 12 juli 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

T a b e l l

Över företagets areal, båtnad och kostnad.

	A r e a l			Kost- nad	Båt- nad	Re- la- tiv
	åker	annan mark	summa			
	H e k t a r			Kronor och öre		kost- nad
Hela företaget	5,27	0,90	6,17	6480:-	6471:45	1,0
Lånesökandens andel	3,98	0,51	4,49	4791:31	4785:50	

Vänersborg den 27 juni 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

T a b e l l

öfver företagens bidrags-

H e m m a n s				
namn	reg. n:r	man- tal	ägo- fi- gur- nummer	ägare
Norrkila	1 ¹⁰	avst.	1-2	Otto W. Gustavsson
"	1 ⁹	avs.	3-21	Albert B. Gustafsson och J. E. Gustavsson
Nöteberg	1 ¹¹	1/48	22-26	Anna Johansson
Ryg	2 ³¹	avst.	27	John Almkvist
"	2 ²	1/4	28-31	Sven E. Lindén

och lånebelopp.

A r e a l		Båtnad	Kostnad	Bidrags % å båt- naden	Bidrag	Lån
åker	annan mark					
H e k t a r		Kronor och öre		%	Kronor och öre	
0,13		100:-	100:44	50,0	49,90	
3,98	0,51	4785:50	4791:31	"	2388:52	2390:-
0,42	0,39	667:95	668:74	"	333:40	
0,14		168:-	168:48	"	83:85	
0,60		750:-	751:03	"	374:33	
Summa	5,27	0,90	6471:45	6480:-	3230:-	2390:-

Vänersborg den 27 juni 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 1.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i "Norrkila dikningsföretag av år 1945"

inom Brastads socken av Göteborgs och Bohus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp;

samt att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Stämmet pr Gåseberg den 23 juni 1945.

J. E. Gustavsson,

Albert B. Gustafsson,

Stämmet,

Stämmet,

Gåseberg.

Gåseberg.

Bevittnas:

Carl Christiansson,

Oskar Nicklasson,

Ryk,

Stämmet,

Gåseberg.

Gåseberg.

R ä k n i n g

för upprättande av betänkande m.m. till "Norrkila dikningsföretag av år 1945" i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län.

Betänkande med kostnadssammandrag (Bil. a)	12:-
Föreningsskrivelse (Bil. 1)	3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnd	3:-
Tabeller angående lån och bidrag (Bil. b och c)	7:10
Avskrifter av betänkande, grävningstabell och kostnadsförslag i 2 ex.	9:90
Arbetsritning	18:-
Laga kraft bevis	3:-
Förteckning över lånesökande, ansökningskrivelse, inbindning m.m.	<u>4:-</u>
Summa kronor	<u>60:-</u>

Vänersborg den 27 juni 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående avskrift bestyrkes å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

*Kunn Co. kritiserat av
G. Hegethorn*



14293/45 komb. ✓

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift av lantbruksingenjören G. Hegethorn hand-
lagd, den ^{1945/}15 maj avslutad syneförrättning rörande Norrkila diknings-
företag av år 1945, ^{i Drastads socken,} Göteborgs och Bohus län; betygar Vänersborg i
Västerbygdens vattendomsstols kansli den 21 juli 1947.

I tjänsten:

Ingrid Aronson

Ingrid Aronson.

Stämpel Två kronor.

Lantbruksingenjören G. Hegethorn.

H a n d l i n g a r

tillhörande

"Norrkila dikningsföretag av år 1945"

i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1945 av

G. Hegethorn

Statens lantbruksingenjör.

Till akten hör: 45 skivna sidor och 2 blad ritningar

Protokoll fört vid sammanträde för sy-
neförrättning enligt vattenlagen.

År 1944 den 17 oktober kl. 11 inställde sig undertecknad, sta-
tens lantbruksingenjör, i Ryk för att på grund av Konungens Be-
fallningshavandes i länet nedan intagna förordnande (Bil. 1) och
i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga sy-
neförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker inom
Norrkila och Ryg i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län, och
hade vederbörande sakägare genom kungörelser och särskilda med-
delanden (Bil. 2 - 4) underrättats om förrättningens företagande
denna dag med anledning varav följande tillstädeskommo:

Såsom förrättningsökande:

J. E. Gustavsson.

Otto W. Gustavsson.

Övriga sakägare och ombud:

Albert Gustavsson.

Sven Lindén.

Johan Almkvist.

Svante Johansson för fru Anna Johansson.

John Verner Karlsson ägare till avs. Kvarnbacken 1⁸.

Gustav Olsson " " avst. Nöteberg 1¹⁵.

Såsom biträdande godemän:

A. W. Karlsson, Medbo pr Brastad.

3
Gunnar Larsson, Korseberg pr Lyse, vilka båda förklarade sig hava
avlagt föreskriven godmansed och fortfarande hade i uppdrag att
vara skiftesgodemän.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet
jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll (Bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och kunde ej heller utrönas.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningsmannens handläggning eller mot
företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 4.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankar-
tan jämte tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak
för det tillämnade förslaget.

§ 5.

Sökandena yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning
och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet
till ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående sankar
marker, samt att kostnaderna härför skola fördelas i mån av uppskattad
nytta enligt gällande vattenlag.

§ 6.

John Verner Karlsson yrkade på ersättning för skada och intrång.

4

Häri instämde Svante Johansson å sin huvudmans vägnar.

§ 7.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till avdikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning.

§ 8.

Under synegången yrkade Sven Lindén, att avlopp jämväl skulle upptagas för Ryg 2². Gustav Olsson framhöll, att vägen mellan avloppet och hans tomt icke finge skadas genom dikningens utförande.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde kommer att hållas å tid och ställe, som i laga ordning kommer att kungöras, varefter, då intet vidare förekom, sammanträdet förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingenjör.

Gunnar Larsson A. B. Karlsson
Biträdande godemän.

5

Den 15 maj 1945 kl. 14 inställde sig ånyo förut angivna synemän hos A. W. Lundquist i Ryk i och för fortsatt handläggning av ifrågavarande syneförrättning, varvid efter i behörig ordning utfärdade kungörelser, kallelser och meddelande (Bil. 4 - 6) följande sakägare och ombud tillstädeskommo:

Sven Lindén.

J. E. Gustavsson för egen del samt för brodern

Albert Gustavsson.

Knut Johansson för sin hustru

Anna Johansson.

§ 10.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 11.

Det upprättade förslaget till dikning företeddes, varvid förrättningsmannen i huvudsak redogjorde för detsamma med tillhörande handlingar, som delvis upplästes.

§ 12.

Delägarna beslöto att vid dagens sammanträde utse en arbetsstyrelse för företaget bestående av 3 ledamöter, och valdes här-
till Sven Lindén, J. E. Gustavsson och Otto W. Gustavsson.

§ 13.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs J. E. Gustavsson,
Stämnet pr Gåseberg till aktförvarare.

§ 14.

Synemännen avlämnade sina arvodesräkningar, varvid meddelades,
att förrättningsmannen tillgodoräknat sig dagervode under samman-
lagt $6\frac{1}{2}$ dagar för i räkningen närmare angivna förrättningsåtgär-
der.

§ 15.

Då synemännen ansågo sig hava utrett alla till förrättningen
hörande frågor, avgåvo de sitt utlåtande (Bil. F), som upplästes.

§ 16.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som
godkändes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Ryk den 15 maj 1945.

Å tjänstens vägnar:

J. Hegstam

Statens lantbruksingenjör.

Gunnar Larsson *A. O. Karlsson*
Biträdande godemän.

Bil. 1.

N:o 20 fol. 172.

E.D.I. 1942.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 20 augusti 1942.

ant *sd* På länsstyrelsens vägnar:

Nils Björkman *Ernst Uddenberg*
(Nils Björkman) (Ernst Uddenberg)

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Norrkila, Ryk och Nöteberg i Brastads socken av Göteborgs och Bohus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

G Å S E B E R G

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Erik Gustafsson

adress Stämnet, Norrkila,

pr G Å S E B E R G.

Telefon:

Norrkila den 14 augusti 1942

J. E. Gustafsson

Otto W. Gustafsson

V.g.v.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Norrkila /Stämnet/

Albert Gustafsson

Ryk

Johan Lindéns sterbhus

Ryk

John Almkvist

Nöteberg

Verner Karlsson

Nöteberg

Karl Abrahamssons sterbhus

Samtliga med postadress G Å S E B E R G.

Bil.2.Avskrift.Kungörelse.

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl.V.L. för torrläggning av mark till hemmanen Häller, Tegen, Gåseberg, Ryg, Nöteborg och Norrkila i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län kommer sammanträde att hållas hos hemmansägaren Valter Lundkvist i Ryk, tisdagen den 17 oktober 1944 kl. 11; då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen förmenas jämväl komma att beröra allm.väg Gåseberg-Ryk.

Vänersborg den 26 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Att ovanstående kungörelse varit anslagen vid Brastads kyrka söndagen den 1 okt. 1944 intygas av:

G.Siverbo

komm.

Vidimeras ex officio:
G. Hegethorn

Kungörelse.

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl. V. L. för torrläggning av mark till hemmanen Häller, Tegen, Gåseberg, Ryg, Nöteborg och Norrkila i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län kommer sammanträde att hållas hos hemmansägaren Valter Lundkvist i Ryg, tisdagen den 17 oktober 1944 kl. 11; då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen förmenas jämväl komma att beröra allm. väg Gåseberg—Ryg. Vänersborg den 30 september 1944.

A tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN.

Statens lantbruksingenjör.

10778b

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Bohusläningen den 3 oktober 1944 intygas ex officio:

G. Hegethorn

F ö r t e c k n i n g

Över avsända kungörelser, kallelser och meddelanden rörande syneförrätt-
ning enligt vattenlagen avseende torrläggning av vattenskadad mark till
hemmanen Norrkila och Nöteborg i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län.

Angående sammanträde den 17 oktober 1944.

Den 26 sept. 1944	kungörelse till pastorsämbetet i Brastad.
" " " "	" " tidn. Bohuslänningen, Uddevalla.
" 5 oktober "	kallelse till godman A.V. Karlsson, Medbo pr Brastad.
" " " "	" " " M.A. Alexandersson, Knarrevisk "
" 5 okt. "	" " " Carl A. Johansson, Innerstad "
" 8 " "	" " " Gunnar Larsson, Korseberg " Lyse.
" 30 sept. "	meddelande till
	Johan Natanael Lindéns stbh. Ryk pr Gåseberg
	Johan Almkvist " "
	Joh. Verner Karlsson Kvarnbacken "
	Karl Herm. Abrahamssons stbh. Bro Brodalen
	Anna Johansson Nöteborg Gåseberg
	Erik Gustafsson Norrkila "
	Albert " " "
	Otto W. " " "

Angående sammanträde den 15 maj 1945.

Den 18 april 1945	kungörelse till pastorsämbetet i Brastad.
" 21 " "	" " " tidn. Bohuslänningen, Uddevalla.
" " " "	kallelse till godman A.W. Karlsson, Medbo pr Brastad.
" " " "	" " " Gunnar Larsson, Korseberg pr Lyse.
" 2 maj "	meddelande till A.W. Lundqvist, Ryk pr Gåseberg.

Ryk den 15 maj 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethörn
Statens lantbruksingeniör.

Bil.5.

K u n g ö r e l s e .

I och för fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till, dels Norrkila, Ryg och Nöteberg, dels Ryg, Gåseberg och Tegen i Brastads socken, komma nya sammanträden att hållas hos A. W. Lundqvist i Ryk ^{7:3 dagen} ~~onödigen~~ den 15 maj 1945 kl. 14, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 17 april 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit anslagen vid Brastads kyrka söndagen den ^{22/4} 1945 intygas av:

H. Sierbo
herman.



Kungörelse.

I och för fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till, dels Norrkila, Ryg och Nöteberg, dels Ryg, Gåseberg och Tegen i Brastads socken, komma nya sammanträden att hållas hos A. W. Lundqvist i Ryg tisdagen den 15 maj 1945 kl. 14, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 17 april 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN.

Statens lantbruksingenjör.

5095b

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Bohuslänningen den 25 april 1945 intygas ex officio:

G. Hegethorn

1	2	3	4	5	6	7
H e m m a n s				Ägo- fi- gu- rer- nas		A -
namn	reg. n:r	man- tal		num- mer	Ägare, ägoslag m.m.	åker o. dyl.
						ha ar
Norrkila	1 ¹⁰	avst.			Otto W. Gustavsson	
				1	tomtmark	05
				2	åker, mylla/lera	08
					Summa	13
"	av 1 ⁹	avs.B			Albert Gustavsson	
				3	åker, mylla/lera	11
				4	" " "	22
				5	" " "	05
				6	" " "	44
				7	" " "	40
					Summa	1 22
"	"	" A			J. E. Gustavsson	
				8	odlingsmark, mylla/lera	
				9	åker, " "	17
				10	" " "	07
				11	" " "	30
				12	" " "	28
				13	" " "	26
					Trpt	

8		9		10		11	12	13	14	15		16		17
r - e - a - l						Värde före företaget		Värde efter företaget						
odlings- mark		betes- mark				per har	per ägo- figur			per har	per ägo- figur	Båtnads- värde		
ha	ar	ha	ar			kr.	kr. ö.			k r o n o r	ö ö r e			
						1600	80 -		2000	100 -		20 -		
						1000	80 -		"	160 -		80 -		
							160 -			260 -		100 -		
						1200	132 -		2000	220 -		88 -		
						"	264 -		"	440 -		176 -		
						1800	90 -		"	100 -		10 -		
						1000	440 -		"	880 -		440 -		
						"	400 -		"	800 -		400 -		
							1326 -			2440 -		1114 -		
07						1080	75 60		1800	126 -		50 40		
						1000	170 -		2000	340 -		170 -		
						1600	112 -		"	140 -		28 -		
						900	270 -		"	600 -		330 -		
						"	252 -		"	560 -		308 -		
						800	208 -		"	520 -		312 -		

1	2	3	4	5	6	7
					Trpt	
				14	åker, mylla/lera	23
				15	" " "	18
				16	" " "	21
				17	" " "	39
				18	" " "	28
				19	odlingsmark, torvjord/lera	
				20	åker, mylla/lera	19
				21	" " "	20
					Summa	2 76
Nöteberg	1 ¹¹	1/48			Anna Johansson	
				22	odlingsmark, torvjord/lera	
				23	" " "	
				24	åker, mylla/lera	11
				25	betesmark	
				26	åker, mylla/lera	31
					Summa	42
Ryg	2 ³¹	avst.			John Almkvist	
				27	åker, mylla/lera	14
					Summa	14
"	2 ²	1/4			Sven Lindén	
				28	åker, mylla/lera	14
				29	" " "	10
					Trpt	

8			9			10			11		12		13	14	15		16		17
44									800	184	-			2000	460	-		276	-
									"	144	-			"	360	-		216	-
									700	147	-			"	420	-		273	-
									900	351	-			"	780	-		429	-
									"	252	-			"	560	-		308	-
									630	277	20			1800	792	-		514	80
									"	119	70			"	342	-		222	30
								"	126	-			"	360	-		234	-	
51												2688	50			6360	-	3671	50
22									560	123	20			1600	352	-		228	80
12									900	108	-			1800	216	-		108	-
									1800	198	-			2000	220	-		22	-
			05						855	42	75			900	45	-		2	25
									810	251	10			1800	558	-		306	90
34			05									723	05			1391	-	667	95
									800	112	-			2000	280	-		168	-
												112	-			280	-	168	-
									700	98	-			2000	280	-		182	-
									"	70	-			"	200	-		130	-

1	2	3	4	5	6	7
					Trpt	
				30	åker, mylla/lera	21
				31	" " "	15
					Summa	60
					<u>S a m m a n d r a g</u>	
Norrkila	1 ¹⁰	avst.	1-2	Otto W. Gustavsson		13
"	av 1 ⁹	avs. B	3-7	Albert Gustavsson		1 22
"	"	" A	8-21	J. E. Gustavsson		2 76
Nöteberg	1 ¹¹	1/48	22-26	Anna Johansson		42
Ryg	2 ³¹	avst.	27	John Almkvist		14
"	2 ²	1/4	28-31	Sven Lindén		60
					Summa	5 27

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				700	147 -	2000	420 -	273 -	
				900	135 -	"	300 -	165 -	
					450 -		1200 -	750 -	
					160 -		260 -	100 -	
					1326 -		2440 -	1114 -	
51					2688 50		6360 -	3671 50	
34	05				723 05		1391 -	667 95	
					112 -		280 -	168 -	
					450 -		1200 -	750 -	
85	05				5459 55		11931 -	6471 45	

Ryk den 15 maj 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hege Thon

Statens lantbruksingenjör.

Gunnar Larsson
Biträdande godemän.

H. O. Paulsson

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Grävningstabell									
tillhörande "Norrkila dikningsföretag av år 1945" i Brastads socken, Göte- borgs och Bohus län.									
Avloppet A-B-C-D-E									
0+15		1,10	0,30	3,05	1:1,25	4,00			
+50	35	0,90	"	2,55	"	6/1000			
1	50	0,95	"	2,70	"				
+50	50	1,00	"	2,80	"				
2	50	1,35	"	3,70	"	1/1000			
+50	50	1,35	"	3,70	"		2,60		
3	50	1,15	"	3,20	"		2,50		
+50	50	1,90	Ledning av betongmuffrör	5,05	"	3/1000		Intag vid 3+50	
4	50	2,35		15"	4,60		1:1	2,10	Fixp. = +5,00 m. 8 m. vänster 3+95
+20	20	2,40							Brunn vid 4
+50	30	2,40							
+65	15	2,50							
+75	10	2,45							
+80	5	2,15							
+85	5	1,80	"	3,90	"	6,7/1000			
+95	10	0,30	"	0,90	"		2,00		
Summa	480								

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar	
Meter								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Avloppet B-F			
10		1,20	— Ledning av —	— 8" —	— tegelrör —	2,70		
=2+50						2,5/1000		
+60	60	1,30				2,85		Brunn vid 10+60
		1,25				2,90		
11	40	1,25		— 6" —		2/1000		
+80	80	1,15				3,15	" "	11+80
Summa	180							
Vid arbetenas utförande skall iakttagas:								
att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare dikeskanterna än 1,0 m,								
att jordvallarna ej givas brantare lutning än 1:1,								
att vallarna genomgrävas vid tillstötande svackor eller diken samt i regel minst å var 50:de meter för ytvattnets avrinnande,								
att djupsiffrorna angiva djupen från avvägningspålarnas överkant till blivande botten, d.v.s. beträffande rörledning till rörens nedre innerkant samt angivna dagbredder blivande dikesbredd mått horisontellt i höjd med avvägningspålarnas överkant,								
att rörledningarna skola utgöras av välbrända tegelrör med oklanderlig form samt betongrören uppfylla svenska kommunaltekniska föreningens villkor beträffande hållfasthet och täthet,								
att rörledningarna ej få täckas förrän de besiktigats av statens lantbruksingenjör,								
att brunnarna utföras av cementrör på botten av tjärad plank eller betong samt förses med betonglock eller trälock med låsanordning,								
att brunnsväggarna förses med hål för vattens tillrinnande och omgivas med								

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido-lutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
grusfyllning, <u>att</u> till ledning vid arbetenas utförande och underhåll en fixpunkt blivit anbragt, vilkens läge såväl i plan som profil framgår av de upprättade ritningarna, <u>att</u> fixpunkten ej må vid laga ansvar rubbas, <u>att</u> vidgningen i regel sker på sätt att, där avlopp utgör gräns, loppets mittlinje sammanfaller med gränslinjen, eljest till lika del åt ömse sidor, dock att vid förekommande krökar, vidgningen sker åt krökens innersida, <u>att</u> den uppgrävda jorden skall läggas å den sida om den blivande mittlinjen från vilken den tagits, <u>att</u> uppläggning ej må ske på väg eller bankett utmed väg. Ryk den 15 maj 1945. Å tjänstens vägnar: <i>J. Hege Thörn</i> Statens lantbruksingenjör.								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>K o s t n a d s f ö r s l a g</u>								
		tillhörande "Norrkila dikningsföretag av år 1945" i Brastads socken, Göte-								
		borgs och Bohus län.								
		<u>Avloppet A-B-C-D-E</u>								
0+15 -	335	Lera	340	1:25	425	-				
3+50		"	130	1:50	195	-	620	-		
		Ersättning enl. bil. D					241	77		
3+50 -	130	15" betongmuffrör med								
4+80		frakt 1m.	130	9:-	1170	-				
		Bergsprängning med dämp-								
		ning	45	40:-	1800	-				
		Schaktning av block och								
		sten	25	7:-	175	-				
		Schaktning i lera med								
		stämpling	60	4:-	240	-				
		Grusning, rörens lägg-								
		ning och höljning 1m.	130	3:-	390	-				
C		Intag med järngaller en-								
		ligt ritning				90	-			
4		Brunn av 3 brunnringar								
		(0,9 x 1,8) med lock och								
		Trpt								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trpt								
		botten av betong eller								
		tjärad plank, hål för vat-								
		tentillrinning samt grus-								
		fyllnad				75 -				
D		Ordnad stensättning kring								
		utloppsröret				15 -	3955 -			
4+80 -										
4+95	15	Block och sten	10	5:-			50 -			
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets ledning m.m. c:a								
		12 % på dikningskostnaden					433 23			
Summa	480	Summa kronor					5300 -			
		<u>Avloppet B-F</u>								
10-10+60	60	8" tegelrör med frakt 1m.	60	2:75	165 -					
		Grävning, läggning och								
		höljning 1m.	60	1:25	75 -					
10+60		Brunn enligt ritning				50 -				
B		Torvsättning kring ut-								
		loppsröret samt i öppna								
		dikets botten och slän-								
		ter 1 meter				15 -	305 -			
		Trpt								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trpt								
10+60 - 11+80	120	6" tegelrör med frakt 1m.	120	2:-	240	-				
		Grävning, läggning och höljning 1m.	120	1:-	120	-				
11+80		Brunn enligt ritning			50	-	410	-		
		För oförutsedda fall, ar- betets ledning m.m. c:a								
		10 % på dikningskostnaden					35	-		
Summa	180	Summa kronor					750	-		
		<u>S a m m a n d r a g</u>								
	480	Avloppet A-B-C-D-E					5300	-		
	180	" B-F					750	-		
Summa	660	Summa kronor					6050	-		
		Ryk den 15 maj 1945.								
		Å tjänstens vägnar:								
		<i>G. Hegethörn</i>								
		Statens lantbruksingenjör.								

Bil. D.

Ersättningslängd

tillhörande "Norrkila dikningsföretag av år 1945" i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare	Ersättning för						Summa
	jordupplag			avloppets utvidgning			er-sätt-ning
	m ²	à ö.	kr. ö.	m ²	à ö.	kr. ö.	kr. ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>Avloppet A-B-C</u>							
avs. B Norrkila av 1 ⁹							
Albert Gustavsson	80	20,0	16:-	40	10,0	4:-	20:-
avs. A Norrkila av 1 ⁹	375	"	75:-	50	9,0	4:50	
J. E. Gustavsson	385	18,0	69:30	25	8,0	2:-	
				75	7,0	5:25	
			144:30			11:75	156:05
1/48 mtl. Nöteberg 1 ¹¹	210	"	37:80	50	7,2	3:60	
Anna Johansson	140	16,0	22:40	40	4,8	1:92	
			60:20			5:52	65:72
Summa kronor							241:77

Ryk den 15 maj 1945.

Å tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingenjör.

Gunnar Larsson A. O. Karlsson
Biträdande godemän.

Kostnadsfördelningslängd

tillhörande "Norrkila dikningsföretag av år 1945"

i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län.

			H e m m a n s		Sö- kande
reg. n:r	man- tal		namn	ägare	till före- ta- get
1 ¹⁰	avst.		Norrkila	Otto W. Gustavsson	sök.
av 1 ⁹	avs. B		"	Albert Gustavsson	
"	" A		"	J. E. Gustavsson	sök.
1 ¹¹	1/48		Nöteberg	Anna Johansson	
2 ³¹	avst.		Ryg	John Almkvist	
2 ²	1/4		"	Sven Lindén	
				<u>Summa</u>	

Bil. F.

U t l å t a n d e

av synemännen angående torrläggning av vattenskadade marker till Norrkila, Ryg och Nöteberg i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1945.

Förordnande och handläggning.

Efter att hava erhållit vederbörande länsstyrelses förordnande (Bil. 1) att handlägga ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å hithörande översiktskarta angivits med röd färgläggning, är beläget c:a 5 kilometer sydsydväst om Brastads kyrka samt tillhör vattensystem n:r 110/111.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

För att bereda ändamålsenlig torrläggning av de i företaget ingående vattenskadade markerna har upprättats föreliggande förslag till dikning, varvid särskilt beaktats vid sammanträde i

ärendet framställda yrkanden. Förslaget innebär sålunda fördjupning och utvidgning av avloppen A-B-C och D-E, vilkas sträckning är angiven med dubbla röda linjer å hithörande nymätta plankarta samt utförande av de täckta ledningarna C-D och B-F, som å samma karta utmärkts med en enkel röd linje.

Å plankartan har upptagits all den mark, sammanlagt 6,17 hektar, som enligt fullständig beskrivning i upprättad och bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd (Bil. A) anses vinna båtnad genom företagets utförande.

Vattenmängd, dimensioner m.m.


Företagets nederbördsområde har å bifogade översiktakarta begränsats med streckad blå linje och beräknats till sammanlagt högst 40 hektar, varav för avloppssträckorna

3+50 - 4	34 hektar	(enl. nedan = max. 85 lit./sek.)
4 - 4+80	38 "	(" " " 9,5 ")
10 - 10+60	2 "	(" " " 5 ") och
10+60 - 11+80	6 "	(" " " 15 ")


Med hänsyn till områdets topografi, arrondering m.m. antages maximi- och medelavrinningen uppgå till respektive 2,5 och 0,12 sekundliter per hektar.

Efter verkställda beräkningar i enlighet med Ganguillet och Kutters formel för vattens avrinnande i öppna ledningar samt Sven Hallins linialdiagram för täckta ledningar hava avloppen föresla-

Värderingsdiagram.



Översiktskarta.



Skala 1:100000.

gits till de dimensioner som närmare framgå av upprättade profil- och sektionsritningar samt grävningstabellen (Bil. B).

Båtnad.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställtts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med här bilagt värderingsdiagram.

I värderingslängden (Bil. A), som upprättats med ledning av ovan angivna uppskattning, är för varje ägofigur angivet den i företaget ingående markens såväl nuvarande som blivande värde samt skillnaden mellan dessa värden, d.v.s. båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas slutliga fördelning och beräknas uppgå till sammanlagt 6.471:45 kronor.

Ersättningar.

Jämlikt 10 kap. 64 § vattenlagen bestämma synemännen, att ersättning skall beträffande avloppssträckan A-B-C utgå såväl för intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggande som för mark, som åtgår för avloppets breddning.

De härför utgående ersättningarna, som hava beräknats i förhållande till markens i värderingslängden angivna värden före och

efter företagets genomförande skola tillgodoräknas berörda jord-ägare vid dikningskostnadernas slutliga fördelning och utgå med de belopp, som angivits i ersättningslängden (Bil. D).

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Broar och trummor.

Befintlig träbro vid pkt 3+75 avses att bibehållas i oförändrat skick.

Broar eller trummor, som framdeles kunna komma att uppföras över det öppna avloppet, skola givas minst sådana dimensioner, att de ej hindra vattnets fria avrinnande.

Kostnad.

I det upprättade kostnadsförslaget (Bil. C) hava dikningskostnaderna beräknats till 6.050:- kronor.

Då båtnaden enligt ovan beräknats till 6.471:45 kronor, blir relativa kostnaden 0,93.

Kostnadsfördelning.

I enlighet med båtnadsuppskattningen och jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 67 § vattenlagen har upprättats särskild kostnadsfördelningslängd (Bil. E), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

I nämnda längd är för varje fastighet, som ingår i företaget, särskilt angivet fastighetens delaktighetsprocent och andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande.

Av verkställda beräkningar har framgått, att företaget bör utgöra en dikningssamfällighet utan uppdelning i avdelningar.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökanden likställd, är jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan-, som profil- och sektionssritningar,

att samtliga kostnader skola fördelas på delägarna i företaget enligt den delaktighetsprocent, som finnes angiven i kostnadsfördelningslängden (Bil. E),

att avloppen skola underhållas i förslagsenligt skick efter samma grunder, som ovan nämnts,

att de uppschaktade massorna fördelas samt rörledningar och brunnar utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i bilaga B,

att broar och trummor skola underhållas av den eller dem, som äro att anse som ägare till desamma,

att vidtagande av åtgärd, som försvårar eller fördyrar företags

framtida underhåll, varken får göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark,

att å profilritningen och i grävningstabellen angivna höjdlägen å bottenlinjen i förhållande till det vid avvägningen använda horisontalplanet samt fastställda slänter gälla framför angivna djup-siffror och dagbredder,

att arbetet må utlämnas på entreprenad och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordat i sin helhet senast den 1 oktober 1950, sökandena likväl förbehållet att på kortare tid bringa företaget i fullbordan.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap.

58 § vattenlagen,

att erforderlig rensning av avloppen skall verkställas så snart sådan finnes av behovet påkallad, varvid varje delägare i företaget äger vitsord,

samt att med företaget förenade angelägenheter skola handhavas av en av delägarna vald arbetsstyrelse jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen. För arbetsstyrelsen gälla de närmare föreskrifter, som finnas angivna i 7 kap. 62 - 65 §§ vattenlagen.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Norrkila dikningsföretag av år 1945".

Avsyrning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsen överlämnat bevis om godkännande, eller därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Syneförrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt 10 kap. 79 och 80 §§ vattenlagen gäldas av delägarna i företaget gemensamt efter de i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstalen, men skola, om så påfordras, av sökandena nu förskjutas.

Den varje delägare åliggande andelen i förrättningskostnaderna finnes särskilt uträknad i nämnda längd (Bil. E).

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift skall icke utgå för detta företag.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; samt skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till


41
stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom sextio dagar från denna dag räknat besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Ryk den 15 maj 1945.

Å tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingenjör.

Gunnar Larsson A. O. Hallman
Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående "Norrkila dikningsföretag av år 1945"

i Brastads socken av Göteborgs och Bohus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st	19	0,50		9	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km	1,50				
		krokinje	"	1	3,00	3 -		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	04	6,00	2 40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,2 ha	st	26	017	4 42		
			ha	527	106	5 59		
		äng och odlingsmark, medelareal 0,21 ha	st	4	014	56		
			ha	085	074	63		
		annan mark och impediment, medelareal 0,05 ha	st	1	005	05		
			ha	005	078	04		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket				4 -		
		blad						
		övriga regalarck	st				20	69
		blad						
		Överföres					30	19

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				30 19
1943	16-19	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 21 punkter pr ha	527	050	2 64	
		avvägda punkter	110	003	3 30	
		i annan mark, medelantal 22 punkter pr ha	090	1:-	90	
		avvägda punkter	20	006	1 20	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1	2,00	2 -	
		i annan mark	03	5,00	1 50	47 54
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,2 ha, ...	31	005	1 55	
			617	010	62	2 17
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	62	0,06	3 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	31	0,12	3 72	17 44
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4.000.....				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	05	3:-	1 50	
		2) befintligt avlopp eller vall	05	350	1 75	3 25
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	3	014	42	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	15	025	3 75	
						4 17
		Antal blad med profil- och sektionsritningar		3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	004	0,02	01	
		dagar	1/3	12,00	4 -	6 01
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..	1	450	4 50	
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm 6", 8" ..		6,00	12 -	
		2) " " över 20 " 15" ..		10,00	10 -	26 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	14	0,03	42	1 42
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	2	2,00	4 -	7 -
		Överföres				150 19

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				150 19
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.	1	050	50	
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 81	10 31
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	130	0,01		1 30
		Översiktskarta, § 41				4 05
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st	11	0,25	2 75	4 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 80
		Utlåtande, § 45 sid	8	3,00		24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	11/4	12,00		15 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46 mom. 15, dagar	2/3	12,00		8 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn o. intag		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		6 -
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				226 90
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarket				7 -
		blad				
		övriga regalark				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4.000, medelareal 0,2 ha, ägofigurer st	31	007	2 17	
		ha	617	014	86	
		Överföres			3 03	7 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			3 03	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st 130	0,02	2 60	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	14	0,05	70	8 08
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	" 008	5:-	90	
		ändring av befintligt avlopp	" 050	6:-	3 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 17	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	3,00		
					8 07	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			2 02	6 05
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörtutlopp och slamficka	" 1/4	12,00	3 -	
						3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid 43	0,55		23 65
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 05
		Summa kronor				51 83
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				14 50
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 17
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				24 60
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				50 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				91 27
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				226 90
		Lösen för kopior och avskrifter				51 83
		Övriga förrättningskostnader				91 27
		Summa kronor				370 -

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sunnervikens häradsrätt.

Ryk den 15 maj 1945.

G. Hegethorn
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gunnar Larsson

A. O. Karlsson

Kronor kvitteras:

den 19.....