

Akt nr:
O-E1a-0406

AU\$O-E1a-0406

74/47

13211

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MAJ 1948

32/47

KONTRAKT.

0 2-0406

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 december 1947

till

Pjöckeröds dikningsföretag av år 1945 i Ödsmåls socken,

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 G. Gaudel

beviljat statsbidrag med ettusensexhundratrettio (1.630)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören G. Hegethorn vid syneförrättning
år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind ~~oss~~ mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Talbo

den

18-5

1948

Anton Andersson

Att Anton Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Harry Fridén

Marta Fridén

Adress W. Gubbcragatan 19B
Lbg.

Adress W. Gubbcragatan 19B
Lbg.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 juni 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögdlund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser EXIII
DIARIE Nr. 13211
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MAJ 1948

0 2*0406

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande till

"Pjöckeröds dikningsföretag av år 1945"

i Ödsmåls socken,

Göteborgs och Bohus län.

Avskrift.

B e t ä n k a n d e

tillhörande

"Pjöckeröds dikningsföretag av år 1945"

i Ödsmåls socken, Göteborgs och Bohus län;

upprättat år 1945 av

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

*Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
denne dag fastställt till efterrättelse vid ar-
betets utförande.*

*Stockholm den 29 december 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith*

B e t ä n k a n d e

rörande förslag till "Pjöckeröds dikningsföretag av år 1945" i Öds-
måls socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet i och för sökande
av statsunderstöd år 1945.

Företagets ändamål och belägenhet.

Företaget avser att genom den föreslagna dikningen bereda möj-
lighet till ändamålsenlig torrläggning av de å plankartan innefat-
tade vattensjuka markerna.

Å den i synehandlingarna intagna översiktskartan är avdik-
ningsområdet till sin ungefärliga utsträckning angivet med röd
färgläggning.

Föregående rättslig utredning.

Alla rättsliga frågor rörande avdikningsföretaget hava av
undertecknad blivit utredda genom syneförrättning enligt vattenla-
gen, vilken avslutades den 15 mars 1945. Vid densamma upprättade
handlingar och ritningar ligga till grund för detta betänkande.

Mot syneförrättningen har besvär icke anförts enligt diarie-
bevis, som bifogats detta betänkande (Bil. 1).

Sökande av statsbidrag.

I skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen anhåller företa-
gets styresman om största möjliga bidrag utan återbetalningsskyl-
dighet från statens avdikningsanslag till samtliga kostnader för
företagets genomförande i enlighet med upprättat och bifogat för-

slag.

Statsbidrag har mig veterligen icke förut utgått för torrläggning av här ifrågavarande marker.

Jämlikt gällande föreskrift har redogörelse för torrläggningsföretaget ifråga lämnats till vederbörande hushållningssällskaps täckdikningsnämnd, varom bevis bifogas i avskrift.

Hydrografiska förhållanden och torrlägningsåtgärder.

Beträffande de hydrografiska förhållandena samt föreslagna torrlägningsåtgärder hänvisas till det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet samt upprättade ritningar och grävningstabell.

Areal och jordmån.

Avdikningsområdet omfattar sammanlagt 6,41 hektar, varav 1,89 hektar åker, 2,01 hektar odlingsmark och 2,51 hektar betes- och skogsmark, som även är odlingsbar.

Den förekommande jordmånen finnes närmare angiven i synehandlingarnas bilaga A.

Båtnad.

Båtnaden, som uppkommer genom företagets genomförande, har av synemännen beräknats uppgå till 3.335:95 kronor.

Kostnad.

Den sammanlagda kostnaden för företagets utförande har enligt bifogat kostnadssammandrag (Bil. a) beräknats till 3.295:- kronor.

Av en jämförelse mellan företagets kostnad, areal och båtnad framgår, att medelkostnaden pr hektar uppgår till c:a 510 kronor samt den relativa kostnaden till 0,99.

Allmänna intressen.

Några allmänna intressen beröras icke av företaget.

Utförande och arbetstid.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas, vad härom är bestämt såväl i synemännens utlåtande som i den till förslaget hörande grävningstabellen.

Jämlikt bestämmelserna i nämnda utlåtande skall företaget vara fullbordat senast den 1 oktober 1950 men torde komma att utföras inom 1 eller 2 år.

Bidragsbelopp.

Eftersom delägarna i företaget endast hava ofullständiga jordbruk, som äro i stort behov av tillskottsåker, anser jag, att i enlighet med de villkor, som för närvarande torde gälla vid erhållande av bidrag från statens avdikningsanslag, bidragets storlek bör beräknas till 49,65 % av kostnaden, i avrundat tal 1.630:- kronor.

Tillstyrkan.

Då ett genomförande av ifrågavarande företag är av största betydelse för sökanden, får jag med stöd av vad sålunda blivit utrett tillstyrka, att till utförande av detsamma måtte beviljas ett

bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsan-
slag av 1.630:- kronor.

Bilagor.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag (Bil. a).
2. Laga kraft bevis (Bil. 1).
3. Räkning för betänkande m.m.
4. Avskrift av synehandlingarna med arvodesräkning.
5. Kopia av ritningarna (1 blad).

Vänersborg den 31 maj 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. a.

K o s t n a d s s a m m a n d r a g.

Torrlägningskostnader	2.975:-
Syneförrättningskostnader	275:-
Kostnader för betänkande m.m.	<u>45:-</u>
Summa kronor	<u>3.295:-</u>

Vänersborg den 31 maj 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 3.295 kronor.
Stockholm den 29 december 1947.
Fö. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören G. Hegethorn handlagd, den 15 mars 1945 avslutad syneförrättning rörande Pjökeröds dikningsföretag av år 1945 i Ödsmåls socken av Göteborgs och Bohus län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 maj 1945.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

STÄMPEL TVÅ KRONOR.

Lantbruksingenjören G. Hegethorn.

Avskrift.

Göteborgs och Bohus Läns
Hushållningssällskap
Jordbrukskonsulenten
Tel. 12152

Statens Lantbruksingenjör Herr G. Hegethorn,

V ä n e r s b o r g .

Hushållningssällskapets täckdikningsnämnd har denna dag erhållit redogörelse för följande planerade torrlägningsföretag inom Göteborgs och Bohus län rörande hemmanen Hee Nedergård m.fl. i Skredsviks socken, Pjökeröd m.fl. i Ödsmåls socken och Järnbläs-

ten m.fl. i Ödsmåls socken.

Uddevalla den 12 mars 1945.

Herbert Persson.

Vidimeras ex officio:

G. Hegethorn.

R ä k n i n g

för upprättande av betänkande m.m. till "Pjöckeröds dikningsföretag
av år 1945" i Ödsmåls socken, Göteborgs och Bohus län.

Betänkande med kostnadssammandrag	12:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:-
Avskrift av betänkande, grävningstabell samt kostnads- förslag i 2 ex.	8:80
Arbetsritningar	15:-
Laga kraft bevis	3:-
Ansökningskrivelse, inbindning m.m.	<u>3:20</u>

Summa kronor 45:-

Vänersborg den 31 maj 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående avskrift bestyrkes å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Kungl. Lantbrukshögskolan
Kullarås

DIARIE Nr 11862
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 APR. 1947

Ser EXTIT b

164

0 2-0406

"Pjöckeröds dikningsföretag av år 1945"

i Ödsmåls socken,

Göteborgs och Bohus län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

"Pjöckeröds dikningsföretag av år 1945"

i Ödsmåls socken, Göteborgs och Bohus län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1945 av

L. Hejstam

Statens lantbruksingenjör.

Till akten hör: 39 skrivna sidor och 2 blad ritningar

Protokoll fört vid sammanträde för syne-

förrättning enligt vattenlagen.

År 1944 den 27 oktober kl. 10 inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör hos hemmansägaren Anton Andersson i Talbo för att på grund av Konungens Befallningshavandes i länet nedan intagna förordnande (Bil. 1) och i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker till Pjökeröd, Drammersröd och Bräcke i Udsmåls socken, Göteborgs och Bohus län, och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser (Bil. 2 - 5) underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande tillstädeskommo:

Såsom förrättningssökande:

Anton Andersson.

Övriga sakägare och ombud:

Martin Johansson.

Orvard Andreasson.

Fru Lisa Karlgren för Nils Karlgren enligt fullmakt (Bil. 6).

Såsom biträdande godemän:

Ivar Carlsson, Gröteröd pr Stenungsund.

Hilding Helgesson, Öröd pr Svenshögen, vilka båda förklarade sig hava avlagt föreskriven godmansed och fortfarande hade i uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll (Bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och kunde ej heller utrönas.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningsmannens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 4.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan jämte tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillämnade förslaget.

§ 5.

Sökanden yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av hans i företaget ingående sankmarker samt att kostnaderna härför skola fördelas i mån av uppskattad nytta enligt gällande vattenlag.

§ 6.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till avdikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och ställe, som i laga ordning kommer att kungöras, varefter, då intet vidare förekom, sammanträdet förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethörn

Statens lantbruksingenjör.

Ivar Carlson Hilding Helgeson

Biträdande godemän.

Den 15 mars 1945 kl. 14 inställde sig ånyo förut angivna synemän i Talbo i och för fortsatt handläggning av ifrågavarande synförrättning, varvid följande sakägare och ombud på grund av i behörig ordning utfärdade kallelser (Bil. 7 - 10) tillstädeskommo.

Anton Andersson.

Ida Martinsson för Martin Johanssons sterbhus.

Orvard Andreasson.

5

§ 8.

Protokoll från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 9.

Det upprättade förslaget till dikning företeddes, varvid förrättningsmannen i huvudsak redogjorde för detsamma med tillhörande handlingar, som delvis upplästes.

§ 10.

Delägarna beslöto att vid dagens sammanträde utse en styresman för företaget och valdes härtill Anton Andersson.

§ 11.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs Anton Andersson, Talbo pr Svenshögen till aktförvarare för företaget.

§ 12.

Synemännen avlämnade sina arvodesräkningar, varvid meddelades, att förrättningsmannen tillgodoräknat sig dagarvode under sammanlagt 3½ dagar för i räkningen närmare angivna förrättningsåtgärder.

§ 13.

Då synemännen ansågo sig hava utrett alla till förrättningen hörande frågor, avgåvo de sitt utlåtande (Bil. E), som upplästes.

§ 14.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som godkändes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan.

6

Å tjänstens vägnar:

G. Hege Thorne

Statens lantbruksingenjör.

Ivar Carlsson Hilding Helgeron

Biträdande godemän.

Bil. 1.

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker till hemmanen Talbo och Pjökeröd i Ödsmåls socken, Göteborgs och Bohus län.

Följande fastigheter anses beröras av företaget:

3/8 mtl. Talbo ägare: Anton Andersson.

1/4 " Pjökeröd " : " "

..... " :

Talbo per Svenshögen den... 4/1 1943..

Anton Andersson

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i denna ansökning omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 5 januari 1943.

Malte

Malte Jacobsson

(Malte Jacobsson)

Ernst Uddenberg
(Ernst Uddenberg)

Bil. 2.K a l l e l s e.

Martin Johansson, Pjöckeröd

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Anton Andersson, Talbo i Ödsmåls socken fredagen den 27 oktober 1944 kl. 10, ang. förordnad syneförrättning enl. V.L. avseende torrläggning av mark till Pjöckeröd, Drammersröd och Bräcke i Ödsmåls socken.

Vänersborg den 14 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethörn

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av ovanstående kallelse, vilket härmed erkännes.

Pjöckeröd . . . den 16/10 . 1944
Martin Johansson

Bil. 3.K a l l e l s e.

Anton Andersson, Talbo

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Anton Andersson, Talbo i Ödsmåls socken fredagen den 27 oktober 1944 kl. 10, ang. förordnad syneförrättning enl. V.L. avseende torrläggning av mark till Pjöckeröd, Drammersröd och Bräcke i Ödsmåls socken.

Vänersborg den 14 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethörn

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av ovanstående kallelse, vilket härmed erkännes.

Talbo . . . den 16/10 . 1944
Anton Andersson

Bil. 4.K a l l e l s e .*Ervar Andreasson, Bräcke*
.....

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Anton Andersson, Talbo i Ödsmåls socken fredagen den 27 oktober 1944 kl. 10, ang. förordnad syneförrättning enl. V.L. avseende torrläggning av mark till Pjökeröd, Drammersröd och Bräcke i Ödsmåls socken.

Vänersborg den 14 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hege-Thorn

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av ovanstående kallelse, vilket härmed erkännes.

..... *Bräcke* den *16/10.1944.**Ervar Andreasson*
.....Bil. 5.K a l l e l s e .*Revisor Nils Karlgren, Göteborg*
.....

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Anton Andersson, Talbo i Ödsmåls socken fredagen den 27 oktober 1944 kl. 10, ang. förordnad syneförrättning enl. V.L. avseende torrläggning av mark till Pjökeröd, Drammersröd och Bräcke i Ödsmåls socken.

Vänersborg den 14 oktober 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hege-Thorn

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av ovanstående kallelse, vilket härmed erkännes.

..... den

.....

Karlgrens Revisionsbyrå

Auktoriserade revisorer:

Nils Karlgren

Erik Kronberg

Ledamöter av Föreningen Auktoriserade Revisorer

Telefon: 131005, 131006, 131007 (växel)

Göteborg

Kungsgatan 45

Bil. 6.

Fullmakt

för innehavaren att föra min talan vid sammanträde
fredagen den 27 oktober 1944 kl. 10 angående förordnad
syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning
av mark till Pjökeröd, Drammersröd och Bräcke i Ödsmåls
socken.

Göteborg den 21 oktober 1944.


ägare av Drammersröds gård
Bevittnas:

Brila Holmström Ruth Carlsson



K a l l e l s e .

Bil. 7. 45

Revisor Nils Karlgren varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Anton Andersson, Talbo i Ödsmåls socken torsdagen den 15 mars 1945 kl. 14, angående fortsatt handläggning av syneförrät tning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Pjökeröd, Drammersröd och Bräcke i Ödsmåls socken.

Vänernborg den 6 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Erhållit del av ovanstående kallelse, vilket härmed erkännes:

.....Göteborg..... den 12 mars 1945.

.....Nils Karlgren.....



K a l l e l s e .

Bil. 8.

Martin Johansson, Pjökeröd varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Anton Andersson, Talbo i Ödsmåls socken torsdagen den 15 mars 1945 kl. 14, angående fortsatt handläggning av syneförrät tning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Pjökeröd, Drammersröd och Bräcke i Ödsmåls socken.

Vänernborg den 6 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Erhållit del av ovanstående kallelse, vilket härmed erkännes:

Marianne Johansson Pjökeröd..... den 12 mars 1945.
.....Eda Johansson.....



K a l l e l s e .

Bil. 9.

Orvard Andreasson, Bräcke varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Anton Andersson, Talbo i Ödsmåls socken torsdagen den 15 mars 1945 kl. 14, angående fortsatt handläggning av syneförrät tning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Pjöckeröd, Drammersröd och Bräcke i Ödsmåls socken.

Vänersborg den 6 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Bräcke den ⁸/₃ mars 1945.
Orvard Andreasson



K a l l e l s e .

Bil. 10.

Anton Andersson, Pjöckeröd varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Anton Andersson, Talbo i Ödsmåls socken torsdagen den 15 mars 1945 kl. 14, angående fortsatt handläggning av syneförrät tning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Pjöckeröd, Drammersröd och Bräcke i Ödsmåls socken.

Vänersborg den 6 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Erhållit del av ovanstående kallelse, vilket härmed erkännes:

Talbo den ¹²/₃ mars 1945.
Anton Andersson

1	2	3	4	5	6	7
Stammans						A-
namn	reg. nr	man tal		Ägarens nummer	Ägare, ägarelag m.m.	äker och dyt. ha ar
Bräcke	18	1/4			Olof Andersson	
				1	betesmark, mylla på sand	
				2	odlingsmark " " "	
				3	äker, " " "	23
					Summa	23
Pjörö	11	1/4			Anton Andersson	
				4	odlingsmark, stenig	
				5	" torvjord på sand, ngt. lerb.	
				6	" " " " " "	
				7	äker, mylla " " " "	36
				8	" " " "	43
				9	" " " "	38
				10	" " " " ngt. lerb.	07
				11	odlingsmark, torvjord på sand, ngt. lerb.	
				12	" " " " " "	
					Summa	124
"	av 12	nr.			Anton Andersson ~~Martin Johansson~~	
				13	odlingsmark, torvjord på sand	
					Tryst	

8			9			10			11		12		13	14		15		16		17
v - e - a - l									Värde före		Värde efter			förelaget		förelaget		Bätnads-		
allings-			betes-						per		per ägo-			per		per ägo-		värde		
mark			och skogs-						har		figur			har		figur				
ha	ar		ha	ar					kr.	kr.	ö.			kr.	kr.	ö.		kr.	ö.	
			06						240		14	40		800		48	-	33	60	
01									490		4	90		1400		14	-	9	10	
									1120		257	60		1600		368	-	110	40	
01			06								276	90				430	-	153	10	
03									550		16	50		1000		30	-	13	50	
18									300		54	-		1500		270	-	216	-	
24									480		115	20		1600		384	-	268	80	
									1080		388	80		1800		648	-	259	20	
									1280		550	40		1600		688	-	137	60	
									1440		547	20		"		608	-	60	80	
									1530		107	10		1700		119	-	11	90	
48									640		307	20		1600		768	-	460	80	
63									450		283	50		1500		945	-	661	50	
1	56										2369	90				4460	-	2090	10	
33									560		184	80		1400		462	-	277	20	
33											184	80				462	-	277	20	

L. L. A. 8. 971910

1	2	3	4	5	6	7
D ₂	av 12	avs		14	Trypt odlingsmark, stenig	
				15	" torvjord på lerbloant Martin Johanssons sterckhus	
				16	åker, mylla på sand ngt. blv.	42
					Summa	42
Drammersröd	1'	1/4		17	Nils Karlgren skogsmark	
				18	"	
					Summa	
			<u>Sammandrag</u>			
Bräcke	18	1/4	1-3	Oward Andreasson	23	
Gjöderöd	1'	"	4-12	Anton Andersson	1 24	
"	av 12	avs	13-15	" "		
"	" 12	avs.	16	Martin Johanssons sterckh.	42	
Drammersröd	1'	1/4	17-18	Nils Karlgren		
					Summa	1 89

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33				164 80			462 -	277 20	
05			700	35 -		1000	50 -	15 -	
06			675	40 50		1500	90 -	49 50	
44				260 30			602 -	341 70	
			1080	453 60		1800	756 -	302 40	
				453 60			756 -	302 40	
~~44~~				~~713 90~~			~~1350 -~~	~~644 10~~	
	2 28		120	273 60		300	684 -	410 40	
	17		75	12 75		"	51 -	38 25	
	2 45			286 35			735 -	448 65	
01	06			276 90			430 -	153 10	
1 56				2369 90			4460 -	2090 10	
44				260 30			602 -	341 70	
~~44~~				~~713 90~~			~~1350 -~~	~~644 10~~	
				453 60			756 -	302 40	
	2 45			286 35			735 -	448 65	
2 01	2 51			3647 05			6923 -	3335 95	

Talbo den 15 mars 1945.

St. färdens vägnar:

G. Hegethorn

Staten landbruksingenjör

Ivar Carlsson Hilding Helgeson

Biträdande godsmän.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
G r ä v n i n g s t a b e l l								
tillhörande "Pjöckeröds dikningsföretag av år 1945" i Ödsmåls socken, Göte- borgs och Bohus län.								
Sträckan A-B-C-D-E.								
A								
0+20		0,60	0,30	2,10	1:1,5	2,65		Fixp. = +5,00 m. kors i sten c:a 15 m. väster 0-20
+30	10	1,10	"	3,60	"	1:1000		
+62	32	1,60	"	5,10	"			
1	38	1,30	"	4,20	"			
+36	36	1,55	"	4,95	"			
+63	27	2,00	"	6,30	"			
2	37	1,55	"	4,95	"	10:1000		
+46	46	1,50	"	4,80	"			
C								
+67	21	1,55	"	4,95	"	2,90		
3	33	1,35	"	4,35	"	1,7:1000		
+44	44	1,15	"	3,75	"			
D								
+60	16	1,10 0,90	"	3,60	" 1:1	3,80 4,00		
4	40	0,85	"	2,00	"	1,7:1000		
+33	33	0,85	"	2,00	"			
+80	47	0,80	"	1,90	"			
E								
+94	14	1,00	"	2,30	"	4,40		Fixp. = +7,20 m. triangel i berg c:a 40 m. öster 4+94
Summa	474							

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sträckan B-F.								
B 20 =2+37		1,00	Ledning av	6"	tegelrör	3,30		
+50	50	1,00					5:1000	
F +69	19	1,10					3,65	Intagsbrunn vid 20+69, 45 cm:s rör.
Summa	69							
Sträckan C-G.								
C 10 =2+67		1,20	Ledning av	8"	tegelrör	3,25		
G +36	36	1,10					4:1000 3,40	Intagsbrunn vid 10+36, 45 cm:s rör.
Summa	36							
Vid arbetenas utförande skall iakttagas:								
att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare dikeskanterna än 1,0 m,								
att jordvallarna ej givas brantare lutning än 1:1,								
att vallarna genomgrävas vid tillstötande svackor eller diken samt i regel								
å minst var 50:de meter för ytvattnets avrinnande,								
att djupsiffrorna angiva djupen från avvägningspålarnas överkant till blivan-								
de botten, d.v.s. beträffande rörledning till rörens nedre innerkant samt								
angivna dagbredder blivande dikesbredd mätt horisontellt i höjd med avväg-								
ningspålarnas överkant,								
att rörledningarna skola utgöras av välbrända tegelrör med oklanderlig								
form och vid utloppen förses med förstärkning enligt ritning,								
att rörledningarna ej få täckas förrän de besiktigats av statens lantbruks-								
ingenjör,								
att brunnarna utföras av cementrör med 45 cm:s inre diameter med botten och								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³ .	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>K o s t n a d s f ö r s l a g</u>										
tillhörande "Pjökeröds dikningsföretag av år 1945" i Ödesmåls socken, Göte-										
borgs och Bohus län.										
<u>Avloppet A-B-C-D-E</u>										
A 0+20 - D 3+60	340	Sand och sten, mycket röt-								
		ter och stubbar	100	3:50	350	-				
		Sand och något sten, stub-								
		bar och mycket rötter	330	2:75	907	50				
		Sand och lerblandad sand								
		med något sten rötter och								
		något stubbar	250	2:-	500	-				
		Torvjord med mycket röt-								
		ter och stubbar	160	1:50	240	-	1997	50		
D 3+60 - E 4+94	134	Sand och något sten och								
		rötter	25	1:75	43	75				
		Torvjord med mycket rötter								
		och stubbar	90	1:50	135	-	178	75		
		För oförutsett, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges c:a								
		10 %					223	75		
Summa	474	Summa kronor				2400	-			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Avloppet B-F</u>								
B F 20-20+69	69	6" (15 cm:s) tegelrör med								
		frakt och utkörning 1m.	69	2:-	138	-				
		Grävning, läggning och								
		höljning 1m.	69	1:-	69	-	207	-		
		Befästning av rörmynning								
		enligt typritning					30	-		
		Intagsbrunn av betongrör								
		med 45 cm:s inre diameter								
		enligt typritning					60	-		
		För oförutsett, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges c:a								
		10 %					23	-		
Summa	69	Summa kronor					320	-		
		<u>Avloppet C-G</u>								
C G 10-10+36	36	8" (20 cm:s) tegelrör med								
		frakt och utkörning 1m.	36	2:75	99	-				
		Grävning, läggning och								
		höljning 1m.	36	1:25	45	-	144	-		
		Befästning av rörmynning								
		enligt typritning					35	-		
		Intagsbrunn av betongrör								
		Trpt								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trpt								
		med 45 cm:s inre diameter								
		enligt typritning					60	-		
		För oförutsett, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges								
		c:a 10 %					16	-		
Summa	36	Summa kronor					255	-		
		<u>S a m m a n d r a g</u>								
	474	Avloppet A-B-C-D-E					2400	-		
	69	" B-F					320	-		
	36	" C-G					255	-		
Summa	579	Summa kronor					2975	-		
		Talbo den 15 mars 1945.								
		Å tjänstens vägnar:								
		<i>J. Hegsthoru</i>								
		Statens lantbruksingenjör.								

Bil. 2.Kostnadsförteckningslängd

Hillhörade "Göteborgs diktningsförslag av år 1945"
i Admäs socken, Göteborgs och Bohus län.

			Hemmaris		
reg.	man-		namn	ägare	stående till präb- get
nr	tal				
18	1/4		Bräcke	Oscar Andreasson	
1	"		Gjöreröd	Anders Andreasson	sök.
as 12	ans		"	~~Oscar~~	sök.
" 12	ans.		"	Martin Johansson's stube.	
11	1/4		Drammersröd	Mik Stålgren	
				Summa	

Bil. E.U t l å t a n d e

av synemännen angående torrläggning av vattenskadade marker till Bräcke, Pjökeröd och Drammersröd i Ödsmåls socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1945.

Förordnande och handläggning.

Efter att hava erhållit vederböjande länsstyrelses förordnande (Bil. 1) att handlägga ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å hithörande översiktskarta angivits med röd färgläggning, är beläget c:a 3,5 kilometer öster om Ödsmåls kyrka samt tillhör det med 108/109 betecknade nederbördsområdet.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

För att bereda ändamålsenlig torrläggning av de i företaget ingående vattenskadade markerna har upprättats föreliggande förslag till dikning, varvid särskilt beaktats sökandens vid sammanträde i

ärendet framställda yrkanden. Förslaget innebär fördjupning och utvidgning av avloppet A-B-C-D-E, vars sträckning är angiven med dubbla röda linjer å hithörande nymätta plankarta samt utförande av de täckta ledningarna B-F och C-G, som å samma karta utmärkts med en enkel röd linje.

Å plankartan har upptagits all den mark, som anses vinna båtnad genom företagets utförande, och återfinnes över nämnda mark, som uppgår till sammanlagt 6,41 hektar, fullständig beskrivning i upprättad ägobeskrivnings- och värderingslängd (Bil. A).

Vattenmängd, dimensioner m.m.


Företagets nederbördsområde har å bifogade översiktskarta begränsats med streckad blå linje och beräknats till sammanlagt 1,5 kvkm, varav för avloppet B-F 3 och C-G 6 hektar. Med hänsyn till områdets topografi, arrondering m.m. antages maximi- och medelavrinningen uppgå till respektive 2,5 och 0,12 sekundliter per hektar.

Efter verkställda beräkningar i enlighet med Ganguillet och Kutters formel för vattens avrinnande i öppna ledningar samt Sven Hallins linialdiagram för täckta ledningar hava avloppen föreslagits till utförande med de dimensioner som närmare framgå av upprättade profil- och sektionsritningar samt grävningstabellen (Bil. B).


Båtnad.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenla-

Värderingsdiagram.



Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

gen. Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med här bilagt värderingsdiagram.

I värderingslängden (Bil. A), som upprättats med ledning av ovan angivna uppskattning, är för varje ägofigur angivet den i företaget ingående markens såväl nuvarande som blivande värde samt skillnaden mellan dessa värden, d.v.s. båtadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning och beräknas uppgå till sammanlagt 3.335:95 kronor.

Ersättning.

Inga ersättningar för mark, som tages i anspråk för jordupplag eller avloppets breddning skola utgå.

Broar och trummor.

Några broar eller trummor ingå icke i företaget. Skulle dylika framdeles kunna komma att uppföras över ifrågavarande avlopp, skola givas minst sådana dimensioner, att de ej hindra vattnets fria avrinnande.

Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats uppgå till sammanlagt 2.975:- kronor enligt det upprättade kostnadsförslaget (Bil. C).

32

Då båtnaden beräknats till 3.335:95 kronor, blir företags
relativa kostnad 0,89.

Kostnadsfördelning.

I enlighet med båtnadsuppskattningen och jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 67 § vattenlagen har upprättats särskild kostnadsfördelningslängd (Bil. D), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

I nämnda längd är för varje fastighet, som ingår i företaget, särskilt angivet fastighetens delaktighetsprocent och andel i de beräknade kostnaderna för företags genomförande.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökanden likställd, är dock icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

att företaget skall, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan-, som profil- och sektionsritningar,

att samtliga kostnader skola fördelas på delägarna i företaget enligt den delaktighetsprocent, som finnes särskilt angiven i kostnadsfördelningslängden (Bil. D),

att avloppen skola underhållas i förslagsenligt skick efter samma

grunder, som ovan nämnts,

att i grävningstabellen (Bil. B) lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse,

att vidtagande av åtgärd, som försvårar eller fördyrar företagets framtida underhåll, varken får göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark,

att å profilritningen och i grävningstabellen angivna höjdlägen å bottenlinjen i förhållande till det vid avvägningen använda horisontalplanet samt fastställda slänter skola gälla framför angivna djupsiffror och dagbredder,

att arbetena må utlämnas på entreprenad och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade i sin helhet senast den 1 oktober 1950, sökanden likväl förbehållet att på kortare tid bringa företaget i fullbordan.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap.

58 § vattenlagen.

att erforderlig rensning av avloppen skall verkställas så snart sådan finnes av behovet påkallad, varvid varje delägare i företaget äger vitsord,

samt att med företaget förenade angelägenheter skola handhavas av en av delägarna vald styresman jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Pjöckeröds dikningsföretag av år 1945"

Avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till styresmannen överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Syneförrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt 10 kap. 79 och 80 §§ vattenlagen gäldas av delägarna i företaget gemensamt efter de i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstalen, men skola, om så påfordras, av sökanden nu förskjutas.

Den varje delägare åliggande andelen i förrättningskostnaderna finnes särskilt uträknad i nämnda längd (Bil. D).

Vattendomstolsavgift.

Bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå för detta företag.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; samt skola

vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom sextio dagar från denna dag räknat besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Talbo den 15 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegstam

Statens lantbruksingenjör.

Ivar Carlsson Hilming Helgeson

Biträdande godemän.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Pjörnsås dikevingsföretag*
av år 1945

i *Ödsmaås* socken av *Göteborgs och Bohus* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	12	0,50			6	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	0.7	3,00	2	10		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0.6	6,00	3	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.31 ha	6	0.24	1	44		
		ha	1.89	0.78	1	47		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.23 ha	9	0.14	1	26		
		ha	2.01	0.74	1	49		
		annan mark och impediment, medelareal 0.85 ha	3	0.20		60		
		ha	2.51	0.30		75		
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket					4	-
		blad						
		övriga regalarck						
		blad					16	71
		Överföres					22	71

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				22 71
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 24 punkter pr ha	189	0,50	95	
		avvägda punkter	45	0,03	1 35	
		i annan mark, medelantal 9 punkter pr ha	452	1,-	4 52	
		avvägda punkter	40	0,06	2 40	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0,7	2,00	1 40	
		i annan mark	0,6	5,00	3 -	25 62
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,35 ha,	18	0,05	90	
		ha	6,41	0,10	64	1 54
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer min st		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	36	0,06	2 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	18	0,12	2 16	11 32
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta min km			1 50	
		2) befintligt avlopp eller vall min "			1 75	3 25
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	5	0,14	70	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	15	0,25	3 75	
		"				4 45
		"				3 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	1,5	0,02	03	
		dagar	1/4	12,00	3 -	5 03
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..	1	0,50	50	
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm 6" 8 8" ..		6,00	12 -	
		2) " " över 20 "		10,00		17 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	15	0,03	45	1 45
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	2	2,00	4 -	7 -
		Överföres				103 87

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				103 87
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.	1	0,50	50	
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 98	7 48
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	85	0,01		85
		Översiktskarta, § 41				4 05
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 50
		Utlåtande, § 45 sid	7	3,00		21 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00		6 -
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				161 75
		1) 1:sta regalarcket bladet				7 -
		övriga regalarblad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 0,35 ha, ägofigurer st	18	0,07	1 26	
			6,41	0,14	90	
		Överföres			2 16	7 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			2 16	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	85	0,02	1 70	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	15	0,05	75	6 36
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall	0,105	5:-	53	
		ändring av befintligt avlopp	0,480	6:-	2 88	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 45	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
					7 86	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			1 97	5 89
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/4	12,00		3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	35	0,55		19 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 05
		Summa kronor				45 55
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				1 70
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				26 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				40 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				67 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				161 75
		Lösen för kopior och avskrifter				45 55
		Övriga förrättningskostnader				67 70
		Summa kronor				275 -

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Inlands
Talbo den 15 mars 1945 häradsrätt.

J. Hegeetham
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ivar Carlsson

Hilding Helgeson

Kronor kvitteras:

den 19

74/47

DIARIE Nr 13211
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MAJ 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed insändes beträffande "Pjöckeröds dikn.företag av år 1945"

- ✓ 1. Kontrakt 1 2 ex.
- ✓ 2. Rekvisition
- ✓ 3. Betänkande (1 häfte handlingar).

Rapport om företagets avsyning och godkännande expedierades
den 26/11 1947 till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Företaget har på entreprenad utförts för kostnadsförslaget.

Vänersborg den 20 maj 1948.

G. Hegelhorn

Var finns originalrapporten?

till dar 12441/45 betr.
(ej gransk.)

till fru Ljunggren.

R a p p o r t

29221
29/12.1947
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 NOV. 1947

över verkställd avsyning av "Pjöckeröds dikningsföretag av år 1945"
i Ödsmåls socken av Göteborgs och Bohus län.

Bidrag från statens avdikningsanslag sökes.

Företagets styresman: Lantbrukaren Anton Andersson, Talbo, Svenshögen.

Vid verkställd slutavsyning den 18 november 1947 befanns företaget utfört i full överensstämmelse med det vid syneförrättningen upprättade förslaget och förordas därför till godkännande.

Företaget har enligt uppgift utförts på entreprenad för den kostnadssumma, som angivits i synehandlingarna.

Vänersborg den 21 november 1947.

G. Hegeth