



Akt nr:

O-E1a-0408

AU$O-E1a-0408

DIARIE Nr 011703
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 NOV. 1948

233/48 Bmlo.

0 2-0408

FÖRETAG: Torrläggning av mark till Kareby, Grokareby, Bällestad och Vegestorp

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C.B. Carlson

i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 5 maj 1948

Statsbidrag

till företagets utförande ..... kr. 4.860

» en första rensning ..... » 150 kr. 5.010 ✓

Lån till företagets utförande ..... kr. 3.440 ✓

Skuldförbindelse överlämnad till Nerman Ohlberg den 7.12. 1948 godkänd den 7/12. 1948.

348/48

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 5 maj 1948 ✓ till

torrläggning av mark till Kareby, Grokareby, Bållestad och Vegestorp i Kareby socken,

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med femtusentio (5.010) kronor, varav till företagets utförande fyratusenåttahundrasextio (4.860) x) kronor och till en första rensning av avloppen etthundrafemtio (150) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tretusenfyrahundrafyrtio (3.440) xx) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess styrelse ~~befullmäktigade representant samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1949 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 110.
7. 1947. 1 000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
303847

x) Statsbidraget till utförandet minskat till 4.680 kr. gen. Lantbruksstyrelsens beslut
xx) Lånet minskat till 3.310 kr. gen. Lantbruksstyrelsens beslut samma dag. d. 26/9 52.

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Kareby den 9-11 1918

Oscar Johansson Anton Andersson.
äg. av 3/4 mtl Kareby Övergård m. fl. äg. av 1/2 Grokareby Mellang.

John Andersson.
äg. av 1/4 Hörlehed och 1/4 Kareby

Att Oscar Johansson Anton Andersson och John Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hjalmar Olsson
Adress Skårby

Harry Olsson
Adress Skårby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 28 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII kamb
156
DIARIE Nr 5983
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 FEB 1947
0 2•0408

8 MRS 1952

Kungl. [illegible]
Kulturtekn. [illegible]

5/5-48

3 48/48 Kamb.

Vattenavlopp

från ägor till

hemmanen KAREBY, GROKAREBY; BÅLLESTAD
och ~~GROKAREBY~~ VEGESTORP i Kareby socken

Göteborgs och Bohus län.

1945.

Till akten höra ett häfte handlingar och två blad ritningar.

Avskrift.

233
1/8 kvarts

AD/MG

Lantbrukaren Oscar Johansson,
Övergården,
Skårby.

Ang. det företag, som avser TORRLÄGGNING AV MARK TILL KAREBY, GROKAREBY, BÅLLESTAD OCH VEGESTORP i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län.

Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att arbetstiden för utförandet av en första rensning av de i företaget ingående avloppen må utsträckas till den 1 september 1954. Om rensningen till denna tidpunkt icke utförts på sådant sätt, att den av Styrelsen kan godkännas, torde Styrelsen komma att indraga ifrågavarande del av statsbidraget.

Stockholm den 6 mars 1954.
Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Mary Göransson

233/48

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 6 MARS 1954
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ang. torrläggning av mark till Kareby, Grokareby, Bållestad och Vegestorp i Kareby socken av Göteborgs och Bohus län.

Den 26 september 1952 har Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt företagets utförande med viss ändring och meddelat, att bidraget (150kr) till rensning utbetalas sedan det styrkts, att detta arbete blivit utfört i föreskriven ordning. På grund av ovanligt riklig nederbörd har vattenståndet varit mycket högt i höst, varför rensningen ej kunnat utföras. Undertecknad anhåller därför vördsamt om anstånd med densamma till nästa höst.

Övergården pr Skårby den 10 december 1953.

Oscar Johansson

Ansökan den 8/7 52
Förl. medg. tom 1/9 54.

DIARIE Nr 5983
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 FEB. 1947

Transumt.

B. & U.M. 2/1946.

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående besvär av Alfred Andersson i Bållestad, Skårby, m.fl. över utlåtande, meddelat den 21 december 1945 vid avslutandet av en utav f.d. lantbruksingenjören C.B. Carlson med biträde av gode män verkställd förrättning angående vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Kareby, Grokareby, Bållestad och Vegestorp i Kareby socken av Göteborgs och Bohus län; hållet nedan angivna dagar.

Ledamöter i domstolen: Undertecknad extra vattenrättssekreterare, förordnad att såsom särskild vattenrättsdomare handlägga målet,
vattenrättsingenjörerna H. Larsson och Ivar Nyman samt vattenrättsnämndemännen Bo Johnson i Jordhammar och Folke Danielsson å Kastellegården.

Vid protokollet: T.f. vattenrättssekreteraren Erik T:son Uggla.

1946 den 8 maj.

- -

Vattendomstolen höll härefter enskild överläggning och beslöt därvid nedan intagna dom, varpå sammanträdet avslöts med tillkännagivande, att dom i målet komme att meddelas den 14 juni 1946.

1946 den 14 juni

meddelades å vattendomstolens kansli i Vänersborg följande

D O M.

Vattendomstolen finner icke skäl att göra ändring i det överklagade utlåtandet.

Utan avgift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Det åligger klagandena, vilkendera bäst gälda gitter, att till vattendomstolens kansli genast inbetala 84 kronor 40 öre, utgörande kostnad enligt 11 kap. 97 § vattenlagen för kungörelser och vattendomstolens sammanträde i målet, ävensom 3 kronor för vattenrättsdomarens resolution i målet den 8 april 1946, eller alltså tillhopa åttiosju kronor 40 öre.

Talan mot denna dom må i Vattenöverdomstolen fullföljas efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 28 juni 1946.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Vilhelm Sohlberg.

Emot förestående rätt avskrivna dom har enligt ett av aktuarien vid Vattenöverdomstolen den 19 februari 1947 dagtecknat bevis anmält vad icke blivit inom laga tid fullföljt; betygar

Vänersborg i vattendomstolens kansli den 20 februari 1947.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

I anledning av remisskrivelsen den 28 febr. 1948 med anhållan om kompletterings av förrättningsakten beträffande torrläggningsföretaget i Kareby, Grokareby m.fl. i Kareby socken återställes härmed akten i fråga - 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar - åtföljd av översiktskarta samt med i blyerts skizzerade ritningar över broarna vid 0+50 m. och vid 1+98m. å bladet 2.

I fråga om bron för järnvägen vid 0+50m. stöder valvet direkt på berg i ena sidan och på ett med all sannolikhet till berg nedfört fäste på den andra. Anteckningar från undersökningen tyda på att i själva loppet fast botten icke kunnat ernås på 2 meters djup under L.v.y.

Beträffande bron för allmänna vägen vid 1+98m. så är den grundlagd på pålar, i vilka landfästenas bottenplattor infällts. På vilken nivå pålarnes översta yta befinner sig har icke varit lätt att undersöka men sedan vederbörande vägförvaltning efter granskning av förslaget förklarat sig icke hava något att erinra mot samma icke heller ansetts nödigt utröna. Det måste nämligen förutsättas att granskningen i fråga sträckt sig just till förhållandet mellan de efter bäckens uppgrävning enligt förslaget inträdande vattenstånden och de delar i bron, som kunde tänkas påverkade av sänkningen.

Göteborg den 4 mars 1948.

C. Hasselrot


att broombyggnadm vid 4[+175] må utgå ur den fastställda arbetsplanen, dels ock föreskrivit, att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas statsbidraget från 5.610 kronor till 4.830 kronor, varav till företagets utförande 4.680 kronor och till en första remsning av asfalten 150 kronor samt lånet från 3.440 kronor till 3.318 kronor.

Stockholm den 26 september 1952.

Enligt uppdrag

J. Lindh.

Översiktskarta.



1:100.000.

Protokoll vid syneförrättning beträffande vattenavlopp för torläggning av mark hörande till fastigheten Karaby och Grobacka i Karaby socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 23 oktober 1941 i Grobacka.

Närvarande: lantmätaringenjören C. B. Carlson, förrättningsman;
Samuel Andersson i Olsered och
Ivar Fredriksson i Skärby, godemän;
Oscar Johansson, ägare till 1/4 mtl Karaby Övergård,
och 5/192 " " " "
" 1/192 " " Nedergård,
samt delägare i 5/192 " " Övergård
och i 1/192 " " Nedergård,
Anders John Andersson, ägare till 1/8 " " " ,
följande till företaget samt
Hjalmar Olsson, ägare till 3/16 " " " ,
John Adolf Andersson, " 15/192 " " Övergård,
och " 3/192 " " Nedergård,
Albert Johansson, " " " " Övergård,
Alfred Andersson, " 11/32 " Grobacka Mellangård,
Oskar Hildesson, " 5/16 " " "
Viktor Karlsson, " 1/4 " " Västergård,
Edvin Svanelin, " 1/6 " " "
Oskar Ludvig Larsson, " 277/1728 " " "
och " 287/1728 " " "

Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit.

(Forts. se följande sid.)

Klgde Oskar Olsson, ägare till 1/4 mtl Grobenby Östergård;
Klgde Alfred Pedersson, " " " 1/4 " " Bollerstad;
Oskar Johansson i Ranby Övergård även såsom ombud,
enligt fullmakt, för:
Sam. Samuelsson, delägare i 5/192 mtl Ranby Övergård
och i 1/192 " " " Nedergård
Förste vägnämndeman Einar Eriksson såsom ombud, enligt
fullmakt, för Sylands vägdistrikt;
Civilingenjören Nils Lundström såsom ombud, enligt
fullmakt, för Statens järnvägar, samt
Klgde Oskar Larsson i Grobenby Västergård och
Oleander Kristiansson i Arntorp, ledamöter i
styrelsen för Torslaggningsföretaget i Vegetorp, Arn-
torp, Grobenby och Bollerstad år år 1921.

Vid förrättningen uppvisades profil- och sektionsritningar över den utloppsträcka, om vars förbättring var fråga, företedde tillika med även-ledes upprättad nivåkarta över den mark, som i för-läggningshänseende funnits berörande av vattenled-ningsföretaget.

Sökandena förklarade sig att de önskade vat-tenledningsdiket vidgat och djupat i syfte att vinna bygg-het mot översvämning av omkringliggande åkermarker vid ordinärt in-träffande flöden för återstående ingen dessa fastig-heter samt i övrigt så genomförbart att möjligast till ändamålsenlig förläggning av samma fält er-nås del, varjämte det upplystes att sökanden Grut

Johannson anser en nedränkning av de två vattendragen, vilka berörade källaren i hans lägenhet.

Av arbetena för rätta ändamål togs tid bortkastandena förmena att icke allenast medföra tillfälliga olägenheter komma att röna bifall utan även att de utmed vattendraget framdragna vägarna även komma en betydande del av mark till andra fastigheter komma att råna innehavarna i förvärvade rättigheter, eftersom dessas områden jämväl voro berörade av vattnet, om varo avledning var fråga. Och gällde denna uppfattning även marken uppströms järnvägsbron vid Skärby station, vilken mark visserligen varit föremål för vattenavledning tidigare men dock icke med bättre påföljd än att angränsande betydande del fortfarande vid i synnerhet vid flödestillfällen led ont av det framströmmande vattnet. I vilken avseende nytta, som de ifrågavarande förbättringsåtgärderna kunde medföra i de påtalade fallen, krävde tjänstemännen deltagande i kostnaderna för det ofrivilligt framtagna.

Beträffande vägarna utmed och över vattendraget höll för troligt att byggnaderna i loppet icke erbjöd något hinder i vattenavledningshänseende utöver vad angivits bron för allmänna vägen vid Skärby järnvägsstation, vilken bro förmenades vara för trång i loppet för att tillräckligt kunna framledja vattnet. Vad åtkunda

utsagts gälde byggnaderna i Bolsebacken och i de allmänna vägarna. I fråga om vägar av enskild natur förefölle det antagligt att, därest en fördjupning av vattendraget måtte till för åstadkommande av nödig avvattning, en djupare grundläggning av broarna i loppet för dessa vägar bleve erforderlig. Kostnaderna för dessa broars ändring finge enligt intrassens mening (till dels) anses vara till gagn för de i kostnadsförslaget upptagna vägarnas ägare för den förbättring i avseende till underhållet omläggningen eller ändringen kunde medföra. Skulle bron för allmänna vägen vid Skåby station fara förstörning av loppet förmenades kostnaden härför böra delas och fallet drabba vägdistriktet. Bron uppgavs byggd på 1910 talet.

Vidkommande den nytta en avvattning av vattnet kunde antagas medföra för allmänna vägarna till och utmed området vid Skåby station, vilkas vägbanor ofvanpåstod vara därunder vid flödestider, medgav vägombudet att vissa besvär med vägunderhållet på den för vattnet utvalda sträckan förelåg och att, om åtgärden hade till följd att vägbanorna icke komme att betungas av vatten ökningen vid normala flöden, (svårt på) bidrag från vägdistriktet kunde anses fallet hava fog för sig. Då (det även inträffat om än icke så ofta att

järnvägsområdet inom den marcerade stäcken stått under vatten kunde ett företag, som hade till uppgift att nedbringa de höga vattenstånden, väntas bliva till gagn för området i dess helhet, för vilken förmån stål alla de deltagande i eller bidrag till kostnaderna för företaget borde enligt fastställda interessentens uppställning fördelas. Järnvägsområdet gemenligen att innan beslut i detta fall kunde lämnas Farnadsnämnden, vilken uttalades.

I fråga om deltagande i företaget för den mark, inom ägor till Frobanby, Ballerstad m fl hemman, vilken varit föremål för avledning av vatten enligt en år 1921 upprättad och fastställd delningsförslag tillhandahållen plan, både tig närvarande delägare i detta företag icke väckt någon betydande nytta av det arbete som påkallats av ansökandena till detta företag, varom nu var fråga. Visserligen kunde marken emellertid besväras av vatten på grund av tvinder i utloppet men dock ej i sådan grad att behov av större utlopp än det 3 1921 års plan åtgärdas anses föreligga. Härtill gemenligen ansökanden dessa jämkningen att 1921 års företag rättsligen bort sträcka sig ner till fallet nedströms järnvägen över Ramberg ägor. Riktigheten av denna uppfattning bestyrkes av den fastställda profilritningen över vattendraget uppströms fallet, vilken ritning utvisade att bottnen i bäcken nedströms den punkt, där

arbetena enligt 1921 års plan skulle begynna, låg högre än vad nämnda plan angav för vattenläget på denna plats. Vid detta förhållande måste en fördjupning av bäcken nedanför platsen i fråga hava till följd en vattenavsänkning å den sträcka som varit föremål för arbete enligt 1921 års plan och tänkande bliva till gagn för åtnjutandet av del av mark som berörts av nämnda arbete, för vilket gagn det enligt sakkunnigs mening förelåg skyldighet att deltaga i kostnaderna för det företag sökandena önskade få till stånd.

För upplåtelsen av mark till bäckkorrigering m. m. och för inträngt genom schaktningsmassornas upplägg[illegible] ställde Hjalmar Olsson i Karaby anspråk på ersättning, vid vilket förhållande övriga interessenter både dig hava anhållit om anspråk.

Efter sålunda förda förhandlingar blevo vattenföretaget och anläggningarna i och utmed detta föremål för verkställighet och den av vatten betäckte marken varit undersökt och uppskattad i och för den bättrad beräkning som måste till för reglering av deltagningsskyldigheten i kostnaderna. Tillkännagivet vart därpå att redan förslag till vattenavsänkningen upprättats, kostnad och bättrad beräknats samt övriga företagat rörande frågor undergått prövning, resultatet av denna åtgärder komma att föreläggas vid

sammanträde, om tid och plats för nästkommande sammanträde skall bestämmas i stadgad ordning.

Karlsson.

Sven Fredriksson Samuel Andersson

Den 21 december 1945 i Karaby kommunalhus.
Närvarande: Av förrättande tjänstemän C.B. Carlsson och Sven Fredriksson samt i stället för Samuel Andersson, som ej längre var tjänstgörande, godemannen John Larsson i Lödesberga, även som följande fastägare:

Hjalmar Edvin Olsson i Karaby Nedergård;
Sven Albert Herman Andersson i — " — Övergård;
för sin fader John Adolf Andersson — " — — " —;
enligt fullmakt;
Oskar Julius Johansson — " — — " —;
Karl Larsson i Skåby för
Julia Charlotta Larsson — " — Torsgård;
enligt fullmakt;
Johan Johansson — " — — " —;
Alfred Andersson Krokaryd Mellangård;
Oskar Albin Nilsson — " — — " —;
Adolf Viktor Helge Karlsson — " — Västergård;
Hans Edvin Brandin — " — — " —
Sven Oskar Oskarsson för
sin fader Oskar Ludvig Larsson — " — — " —;
Samuel Samuelsson i Rolfsbo såsom ombud, enligt
fullmakt, för Knut Johansson i Krokaryd Mellangård;

förslag till vattenavledningen jämte beräkning av kostnaden företeddas. Mot förslag eller beräkning förorsakades ej någon erinran.

Från statens järnvägar, telegrafverket och väg-förvaltningen till fastställningsmannen inkomna skrivelser föredrogos. Till vad som från statens järnvägars sida anförts beträffande skadan genom det höga vattenståndet och nyttan av en avvattning anmärktes från åtskilliga intressenters sida att det var egnat förvåna att någon sådan ej använts oppositionen och högmattmet vidtagits och statensområdet blev lättare tillgänglig.

I fråga om deltagandet i kostnaderna för företaget yttrade kej Hans Edvin Brandin förmena att den för hans fastigheter upprättade kostnadsberäkningen är överskattad. Fråga vore om icke det äldre företaget borde sammankopplas med det till utförande föreslagna och en gemensam delaktighet upprättas.

Efter överläggning avgåvos förskrivna yttranden i ärendet med vidlagt och till utlåtande hörande handlingar förelades.

Att försvara företaget rörande handlingar och åtgärder utsågs Oskar Julius Johansson.

i Kareby Övergård pr Skårby, åt vilken
jämväl lämnades uppdraget att kalla del-
ägarne till sammanträde för val av styrelse
för företaget.
Förrättningen förklarades därpå avslutad.

Dag som ovan

C Karlsson

Ivar Fredriksson

John Larsson

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:o 26 fol. 148.
E.D.I. 1941.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 25 september 1941.

(Malte Jacobsson)

(Ernst Uddenberg)

Nr 26 fol. 148.
E. D. I. 19 VI

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 23 SEP. 1941

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av vattenskadad mark hörande till våra fastigheter i Kareby och Grokareby i Kareby socken.

Kareby per Skårby den 16 september 1941.

Oscar Johansson äger till 1/3 mantal Kareby Över- o Nedergård
Jenny Persson " " 17/360 + 6/192 " " " "
John Andersson Hökeberg, ägare till 1/8 dels mtl Kareby nederg.
Knut Jakobsson " " Grokareby Mellergård

Företaget förmenas komma att beröra jämväl:

Alfred Andersson äger till Grokareby Mellerg.
Hilda Johansson Stubbas " " " "
Fritiof Karlsson " " "
Olof Andersson " " " Östergård
Edvin Brandin " " " Väderg.
Hjalmar Olsson Skårby " Kareby Nederg.
John Andersson " " Kareby Över-Nederg.
Karl Karlsson " " " Övergård
Albert Johansson Torp " "
John Johansson " Karsmyrberg
Torlanda Vägdistrikt
Statens järnvägar

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 23 SEP. 1941

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp genom ägor till Kareby och Grokareby i Kareby socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna. Göteborg den22 september 1941.

O Karlsson

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Kareby och Grokareby i Kareby socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos handlanden Knut Johansson i Grokareby Mellangård torsdagen den 23 oktober 1941 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan.

Förutom mark till förenämnda hemman kan företaget komma att beröra ägor till hemmanen Bollestad och Vegestorp i nämnda socken även som vägar av allmän, utfarts- och enskild natur liksom ock Statens järnvägar. Göteborg den 1 oktober 1941.

C.W. Carlson

Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Kareby den 1 oktober samt införd i tidningen Göteborgs-Posten den 3 oktober varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 2 oktober 1941 till:

Lantbrukaren	Hjalmar Olsson,	Kareby Nedergård,	Skårby.
"	John Andersson,	Hölehed,	"
Fröken	Jenny Persson,	Kareby Övergård,	"
Lantbrukaren	John Andersson,	" Nedergård,	"
"	Oskar Johansson,	" Övergård,	"
"	Samuel Samuelsson,	Rollsbo,	Kungälvs-Ytterby.
"	Albert Johansson,	Torp,	Skårby.
"	Karl Karlsson,	Kareby Övergård,	"
"	Karl Svensson,	Johannesberg, " Tovegård,	"
Postmästaren	John Johansson,	Karningsberg, " "	"
Lantbrukaren	Karl Alfredsson,	" "	"
"	Aron Karmark,	Bejby, Grokareby Mellangård,	"
"	Alfred Andersson,	" "	"
Handlanden	Knut Johansson,	Gustafsberg, " "	"
Lantbrukaren	Oskar Hildesson,	" "	"
Vedhandlanden	Olov Romell,	" "	"

Lantbrukaren Fritiof Karlsson, Grokareby Västergård, Skårby.
" Olof Andersson, " " "
" Edvin Brandin, " " "
" Oskar Larsson, " " "
" Oskar Olsson, " " "
" Axel Samuelsson, Bollestad, "
" Alfred Andersson, " "
" Adolf Olsson, " "
Fröken Anna Eliasson, Vegestorp, "
" Augusta Eliasson, " "
Inlands Vägstyrelse dess ordf.
Herr E.V.Olsson, Västerlanda kvarn, Västerlanda.
Statens Järnvägar, Distriktschefen, Göteborg.
samt den 8 oktober 1941 till:
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, "
Domänintendenten John C:son Tingdahl, Vänersborg.
samt den 20 oktober 1941 till:
Styrelsen för 1921 års företag i Arntorp, Grokareby och Bollstad:
Lantbrukaren Oskar Larsson, Grokareby, Skårby.
" Cleander Kristiansson, Arntorp, "
" Anders Svensson, " "

Vittnar: [signature]

Fullmakt för Oskar Johansson å Ekeby Övergårt att, vid
synesförrättning med början den 23 denne för fastläggning av
mark hörande till hemmanen Ekeby och Brokeby m. fl.
i Ekeby socken, föra min talan och bevaka min rätt.
Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Rolsbo den 13 oktober 1941.

Sam. Samuelsson

Bevittnas:
Karin Johansson. Axel Johansson.

VÄGSTYRELSEN
I
INLANDS VÄGDISTRIKT

D.nr.

Fullmakt för förste vägmästaren Einar Eriksson att föra Inlands vägdistrikts talan vid sammanträde i Grokareby Mellangård torsdagen den 23 oktober 1941 för förrättning angående torrläggning av mark hörande till hemmanen Kareby, Grokareby, Bollestad och Vegestorp i Kareby socken.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stenungsund den 22 oktober 1941.

E. Wilh. Olsson
vägstyrelsens ordförande.

Bevittnas:

Alma Eriksson Ruth Larsson

STATENS JÄRNVÄGAR

— DISTRIKTET

Distriktssekreteraren och ombudsmannen

D.-nr

17

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den han i sitt ställe förordnar att vid sammanträde i Grokareby Mellangård i och för syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen

utföra och bevaka Statens järnvägars talan i mål mot

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg *den* 4 oktober *19* 41.

Oscar Nordén

(Oscar Nordén)

Bevittnas:

Barbro Andersson

Martha Carlsson

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Dc 526/44

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Till
Lantbruksingenjören C.B. Carlsson,
Anneholmsgatan 1,
Göteborg.

Med anledning av Eder skrivelse av den 18 mars 1944 jämte utdrag ur planen för vattenavledningsföretag genom ägor till Kareby och Grokareby i Kareby socken meddelas härmed, att fördjupning av bäcken i bron för Bohusbanan och vidgning av bäckfåran å ömse sidor om bron bör utföras under noggrann övervakning från statens järnvägars sida.

Av verkställd utredning angående den nytta sänkningen av bäcken kan medföra för Skårby stationsområde framgår, att bäckens flödesvatten ej förorsakar någon skada å stationsområdet eller å därvarande spår och anläggningar. Då flödesvattnet dessutom är av kort varaktighet anses, att sänkningen ej medför någon nytta för stationsområdet. Göteborg den 23 maj 1944.

ENLIGT DISTRIKTSCHEFENS BESLUT

M Widengren

(M. Widengren)

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Dnr 1254-185/44

Till

f. Lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del

C. B. Carlsson

G ö t e b o r g.

Med anledning av Lantbruksingenjörens förfrågan av den 18 mars 1944 ang. preliminär plan till ett vattenledningsföretag genom ägor till Kareby och Grokareby i Kareby socken får vägdirektören i Göteborgs och Bohus län härmed meddela, att intet är från vägdirektörens sida att erinra mot det översända förslaget av mars 1944.

Göteborg den 9 augusti 1944.

Vägdirektör i Göteborgs och Bohus län.

TELEGRAFVERKET

STADSSEKTIONEN.
Kaserntorget 11 B
GÖTEBORG.

SM/Is

Herr Lantbruksingenjör C.B.Carlson
Anneholmsgatan 1
G ö t e b o r g

Med anledning av Eder skrivelse den 6 september ang. utdikningsarbetet i Kareby socken får jag meddela, att den vattendraget korsande telefonkabeln måste förläggas under vattendraget i samband med utdikningsarbetet. Meddelande om tidpunkten för kabelarbetets utförande bör i god tid insändas till Telegrafverket, Göteborgs stadssektion, Kaserntorget 11 B.

Kostnaderna för kabelarbetet, vilka skola ersättas av torrläggningsföretaget, hava beräknats till ca 100 kronor. Om erforderligt schaktningsarbete utföres av torrläggningsföretaget bliva kostnaderna något mindre.

Göteborg den 21 september 1944.

Högaktningsfullt

Berndt Broberg

(Berndt Broberg)

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kareby och Grokareby samt jämväl berörande ägor till hemmanen Skårby, Bållestad och Vegestorp, samtlige belägna i Kareby socken, handlägges ånyo vid sammanträde i Kareby kommunalrum fredagen den 21 december 1945 kl. 1 e.m..

Göteborg den 29 november 1945.

Förrättningsmannen.

Utsänd till pastorsämbetet i Kareby den 29 november samt införd i tidningen Göteborgs-posten den 3 december 1945, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 5 december 1945 till:

Fru Julia Larsson	Kareby Tovegård	Skårby
Fröken Anna Svensson	" "	"
" Lilly Svensson	" "	"
" Brita Svensson	" "	"
Fru Hilda Svensson	" "	"
" Emmy Andersson	Kustroddaregatan 1	Göteborg
Spårvagnskonduktören Axel Andersson	" "	"
Handelsbiträdet Vilhelm Svensson		Orrekläpp
Fröken Anna Svensson	Kareby Tovegård	Skårby
Kontorsbiträdet Bror Svensson	" "	"
Fr. Jenny Ottilia Olofsdotter	Grokareby Västergård	"
" Anna Beata Olfsdotter	" "	"
" Olga Charlotta Olofsdotter	" "	"
" Hulda Leontina Olofsdotter	" "	"

Vittnar: O. Karlsson

Fullmakt.

Fullmakt för min son
Ivar Andersson att föra
min talan vid sammanträdet
i Skarby Kommunalrum
den 21-12-1945 angående dikningsföretag i Skärby.

Skarby Nedergård Övergård
John Andersson

Bevittnas

Edvin Brandin
Hemmansägare
Grobacka Skärby

Ragnar Johansson.
Bot - 21. Kode

2

Fullmakt.

Fullmakt för Hemmansägare Karl Jonson att föra min talan och utöva min rösträtt i Karleby Kommunalstämma den 21-12-1945. Vid sammanträdet angående dikningsföretagets i Skårby.

Karleby Tovergård d. 21-12-45
Julia Larsson

Bevittnas

John Andersson
Karleby Nedergård
Skårby

Aksel Andersson
Bod 303
Skårby

Fullmakt för innehavaren att, vid syneförrättning i Kareby den 21 dennes rörande torrläggning av mark hörande till Kareby Över och Nedergård m. fl. fastigheter i Kareby socken, föra min talan och bevaka min rätt.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Kareby den 21 december 1945.

Knut Johansson

Bevittnas:

Märta Andersson

Nina Svensson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kareby, Grokareby, Bållestad och Vegestorp i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län.

Det vattenlopp, om vars förstoring är fråga och som närmast har karaktär av bäck, leder i nordvästlig riktning genom ägor till Kareby och Grokareby, böjer efter korsningen med Bohusbanan å ägor till Kareby av mot väster och utmynnar i en vik av saltsjön, benämnd Elgöfjärden. Trakten, genom vilken bäcken har sin led, är alltså belägen mellan Göta älvs och Bäveåns vattensystem och hör till det med 108/109 betecknade nederbördsområdet.

Å den över det vattenbesårade området upprättade nivåkartan är bäcken i fråga till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till den del den avses vidgad och djupad begränsad med röda linjer samt betecknad med A-B-C.

Vid punkten A bildar vattendraget ett mindre fallbrott, nedanför vilket arbetena med företaget avses började. Vid denna plats tillrinner vatten från ett omkring 14,3 kvadratkilometer stort område, vilket vatten avbördas i sträckan A-B. Sträckan B-C leder vattnet från ett område om c:a 9,3 kvkm. Nederbördsområdena bestå till ungefär hälften av åkrar, ängar och hagar och till andra hälften av bergstrakter, till dels kala till dels glest bevuxna.

Med avseende till såväl nämnda omständighet som till områdenas topografiska gestaltning och nederbördsmängden i trakten kan avrinningen vid tillfällen för ordinära flöden skattas till ungefär 300 liter samt medelavrinningen till 15 liter i sekunden från varje kvkm i genomsnitt, något mindre för åker- och ängsområdena och något mera från bergstrakterna. Dessa avrinningsmängder leda till en flodvattenföring i sträckan A-B av 4,3 och i sträckan B-C av 2,8 kubikmeter samt en medelvattenföring av 0,215 och 0,140 kubm. i sekunden för respektive sträckor. Vid inträffade högsta flöden , vilka synts uppträda med en intervall av 25 - 30 år, torde avrinningen kunnat uppgå till bortåt 500 liter pr kvkm.

Med beaktande av ovan angivna vattenmängder vid ordinära flöden och vid medelvattenföring, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter har förslag till bäckens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär bäckens gestaltning med en bottenlutning av 1:1000, sidolutning 1:1,5 i jordskärning och 1:0,2 i berg och där stödjemurar avses uppförda samt en bottenbredd för sträckan A-B av 1,80 meter där släntlutningen är 1:1,5, 3,60 m. där lutningen på sidorna är 1:0,2 och 2,50 m. där sidolutningen såsom vid stensättningen ömse sidor bron för allmänna vägen är 1:1 samt för sträckan B-C en bottenbredd av 1,40 m. I en enligt detta förslag upptagen bäck har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,3 meter och medelvattnet icke 0,30 m. Å sträcka där såväl jord- som bergskärning förekommer avpassas bottenbredden så att sektionen vid högvattenhöjden 1,3 m. i enbart jord eller berg icke un-

derskrides. Bottenläget är så valt att trygghet mot översvämning vid ordinära flöden samt möjlighet till nöjaktig torrläggning vid medelvattenföring ernås.

Vattenloppen genom de över bäcken ledande allmänna vägarna och loppet genom Bohusbanan lära efter verkställd upprensning ner till det föreslagna bottenläget för bäcken icke erbjuda något hinder för den planerade vattenavledningen. Broarna för de enskilda vägarna över bäcken äro däremot för grunda och för trånga för att kunna bestå och tarva förty ombyggnad med en genomloppsöppning för vattnet av minst 4,50 meters bredd och 1,5 meters höjd under förutsättning av landfästen med lodrätt ställda sidor åt vattendraget till.

Å de över bäckens sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till vägbroarna dessa byggnaders konstruktion.

Punkten C utmärker den plats där arbetena för förstoringen av vattendraget skulle börja enligt den vid syneförrättning år 1921 upprättade planen, vilken plan därjämte förutsatte en upprensning av loppet på en sträcka av 100 meter nedströms nämnda punkt. Enär bäckbottnen, såsom profilritningen över sträckan A-B-C utvisar, ligger högre nedanför punkten C och även högre nedanför rensningssträckan än vad förutnämnda plan anger för bottennivån vid C är påtagligt att den avsänkning av vattenståndet i bäcken, varmed räknats i sagda plan icke blivit förverkligad.

Även om en upprensning och ett återställande av bäckloppet till överenstämmelse med 1921 års plan ägde rum komme de i bäcken förefintliga hindren nedströms den sträcka denna plan innefattar såsom arbetsobjekt att verka hämmande på avflödet och höja vattenstånden utöver den nivå planen i fråga avsett att åstadkomma. Ett avlägsnande av de dämmande hindren i enlighet med det upprättade förslaget till förstoring av sträckan A-B-C måste förty hava till följd ~~xkk~~ en sänkning av vattenstånden även på en betydande del av den sträcka uppströms C, som innefattas i meromnämnda plan från 1921. Under förutsättning att denna sträcka vore upptagen i överensstämmelse med planen har med ledning av denna kunnat utrönas huru långt sänkningens verkan sträcker sig och vilken mark som ur torrläggningssynpunkt röner inflytande av det företag, varom nu är fråga. I likhet med marken utmed sträckan A-B-C har så marken utmed den av sänkningen påverkade sträckan uppströms C varit föremål för uppskattning i den ordning, varom stadgas i 10:60 vattenlagen, och resultatet av uppskattningen av samtlig av företaget berörd mark införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivxning och arealuppgift värdet före och efter företaget samt båtnadsvärdet. Vid denna uppskattning hava såväl de vid medelvattenföring som vid ordinära och exeptionella flöden inträdande vattenstånden före och efter företaget tagits i beaktande.

Förutom den båtnad, som består i höjning av alstringsförmågan hos den i torrläggningshänseende påverkade marken, uppstår för fastigheten ~~Grokare~~ Grokareby Mellangård 2[8], vilken lägenhets källare besväras av bäckens hög-

vatten, förmånen att till viss grad befrias från detta besvär genom vattnets avsänkning. Denna förmån, som ägaren till fastigheten avsett att ernå, och som måste leda till ökat värde å fastigheten i fråga och sålunda betraktas såsom båtnad genom företaget, har skattats till ett värde av trehundra / 300 / kronor.

Skäl till hänförande av mark och plats, som röna båtnad genom företaget, till särskilda avdelningar för jämkning av deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget föreligga ej. Jämlikt 10:23 vattenlagen deltaga förty ägarne till de i förenämnda längd upptagna fastigheterna i kostnaderna i förhållande till värdet å båtnaden för dessa fastigheter, sådant detta värde finnes uträknat i längden, i vilken förhållandet i fråga jämväl uttryckts medelst procenttal.

Den sträcka av vattendraget, som i planen för företaget är betecknad med C-D och ingått i det företag, för vilket 1921 års plan skulle gälla, men som vid undersökningen för det nu till utförande ifrågasatta företaget icke innehade de i nämnda plan föreskrivna dimensionerna förutsättes upprensad och i storlekshänseende återställd till vad den för sträckan i fråga gällande planen utvisar. Därest så ej sker må delägarne i det företag, som avses komma till utförande enligt nu föreliggande plan, vara berättigade att låta utföra det för sträckans iståndsättande nödiga arbetet, för vilket kostnaden uttages av delägarne i det företag, som hänskriver sig från 1921 års plan.

Ehuruväl bäckens vatten vid flöden av större omfattning lär tränga in på Skårby stationsområde men enligt vad som uppgivits från statens järnvä-

gars sida icke förorsaka området någon skada och på den grund icke röna någon nytta av en sänkning kan vad som ifrågsatts beträffande deltagande i eller bidrag till kostnaderna för sänkningen i vad angår området i fråga icke hava någon påföljd.

Vidkommande åter frågan om dylikt deltagande eller bidrag för den nytta som sänkningen av vattenstånden i bäcken ansetts komma att medföra för de allmänna vägar, som leda över och utmed vattendraget, därigenom att underhållet av de sträckor, vilka tidtals besväras av bäckens högvatten, komme att minskas efter genomfört företag, så har vägintressets talesman medgivit fog för bidrag till sänkningskostnaderna därest företaget hade till följd att vid framdeles normalt förekommande flöden vägarna voro tryggade mot översvämning.

Eftersom förslaget till bäckens dimensionering innebär bland annat att normal högvattenmängd skulle kunna avledas vid ett vattendjup av 1,3 meter och den häremot svarande nivån ingenstädes når upp till vägplanens är påtagligt att någon menlig inverkan på vägarna vid nämnda vattenföring icke är att befara. Vid detta förhållande måste en minskning i kostnaden för underhållet av de under nuvarande omständigheter överströmmade vägsträckorna inträda, för vilken minskning fog för däremot svarande bidrag ansetts föreligga. Merkostnaden för underhållet på grund av vattenbesväret har skattats till ett kapitalvärde av femhundra / 500 / kronor, vilket belopp alltså utgör den delägarne i företaget tillkommande gottgörelsen för lindringen i väghållningsbesväret.

Till kostnad för företaget räknas sprängnings- och schaktningskostnad, kostnad för nedbringandet av telefonkabeln å sträckan A-B, för uppförandet av stödjemurar och anbringandet av stensättning å därför i planen angivna ställen, kostnad för ombyggnaden av broarna för enskilda vägar över vattendraget till den del denna kostnad icke enligt nedan drabbar byggnadernas ägare ävensom ersättning för markupplåtelse och intrång.

Eftersom ombyggandet av vägbroarna leder till en minskning av kostnaden för underhållet av byggnaderna i fråga äga jämlikt 7:18 vattenlagen delägarne i föfetaget, därest arbetet utföres genom deras försorg, att åtnjuta en mot minskningen svarande gottgörelse, vilken kostnadsminskning skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till bäckens vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot värdet av den i an-språk tagna marken före företaget enligt värderingslängden. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ävenledes ersättning och i avseende till massornas storlek med såsom skäliga ansedda belopp av 0,65 - 0,75 kronor för varje till upptagning kommande kubikmeter massa som upplägges på såsom åker och till bete använd mark, vilken förbättras genom företaget. För uppläggning på mark, som icke räknats såsom förbättrad, ersättes upplaget efter 0,15 kronor för kubikmeter. För uppläggning på bergmark har något intrång icke ansetts uppstå, varför ersättning för uppläggning på dylik mark icke kommer i fråga. Efter nämnda grunder hava ersättningsbeloppen uträknats och införts i en särskild

detta utlåtande bilagd längd. Beloppen tillgodoräknas de ersättningsberättigade tigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

(Domslut.) Avgift jämlikt 11:95 vattenlagen skall erläggas med en och femtio för tusen av båtnaden och belopp-et femton / 15 / kronor 33 öre inbetalas till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållan- till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutas om så erfordras av sökandena.

Underhållet av bäcksträckan A-B-C bestrides av delägarne i företaget enligt samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna ävensom av sträckan från D upp till järnvägsbron vid 11+64m., vilka sträckor för sträckans upptagande. Underhållet av sträckan C-D som falla inom företaget enligt 1921 års plan, förutsättes utgjord av delägarne i detta företag, men vid tilläventyrs uraktlåtet underhållsarbete i denna del må delägarne i det nu till utförande ifrågasatta företaget vidtaga nödig rensning å sträckan och härför erhålla skälig gottgörelse av delägarne i det tidigare utförda företaget.

Vägbroarna underhållas av dem som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av bäcksträckan A-B-C samt ombyggnad av broarna för vägar av enskild natur över denna sträcka, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i det-

ta utlåtande;

att uppsprängt berg och uppschaktad jord och sten lägges minst en meter från bäckens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att utmed väg vidgningen sker åt marksidan till samt väg och bankett utmed denna lämnas orörda;

att där bäcken utgör gräns upptagandet sker på sätt att loppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen, dock med iakttagande av vad ovan anförts beträffande sträcka utmed väg samt att vid krökar i vattendraget vidgningen sker åt krökens innersida;

att schaktningsmassorna i regel läggas på den sida om bäcken, från vilken de tagits dock att uppläggning ej må ske på väg eller på bankett utmed väg;

att för dagvattnets fria avrinning från angränsande fält öppningar med slänt icke skarpare än 1:1 anbringas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:e meter, varjämte tillses att tillstötande bäckar och diken icke inkräktas med jord eller sten från grävningsarbetet;

att vid tilläventyrs inträffande ras eller förskjutningar oförtövat iståndsättande av loppet äger rum och förstärkning vidtages där så påfordras;

att med anlitande av stenen i befintliga murar nedströms platsen för korsningen med Bohusbanan uppföra nya stödjemurar på sätt ritningarna i denna del utvisa;

att utförandet av arbetet i bron för Bohusbanan och i bäckfåran ömse sidor bron bör ske efter anvisning och under noggrann övervakning

från statens järnvägars sida;

att i enlighet med skrivelsen från telegrafverket till detta i god tid meddela tidpunkten för nedbringandet av den över bäcken framdragna telefonkabeln:

att befästningen av loppet ömse sidor allmänna vägen över sträckan A-B sker medelst väl hopfogad sten,,befintlig och likartad med denna samt enligt ritningar;

att broarna för de enskilda vägarna byggas enligt ritningar av kilad sten i goda förband ~~xxx~~ beträffande landfästena och i fråga om överbyggnaden av friskt virke där den befintliga icke kan komma till användning, vilket dock synts kunna ske i de fall där räls ingår i byggnaden;

att befästningen av loppets sidor invid broarna sker med minst 20 cm. tjock, frisk grästorv som pinnas fast;

att arbetena för företagets genomförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1949 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeiör;

att på förbättrad mark upplagda schaktningsmassor böra vara utspridda eller undanskaffade senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark och åtnjute härvid den enligt ovan beräknade ersättningen för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på egen bekostnad, ävensom

att i bäcken anbragta vattningsbord efter arbetet med förstoringen återställas i förut befintligt skick.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid vara iakttaget vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärs ingivande.

Kareby den 21 december 1945

Albert Karlsson Ivar Fredriksson John Larsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingsman

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hareby tinbaus				
Hareby Nedergårdsatt 3		3/16		Erwin Hjalmar Olsson
			1	åker, 0.15-0.20 m. mylla på lera
			2	" " " " "
			3	" " " "
			4	" " " "
			5	" " " "
			6	" 0.20-0.25 m. " "
			7	" 0.15-0.20 " "
			8	" " " "
			9	" 0.20-0.25 " "
			10	" 0.15-0.25 " "
			11	" " " "
			12:13	bäcka
			14	väg
				Summa
-"-	-"-	4 7	1/8	Anders John Andersson
			15	åker, 0.20 m. mylla på lera
			16	" 0.20-0.30 " "
			17	" 0.25-0.35 " "
			18	" 0.20-0.25 " "
			19	" 0.15-0.20 " "
			20	" " " "
			21:22	vägar
			23	bäcka
				Summa
-"-	Övergård	3 18	5/192	Hanna Jenny Persson
			24	åker, 0.25 m mylla på lera
			25	" " " "
			26	" 0.20-0.25 " "
			27.	bäck
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	04.5							1600	72 –		2300	103	50	31	50	
	01.5							1200	18 –		1800	27	–	9	–	
	11.0							1700	187 –		2300	253	–	66	–	
	40.5							2050	830	25	– " –	931	50	101	25	
	05.–							1650	82	50	1800	90	–	7	50	
	25.0							1850	462	50	2500	625	–	162	50	
	03.5							2150	75	25	2300	80	50	5	25	
	04.0							– " –	86 –		– " –	92	–	6	–	
	39.5							1500	592	50	2500	987	50	395	–	
	96.5							1800	1737 –		2300	2219	50	482	50	
	42.0							2100	882 –		– " –	966	–	84	–	
							13.5									
							13.5									
2	73.0						27.0		5025	00		6375	50	1350	50	
	21.0							2200	462 –		2400	504	–	42	–	
1	04.0							2050	2132 –		2600	2704	–	572	–	
	21.0							1600	336 –		2700	567	–	231	–	
	54.0							1950	1053 –		2500	1350	–	297	–	
	06.5							2000	130 –		2300	149	50	19	50	
	14.0							2100	294 –		– " –	322	–	28	–	
							18.5									
							06.0									
2	20.5						24.5		4407	–		5596	50	1189	50	
	04.0							2400	96 –		2600	104	–	8	–	
	31.0							2050	635	50	– " –	806	–	170	50	
	12.5							1700	212	50	2500	312	50	100	–	
							02.0									
	47.5						02.0		944 –			1222	50	278	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Karleby Nedergård	4:9	1/192		Naemi Jenny Persson
			28	åker, 0.20 m. mylla på lera
-"- Övergård	3:15	2/32		Naemi Jenny Persson
			29	åker, 0,25 m. mylla på lera
			30	" " " "
				Summa
-"- -"-	3:16	5/64		Adolf John Pudersson
			31	åker, 0,25 m. mylla på lera
Kly.			32	" " " "
			33	" " " "
			34	" " " "
			35	" 0,20-0,25 m " "
			36	Väta
				Summa
-"- -"-	3:19	5/192		Julius Oskar Johansson
			37	åker 0,25 m. mylla på lera
			38	" " " "
				Summa
-"- -"-	3:17	5/192		Julius Oskar Johansson ~~och Lars Larsdotter~~
			39	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
-"- Nedergård	4:20	1/192		Julius Oskar Johansson
			40	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
-"- -"-	4:18	1/192		Julius Oskar Johansson ~~och Lars Larsdotter~~
			41	åker 0,20-0,25 m. mylla på lera
-"- -"-	4:17	1/64		Adolf John Pudersson
			42	åker, 0,25 m mylla på lera
				Övergången

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	07.0							1800	126	–	2400	168	–	42	–	
	39.0							2100	819	–	2600	1014	–	195	–	
	05.5							2400	132	–	2600	143	–	11	–	
	44.5								951	–		1157	–	206	–	
	54.5							2150	1171	75	2600	1417	–	245	25	
	30.5							2200	671	–	-"-	793	–	122	–	
	09.0							2400	216	–	-"-	234	–	18	–	
	08.0							-"-	192	–	-"-	208	–	16	–	
	33.0							2200	726	–	2500	825	–	99	–	
							04.0									
1	35.0						04.0		2976	75		3477	–	500	25	
	15.5							2250	348	75	2600	403	–	54	25	
	14.0							2400	336	–	-"-	364	–	28	–	
	29.5								684	75		767	–	82	25	
	23.0							2300	529	–	2500	575	–	46	–	
	08.0							2250	180	–	2500	200	–	20	–	
	08.0							2300	184		2500	200	–	16	–	
	07.0							2400	168	–	2600	182	–	14		
	07.0								168	–		182	–	14	–	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överförd
			43	åker, 0.25 m. mylla på lera
			44	väg
				Summa
N. Kareby Övergård	3 21	17/900		Albert Johansson
			45	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			46	" , 030-040 " " "
			47	" 0.20-0.25 " " "
			48	väg
				Summa
-"- -"-	3 22	17/900		Karl Karlsson (Abraham Enoch)
			49	åker, 0.20 m. mylla på lera
			50	" 0.25-035 " " "
				Summa
-"- -"-	3 4	1/4		Oskar Johansson (Julius)
			51	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			52	" 020-025 " " "
			53	" -"- " "
				Summa
-"- Tovegård	2 4	1/3		Julia Larsson och hennes barn (Charlotte)
			54	[illegible] mark uppt. tvig, 0.20 m. mylla på lera
			55	väg
			56	väg
				Summa
-"- -"-	2 6	avv.		Hilda Elvemina Svensson
			57	trädgård, 0.25 m. mylla på lera
-"- -"-	2 5	avv.		Johan Johansson
			58	trädgård och åker 03-04 mylla på lera
			59	-"- -"-
			60	väg och väg
				Summa

Klag.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	07.0								168 –			182 –		14	–	
	14.5							2200	319		2600	377 –		58	–	
							01.5									
	21.5						01.5		487 –			559 –		72	–	
	14.0							2200	308 –		2500	350 –		42	–	
	08.5							2600	221 –		2800	238 –		17	–	
	06.5							2400	156 –		2500	162	50	6	50	
							02.5									
	29.0						02.5		685 –			750	50	65	50	
	24.5							2100	514	50	2400	588 –		73	50	
	11.5							2300	264	50	2500	287	50	23	–	
	36.0								779 –			875	50	96	50	
	21.0							2500	525 –		2700	567 –		42	–	
	45.0							2050	922	50	2500	1125 –		202	50	
	06.0							1550	93 –		–	150 –		57	–	
	72.0								1540	50		1842 –		301	50	
			94.0 –					1700	1598 –		2200	2068 –		470	–	
							11.0									
							19.5									
			94.0				30.5		1598 –			2068 –		470	–	
	04.0							2750	110 –		3000	120 –		10	–	
	04.0							2750	110		3000	120 –		10	–	
	13.0							1700	221 –		2500	325 –		104	–	
							21.0									
	17.0						21.0		331 –			445		114	–	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Klareby Torpgård	2 10			Statens järnvägar
			61	Trädgård, 0.3-0.4 m. mylla på lera
-"- -"-	2 17	1/4		Karl Albin Nilsson
			62	betesmark, tunn j. 0.20 m. mylla på lera
Kl. lag.			63	upplagsplats
			64	åker, 0.20-0.25 " "
			65	-"-, -"- " -"-
			66,67	väg
			68	väg.
				Summa
Grokareby Mellangård	2 3	11/32		Alfred Andersson
			69	åker, 0.20 m. mylla på lera
			70	" " " "
			71	" 0.15-0.20 " "
			72	" " " "
			73	betesmark uppt. tunn. 0.10 " "
			74	" " " " "
			75	åker, 0.20-0.25 " "
			76	" " " "
			77	" " " "
			78	vägar
				Summa
-"- -"-	2 8	ars.		Knut Anders Johansson
			79	Tomt och trädgård.
-"- -"-	2 4	5/16		Oskar Hildesson
			80	åker, 0.20 m. mylla på lera
Kl. lag.			81	" " " "
			82	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	05.0							2750	137	50	3000	150	—	12	50	
		14.5						950	137	75	1000	145	—	7	25	
				08.0				1100	88		1500	120	—	32	—	
	04.5							2000	90	—	2500	112	50	22	50	
	49.0							1300	637	—	2400 (2500)	1176	—	539	—	
						14.0										
						10.0										
	53.5	14,5		08,0		24.0			952	75		1553	50	600	75	
	35.0							1450	507	50	2400	840	—	332	50	
	15.0							1550	232	50	-"-	360	—	127	50	
	58.5							2000	1170	—	2300	1345	50	175	50	
	11.5							2100	241	50	-"-	264	50	23	—	
		21.5						950	204	25	1000	215	—	10	75	
		06.0						-"-	57	—	"	60	—	3	—	
	04.0							1900	76	—	2500	100	—	24	—	
	20.5							1800	369	—	"	512	50	143	50	
	07.0							2300	161	—	"	175	—	14	—	
						13.0										
1	51.5	27.5				13.0			3018	75		3872	50	853	75	
	08,5							2100	178	50	3000	255	—	76	50	
	16.0							1000	160	—	2000 (2200)	320		160	—	
	07.0							1400	98	—	2400	168	—	70	—	
	03,5							2200	77	—	-"-	84	—	7	—	
	26.5								335	—		572	—	237	—	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			83	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
Kly.			84	" " " "
			85	betesmark " "
			86	fd. åker " " "
			87	båda
				Summa
Grobarby Västerg.	14	1/6		Adolf Fritiof Holger Karlsson
			88	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
Kly.			89	" " " "
			90	" " " "
			91	" " " "
			92	~~båda~~ " " "
				Summa
" "	" "	av 3	1/12	Adolf Fritiof Holger Karlsson
			93	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
Kly			94	" " " "
			95	" " " "
			96	betesmark 0,20 " "
			97	" " " "
				Summa
" "	" "	av 3	1/12	Jenny Ottilia, Anna Beata, Olga Charlotta och Hulda Leontina Olofsdotter.
			98	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
Kly.			99	" " " "
			100	betesmark 0.20 " "
			101	" " " "
				Summa
" "	" "	av 3	1/12	Frans Edvin Brandén.
			102	åker, 0.20-0,25 m. mylla på lera
Kly			103	" " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	26.5								335	-		572	-	237	-	
	14.5							2300	333	50	2500	362	50	29	-	
	35,5							1700	603	50	-"-	887	50	284	-	
			03.0					1400	42	-	1500	45	-	3	-	
			43.5					1700	739	50	2200	957	-	217	50	
							09.0									
	76.5		46,5				09.0		2053	50		2824	-	770	50	
	06.0							1850	111	-	2300	138	-	27	-	
	07.0							2100	147	-	-"-	161	-	14	-	
	04.5							2350	105	75	2500	112	50	6	75	
	42.5							1950	828	75	2300 (2500)	977	50	148	75	
	66.5							2050	1363	25	2400 (2500)	1596	-	232	75	
1	26,5								2555	75		2985	-	429	25	
	09.0							2350	211	50	2500	225	-	13	50	
	34.5							2050	707	25	2400 (2500)	828	-	120	75	
	36.5							-"-	748	25	2400 (2500)	876	-	127	75	
			18.0					1550	279	-	1800	324	-	45	-	
			13.5					1500	202	50	1600	216	-	13	50	
	80.0		31.5						2148	50		2469	-	320	50	
	25.0							2350	587	50	2500	625	-	37	50	
	36.0							2150	774	-	2450 (2500)	882	-	108	-	
			11.5					1750	201	25	2000	230	-	28	75	
			09.5					1900	180	50	2000	190	-	9	50	
	61.0		21.0						1743	25		1927	-	183	75	
	42.0							2350	987		2500	1050	-	63	-	
	53.0							2100	1113		2400 (2500)	1272	-	159	-	
	95.0								2100			2322	-	222	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Frokarby Västergård	13	1/12		Frans Edvard Brandin
			104	Åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
Kby			105	" " " "
			106	" " " "
			107	" " " "
				Summa
" "	15	25/144		Frans Edvin Brandin
			108	Åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
do			109	" 0,20-0,25 " " "
			110	" " " "
				Summa
" "	16	277/1728		Oskar Ludvig Larsson
			111	Åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
Kby			112	" " " "
				Summa
" "	17	287/1728		Oskar Ludvig Larsson
			113	Åker, 0,20-0,30 m. mylla på lera
Kby			114	" " " "
				Summa
" Ottergård	32	1/4		Oskar Olsson
			115	Betesmark, tving, 0,20 m. mylla på lera
Bällestad Stora	18	1/16		Axel Max Samuelsson
			116	Åker, 0,20 m. mylla på lera
Kby			117	" " " "
				Summa
" "	17	5/16		Axel Max Samuelsson
			118	Åker, 0,20 m. mylla på lera
			119	" " " "
			120	" 0,25-0,30 m. " "
Kby			121	" " " "
			122	" " " "
			123	" " " "
				Summa
" "	15	1/4		Alfred Andersson
			124	Åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			125	" " " "
Kby			126	" " " "
			127	" " " "
				Summa
Vegestorp Stora	1	1/1		Staten
			128	Åker, 0,20-0,30 m. mylla på lera
			129	" " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	10.5							2350	246	75	2500	262	50	15	75	
	03.0							4	70	50	2500	75	–	4	50	
	20.5							2050	420	25	2300 (2500)	471	50	51	25	
	68.0							1950	1345	50	2200 (2500)	1518	–	172	50	
1	02.0								2083	00		2327	–	244	00	
	57.0							1850	1054	50	2050 (2500)	1168	50	114	–	
1	37.0							1950	2671	50	2100 (2500)	2877	–	205	50	
	36.0							2300	828	–	2400 (2500)	864		36	–	
2	30.0								4554	–		4909	50	355	50	
	29.0							1950	565	50	2100 (2500)	609	–	43	50	
	55.0							2300	1265	–	2400 (2500)	1320	–	55	–	
	84.0								1830	50		1929		98	50	
	11.0							2050	225	50	2200 (2600)	242	–	16	50	
	69.0							2400	1656	–	2500 (2800)	1725	–	69	–	
	80.0								1881	50		1967	–	85	50	
			45.0					1100	495	–	1150 (1200)	517	50	22	50	
	14.0							2100	294	–	2400	336	–	42	–	
	08.5							2250	191	25	2400	204	–	12	75	
	22.5								485	25		540	–	54	75	
	12.5							2000	250	–	2300 (2400)	287	50	37	50	
	08.5							2250	191	25	2400	204	–	12	75	
	19.5							1950	380	25	2150 (2600)	419	25	39	–	
	12.0							2450	294	–	2600	312	–	18	–	
1	10.0							2150	2365	–	2300 (2600)	2530	–	165	–	
1	15.0							2400	2760	–	2500 (2600)	2875	–	115	–	
2	77.5								6240	50		6627	75	387	25	
	14.5							1900	275	50	2100 (2500)	304	50	29	–	
	14.5							2350	340	75	2500	362	50	21	75	
	41.0							2050	840	50	2200 (2600)	902	–	61	50	
	23.0							2400	552	–	2500 (2600)	575	–	23	–	
	93.0								2008	75		2144	–	135	25	
1	03.0							2050	2111	50	2200 (2600)	2266	–	154	50	
	52.0							2400	1248	–	2500 (2600)	1300	–	52	–	
1	55.0								3359	50		3566	–	206	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Sammandrag
Karaby Nedergård	4:3	3/16	1-14	Hjalmar Edvin Simson
-"- -"-	4:7	1/8	15-23	Anders John Andersson tölk.
-"- Övergård	3:18	5/192	24-27	Jenny Naemi Persson tölk.
-"- Nedergård	4:19	1/192	28	-"- -"- -"- -"-
-"- Övergård	3:15	arv	29-30	-"- -"- -"- -"-
-"- -"-	3:16	5/64	31-36	John Adolf Andersson
-"- -"-	3:19	5/192	37-38	Oskar Julius Johansson tölk
-"- -"-	3:7	5/192	39	-"- -"- -"- -"-
-"- Nedergård	4:20	1/192	40	-"- -"- -"- -"-
-"- -"-	4:18	1/192	41	-"- -"- -"- -"-
-"- -"-	4:17	1/64	42-44	John Adolf Andersson
-"- Övergård	3:21	17/900	45-48	Albert L. Johannesson
-"- -"-	3:22	17/900	49-50	Karl Abraham Evert Karlsson
-"- -"-	3:4	1/4	51-53	Oskar Julius Johansson tölk
-"- Tovegård	2:4	1/3	54-56	Julia Charlotta Larsson nspl
-"- -"-	2:6	arv	57	Hilda Eleonora Svensson nspl.
-"- -"-	2:5	-"-	58-60	Johan Johansson
-"- -"-	2:10	-"-	61	Statens järnvägar
-"- -"-	2:17	1/4	62-68	Karl Albin Alfredsson
Frokenby Mellangård	2:3	11/32	69-78	Alfred Andersson
-"- -"-	2:8	arv	79	Knut Anders Johansson tölk
-"- -"-	2:4	5/16	80-87	Oskar Albin Hildesson
-"- Västergård	1:4	1/6	88-92	Adolf Fritjof Holger Karlsson
-"- -"-	arv 1:3	1/12	93-97	-"- -"- -"- -"-
-"- -"-	arv 1:3	1/12	98-101	Jenny Ottilia, Anna Beata, Olga Charlotta och Hulda Leontina Olofsdöttrar
-"- -"-	arv 1:3	1/6	102-107	Frans Edvin Svensson

Övergående

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	73.0						27.0		5025 -			6'375	50	1350	50	13.215
2	20.5						24.5		4407 -			5596	50	1189	50	11.639
	47.5						02.0		944 -			1222	50	278	50	2.725
	07.0								126 -			168 -		42 -		0.411
	44.5								951 -			1157 -		206 -		2.016
1	35.0						04.0		2976	75		3477 -		500	25	4.895
	29.5								684	75		767 -		82	25	0.805
	23.0								529 -			575 -		46 -		0.450
	08.0								180 -			200 -		20 -		0.196
	08.0								184 -			200 -		16 -		0.157
	21.5						01.5		487 -			559 -		72 -		0.705
	29.0						02.5		685 -			750	50	65	50	0.641
	36.0								779 -			875	50	96	50	0.944
	72.0								1540	50		1842 -		301	50	2.950
			94 -				30.5		1598 -			2068 -		470 -		4.599
	04.0								110 -			120 -		10 -		0.098
	17.0						21.0		331 -			445 -		114 -		1.115
	05.0								137	50		150 -		12	50	0.122
	53.5		14.5		08.0		24.0		952	75		1553	50	600	75	5.878
1	51.5		27.5				13.0		3018	75		3872	50	853	75	8.354
	08.5								178	50		255 -		76	50	0.749
	76.5		46.5				09.0		2053	50		2824 -		770	50	7.539
1	26.5								2555	75		2985 -		429	25	4.200
	80.0		31.5						2148	50		2469 -		320	50	3.136
	61.0		21.0						1743	25		1927 -		183	75	1.798
1	97.0								4183 -			4649 -		466 -		4.560
17	35.0	2	35.0		08.0	1	59.0		38509	50		47083	50	8574 -		83.897

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överförd
Grokareby Västergård	1⁵	25/144	108-110	Frans Edvin Brandén
-"- -"-	1⁶	277/1728	111-112	Oskar Ludvig Larsson
-"- -"-	1⁷	287/1728	113-114	-"- -"- -"-
-"- Östergård	3²	1/4	115	Oskar Olsson
Bålleröd Östra	1¹⁸	4/16	116-117	Axel Max Samuelsson
-"- -"-	1¹⁷	5/16	118-123	-"- -"- -"-
-"- -"-	1⁵	1/4	124-127	Alfred Andersson
Vegeholm Östra	1¹	1/1	128-129	Staten
				Summa
Grokareby Mellangård	2⁸	ovt.		Knut Anders Johansson död

Till

Medlemmar och intressenter i Kareby, Grokareby med flera hemmans dikningsföretag (Magropsbäcken) enligt ägandeförhållande 1976 inkl senare förändringar.

Kallelse till årsstämma

Som kontaktman för dikningsföretaget kallar jag till årsstämma 2007

Måndag 5 februari 18.00 i Kareby Församlingshem

Avsikten är att rekonstruera dikningsföretaget, tillsätta en ny styrelse, sammanställa ny utdebiteringslängd och ge förutsättningar för dikningsföretaget att genomföra en ny rensning av bäcken.

Rolf Larsson vid Jordbruksverkets Vattenenhet i Skara medverkar för att ge information.

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Val av justeringsmän och tillika rösträknare
4. Genomgång och godkännande av befintlig medlemslängd
5. Godkännande av kallelse
6. Godkännande av dagordning
7. Information om dikningsföretagets verksamhet, Rolf Larsson
8. Upprättande av ny debiteringslängd
9. Utdebitering för planering och kommande rensningsarbete
10. Val av styrelse:
    a. ordförande, 3 år
    b. ledamot, 2 år
    c. ledamot,1 år
11. Val av 2 revisorer, 1 år
12. Arbetsersättning/person
13. Arbetsersättning/jordbrukstraktor eller liknande med förare
14. Verksamhetsplanering
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Sammankallande kontaktman
Göran Oskarson
Kareby Kyrkväg 270
442 93 Kareby
0303-22 21 45, 0708-39 11 18
e-post: seleco@ telia.com

OBS!
För kvittering av kallelse ring ovan tel. nr

Till

Medlemmar och intressenter i Kareby, Grokareby med flera hemmans dikningsföretag (Magropsbäcken) enligt ägandeförhållande 1976 inkl senare förändringar.

Kallelse till årsstämma

Som kontaktman för dikningsföretaget kallar jag till årsstämma 2007

Måndag 5 februari 18.00 i Kareby Församlingshem

Avsikten är att rekonstruera dikningsföretaget, tillsätta en ny styrelse, sammanställa ny utdebiteringslängd och ge förutsättningar för dikningsföretaget att genomföra en ny rensning av bäcken.

Rolf Larsson vid Jordbruksverkets Vattenenhet i Skara medverkar för att ge information.

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Val av justeringsmän och tillika rösträknare
4. Genomgång och godkännande av befintlig medlemslängd
5. Godkännande av kallelse
6. Godkännande av dagordning
7. Information om dikningsföretagets verksamhet, Rolf Larsson
8. Upprättande av ny debiteringslängd
9. Utdebitering för planering och kommande rensningsarbete
10. Val av styrelse:
    a. ordförande, 3 år
    b. ledamot, 2 år
    c. ledamot,1 år
11. Val av 2 revisorer, 1 år
12. Arbetsersättning/person
13. Arbetsersättning/jordbrukstraktor eller liknande med förare
14. Verksamhetsplanering
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Sammankallande kontaktman
Göran Oskarson
Kareby Kyrkväg 270
442 93 Kareby
0303-22 21 45, 0708-39 11 18
e-post: seleco@ telia.com

OBS!
För kvittering av kallelse ring ovan tel. nr

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
17	35.0	2	35.0		08.0	1	59.0		38509	50		47083	50	8574		83.897
2	30.0	ˇ							4554	—		4909	50	355	50	3.478
	84.0	ˇ							1830	50		1929	—	98	50	ˇ 0.964
	80.0	ˇ							1881	50		1967	—	85	50	ˇ 0.837
			45.0	ˇ					495	—		517	50	22	50	ˇ 0.220
	22.5	ˇ							485	25		540	—	54	75	ˇ 0.536
2	77.5	ˇ							6240	50		6627	75	387	25	ˇ 3.789
	93.0	ˇ							2008	75		2144	—	135	25	ˇ 1.323
1	55.0	ˇ							3359	50		3566	—	206	50	ˇ 2.021
26	77.0	2	80.0		08.0	1	59.0		59364	50		69284	25	9919	75	
														300	—	2.935
														10219	75	100.—

Karaby den 21 december 1945

Ålarkarl Jens Fredriksen John Larsson

Ersättningslängd.

vid företag, avseende vattenavlopp genom ägor till Kareby och Grokareby,

i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län.

Fastighet och ägare	För markupplåtelse				För intrång				Summa ersättning	
	m²	á kr.	Ersättning kr.	öre	m³	á kr.	ersättning kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4		5	6	7		8	
Sträckan A-B-C-										
Kareby Nederg. 4³ Hjalmar Olsson	4o	0.06	2	4o	14o	0.15	21	-		
	15	0.12	1	8o	67o	0.65	435	5o		
	4o	0.16	6	4o						
	6o	0.16	9	6o						
	1oo	0.18	18	-						
	55	0.175	9	63						
	65	0.155	1o	o7					514	4o
" " 4⁷ John Andersson	4o	0.16	6	4o	29o	0.65	195	-		
	3o	0.2o	6	-						
	7o	0.19	13	3o					22o	7o
" Överg. 3¹⁸ Jenny Persson	25	0.2o	5	-	12o	0.7o	84	-		
	25	0.17	4	25					93	25
" " 3¹⁵ " "	5o	0.21	1o	5o	9o	0.75	67	5o	78	-
" " 3¹⁶ John Andersson	4o	0.22	8	8o	21o	0.7o	147	-		
	2o	0.22	4	4o					16o	2o
" Nederg. 4¹⁷ " "	1o	0.22	2	2o	55	0.65	35	75	37	95
" Överg. 3²¹ Albert Johansson	15	0.22	3	3o	5o	0.65	32	5o	35	8o
Överföres									114o	3o

1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört							1140 30
Kareby Överg. 3^{22} Karl Karlsson	20	0.21	4 20	60	0.65	39 -	43 20
" " 3^{4} Oskar Johansson	30	0.20	6 -	100	0.70	70 -	76 -
" Toveg. 2^{4} Julia Larsson m.fl.	1.80	0.17	13 60	275	0.65	178 75	192 35
" " 2^{5} Johan Johansson	25	0.15	3 75	80	0.65	52 -	55 75
Summa	855	--	149 60	2140		1358 -	1507 60

Kareby den 21 december 1945.

C Karlsson

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Vattenavlopp genom ägor till Kareby och Grokareby										
i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län.										
		Avloppssträckan A-B-C.								
$0-1^{+20}$	120	Berg kubm.	100	22.-	2200	-				
		Lera med sten "	70	3.-	210	-				
		" " " (i jv.bron)"	10	4.50	45	-				
		Lera och grus med block"	25	6.-	150	-				
		Grus med snäckskal "	35	1.50	52	50				
$0^{+35}-0^{+44},5$	9,5	Stödjemur i högra sidan lm./ (Befintlig sten användes;	20	12.-	240	--				
$0^{+535}-0^{+64}$	10,5	till grunden sten från sprängningsarbetet)					2897	50		
$1^{+20}-2^{+20}$	100	Lera kubm.	300	1.50	450	-				
		" (ibron för allm.vägen) kubm./	20	2.25	45	-				
$1^{+77}-1^{+94}$	34	Befästning ömse sidor allm. vägen av loppet till minst 1,3 m. vertikal höjd över								
$2^{+01}-2^{+11}$	20	bottnen. lm.	60	8.--	480	-				
$2^{+11}-2^{+17}$	6	(Befintlig sten användes med utökning av ny i nödig omfattning)					975	--		
$2^{+20}-4$	180	Lera	480	1.50	720	-				
$4-5^{+50}$	150	"	580	"	870	-	1590	--		
$5^{+50}-6^{97}$	147	"	400	"	600	-				
6^{+97} 8	103	"	200	"	300	-	900	--		
1^{+65}		Sänkning av telefonkabel			100	-				
3^{+50}		Ombyggnad av bro för ägo-väg enligt ritning; land-fästen av sten, befintlig överbyggnad återlägges, beräknad kostnad 700 kr. varav hälften åvilande företaget. st.	1		350	-				
		Överföres			450	-	6362	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			45o	-	6362	5o		
4+75		Ombyggnad av bro för ägovägenligt ritning; landfästen av sten, överbyggnad av trä; beräknad kostnad 74o kr., varav 1/2 åvilande företaget utgår	st.	1	~~37o~~	-				
6+60		Ombyggnad av bro för utfartsväg enligt ritningen för bron vid 3+5o m., beräknad kostnad 7oo kr. varav 1/2 åvilande företaget.	st.	1	35o	-	~~800~~ ~~117o~~	-	~~7162 50~~ ~~7532~~	~~5o~~
		För markupplåtelse och intrång, ersättning enligt utlåtande ölängd.							15o7	6o
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a lo % av arbetskostnaden.							759	9o
									~~9430~~	~~-~~
		Summa							~~9800~~	~~--~~

Kareby den 21 december 1945.

Ola Karlstad

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. GRAFS A.

233/48

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUL. 1952
DIARIE Nr U 1631
SAK Nr

över verkställd avsyning

Torrläggning av mark till

Företag: Kareby, Grokareby m.fl. i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: lantbrukaren Oscar Johansson, Övergården pr Skårby

BESLUT
DEN 26 SEP. 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 5 maj 1948 Godk.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag (4860 +150) 5010:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3440:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31/12 1949

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1949

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till 31/12 1954

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1/9 1952

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent Th. Herdenberg den 8 juli 1952, har befunnits att företaget var utfört i enlighet med den fastställda planen med undantag av att broombyggnad vid 4+75 icke var utförd. Ägaren till bron anhåller att ifrågavarande bro måtte utgå ur företaget enligt bifogad skrivelse.

Med tillstyrkan att förenämnda bro utgår ur företaget, förordas företaget till godkännande.

Kostnaderna för bro vid 4+75 till den del vartill statsunderstöd beviljats, utgör enligt kostnadsförslaget 370:- kronor.

Vänersborg den 24 juli 1952.

G. Hegethorn

Företagets handlingar och ritning bifogas.

(Th. Lundl.)

Tic Herdenberg /52

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

233/48

DIARIE Nr 011704
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 NOV. 1948

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med delegarne i diknings-företaget: Karaby Grotkarby Boelestad och Vegetorp i Karaby d. 26 okt 1948

Till ledamöter i styrelsen valdes hem. John Andersson Flöjeryd, Anton Andersson Grotkarby Mellangård och Oscar Johansson Ödegården.

Karaby d 26/10 1948
Oscar Johansson

Justeras:
Karl Johansson
Anton Andersson

Rätt utdraget bekyrkt:
Oscar Johansson

233/48

DIARIE Nr 011703-04
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 NOV. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed insändes vördsamt handlingar, ritningar, kontraktshandlingar m.m. rörande Kareby, Grokareby, Bållestad och Vegestorp i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län.

Handlingar och ritningar återförväntas hit med stämpel om fastställelse. (behövs ej, om inkl. efter 1-7-45)

Vänersborg den 22 november 1948.

G. Hegethorn. / gm

Birgit K. Fast
Kanslibiträde.

233/48 kmb.

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUL. 1949
DIARIE Nr J 2638
SAK Nr

FÖREDRAGET
DEN 23 AUG 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

~~Fältchef Lantbrukskonsulent~~
~~G Hegethorn~~
~~Vänersborg~~

v

by Grohaeby Bälteslad =
torp i Karaby s:n,
Göteb o Bohus lg

Med anledning av Eder skrivelse av den 15 juli får jag härmed meddela att omskrivningsarbetet ej är påbörjat ännu mindre färdigt så avsyning och värdering kan ske.

Såsom av inhållet av nämnda skrivelse framgår kommer förrättningen att omfatta ett område av 1200 ha, vilket är betydligt större än som vanligen förekommer. Det ligger därför nära till hands att förrättningen i Göteborg, önskar att förrättningen skall kunna bli slutförd, då en så stor arbetsbörda för att kunna fördela densamma på ett rimligt sätt. Det är därför av vikt att vi får en så noggrann uppgift som möjligt över de fastigheter som kommer att beröras av förrättningen.

På grund av vad som ovan anförts är vi härmed vidare att anhålla om

Å är upptaxan med företaget ov
vi komma å
hdan göra vad vi kan för att få f
som den kontraktsmässigen ge
eller uppstår i den vägen vi ber f
— få hjälp. "

Övergiven Ska

Högaktningsf
Axel Joh

För dikningsföretaget
Bollerstad och Veges
(För dikningsföretaget Kare
stad och Vegestorp i Karel

1/9 51

233/1948

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MAJ 1951
DIARIE Nr U 716
SAK Nr

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Med anledning av tidigare
insänd ansökan i sin och stämbolaget
Nederkeknoks dikningsföretag får
jag, på grund av vi hydrologen måste be-
gära anstånd med likviden för grävnings-
maskinen hos Kgl. Väg- och vatten-, vatten-
av hälso- och sjukvårdsskäl
nödvändigt att avsynemannen
sin och tidning hos här av utbetalas.
Likviden för grävningsmaskinen skall
betalas d. 8 maj.

Högaktningsfullt
På Karaby, Grokakarby m. fl.
Oscar Johansson

Övergården Skåby d. 28-4-1951

Karaby, Grokakarby
väg- o. Bröms län

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUL. 1952
DIARIE NO 1031
GAU: Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

BESLUT
DEN 26 SEP. 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Anh. i plan

Undertecknad, ägare av bro ingående i företag rörande vattenavlopp från ägor till hemmanen Kareby, Grokareby m.fl. i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län, får härmed anhålla att bron vid 4^{+75} måtte utgå ur företaget.

Kareby den 2 november 1951.

Jenny Persson

Mall nr 5 a.

Dnr J 1031/52

Lantbrukarn Oscar Johansson
Gräsgåsen
Kåreby

Ang. Torrläggning av mark tillh. Kareby, Gyskareby, Bällestad och Vegeholm i Kareby socken av Göteborgs och Bohus län.

Lantbruksstyrelsen har ~~antagit kontrakt om arbetets utförande och underhåll samt~~ efter framställning godkänt företagets utförande med den ändring i tidigare fastställd arbetsplan, som framgår av å handlingarna gjord påskrift. Samtidigt har statsbidraget minskats från 5.010 till 4.830 kr, varav till utförandet 4.680 kr och till rensningen 150 kr. Vidare har lånet minskats från 3.440 till 3.310 kr.

Innestående bidrag till utförandet, 580 kr, samt innestående lån, 410 kr, tillställas Edr.
Bidraget till rensningen utbetalas på rekvisition, sedan av lantbruksingenjör styrkts, att detta arbete blivit utfört i föreskriven ordning.

./. Intressenterna tillhöriga 1 häfte handlingar och 1 ritning. ~~samt ett kontraktsexemplar~~ återgå.

Stockholm den 26 september 1952
Enligt uppdrag

Sune Lindh.

Bidrag (med första rensning) och lån.
Antagande av kontrakt och godkännande av utförandet med ändring.

52

233/48 Kmb.

BESLUT
DEN - 8 JAN 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

P. M.

D. N:r J 2292/51.
AD/IB

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: TORRLÄGGNING AV MARK TILL KAREBY, GROKAREBY, BÅLLESTAD OCH VEGESTORP i Kareby socken, Göteborgs och Bohuslän

Arb. plan: 5/5 1948 ✓

Kontrakt: 28/12 1948 ✓

Fullbordas: 1/9 1951 ✓ (arb. förl. t. 1/9-52)

Statsbidrag: 4.860 ✓ + 150 ✓ = 5.010 ✓ kr.

Lån: 3.440 ✓ kr.

Beräkn. kostnad: 10.034:49 kr. 9724:49

Verkst. utbet. d. 5/12 1950 m.fl.

av statsbidrag: 3.600 ✓ kr.

av lån: 2.500 ✓ kr.

Utfört arbete enligt Ibring. G. Hegethorn den 19/11 19 51

kr. = c:a 92 %. Utbetaln. intill 90 % av bev. lån o.bidr. tillst.

70 + 22/2 = 81 % 85 %

Bidr 85/100 · 4860 = 4131:— 4131 − 3600 = 531 ≈ 500

Lån 85/100 · 3440 = 2924:— 2924 − 2500 = 424 ≈ 400

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Kassaförvaltare~~ Lantbr. Oscar (Julius) Johansson, Övergården, Skårby.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 500 kr.

av lån 400 kr.

Arb. förl. tas 1/9 1952.

Stockholm den 17/12 1951

Lantbruksstyrelsen 3054. 49. okt. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
407149

233/48

RAPPORT

BESLUT DEN - 8 JAN 1952 I LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN 26 NOV. 1951 DIARIE NR J 2292

över verkställd avsyning

Företag: Kareby, Grokareby m.fl. i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: lantbrukaren Oscar Johansson, Övergården pr Skårby

~~Förrättningsman~~

~~Exekutionssekr~~

Arbetsplanen fastställd den 5 maj 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 5010:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3440:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31/12 1949

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1949

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till 1/9 1951 av K. L. och 31/12 1954 av V. D.

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent Th. Herdenberg den 2 nov. 1951, har befunnits att företaget var utfört i enlighet med den fastställda planen med följande undantag:

Stödjemurar å sträckan 0+35 - 0+64 icke omlagda.

Justeringar i berg å sträckan 0 - 1+20 att utföra.

Ombyggnad av bro vid 4+75 icke utförd.

Utförda arbeten, ersättningar och förrättningskostnader till den del statsunderstöd beviljats, motsvara c:a 92 % av den vid planens fastställande beräknade kostnaden.

Ansökan om förlängd arbetstid och rekvisitioner av ytterligare utbetalning av statsunderstöd bifogas.

Begäran om förlängd arbetstid till den 1 september 1952 ävensom utbetalande av ytterligare del av lån och bidrag intill 90 % tillstyrkes.

Vänersborg den 19 november 1951.

G. Hegethorn

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

BESLUT
DEN - 8 JAN 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 6 NOV 1951
DIARIE NR

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Arb. förl.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Kareby, Grokareby m.fl. hemmans dikningsföretag i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län, får härmed vördsamt hemställa om förlängd arbetstid till den 1 september 1952 för företaget.

Arbetsplanen till företaget fastställdes den 5 maj 1948 och arbetstiden bestämdes enligt kontrakt med Kungl. Styrelsen till den 1 september 1949. Sedemera har förlängd arbetstid medgivits till 1 september 1951. Företaget har icke kunnat slutföras inom den fastställda tiden på grund av svårigheten att erhålla de specialarbetare, som erfordras för bl.a. omläggning av stenmurar.

Övergården pr Skårby den 2 november 1951.

Oscar Johansson

(Oscar Johansson.)

233/48 Skuldförbind. gb 9/11-48.

BESLUT
DEN 16 MAJ 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

716/51

D. N:r J 669/51
AN

P. M. fastighetsreg

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark till Kareby, Grokareby, Bållestad och Vegestorp i Kareby socken, GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Arb. plan: 5 maj 1948

Kontrakt: 28 december 1948

Fullbordas: 1 september ~~1949~~ 1951

Statsbidrag: 4.860 + 150 = 5.010 kronor

Lån: 3.440 kronor

Beräkn. kostnad: 10.034:49 kronor

Verkst. utbet. d. 5 december 1950

av statsbidrag: 2.400 kr.

av lån: - kr.

Utfört arbete enligt lbring G.Hegethorn, Vänersborg den 11/ 4 1951

10.034:49 kr. = c:a 74 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Oscar Julius Johansson,
Ende intressent } Övergården, Skårby.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 1.200 kr.

av lån 2.500 kr.

Stockholm den / 19.....

J.

Lantbruksstyrelsen 3054. 49. ökt. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
407149

P.M. 233/118 Kmlb

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 APR 1951
DIARIE NR J 669
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Kareby, Grokareby m.fl. i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Oscar Johansson, Övergården
~~Förtroendeman~~:
~~Ende-intressent~~: pr Skårby

Arbetsplanen fastställd den 5 maj 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.010 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.440 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31/12 1949

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1949

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till 1/9 1951 av K.L. och 31/12 1954 av V.D.

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent Th. Herdenberg den 10 april 1951, har befunnits att schaktningsarbetena voro i huvudsak utförda.

Utförda arbeten enl. planens á priser till den del statsunderstöd beviljats 5.200:-

Ersättningar 1.507.60

Förrättningskostnader och dyligt 736.70

Summa 7.444.30

motsvarande c:a 74 % av den beräknade kostnaden 10.034.49 kronor vartill statsunderstöd beviljats.

Rekvisitioner av bidrag och lån bifogas.

Vänersborg den 11 april 1951.

G. Hegethorn
Lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

1951 den 16 maj. 1499

J 669,J 716/51

MG

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län,

G ö t e b o r g.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 5 maj 1948 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 3.440 kronor till utförande av torrläggning av mark till Kareby, Grokareby, Bållestad och Vegestorp i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare
Kareby socken		
Kareby Tovegård	2^{4}	Julia Charlotta Larsson, Anna Svensson, Lilly Svensson och Britta Svensson
" "	2^{17}	Karl Albin Alfredsson
" Övergård	3^{4}	Oskar Julius Johansson
" "	3^{15}	Jenny Naemi Persson
" "	3^{16}	John Adolf Andersson
" "	3^{18}	Jenny Naemi Persson
" Nedergård	4^{3}	Harry Olsson
" "	4^{7}	Anders John Andersson
Grokareby Västergård	av 1^{3} 1/12 mtl	Adolf Fritiof Holger Karlsson
" "	av 1^{3} 1/6 mtl	Frans Edvin Brandin
" "	1^{4}	Adolf Fritiof Holger Karlsson
" "	1^{5}	Frans Edvin Brandin
" Mellangård	2^{4}	Oskar Albin Hildesson

Stockholm den 16 maj 1951.

Enligt uppdrag

Sune Lindh S.L.

Utkast.

FÖREDRAGET
DEN 5 DEC. 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

233/48

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 NOV. 1950
DIARIE NR U 2327
SAK NR

över verkställd besiktning och kontroll

Företag: Kareby, Grokareby m.fl. i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Oskar Johansson, Övergården pr Skårby
~~Förtroendeman~~:
~~Ende intressen~~t:

Arbetsplanen fastställd den 5 maj 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.860 + 150 = 5010 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3440 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31/12 1949

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1949

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till 1/9 1951 av K.L. och 31/12 1954 av V.D.

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent Th. Herdenberg den 6/7 och 16/11 1950, har befunnits att sträckan 0 - 1^{+20} var i huvudsak utförd enligt förslaget. Arbetena pågå med hjälp av grävmaskin.

Utförda arbeten enligt planens á-priser	2500:-
Ersättningar	1507:60
Förrättningskostnader och dylikt	736:70
Summa	4744:30

motsvarande c:a 47% av den beräknade kostnaden 10034:49 kr. vartill bidrag beviljats.

Rekvisition av första delen av statsbidraget bifogas. Länsrekv. ej med

Vänersborg den 21 november 1950.

G. Hagelkam

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 8 JULI 1954
DIARIE Nr
AK Nr

113-

över verkställd avsyning av en första rensning

Torrläggn. av mark ftill)

Företag: Kareby, Grokareby m.fl. i Kareby socken, 1948 komf
(namn, socken och län)

Göteborgs och Bohus län

Ordf. i styrelsen: lantbrukaren Oscar Johansson, Övergården pr Skårby
Förtroendeman:
Ende intressent: tel. Kungälv 22145

BESLUT
DEN 3 AUG. 1954
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 5 maj 1948, Remn. godk.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag till en första rensning 150 kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 december 1949,
Företagets utförande godkänt av Kungl. Lantbruksstyrelsen
Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen den 26 september 1952.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 september 1954

Vid förrättningen, som verkställts av 1:ste assistent Ingemar Carlson

den 1 juli 1954, har befunnits att en första rensning utförts i enlighet med givna anvisningar, varför arbetet förordas till godkännande.

Vänersborg den 3 juli 1954.

G. Hegethorn

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Ser. E XIII komb
156
DIARIE-Nr 13970
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MAJ 1947

3 48/48 Rond.

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

5983/47

0 2*0408

Bevarande

Handlingar

rörande torrläggning av mark tillhörande Kareby, Grokareby m.fl. hemman i Kareby socken av Göteborgs och Bohus län.

Upprättat av f.d. Lantbruksing. C.B. Carlson, Göteborg.

Statsbidrag och lån sökes.

Utdrag ur protokoll hållet vid Torrläggningsnämndens inom Göteborgs och Bohus län sammanträde i Uddevalla onsdagen den 19 mars 1947.

Närvarande: Ordföranden länsjägmästare G. Wennmark, lantbrukaren K.I. Sköldén, lantbrukaren Axel G. Olsson, lantbruksingeniör G. Hegethorn, samt jordbrukskonsulent H. Persson. Särskilt tillkallad f.d. lantbruksingeniör C.B. Carlson, Göteborg.

---

§ 7.

Vattenavlopp från mark tillhörande hemmanen Kareby, Grokareby m.fl. i Kareby socken. Förslaget upprättat av f.d. lantbruksingeniör C.B. Carlson, Göteborg. Marken är belägen intill övrig centralt liggande åkerjord och av stor betydelse för de gårdar företaget berör. Ärendet har varit föremål för vattendomstolens handläggning. Det har nu vunnit laga kraft. Den sociala båtnaden sättes till 1. Bidragskvot 1/2. Lånekvot 1/2.

Dag som ovan

Herbert Persson

sekreterare

Justeras:

Gustaf Wennmark

ordförande

Rätt utdraget intygar:

Herbert Persson

Genom beslut den 5 maj 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-läggnings~~kostnad av 10.034.49 kr., till företaget beviljat bidrag med 5.010 kr. och lån med 3.440 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten .....

DIARIE Nr 13970
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MAJ 1947

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark till Kareby, Grokareby,
(företagets namn samt socken och län)
Bållestad och Vegestorp i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen: / Förtroendeman: / ~~Ende intressent:~~ } Lantbrukaren Oskar Julius Johansson, Kareby, Skårby.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: f:e lantbruksingeniören C.B.Carlson
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 28 september 1941 Förrättningen avslutad den 21 december 1945.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 1 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid till 1949 års utgång. I kontrakt med Kungl. Lantbruksststyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till ~~den~~ nämnda tidpunkt 31/12 1949.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 10.219:75 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 10.836:70 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Berg 22:- kr/m^3; lera 1.50 kr/m^3; lera med sten 3:-Kr/m^3
" " block 6:-kr/m^3

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
A-C.	8.292	40	1.507	60	736	70	10.536	70	300	10.836	70

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52346

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
A-C.	26	67	2	88	29	55	9.919	75	1	10.034	49	340	1/2	5.010

Av bidraget belöper omkring 4.860 kr. på företagets utförande och omkring 150 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
A-C.	7.422	50	72.629	7.290	43	1/2	3.640

Nämnden har intet att erinra met det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget.

Kostnaden för arbetet med ersättningar har beräknats till 9.800:- kr

För lindring i väghållningsbesväret gottgöres med 500:- "

Återstående belopp 9.300:- kr.

-.-

utgör vad av kostnaden belöper på delägarne i företaget.

Kostnaden för syneförrättningen utgör enl. räkn. kr. 678:62

Avgiften enl. 11:95 vattenlagen " " utl:et " 15:33

Kostnad för laga kraft bevis " räkn. " 2:75 696:70

Kostnad för en första rensning beräknad till 300:--

Tillhopa 10.296:70

För båtnad av annan natur än jordförbättring deltages

med 2.935 % av sistnämnda kostnadssumma. d.v.s. med. 302:21

Återstående belopp 9.994:49 kr.

tillika med kostnaden för utredningen om statsunderstödet

enligt räkning utgörande 40:-- "

S:a 10.034:49 kr.

Ovanstående summa är den kostnad som åvilar fastigheterna för jordförbättringen genom företaget.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Förteckningen över lånesökandenas fastigheter upptager samtligas fastigheter. För det fall att såsom skäligt synes bidragskvoten bestämmas till ½ och lånekvoten ävenledes till ½ skulle lånet för åtskilliga av fastigheterna icke komma att uppgå till 50:- kronor, vid vilket förhållande lån enligt föreliggande direktiv ej borde beräknas för dessa fastigheter. I förteckningen hava på denna grund fastigheterna i fråga överstrukits.

Enligt ovanstående har den gemensamma kostnaden för företaget med avdrag för den kostnad, vartill en första rensning beräknats och till vilken lån enligt förenämnda direktiv ej heller borde medtagas i utredningen, befunnits utgöra, sedan även gottgörelsen för vägbesvärets lindring frändragits 9.996:70 kr.

Lånesökandenas anpart i denna kostnad - d.v.s. de sökandes, vilkas fastigheter icke överstrukits i förteckningen, utgör 72.629 % = 7.260:50 kr =

vartill kommer anparten i utredningskostnaden med $\frac{72.629}{97.065}$ x 40 = 29:93 "

Tillhopa kronor 7.290:43 kr.

I målet angående besvär över det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet i ärendet har vattendomstolen icke funnit skäl till ändring. Anmält vad mot domen har enligt införskaffat bevis icke inom laga tid blivit fullföljd. Utlåtandet har förty vunnit laga kraft. Vid handläggning av målet vart upplyst att de av företaget berörda gårdarna i genomsnitt omfattade 8-10 hektar åkerjord.

Arbetet med företaget är ej påbörjat.

Den mark, som är belägen uppströms järnvägsbron vid Skårby station, ingår visserligen i ett äldre med statslån understödt företag, vilket lån dock lär vara återbetalt, men för den båtnad marken ifråga röner genom utförandet av det planerade företaget lär icke tidigare deltagits i något vattenavledningsarbete, understödt med statsmedel. Den nedström järnvägsbron utmed vattendraget belägna marken har i torrläggningshänseende icke varit föremål för understöd från statens sida.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslår Nämnden att företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 5.010 kr och dels lån från statens avdikningslånefond med kr 3.640.

Uddevalla den 19 mars 1947.

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Gustaf Svensson

Hilmer Persson

Kommissionären A. L. SVENSSON

Ledamot av Allmänna Svenska Advokatföreningen

Telefon: **10 93 91** - Postadress: **Box 266, Stockholm 1** - Postgiro: **53735**

Bevaknings- och kommissionsärenden i överrätterna.
Juridiska uppdrag m. m.

STOCKHOLM den 23 juli 1946.
Vasagatan 26 II

V. G. HÄNVISA TILL
Nr.....

Herr Lantbruksingeniören C.B. Karlsson,
Göteborg.

Åberopande Eder ärade skrivelse av den 18 ds får jag härmed översända närlagda vattendom med åtecknat lagakraftbevis.

För havda besvär och postporto tages postförskott å kr. 2:75 som tacksamt kvitteras.

Med största högaktning

A. L. Svensson

Ink 17/10 1946

13970

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MAJ 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, delägare i det företag som avser vidgning och djupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kareby, Grokareby, Bållestad och Vegestorp i Kareby socken, Göteborgs och bohus län vilja med åberopande av närslutna betänkande och till detta fogade handlingar och ritningar anhålla om bidrag från statens avdikningsanslag och lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företaget i fråga. Kareby per Skårby den 21 december 1945.

Oscar Johansson
Edvin Brandin
Hjalmar Olsson
Fritiof Karlsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Ivan Fredrikson
Skårby

John Larsson
Lödestorp Skårby

John Andersson
Carl Carlsson

John Anderssons och Carl Carlssons egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Ernst Ekman
Lundby Skårby

Emil Gustavsson
Skogen Skårby

Julia Larsson
Anna Svensson
Lilly Svensson

Hanny Olsson (mynnade ägare till 4:3 Bredby Skiby.)
John Andersson
Karl Alfredsson
Anna Olofsson
Jenny Olofsson
Olga Olsson
Oscar Hildesson
Jenny Persson
Knut Johansson
Britta Svensson.

Julia Persson, Anna Svensson, Lilly Svensson, Hanny Olsson, John Andersson, Karl Alfredsson, Anna Olofsson, Olga Olsson, Oscar Hildesson, Jenny Persson, Knut Johansson, och Britta Svensson egenhändiga namnteckningar bevittnar:

Helming Gustafsson Hubbel Skärby

Josef Olsson Galbråte Skärby

B. & U.M. 2/1946. Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående besvär av Alfred Andersson i Bållestad, Skårby, m.fl. över utlåtande, meddelat den 21 december 1945 vid avslutandet av en utav f.d. lantbruksingenjören C.B. Carlson med biträde av gode män verkställd förrättning angående vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Kareby, Grokareby, Bållestad och Vegestorp i Kareby socken av Göteborgs och Bohus län; hållet nedan angivna dagar.

Ledamöter i domstolen: Undertecknad extra vattenrättssekreterare, förordnad att såsom särskild vattenrättsdomare handlägga målet,

vattenrättsingenjörerna H. Larsson och Ivar Nyman samt vattenrättsnämndemännen Bo Johnson i Jordhammar och Folke Danielsson å Kastellegården.

Vid protokollet: T.f. vattenrättssekreteraren Erik T:son Uggla.

1946 den 8 maj.

Då vattendomstolen på utsatt tid sammanträdde hos hemmansägaren Fritiof Karlsson i Grokareby Västergård, inställde sig per-

Sakförvarallen.

sonligen Anders John Andersson i Kareby Nedergård, ~~gäxt~~, Oscar Julius Johansson i Kareby Övergård, Johan Johansson och Karl Albin Alfredsson i Kareby Tovegård, Oscar Albin Hildesson i Grokareby Mellangård, Adolf Fritiof Holger Karlsson, Frans Edvin Brandin och Oscar Ludvig Larsson i Grokareby Västergård/Oskar Olsson i Grokareby Östergård/ och Alfred Andersson i Bållestad Stora.

Såsom ombud enligt nu företedda behörighetshandlingar tillstädeskommo för John Adolf Andersson, ägare av Kareby Övergård 3[16] och Kareby Nedergård 4[17], dennes son Ivar Andersson i Kareby, för Kungl. järnvägsstyrelsen banmästaren A.L. Johansson i Kungälvs Ytterby, för Knut Anders Johansson i Grokareby Mellangård Sam. Samuelsson i Rollsbo samt för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen ingenjören Thorsten Herdenberg i Göteborg.

Såsom uppgivet ombud för Axel Max Samuelsson i Bållestad Stora infann sig, utan företeende av fullmakt, dennes son Hilding Axelsson därstädes.

Brandin anförde: Han och de övriga delägarna i det i handlingarna rörande den överklagade förrättningen omförmälda torrläggningsföretaget av år 1921 ansåge, att de icke komme att vinna någon som helst båtnad av det nu förevarande företaget och att detsamma icke komme att medföra sänkning av högvattnet på deras marker. Det hade innevarande vår varit en kraftig vårflod, men därav hade icke uppkommit någon skada å de av 1921 års företag berörda markerna. Dessa lede skada av högvatten endast vid utomordentligt häftiga flöden. Ett sådant, som inträffat

de första dagarna i juli månad år 1939, vore det största Brandin sett under den tid av sju år han bott i Grokareby. Detta flöde hade, enligt vad en person uppgivit för Brandin, medfört de största översvämningar, som förekommit sedan den över området gående järnvägen byggts, vilket skett mellan åren 1904 och 1907. Vid detta flöde, som inträffat på grund av häftigt regn och haft ren katastrofkaraktär, hade det på markerna vid ifrågavarande bäck då avslagna höet bortförts av vattnet och tilltäppt öppningarna i broarna över bäcken. Detta hade varit den huvudsakliga anledningen till de vid tillfället uppkomna översvämningarna. Högvatten kunde alltså emellanåt uppkomma vid stark nederbörd, men vattnet plägade vid sådana tillfällen åter hava avrunnit efter endast några timmar.

Oskar Olsson yttrade: Han kunde icke inse, av vilken anledning han förklarats skyldig att deltaga uti ifrågavarande företag, ty det område av den honom tillhöriga fastigheten Grokareby Östergård 3^2, som skulle ingå i detsamma, utgjorde betesmark, vilken icke lede skada av möjligen förekommande kortvariga översvämningar, och han trodde icke, att företagets genomförande skulle komma att där medföra förbättring i fråga om högvattenförhållandena.

Alfredsson förmälde: Öppningen i landsvägsbron mellan de i

förrättningshandlingarna med C och D betecknade punkterna vore för låg och för smal. På grund härav verkade bron och den därtill anslutande vägen dämmande, så att de uppströms om bron belägna markerna icke kunde få någon båtnad av dikning, som utfördes nedströms om densamma. Vid brons uppförande hade Alfredsson framhållit, att dess öppning vore för trång. I anledning härav hade avloppsrör inlagts i vägbanken vid sidan av bron, men dessa öppningar hade så gott som omedelbart igenvuxit.

Herdenberg upplyste, att ifrågavarande bro byggts år 1913 eller 1914.

Oscar Larsson ingav nu såsom lån till vattendomstolen ett av två ritningsblad och ett häfte handlingar bestående, år 1921 av statens lantbruksingenjör Bror Emil Hildebrand upprättat förslag till avdikning av vattenskadad mark, tillhörande Vegstorp m.fl. hemman i Kareby socken av Göteborgs och Bohus län.

Oscar Johansson anförde: De delägare i det nu förevarande företaget, som ägde mark vid vattendraget uppströms om den till uppgrävning föreslagna sträckan, påstode, att de ej komme att få båtnad av företaget. Ett sådant påstående kunde i varje fall icke framställas av de ägare av mark vid nämnda sträcka, vilka anfört besvär över förrättningen. Dessa markägare måste uppenbarligen få nytta av före-

taget, och detta vore enligt Oscar Johanssons förmenande även fallet med nyssnämnda ägare av mark längre upp vid vattendraget. Dessas uppgifter om motsatsen vore endast ett obestyrkt påstående. Genom företaget komme det exceptionella högvattnet att minskas till såväl höjd som varaktighet och de nu årligen återkommande översvämningarna att helt försvinna. Medelvattenståndet komme att sänkas, vilket komme att möjliggöra täckdikning av markerna vid vattendraget. Oscar Johansson hade icke iakttagit någon vårflod i vattendraget innevarande år, men katastrofartade översvämningar brukade där förekomma med 20 - 25 års mellanrum. År 1912 hade det inträffat en och under år 1939 tre sådana. Det vore en gammalmodig uppfattning, att betesmark icke skulle hava nytta av torrläggning. Redan en översvämning med två timmars varaktighet vore tillräcklig för att genom slamavsättning vålla skada på betesmark och slåtterängar. Den ängsmark, som inginge i förevarande företag, vore mark, som tidigare brukats såsom åker men på grund av bäckens igenväxning så försämrats, att den numera kunde användas endast såsom äng. På grund av såväl allmän försumpning som de emellanåt inträffande översvämningarna vore det icke möjligt att odla höstsäd å de områden, som förrättningsmännen upptagit såsom ingående i företaget. De av Alfredsson lämnade uppgifterna om den dämmande

inverkan av landsvägsbron mellan punkterna C och D vore riktiga. Denna inverkan inträffade dock huvudsakligen vid högvatten och ej vid vanlig vattenföring. Emellertid skedde uppdämning även genom det nuvarande bottenläget i bäcken på den sträcka, som förrättningsmännen föreslagit till uppgrävning. Oscar Johansson kunde icke uppgiva, om bron eller bäckbottnen verkade mest dämmande.

Alfredsson uppgav, att det vid högvatten vid bron uppstode ett fall med en höjd av 1 dm.

Oscar Johansson förevisade nu fotografier, som enligt hans uppgift tagits vid en översvämning å ifrågavarande marker år 1939.

Ivar Andersson anförde: Hans fader hade inköpt de av företaget berörda områdena av Kareby Övergård 3[16] och Kareby Nedergård 4[17] för att använda dem såsom betesmark. Vid vanliga flöden översvämmades av denna mark endast ett bälte av 1 - 2 meters bredd närmast bäcken. En sådan översvämning skadade icke betesmarken. Förhållandena vid exceptionella högvattentillfällen komme icke att förbättras genom företaget. Av det sagda framginge, att ifrågavarande mark icke komme att förbättras genom företaget. I varje fall hade båtnaden för densamma blivit alltför högt beräknad.

Johan Johansson förmälde, att den honom tillhöriga ägofiguren 59, vilken av förrättningsmännen upptagits såsom trädgård, i verkligheten

användes såsom upplagsplats för skräp och att densamma därför icke vunne någon båtnad genom torrläggning.

Herdenberg yttrade: Den förut omnämnda landsvägsbron mellan punkterna C och D ledde över den sträcka av bäcken, som uppgrävts genom 1921 års företag, och hade i samband med detta lämnats helt utan anmärkning. Brons fria öppning hade en bredd av minst 4,40 m, mätt vinkelrätt mellan landfästena. Öppningarna i de broar, som skulle uppföras i samband med förevarande företag, hade givits samma dimensioner som förstnämnda bros öppning. Emedan det i skriften å sid. 9 i akten gjorda yrkandet om åläggande för väghållaren att deltaga i företaget icke framställts i besvärsskriften, bestredes det, att detsamma finge av vattendomstolen upptagas till prövning. Vidare saknade ett dylikt yrkande laga fog.

Banmästaren A.L. Johansson anförde: Kungl. järnvägsstyrelsen bestrede skyldighet att deltaga i företaget, vilket icke medförde någon båtnad för järnvägen, då denna icke hade någon olägenhet av högvatten. I anledning av vad som anförts i skriften å sid. 8 i akten ville A.L. Johansson framhålla, att det förmenta utpressandet av marken mot diket i förekommande fall förorsakades icke av järnvägen utan av den mellan järnvägen och diket framgående landsvägen. Årlig justering av järnvägslinjen vore en normal åtgärd, som icke

förekomme i större utsträckning på förevarande del av järnvägen än annorstädes.

Herdenberg framhöll, att bäckens sektioner icke vore mindre där landsvägen och järnvägen framginge nära intill bäcken än på andra ställen.

Oscar Johansson anförde: I anledning av vad som sagts därom, att viss av företaget berörd mark utnyttjades endast såsom betesmark, ville Oscar Johansson framhålla, att hävdeförhållandena kunde ändras. Ägofiguren 59 komme efter företagets utförande att vinna ökad användbarhet såsom trädgård. Sedan 1921 års företag genomförts, hade avrinningen i den därvid uppgrävda delen av bäcken skett hastigare än förut, vilket medfört, att torrläggningsförhållandena blivit försämrade för markerna utefter vattendraget på sträckan från punkten A till vägen mellan punkterna B och C. De rensningar i vattendraget, som i samband med 1921 års företag utförts närmast nedströms om punkten C, hade icke varit till någon nytta för de nedanförliggande markerna. Den med 1921 års företag avsedda båtnaden kunde icke i sin helhet utvinnas, med mindre förevarande företag komme till utförande.

Oscar Larsson uppgav, att under de 10 åren närmast efter det 1921 års företag år 1924 färdigställts avrinningen skett obehindrat på den av företaget berörda bäcksträckan och att under sagda tid någon över-

svämning icke förekommit på hans mark.

Brandin yttrade: Att höstsäd icke kunde odlas på de av förevarande företag berörda markerna berodde icke på avrinningsförhållandena i bäcken utan därpå, att jorden vintertid "jäste upp", vilket borde avhjälpas genom täckdikning. Det syntes, som om förrättningsmännen, för att den beräknade sammanlagda båtnaden av företaget icke skulle understiga kostnaden för detsamma, stadgat deltagningsskyldighet i företaget jämväl för ägare av mark, som icke hade nytta därav.

Oscar Johansson sade sig anse, att Brandins sistangivna uttalande innefattade ett oförsynt påstående.

Vattendomstolen företog härefter synegång och besiktigade därunder vattendraget samt de av förrättningsmännen till företaget hänförda markerna på sträckan från och med de längst uppströms belägna av dessa till och med ägofiguren 31.

De närvarande upplyste under synegången, att de av företaget berörda gårdarna i genomsnitt omfattade 8 - 10 hektar åkerjord.

Brandin utvisade det enligt klagandenas förmenande av järnvägsbanken mot bäckfåran utpressade markområdet, vilket befanns vara beläget vid den sträcka av bäcken, där denna uppströms om järnvägsbron vid fixen å höjden + 9,54 m framrann ungefär paral-

lellt med järnvägslinjen.

Under järnvägsbron vid fixen å höjden + 8,12 m fanns en bottenplatta av betong, vars överyta befanns ligga ungefär 0,60 m under dagens vattenyta.

Vid landsvägsbron mellan punkterna C och D företogo vattenrättsingenjörerna mätningar, vilka gåvo följande resultat. Fria öppningen, mätt vinkelrätt mellan landfästena, hade en bredd av ungefär 4,50 m. Underkanten av brons bärbalkar låg 0,73 m över dagens vattenyta. Vägbanan å bron var belägen på en höjd av 0,15 m ovanför överkanten av bärbalkarna, vilkas tjocklek i höjdled uppgick till 0,55 m. Överytan av brons bottenplatta låg 0,65 m under vattenytan.

Alfredsson förmälde: Vid större vattenföringar dämde nu ifrågavarande bro så mycket, att markerna närmast uppströms därom översvämmades till en bredd av 60 - 70 m till vänster om bäcken. Det hade vid sådana tillfällen förekommit, att vattnet invid Skårby hållplats runnit över den till bron anslutande landsvägen.

Vid besiktningen av ägofiguren 59 uppgav Johan Johansson, att han, innan nyssnämnda landsväg byggdes, odlat jordgubbar å området, samt att detta icke brukats såsom trädgård under de senaste 25 åren.

Å området fanns fem fruktträd, av vilka enligt Johan Johanssons uppgift ett vore dött och två utgjordes av vildaplar.

Vid synen å de till Kareby Övergård 3[16] och Kareby Nedergård 4[17] hörande områdena gjorde Ivar Andersson gällande, det dessa vore så högt belägna, att de icke komme att vinna någon båtnad av företaget, varjämte han yttrade: Vid normalt högvatten översvämmades av ifrågavarande områden endast det sydligaste hörnet av ägofiguren 31. Vid det stora flödet år 1939 hade dock översvämningarna å områdena haft större omfattning. Hans fader hade inköpt områdena uteslutande för att använda dem såsom betesmark.

Det iakttogs, att ägofigurerna 31 - 34 voro upplöjda medan återstoden av ifrågavarande områden nu brukades såsom äng.

Vattendomstolen höll härefter enskild överläggning och beslöt därvid nedan intagna dom, varpå sammanträdet avslöts med tillkännagivande, att dom i målet komme att meddelas den 14 juni 1946.

1946 den 14 juni

meddelades å vattendomstolens kansli i Vänersborg följande

D O M.

Vattendomstolen finner icke skäl att göra ändring i det överklagade utlåtandet.

Det åligger klagandena, vilkendera bäst gälda gitter, att till vattendomstolens kansli genast inbetala 84 kronor 40 öre,

utgörande kostnad enligt 11 kap. 97 § vattenlagen för kungörelser och vattendomstolens sammanträde i målet, ävensom 3 kronor för vattenrättsdomarens resolution i målet den 8 april 1946, eller alltså tillhopa åttiosju kronor 40 öre.

Talan mot denna dom må i Vattenöverdomstolen fullföljas efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 28 juni 1946.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Vilhelm Sohlberg

Vilhelm Sohlberg.

Avskrift: Emot förestående dom har vad rätteligen anmälts av John Adolf Andersson, ägare av Kareby Övergård 3^{16} och Kareby Nedergård 4^{17} m.fl. betygar Vänersborg den 11 juli 1946. I tjänsten:

A.Dahlgren.

Avskrift: Emot förestående den 14 juni 1946 meddelade dom har vad icke blivit inom laga tid hos Vattenöverdomstolen fullföljt; betygas. Stockholm och Vattenöverdomstolens Aktuariekontor den 22 juli 1946.

Ex officio:

Stig Egersten

Förestående tvänne bevis rätt avskrivna, betygar:

[signature]

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående vatten avlopp genom och från ägor till kommunen Kareby, Grobacka by, Bålleberg och Vegetorp i Kareby *socken av* Göteborgs och Bohus *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1941/45		**Kallelser och kungörelser,** § 5,	st 51	0,50			25	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km 0.65	1,50		98		
		kroklinje	„ 2.20	3,00	6	60		
		i annan mark, raklinje	„	3,00				
		kroklinje	„ 0.45	6,00	2	70		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km	3,00				
		kroklinje	„	5,00				
		i annan mark, raklinje	„	5,00				
		kroklinje	„	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	„	1,00				
		kroklinje	„	2,00				
		i annan mark, raklinje	„	2,00				
		kroklinje	„	5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II fig:r 1-84, 87-89						
		åker, medelareal 0.20 *ha*	st 64	0.17	10	88		
			ha 12.835	1.06	13	61		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.34 *ha*	st 4	0.18		72		
			ha 1.360	0.58		79		
		annan mark och impediment, medelareal 0.09 *ha*	st 19	0.05		95		
			ha 1.670	0.78	1	30		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15 *m* < 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		kroklinje	„					
		i annan mark, raklinje	„					
		kroklinje	„ 0.1	11	1	10		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Två utdrag ur karta från 1942 års plan enl § 53			9	—		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	—		
		övriga regalark / blad	st				52	63
		Överföres					78	13

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				78 13
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	5	12,00	60 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 *punkter pr ha* ..... *ha*	14.275	0.50	7 14	
		avvägda punkter ..... *st*	125	0.03	3 75	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*			—	
		avvägda punkter ..... *st*	125	0.02	2 50	
		från 1921 års plan ersätta höjdlägestal				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	4.2	2,00	8 40	
		i annan mark ..... *„*		5,00	— —	81 79
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.24 *ha,* ..... *st*	129	0.05	6 45	
		ha	31.14	0.10	3 11	9 56
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	129	0,04	— —	5 16
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	3/4	12,00	9 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		Nv.y *för första kilometern av avlopps längd* ..... *km*			4 —	
		Hv.y " " " " "			4 —	
		Nv.y *för övriga kilometer* ..... *st*	1.7	1,50	2 55	
		Hv.y " " "	"	"	2 55	
		Nv.y *c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal* „	111	0,06	6 66	
		H.v.y. " " " " " "	"	"	6 66	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	111	0,12	13 32	
		" " " nedsättning i värde på grund av olägenhet				
		förbi fastighet	19	006	1 14	49 88
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*				
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	1.17	3.50	4 10	
		" " " kopia	1.83	3.—	5 49	9 59
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	9	0.12	1 08	
		4.35 m² ..... „	9	0.09	81	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	27	0.22	5 94	
		4.9 m² ..... „	23	0.15	3 45	
		4.35 m² ..... „	4	0.13	52	11 80
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal, uttagen i utskenad på ..... *km²*		0,02	— —	
		ekon. kartblad med avsedd sträcka till ägoslagen				
		dagar ..... dt	1	12,00	— —	12 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, ~~utan~~ med *särskild beräkning* ..... *km*		4,50	4 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00	— —	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen 4.9 *m² sektion på* ..... „			2 45	
		4.35 „ „ „ ..... „			2 18	
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „		6,00	— —	
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00	— —	9 13
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	20	0,03	60	1 60
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				276 64

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				276 64
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen 4,9 à 4,35 *m² sektion på* ... „			4 63	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			9 01	17 64
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00		
		Ritarbete 2 st. à 5-m. tvär. spännvidd *m*	10	1 —	10 —	
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*	2	4,00	8 —	
		Kostnadsberäkning ... *m*	10	0,50	5 —	
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*	2	4,00	8 —	
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10	— —	
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00	— —	31 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	125	0,01	— —	1 25
		Översiktskarta, *§ 41* ...				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningsbelopp ... *st*	33	0,25	8 25	9 75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st*		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „	34	0,20		6 80
		Utlåtande, *§ 45* ... *sid*	11	3,00		33 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	2 1/4	12,00		26 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* om äganderätten	1	12,00	12 —	
		om vattenområden uppströms C vid medel-, ordinärt ex. vattenföring före och efter föreslagt	3,5	12,00	42 —	
		utdrag av förslaget med skrivelse till vägförvaltn.	1	—	12 —	
		" " " " " " jordbruks- "	1	"	12 —	
		skrivelse till telegraafverket: härad. ordf:ns	1/2		6 —	84 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00	— —	12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... „		12,00	— —	
		utlopp för täckt ledning ... „		12,00	— —	
		slamficka ... „		12,00	— —	
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*				498 08
		1) 1:sta regalarket / bladet ...			10 50	
		övriga regalark / blad ... *st*			— —	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0,25 *ha, ägofigurer st*	129	0,07	9 03	
		ha	31,14	0,14	4 36	
		Överföres			23 89	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 89	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			– –	
		3) insättning av höjdlägestal	st 250	0,02	5 –	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	20	0,05	1 –	31 64
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	„ 2.2	3.-	6 60	
		nytt avlopp eller vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	„ 0.8	6.	4 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 80	
		3) broar och trummor, „ „			18 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	3,00	– –	
					41 20	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			10 30	30 90
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	sid 54	0,55		29 70
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 –
		Summa kronor				96 24
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			– –	
		Annonskostnader ang. sammanträden 10.55 + 10.05				20 60
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			– –	
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			– –	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 10.50 + 23.20 + 11.60			45 70	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			18 –	
					– –	63 70
		Summa kronor				84 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			498 08	
		Lösen för kopior och avskrifter			96 24	594 32
		Övriga förrättningskostnader				84 30
		Summa kronor				678 62

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lidköpings *häradsrätt.*

Göteborg *den* 18 mars *19* 47.

J. A. Carlsson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
425486

Räkning

å ersättning för utredning om statsunderstöd till företag avseende vattenavlopp från ägor till Kareby, Grokareby, Bållestad och Vegestorp i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län.

1947. mars 14,15, utredning om statsunderstöd till företaget kr. 40:-

Summa kronor 40:-

Göteborg den 18 mars 1947.

A Carlsson

Förteckning

över fastigheter till vilkas änpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Kareby, Grokareby, Bållestad och Wegestorp i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län lån från statens avdikningslånefond sökes.

Kareby Tovegård 2^{4}, 1/3 mtl. .....Ägare: Julia Charlotta Larsson, Anna, Lilly och Britta Svensson

-"- -"- 2^{17}, 1/4 -"- ..... -"- Karl Albin Alfredsson

-"- Övergård 3^{4}, 1/4 -"- ..... -"- Oskar Julius Johansson

-"- -"- 3^{15}, avs. ..... -"- Jenny Naemi Persson

-"- -"- 3^{16}, 5/64-"- ..... -"- John Adolf Andersson

~~-"- -"- 3^{17}, 5/192" ..... -"- Oskar Julius Johansson~~

-"- -"- 3^{18}, 5/192" ..... -"- Jenny Naemi Persson

~~-"- -"- 3^{19}, 5/192" ..... -"- Oskar Julius Johansson~~

~~-"- -"- 3^{22}, 17/900" ..... -"- Karl Abraham Enock Karlsson~~

-"- Nedergård 4^{3}, 3/16 " ..... -"- Harvy Olsson

-"- -"- 4^{7}; 1/8 " ..... -"- Anders John Andersson

~~-"- -"- 4^{17}, 1/64 " ..... -"- John Adolf Andersson~~

~~-"- -"- 4^{18}, 1/192 " ..... -"- Oskar Julius Johansson~~

~~-"- -"- 4^{19}, 1/192 " ..... -"- Jenny Naemi Persson~~

~~-"- -"- 4^{20}, 1/192 " ..... -"- Oskar Julius Johansson~~

Grokareby Västerg.av 1^{3}, 1/12 mtl. ..... -"- Adolf Fritiof Holger Karlsson

~~-"- -"- " 1^{3}, 1/13 " ..... -"- Jenny Ottolia, Anna Beata och Olga Charlotta Olofsdotter~~

-"- -"- " 1^{3}, 1/6 " ..... -"- Frans Edvin Brandin

✓ Grokareby Västergård 1^{4}, 1/6 mtl. .....Ägare: Adolf Fritiof Holger Karlsson ✓

✓ -"- -"- 1^{5}, 25/144 " ..... -"- Frans Edvin Brandin ✓

✓ -"- Mellangård 2^{4}, 5/16 " ..... -"- Oskar Albin Hildesson ✓

ej -"- -"- ~~3^{8}, avs. ..... -"- Knut Anders Johansson~~ ✓

Göteborg den 15 mars 1947

Herbrand

——— (blyertsstreck) = stryknung av Tord. nämnden

——— = " " Lantbr.st.

/ Kg