



Akt nr:

O-E1a-0413

AU$O-E1a-0413

Skuldförbindelse överlämnad till Lantbr. Styrelsen den 24/11 1949
godkänd den 12/12 1949

284/49

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT. 1949
DIARIE Nr J 3417
SAK Nr

0 5*0413

FÖRETAG: Hermansbyn.

Inkom till lantbruksnämnden Göteborgs län DEN 1982-04-26 Dnr ..... Löpande nr .....

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören G. Hegethorn i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 25 juni 1949.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 14.580
» en första rensning ..... » 1.000 kr. 15.580
Lån till företagets utförande ..... kr. 3.440

552/49

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 25 juni 1949 till Hermansbyns dikningsföretag av år 1947 i Torsby och Harestads socknar,

GÖTEBORGS och BOHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med femtontusenfemhundraåttio (15.580) kronor, varav till företagets utförande fjortontusenfemhundraåttio (14.580) kronor och till en första rensning av avloppen ettusen (1.000) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tretusenfyrahundrafyrtio (3.440) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess styrelse, ~~befullmäktigade representant samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1952. i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Härestad den 9 september 1949.

John Nilsson Lars Larsson

Emil Hermansson

Att John Nilsson, Lars Larsson och Emil Hermanson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

B. F. Fredriksson — G. Hagelthorn

Adress Harestad — Adress Vänersborg

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 december 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII
1416

DIARIE Nr 06402
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 SEP 1948
0 5*0413

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län
DEN 1982-04-26
Dnr
Creg nr

25
6419

"Hermansbyns dikningsföretag av år 1947"

Torsby och Harestads socknar,

Göteborgs och Bohus län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

"Hermansbyns dikningsföretag av år 1947"

i Torsby och Harestads socknar, Göteborgs och Bohus län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen ~~av~~ år 1947 av

G. Regettorn

Lantbruksingenjör.

Till akten höra: 72 skrivna sidor och 5 blad ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

$0{,}7 \times \frac{100}{16} = 625$

Protokoll,fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1947 den 7 maj kl.13 inställde sig undertecknade synemän i Harestads skola för att i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark till Lerlycke,Hermansby,Torrebräcke och Tronnum i Torsby samt Kållstorp och Flateby i Harestads socken, Göteborgs och Bohus län. På grund av utfärdade kungörelser och särskilda meddelanden (Bil.3-6) tillstädeskommo följande: Såsom sökande:

Hjalmar Unger

Birger Pettersson

Gustaf Andersson

Hugo Andersson

Evert Carlsson för sin moder Olga Carlsson

John Nilsson

Karl Magnusson

Erik Johansson för egen del samt för sin moder Sofia Johansson

Claes Andreasson

Gustav Bok

Bo Svensson för M.E.Svenssons stbh.

Emil Hermansson

Karl Börjesson

Carl Bengtsson

Lars Larsson för Andreas Janssons stbh. enl.fullm.(Bil.7)

Oscar Axelsson

Övriga sakägare och ombud:

Alfred Johansson

Johannes Samuelsson

Janne Andersson

John Olsson

Viktor Johansson

Vägingeniör B.von Platen för vägförvaltningen enl.fullm.(Bil.8)

§ 1.

Länsstyrelsens förordnanden jämte ansökningar därom upplästes och bilades detta protokoll (Bil.1 och 2).

§ 2.

Något jäv mot synemännen eller laga hinder mot förrättningens handläggning ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan med tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillärnade avdikningsförslaget,varvid meddelades,att synemännen i samråd med sökandena besiktigat och graderat markerna den 10 oktober 1946.

§ 4.

Närvarande sökande yrkade nu de föreslagna avloppens upptagande till sådana dimensioner,som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående marker samt att kostnaderna härför skola fördelas i mån av uppskattad nytta enligt gällande vattenlag.

§ 5.

Ett flertal delägare yrkade ersättning för såväl mark,som kommer att tagas i anspråk för avloppens breddning,som för jordupplag.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade,att han jämlikt 10 kap.52 § V.L. underställt vederbörande vägdirektör förslaget i de delar det berör allmän väg samt uppläste inkommet yttrande (Bil.9).

§ 7.

Bo Svensson yrkade,att upptagande av avloppet F-H icke skulle ingå i denna förrättning men i stället en vägtrumma vid pkt.57.

§ 8.

Delägarna överenskommo att vid dagens sammanträde utse en styrelse för företaget bestående av tre ledamöter och valdes härtill Emil Hermansson, Lars Larsson och John Nilsson med den senare som ordförande. Dessutom valdes Carl Bengtsson och Oscar Axelsson till styrelsesuppleanter.

§ 9.

Jämlikt 10 kap.74 § V.L. utsågs lantbrukaren John Nilsson, ~~Hermansbyn~~ Torrebråcka pr Harestad till aktförvarare för företaget.

§ 10.

Denne erhöll dessutom av delägarna i uppdrag

att hos Kungl.Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag till företagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond för deras andel,som komma att göra särskild ansökan därom,

samt att å deras vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser,som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras.

§ 11.

Det tillkännagavs,att nytt sammanträde i ärendet kommer att i laga ord-

ning kungöras,varefter dagens sammanträde förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan:

G. Hegethorn

Lud. Andersson

Synemän.

I enlighet med utfärdade kungörelser (Bil.10-12) sammanträdde synemännen ånyo denna dag,varvid följande tillstädeskommo:

Gustaf Andersson,	Hugo Andersson,
Evert Carlsson,	John Nilsson,
Lars Larsson,	Oscar Axelsson,
Arne Andreasson,	Erik Johansson,
Bo Svensson,	
Emil Hermansson,	

§ 12.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 13.

Förrättningsmannen företedde det upprättade avdikningsförslaget,varefter synemännen avlämnade sina arvodesräkningar och avgåvo sitt utlåtande (Bil.E),som upplästes.

§ 14.

Sedan dagens protokoll upplästs och godkänts,förklarades syneförrättningen avslutad.

Harestad den 27 juni 1947.

G. Hegethorn

Lud. Andersson

Synemän.

LÄNSSTYRELSEN
i
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

Bil. 1.

N:o 17 fol. 172.

E.D.I. 1944.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 12 maj 1944.

Malte Jacobsson

(Malte Jacobsson)

Erik Axelson

(Erik Axelson)

Nr 17 fol. 172
E. D. I. 1944.

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 10 MAJ 1944

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hermansby och Trönnom i Torsby socken.

Hermansby pr Harestad den 21 april 1944.

M.E. Svensson ägare till 5/16 mtl Hermansby
Erik Eliasson " " 1/4 " Hermansby
Gustaf Book " " 5/16 " Hermansby
Emil Hermansson " " 1/4 " Trönnom

Förutom mark till förenämnda fastigheter kan företaget komma att beröra ägor till:

1/8 mtl Hermansby med Karl Bengtsson som ägare
1/8 " Torrebräcka " Hugo Andersson " "

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

Bil. 2.

N:o 20 fol. 172.
E.D.I. 1944.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 6 juni 1944.

(Malte Jacobsson)

(Ernst Uddenberg)

Vol 20 fol. 172.
E. D. L 19 44.

den 2 - JUN. 1944

Till Konungens Befallningshavande i
Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hermansby, Lerlycke och Torrebräcka i Torsby socken.

Hermansby pr Härestad den 19 maj 1944.

Karl Bengtsson	ägare till	1/8	mtl	Hermansby
Oskar o. Olof Olsson	" "	1/4	"	"
Ernst o. ~~Werner~~ Eriksson	" "	1/4	"	"
Karl Magnusson	" "	1/4	"	"
Klas Andersson	" "	1/32	"	"
Sofia Johansson	" "	1/8	"	"
Hjalmar Unger	" "	1/2	"	Lerlycke
Birger Pettersson	" "	Läg. under Lerlycke		
John Nilsson	" "	3/16	mtl	Torrebräcka
Hugo Andersson	" "	3/16	"	"
Gustaf Andersson	" "	1/32	"	"
Olga Karlsson	" "	3/16	"	"
Alfred Johansson	" "	5/16	"	"
Lars Larsson för Andreas Jonssons Stefelius		1/4	"	Flatelby Nordgård
Oscar Axelsson		3/16	"	" "
Erik Eliasson		1/4		Hermansby
Carl Börjesson				

Bil. 3.

K u n g ö r e l s e.

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl.V.L. för torrläggning av m rk till Lerlycke,Hermansby,Torrebräcke och Tronnum i Torsby socken samt Kållstorp och Flateby i Harestads socken,Göteborgs och Bohus län kommer sammanträde att hållas i Harestads skola onsdagen den 7 maj 1947 kl.13,då sakägare hava att utföra sin talan.

Förrättningen förmenas beröra allmänna vägar inom nämnda herman.

Vänersborg den 16 april 1947.

I tjänstens vägnar:

G.Hegethorn.

Lantbruksingeniör.

Att denna kungörelse varit anslagen vid Torsby sockens kyrka söndagen den 20/4.1947 . . . . intygas.

Erik Fahl, kyrkvb.

Bil. 4.

K u n g ö r e l s e.

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl.V.L. för torrläggning av m rk till Lerlycke,Hermansby,Torrebräcke och Tronnum i Torsby socken samt Kållstorp och Flateby i Harestads socken,Göteborgs och Bohus län kommer sammanträde att hållas i Harestads skola onsdagen den 7 maj 1947 kl.13,då sakägare hava att utföra sin talan.

Förrättningen förmenas beröra allmänna vägar inom nämnda hemman.

Vänersborg den 16 april 1947.

Å tjänstens vägnar:

G.Hegethorn.

Lantbruksingeniör.

Att denna kungörelse varit anslagen vidHarestads sockens kyrka söndagen den 20/4. 1947 intygas.

Erik Fahl, kyrkoh.

13.

Bil. 5.

Kungörelse

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl. V. L. för torrläggning av mark till Lerlycke, Hermansby, Torrebräcke och Tronnum i Torsby samt Kållstorp och Flateby i Harestads socken, Göteborgs och Bohus län kommer sammanträde att hållas i Harestads skola *onsdagen den 7 maj 1947 kl. 13*, då sakägare hava att utföra sin talan.

Förrättningen förmenas beröra allmänna vägar inom nämnda hemman.

Vänersborg den 16 april 1947.

A tjänstens vägnar:
G. Hegethorn.
Lantbruksingeniör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Göteborgs-Posten den 23 april 1947 intygas ex officio:

G. Hegethorn

Bil. 6.

Förteckning

över avsända kungörelser och meddelanden rörande syneförrättning enl. V. L. avseende torrläggning av mark till hemmanen Lerlycke, Hermansby, Torrebräcke och Tronnum i Torsby socken samt Kållstorp och Flateby i Harestads socken, Göteborgs och Bohus län.

Angående sammanträde den 7 maj 1947.

Den 16 april 1947	kungörelse	till	Pastorsämbetet i Torsby och Harestads socknar,		Harestad.
" " "	"	"	"	Göteborgs Posten,	Göteborg.
" 22 "	"	meddelanden till			
" " "	"	Hjalmar och fru Signe Unger,		Lerlycke,	Harestad.
		Birger Pettersson,		"	"
		Ernst Ericsson,		Hermansby,	"
		Oskar och Olof Olsson,		"	"
		Carl Bengtsson,		"	"
		Carl Börjesson,		"	"
		Erik Eliasson,		"	"
		Gustav Bok,		"	"
		Sofia Svensson, Sigrid Svensson och Bo Svensson,		"	"
		Märta Samuelsson,		Tjuvkil,	Lycke.
		Karl Magnusson,		Hermansby,	Harestad.
		Claes och fru Margareta Andreasson,		"	"
		Sofia Johansson,		"	"
		Erik Johansson,		Prillan,	"
		Axel Johansson,		Vänmötet 3,	"
		Valborg Andersson,		Hermansby,	"
		Viktor Renander,		"	"
		Gustaf Andersson,		Torrebräcka,	"
		Hugo Andersson,		"	"
		Olga Carlsson och barn		"	"
		John Nilsson och fröken Mary Nilsson,		"	"

15.

Alfred Johansson,	Torrebräcka,	Harestad.
Emil Hermansson,	Tronnum,	"
Gunnar Andersson,	"	"
Einar Gillholm,	"	"
Ivar Johansson och		
John Johansson,	"	"
Arne Andreasson,	Flateby,	"
Oscar Axelsson,	"	"
Viktor Johansson,	"	"
Annie Jansson och Ida Jansson,	Flateby	"
Lars Larsson,	"	"
Janne Berntsson,	Kållstorp,	"
Johannes Samuelsson,	"	"
Janne Andersson,	"	"
John Olsson,	"	"
Vägförvaltningen,		Göteborg.

~~Vänersborg den 22 maj 1947.~~

~~Å tjänstens vägnar:~~

~~S. Hegethorn~~

Angående sammanträde den 27 juni 1947.

Den 5/6 1947 kungörelse till Pastorsämbetet i Torsby och
Harestads socknar, Harestad.

" " " " " Göteborgs-Posten, Göteborg.

" " " kallelse till skiftesgodemännen
Gottfrid Josefsson, Kroken, Harestad.
och Anders Andersson, Tofta, "

Vänersborg den 5 juni 1947.

Å tjänstens vägnar:

S. Hegethorn

Bil. 7.

Fullmakt.

Härmed befullmäktiges Lars Larsson att å våra vägnar söka syneförrättning för tersläggning av oss tillhöriga marker samt att svara för oss vid eljest sammanträden.
Antecknats laga åtgärder godkännes.

Flateby Norgård den 7 maj 1947.

Annie Jansson Ida Jansson

Bevittnas:

Edvin Carlsson Selma Karlsson

Vfm 2533-185/1947

Bil. 8.

Fullmakt

Med stöd av omstående skrivelse av den 1 juli 1946 befullmäktigas härmed Vägingenjör Bogislav von Platen vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att ~~inför~~ vid syneförrättning ..... utföra och bevaka Kungl. Maj:ts och kronans talan i mål angående ..... lantmäteriförrättning ..... om mark till Lerlycke, Herrestad, Mansbo, Torrebräcke och Tronnum i Torsby socken samt Hästhorn och Flatebo i Harestad socken, Göteborgs och Bohus län. .....

.....

.....

.....

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Göteborg den 7 maj 1947

Ernst Hellberg

Vägdirektör i Göteborgs och Bohus län

18.

Av avskrift.

0.594/45, Ka 7348-66

Vf. i Gbgs och Bohus län
Dnr. 3816-66d
Inkom 6 JUL. 1946.

Till

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan.

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs. 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E. G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Dnr 607-185/47.

Bil. 9.

Till

Statens Lantbruksingenjör G. Hegethorn,
Vänersborg.

Vid besvarandet
var god angiv denna
skrivelses Dnr.

Ang. plan för torrläggningsföretag berörande hemmanen Lerlycke, Hermansby, Torrebräcke och Tronnum i Torsby socken.

Med återställande av den ena omgången av de för yttrande remitterade handlingarna får vägförvaltningen härmed meddela, att mot ovannämnda plan för torrläggning har vägförvaltningen, i vad den berör de allmänna vägarna Kärna - Kornhall och Hermansby - Kärrhed ej funnit anledning till erinran.

Göteborg den 17 februari 1947

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län

Ernst J. Millén

/B. von Platen.

IK.

Statens Lantbruksingenjör
G. HEGETHORN
VÄNERSBORG

Till

Vägdirektören i Göteborgs och Bohus län,

Göteborg.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till hemmanen Lerlycke, Hermansby, Torrebräcke och Tronnum i Torsby socken och Flateby i Harestad socken berör planen för företaget allmänna vägar.

Undertecknad, förrättningsman, får härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52§ V.L. översända planen i denna del för yttrande.

Vid 3+66 korsar avloppet allmänna vägen Ö. Röd - Hermansby - Torsby. Där befintlig trumma avses att bibehållas. Uppströms trumman går avloppet utmed och intill nämnda väg till punkt 4+45. Befintlig vägbankett bibehålles samt upplägges den från avloppet uppschaktade jordmassan på sätt sektionsritning vid 4+06 utvisar.

Vid B utmynnar ett sidodike i huvudavloppet. Detta sidodike korsar förenämnda alln. väg vid punkt 50+36 samt allm. vägen Hermansby - Höga (Överön) vid 50+57 och 56+20. De vid angivna ställen berörda trummorna bibehållas.

Vid C utmynnar ett annat sidodike i huvudavloppet. Sidodiket korsar allm. vägen Ö. Röd - Hermansby - Torsby vid I. Trumman därstädes bibehålles. Diket avses att utföras som täckt ledning och avslutas med s.k. trumögon av betong å ömse sidor om och intill vägens område. Mellan trumögonen och vägtrumman gestaltas avloppet öppet med 0,3 m. bottenbredd och en sidolutning av 1:1,5. Botten och sidor beklädas med torv, som pinnas fast, till nivå med botten i tillstötande vägdiken, dock minst till 0,5 m. vertikal höjd över botten i avloppsdiket.

Vid D utmynnar ett tredje sidodike till avloppet. Sidodiket D-L upptages till punkt L, vilken är belägen nedströms och intill vägens område, där avslutningen sker med ett s.k. trumöga av betong.

Mellan detta och trumman utformas och beklädes vattenloppet på samma sätt som nedströms trumman vid I.

Genom vägtrummorna upptager förslaget rensning av genomloppen.

Avloppens dimensioner, bottenlägen och lutningar, till de delar de beröra allm. vägar, framgå av de skrivelsen bifogade ritningarna i två blad.

Enär skrivelse och ritningar förväntas åter tillsammans med yttrandet, bifogas kopior av dessa, vilka må behållas av vägdirektören.

Vänersborg den 30 december 1946.

G. Hegethorn


O-E1a-0413 Blad 1.


Tillhörskrivelse av den 20 november 1946 till Vägdirektören i Göteborgs och Bohus län.




Rätt utdraget bestyrkes å tjänstens vägnar:

Birgit K. Fast









Blad 2.


Tillhör skrivelse av den 20 november 1946 till Vägdirektören i Göteborgs och Bohus län.


Skala för sektioner och broar 1:100.




Trumma för allmän väg vid 3+66











Trumma för allmän väg vid 32+11







Trumma för allmän väg vid 41+31







Trumma för allmän väg vid 50+36






Trumma för allmän väg vid 50+57









Trumma för allmän väg vid 56+20





Trumma för allmän väg vid J



Rätt utdraget bestyrkes å tjänstens vägnar:

Birgit K. Fast

O-E1a-0413

Bil. 10

Kungörelse.

Syneförrättningen avseende torrläggning av mark till Lerlycke, Hermansby, Torrebräcke, Tronnum, Kållstorp och Flateby i Torsby och Harestads socknar handlägges ånyo fredagen den 27 juni 1947 kl. 1430 vid sammanträde i Harestads skola.

Vänersborg den 5 juni 1947.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Lantbruksingeniör.

Att ovanstående kungörelse varit anslagen vid Harestads sockens kyrka söndagen den 8 juni 1947 intygas:

Erik Fahl

kyrkoherde

Bil. 11.

Kungörelse.

Syneförrättningen avseende torrläggning av mark till Lerlycke, Hermansby, Torrebräcke, Tronnum, Kållstorp och Flateby i Toreby och Harestads socknar handlägges ånyo fredagen den 27 juni 1947 kl. 14.30 vid sammanträde i Harestads skola.

Vänersborg den 5 juni 1947.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Lantbruksingeniör.

Att ovanstående kungörelse varit anslagen vid Torsby sockens kyrka söndagen den 8 juni 1947 intygas:

Erik Fahl

kyrkoherde

Bil. 12.

Kungörelse.

Syneförrättningen avseende torrläggning av mark till Lerlycke, Hermansby, Torrebräcke, Tronnum, Kållstorp och Flateby i Torsby och Harestads socknar handlägges ånyo fredagen den 27 juni 1947 kl. 14,30 vid sammanträde i Harestads skola.

Vänersborg den 5 juni 1947.

A tjänstens vägnar:
G. HEGETHORN.
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Göteborgs-Posten den 12 juni 1947 intygas ex officio:

G. Hegethorn

Bil. A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

"Hermansbyns dikningsföretag av år 1947"

i Torsby och Harestads socknar,

Göteborgs och Bohus län.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Lerlycke, av 1[2], Hjalmar o. Signe Unger										
åker Summa	1		72			2280	2400	120	86	40
D:o, 1[5], Birger Pettersson										
åker Summa	2		15			1680	2160	480	72	-
D:o, 1[4], Densamme										
åker Summa	3		08			2280	2400	120	9	60
Torrebräcke, 1[15], Gustaf Andersson										
åker	4		13			2160	"	240	31	20
"	5		13			"	"	240	31	20
Summa			26	✓					62	40
D:o, 1[16], Hugo Andersson										✓
åker Summa	6		14			"	"	240	33	60
D:o, 1[17], Densamme										
åker	7		07			"	"	240	16	80
"	8		07			"	"	240	16	80
Summa			14	✓					33	60
D:o, 1[18], Densamme										✓
åker	9		40			"	"	240	96	-
"	10		27			"	"	240	64	80
Summa			67						160	80
D:o, av 1[19], Densamme			✓							✓
åker Summa	11		11			2040	"	360	39	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Torrebräcke, av 1³, Hugo Andersson										
åker	12		50			1920	2400	480	240	-
"	13		12			"	"	480	57	60
Summa			62						297	60
D:o, av 1³, Olga Carlsson										
åker	14		12			2040	"	360	43	20
"	15		26			"	"	360	93	60
"	16		42			"	"	360	151	20
Summa			80						288	-
D:o, 1⁹, Karl Carlssons stbh										
åker	17		50			"	"	360	180	-
"	18		80			"	"	360	288	-
Summa		1	30						468	-
D:o, 1¹⁰, John o. Mary Nilsson										
åker	19		43			1920	"	480	206	40
"	20		70			"	"	480	336	-
"	21		21			2160	"	240	50	40
Summa		1	34						592	80
D:o, 1⁷, Alfred Johansson										
åker	22		80			1800	"	600	480	-
"	23		53			"	"	600	318	-
Summa		1	33						798	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Torrebräcke, 1[8], Alfred Johansson										
åker	24		75			1800	2400	600	450	-
"	25		84			"	"	600	504	-
Summa		1	59	✓					954	-
									✓	
D:o, 1[14], Karl Magnusson										
åker Summa	26		31			"	"	600	186	-
D:o, 1[13], Densamme										
åker Summa	27		34			"	"	600	204	-
D:o, 1[11], Alfred Johansson										
åker	28		19			1920	"	480	91	20
"	29		22			"	"	480	105	60
Summa			41	✓					196	80
									✓	
D:o, 1[12], John o. Mary Nilsson										
åker	30		09			"	"	480	43	20
"	31		14			"	"	480	67	20
"	32		03			2280	"	120	3	60
Summa			26						114	-
			✓						✓	
Källstorp, 1[5], Janne Berntsson										
åker	33		22			1920	"	480	105	60
"	34		34			"	"	480	163	20
"	35		21			"	"	480	100	80
Trpt										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande	Markvärde per hektar: blivande	Båtnad: per hektar	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Trpt										
åker	36		21			1920	2400	480	100	80
"	37		27			"	"	480	129	60
Summa		1	25						600	-
Kållstorp, 1[6], Johannes Samuelsson										
åker	38		22			"	"	480	105	60
"	39		29			"	"	480	139	20
"	40		31			"	"	480	148	80
Summa			82						393	60
D:o, 1[3], Janne Andersson										
åker	41	1	34			2160	"	240	321	60
"	42		07			2280	"	120	8	40
Summa		1	41						330	-
D:o, 1[2], John Olsson										
åker	43		60			1920	"	480	288	-
"	44		78			1800	"	600	468	-
"	45		43			1680	"	720	309	60
"	46	1	20			1560	"	840	1008	-
Summa		3	01						2073	60
Flateby Norgård, 3[5], Andreas Janssons stbh. arr. Lars Larsson										
åker	47		15			"	"	840	126	-
Trpt										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Trpt			15						126	—
åker	48		09			2040	2400	360	32	40
"	49		12			1680	"	720	86	40
"	50		90			1440	"	960	864	—
"	51		24			1320	"	1080	259	20
"	52		27			"	"	1080	291	60
"	53		28			"	"	1080	302	40
"	54		24			"	"	1080	259	20
"	55		28			"	"	1080	302	40
"	56		26			"	"	1080	280	80
"	57		26			"	"	1080	280	80
"	58		28			"	"	1080	302	40
"	59		28			1440	"	960	268	80
"	60		22			"	"	960	211	20
"	61		23			"	"	960	220	80
"	62		49			1560	"	840	411	60
Summa		4	59 √						4500	— √
Flateby Norgård, 3⁴, Viktor Johansson										
åker	63		60			1800	"	600	360	—
"	64		46			2160	"	240	110	40
"	65		30			2040	"	360	108	—
Summa		1	36 √						578	40 √

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Flateby Norgård, 3⁶, Viktor Johansson										
åker Summa	66		48			1920	2400	480	230	40
D:o d:o, 3⁷, Oscar Axelsson										
åker	67		40			1800	"	600	240	-
"	68		44			"	"	600	264	-
"	69		79			"	"	600	474	-
Summa		1	63	✓					978	- ✓
D:o d:o, 3², Arne Andreasson										
åker	70		50			"	"	600	300	-
"	71		19			1680	"	720	136	80
"	72		21			"	"	720	151	20
"	73	1	90			"	"	720	1368	-
"	74		76			"	"	720	547	20
"	75	1	04			1560	"	840	873	60
"	76		13			1800	"	600	78	-
"	77		13			"	"	600	78	-
"	78		14			"	"	600	84	-
"	79		15			"	"	600	90	-
"	80		15			"	"	600	90	-
"	81		13			1920	"	480	62	40
"	82		11			"	"	480	52	80
"	83		44			1200	2280	1080	475	20

Trpt

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Trpt										
åker	84		21			1200	2280	1080	226	80
"	85		03			2280	2400	120	3	60
"	86		04			"	"	120	4	80
"	87		24			1200	2280	1080	259	20
"	88		26			1320	"	1080	280	80
"	89		05			2280	2400	120	6	-
"	90		19			"	"	120	22	80
"	91		20			1320	"	1080	216	-
"	92		16			"	"	1080	172	80
"	93		18			"	"	1080	194	40
"	94		16			"	"	1080	172	80
"	95		18			"	"	1080	194	40
"	96		17			"	"	1080	183	60
"	97		24			"	"	1080	259	20
Summa		8	29						6584	40
Hermansby Norgård, 2^{18}, Sofia Johansson o barn										
åker	98		14			1800	"	600	84	-
"	99		13			"	"	600	78	-
"	100		14			"	"	600	84	-
Summa			41						246	-
D:o d:o, 2^{17}, Karl Magnusson										

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	åker	101		08			1320	2400	1080	86	40
2											
3	"	102		09			"	"	1080	97	20
4	"	103		09			"	"	1080	97	20
5											
6	"	104		08			"	"	1080	86	40
7	Summa			34	✓					367	20
8											✓
9	Hermansby Norgård, av 2^{20}, Karl Magnusson										
10											
11	åker Summa	105		38			1560	"	840	319	20
12	D:o d:o, av 2^{20}, Claes o. Margareta Andreasson										
13											
14	åker Summa	106		16			"	"	840	134	40
15	D:o d:o, 2^{19}, Desamma										
16											
17	åker	107		09			1440	"	960	86	40
18	"	108		03			"	"	960	28	80
19											
20	"	109		02			"	"	960	19	20
21	Summa			14	✓					134	40
22											✓
23	D:o d:o, av 2^{20}, Desamma										
24											
25	åker	110		11			1560	"	840	92	40
26	"	111		11			"	"	840	92	40
27											
28	Summa			22	✓					184	80
29											✓
30	D:o d:o, 2^{21}, Viktor Renander										
31											
32	åker	112		08			1680	"	720	57	60
33	"	113		09			"	"	720	64	80
	Summa			17	✓					122	40
											✓

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Hermansby Norgård, 2[22], Claes o. Margareta Andreasson										
åker	114		20			1680	2400	720	144	-
"	115		10			1320	"	1080	108	-
"	116		10			"	"	1080	108	-
Summa			40						360	-
D:o d:o, 2[23], Sofia Johansson o. barn										
åker	117		16			1440	"	960	153	60
"	118		19			"	"	960	182	40
Summa			35						336	-
D:o d:o, 2[24], Desamma										
åker Summa	119		04			2280	"	120	4	80
D:o d:o, 2[14], Desamma										
åker	120		13			2040	"	360	46	80
"	121		23			1680	"	720	165	60
"	122		12			1440	"	960	115	20
"	123		07			"	"	960	67	20
"	124		47			1680	"	720	338	40
Summa		1	02						733	20
D:o d:o, 2[15], Desamma										
åker	125		44			1800	"	600	264	-
"	126		10			1440	"	960	96	-
"	127		11			"	"	960	105	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Trpt										
åker	128		12			1440	2400	960	115	20
"	129		20			2040	"	360	72	-
Summa			97						652	80
Hermansby Norgård, 2^6, Claes o. Margareta Andreasson										
åker	130		27			1800	"	600	162	-
"	131		23			"	"	600	138	-
"	132		40			"	"	600	240	-
"	133		40			"	"	600	240	-
"	134		40			1680	"	720	288	-
"	135		39			"	"	720	280	80
"	136		09			1320	"	1080	97	20
"	137		01			"	"	1080	10	80
"	138		43			1800	"	600	258	-
"	139		42			"	"	600	252	-
"	140		28			"	"	600	168	-
"	141		27			"	"	600	162	-
"	142		20			"	"	600	120	-
Summa		3	79						2416	80
D:o d:o, 2^5, Karl Magnusson										
åker	143	1	14			"	"	600	684	-
"	144		30			1200	"	1200	360	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Trpt										
åker	145		10			1320	2400	1080	108	-
"	146		32			1680	"	720	230	40
"	147		32			"	"	720	230	40
"	148		33			"	"	720	237	60
"	149		53			"	"	720	381	60
"	150		59			"	"	720	424	80
Summa		3	63						2656	80
Hermansby Sörgård, 1[8], Gustav Bok										
åker	151		29			2040	"	360	104	40
"	152		21			"	"	360	75	60
"	153		25			"	"	360	90	-
"	154		34			"	"	360	122	40
"	155		22			1800	"	600	132	-
"	156		17			"	"	600	102	-
"	157		95			1680	"	720	684	-
Summa		2	43						1310	40
D:o d:o, 1[12], M. E. Svenssons stbh										
åker Summa	158	1	71			1800	"	600	1026	-
D:o d:o, 1[13], Detsamma										
åker	159		28			"	"	600	168	-
Trpt										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Trpt									1 c 8	
åker	160		95			1800	2400	600	570	-
Summa		1	23						738	-
Tronnum Mellangård, 1[3], Ivar o. John Johansson										
åker	161		36							
"	162		08							
"	163		12							
"	164		13							
"	165		11							
"	166		13							
"	167		20							
"	168		12							
"	169		14							
Summa		1	39							
Tronnum Sörgård, 2[2], Gunnar Andersson, bruk. Einar Gillholm										
åker	170		44							
"	171		25							
"	172		15							
"	173		16							
"	174		08							
"	175		30							
Trpt										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Trpt										
åker	176		08							
"	177		24							
Summa		1	70							
Tronnum Mellangård, 1[3], Ivar o. John Johansson										
åker	178		23							
"	179		41							
"	180		28							
"	181		31							
"	182		09							
"	183		20							
"	184		17							
"	185		14							
"	186		17							
"	187		15							
"	188		17							
"	189		11							
"	190		09							
"	191		05							
odlingsmark	192				21					
Summa		2	57		21					
Hermansby Sörgård, 1[13], M. E. Svenssons stbh										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
odlingsmark	193				05					
betesmark	194				09					
åker	195		56			1320	2400	1080	604	80
"	196		27			1200	"	1200	324	-
Summa			83		14				928	80
Tronnum Lillegård, 3[1], Emil Hermansson										
betesmark	197				10	570	600	30	3	-
åker	198		15			960	2400	1440	216	-
"	199		14			1440	"	960	134	40
"	200		19			1680	"	720	136	80
"	201		08			1900	2000	100	8	-
"	202		15			1440	2400	960	144	-
"	203		13			1680	"	720	93	60
"	204		30			"	"	720	216	-
"	205		63			1440	"	960	604	80
"	206		24			1560	"	840	201	60
"	207		79			1680	"	720	568	80
Summa		2	80		10				2327	-
Hermansby Sörgård, 1[12], M. E. Svenssons stbh										
betesmark	208				23	200	300	100	23	-
"	209				30	"	"	100	30	-
Summa					53				53	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Hermansby Sörgård, 1^{13}, M. E. Svenssons stbh										
betesmark	210				32	420	600	180	57	60
"	211				47	"	"	180	84	60
"	212				03	570	"	30		90
Summa					82	√			143	10
										√
D:o d:o, 1^{13}, Detsamma, brukare, Emil Hermansson										
åker Summa	213		20			1320	2400	1080	216	-
										√
Tronnum Lillegård, 3^{1}, Emil Hermansson										
åker	214		04			1200	"	1200	48	-
"	215		21			1080	"	1320	277	20
"	216		11			1200	"	1200	132	-
"	217		51			"	"	1200	612	-
"	218		05			"	"	1200	60	-
"	219		15			1440	"	960	144	-
"	220		14			960	"	1440	201	60
Summa		1	21	√					1474	80
										√
Hermansby Sörgård, 1^{13}, M. E. Svenssons stbh										
odlingsmark	221				03	800	1600	800	24	-
åker	222	1	10			1200	2400	1200	1320	-
"	223		32			1440	"	960	307	20
"	224	1	49			1800	"	600	894	-
Summa		2	91	√	03				2545	20
										√

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Hermansby Sörgård, 1[11], Gustav Bok										
åker	225		14			2160	2400	240	33	60
"	226		08			"	"	240	19	20
"	227		52			1800	"	600	312	-
"	228		54			"	"	600	324	-
Summa		1	28	✓					688	80
D:o d:o, 1[7], Densamme										✓
åker	229		88			"	"	600	528	-
"	230		74			1560	"	840	621	60
"	231		25			"	"	840	210	-
"	232		25			"	"	840	210	-
"	233		43			"	"	840	361	20
"	234		58			1440	"	960	556	80
"	235		42			"	"	960	403	20
Summa		3	55	✓					2890	80
D:o d:o, 1[3], Erik Eliasson										✓
åker	236	2	62			1320	"	1080	2829	60
"	237		95			1920	"	480	456	-
"	238		20			"	"	480	96	-
"	239	1	05			1800	"	600	630	-
"	240		05			2280	"	120	6	-
Trpt										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Trpt										
åker	241		75			1560	2400	840	630	-
"	242		76			1440	"	960	729	60
Summa		6	38	✓					5377	20
										✓
Hermansby Norgård, 2[29], Carl Börjesson										
åker	243		15			1800	"	600	90	-
Summa										
D:o d:o, 2[28], Carl Bengtsson										
åker	244		38			1680	"	720	273	60
"	245	1	45			2160	"	240	348	-
Summa		1	83	✓					621	60
										✓
D:o d:o, 2[27], Oskar o. Olof Olsson										
åker	246		16			1920	"	480	76	80
"	247		62			1800	"	600	372	-
"	248		94			2160	"	240	225	60
Summa		1	72						674	40
Hermansby Sörgård, 1[9], Hermansby Norgård, 2[8], Ernst Ericsson										
åker	249		50			2280	"	120	60	-
Summa										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sammandrag										
Torsby socken										
Lerlycke, av 1[2]										
Hjalmar o. Signe Unger	1		72						86	40
D:o, 1[5]										
Birger Pettersson	2		15						72	–
D:o, 1[4]										
Densamme	3		08						9	60
Torrebräcke, 1[15]						0,57				
Gustaf Andersson	4-5		26						62	40
D:o, 1[16]						0,38				
Hugo Andersson	6		14						33	60
D:o, 1[17]						0,49				
Densamme	7-8		14						33	60
D:o, 1[18]						1,44				
Densamme	9-10		67						160	80
D:o, av 1[19]						0,25		1:27		
Densamme	11		11						39	60
D:o, av 1[3]										
Densamme	12-13		62			2,71			297	60
D:o, av 1[3]										
Olga Carlsson	14-16		80						288	–

Trpt

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Trpt										
Torrebräcke, 1^{9}										
Karl Carlssons stbh	17-18	1	30				3,96		468	-
D:o, 1^{10}							3,20			
John o. Mary Nilsson	19-21	1	34						592	80
D:o, 1^{7}							3,33			
Alfred Johansson	22-23	1	33						798	-
D:o, 1^{8}							3,43	1:2		
Densamme	24-25	1	59						954	-
D:o, 1^{14}							1,77			
Karl Magnusson	26		31						186	-
D:o, 1^{13}							1,74			
Densamme	27		34						204	-
D:o, 1^{11}							1,24			
Alfred Johansson	28-29		41						196	80
D:o, 1^{12}							2,00			
John o. Mary Nilsson	30-32		26						114	-
Harestads socken										
Kållstorp, 1^{5}							4,75			
Janne Berntsson	33-37	1	25						600	-
D:o, 1^{6}							4,00			
Johannes Samuelsson	38-40		82						393	60
Trpt										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Trpt										
Kållstorp, 1^3							6,27			
Janne Andersson	41-42	1	41				6,08		330	-
D:o, 1^2										
John Olsson	43-46	3	01						2073	60
Flateby Norgård, 3^5							7,94			
Andreas Janssons stbh										
arr. Lars Larsson	47-62	4	59						4500	-
D:o d:o, 3^4							7,72			
Viktor Johansson	63-65	1	36						578	40
D:o d:o, 3^6							2,25			
Densamme	66		48						230	40
D:o d:o, 3^7							6,82			
Oscar Axelsson	67-69	1	63						978	-
D:o d:o, 3^2							10,19			
Arne Andreasson	70-97	8	29						6584	40
Torsby socken										
Hermansby Norgård, 2^{18}							0,52			
Sofia Johansson o. barn	98-100		41						246	-
D:o d:o, 2^{17}							0,35			
Karl Magnusson	101-104		34						367	20
Trpt										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Trpt										
Hermansby Norgård, av 2^{20}										
Karl Magnusson	105		38				0,42		319	20
D:o d:o, av ^{20}							0,40			
Claes o. Margareta Andreas-										
son	106,110-111		38						319	20
D:o d:o, 2^{19}							0,16			
Desamma	107-109		14						134	40
D:o d:o, 2^{21}							0,15			
Viktor Renander	112-113		17						122	40
D:o d:o, 2^{22}							0,36			
Claes o. Margareta Andreas-										
son	114-116		40						360	-
D:o d:o, 2^{23}							0,40			
Sofia Johansson o. barn	117-118		35						336	-
D:o d:o, 2^{24}							0,20			
Desamma	119		04						4	80
D:o d:o, 2^{14}							1,22			
Desamma	120-124	1	02						733	20
D:o d:o, 2^{15}							1,09			
Desamma	125-129		97						652	80
Trpt										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Trpt										
Hermansby Norgård, 2^{6}						4,47				
Claes o. Margareta Andreas-										
son	130-142	3	79						2416	80
D:o d:o, 2^{5}						4,12				
Karl Magnusson	143-150	3	63						2656	80
Hermansby Sörgård, 1^{8}						3,69				
Gustav Bok	151-157	2	43						1310	40
D:o d:o, 1^{12}						1,71				
M. E. Svenssons stbh	158,208-209	1	71		53				1079	-
D:o d:o, 1^{13}										
Detsamma	159-160, 193-196, 210-212, 221-224	4	97		99	5,87			4355	10
Tronnum Mellangård, 1^{3}										
Ivar o. John Johansson	161-169, 178-192	3	96		21					
Tronnum Sörgård, 2^{2}										
Gunnar Andersson,										
bruk. Einar Gillholm	170-177	1	70							
Tronnum Lillegård, 3^{1}										
Emil Hermansson	197-207, 214-220	4	01		10				3801	80
~~Hermansby Sörgård, av 1^{13}~~										
~~M. E. Svenssons stbh~~	~~210-212~~				~~82~~				~~143~~	~~10~~
Trpt										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Trpt										
Hermansby Sörgård, 1^{13}							5,87			
M. E. Svenssons stbh,										
bruk. Emil Hermansson	213		20						216	-
D:o d:o, 1^{11}							1.11			
Gustav Bok	225-228	1	28						688	80
D:o d:o, 1^{7}							3,68			
Densamme	229-235	3	55						2890	80
D:o d:o, 1^{3}							9.28			
Erik Eliasson	236-242	6	38						5377	20
Hermansby Norgård, 2^{29}							0.08			
Carl Börjesson	243		15						90	-
D:o d:o, 2^{28}							2 98			
Carl Bengtsson	244-245	1	83						621	60
D:o d:o, 2^{27}							5,87			
Oskar o. Olof Olsson	246-248	1	72						674	40
Hermansby Sörgård, 1^{9}										
Hermansby Norgård, 2^{8}							3,45			
Ernst Ericsson	249		50						60	-
Summa		74 (79	16 82)	1 (1	48 ✓ 83)				50699 ✓	50

Harestad den 27 juni 1947.

Sakkunnig förrättsman

Synemän.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag till "Hermanstorps dikningsföretag år 1947" i Torsby och Karlstads socknar, Göteborgs och Bohus län.								
		Avlopp A-B.								
0-3+66	366	Dera med sten å pålar	m³ 20	4:-	80	-				
		-"- (delvis enkelt lagning	150	3:-	450	-	530	-		
3+66-3+74	8	Vägtrumma, som bibehålles Torvsättning i avloppets sidor till 2 m. längd och 1 m. vertikal höjd i båda sidor om och intill trum.					20	-		
3+74-6+60 4+67	286	Dera	m³ 480	2.50	1200	-				
		Omläggnad av stenläg enl. ritn.			160	-	1360	-	1910	-
		Ersättning enl. bil. C.							586	14
		För oförutsedda fall m.m. c:a 10%							203	86
	660	Summa							2700	-
		Avlopps B-C.								
6+60-10+74	414	Dera med sten	m³ 10	4:-	40	-				
		-"- -"- -"- å pålar	" 250	3:-	750	-				
		-"-	" 230	2.25	517	50			1307	50
		Ersättning enl. bil. C.							461	70
		För etg							130	80
	414	Summa							1900	-
		Avlopp C-D.								
10+77-12+68 10+78	194	Dera med enst. sten	m³ 250	2.50			625	-		
		Torvsättning i båda sidor om bro för utfartsväg					20	-	645	-
		Ersättning enl. bil. C.							231	90
		För etg							73	10
	194	Summa							950	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Avlopp D-E.								
12^{+68}–15^{+50}	282	Dera med cust. sten m³	450	2.50			1125	–		
15^{+50}–18^{+57}	309	" " " "								
		och rgt. rötter "	100	3:–	300	–				
		Dera med cust. sten "	250	2.50	625	–	925	–		
18^{+57}–20^{+43}	184	12" betongrör med frakt lm	184	6.50	1196	–				
		Gräsning, läggning och								
		höjning av rören lm	184	2:–	368	–				
18^{+57}		Rörmynning (s.k. trumända)								
		av betong samt torrsåd-								
		ning enl. typritn.			20	–				
19^{+98}, 20^{+43}		Brunn med 60 cm. inre diam.								
		enl. typritn st	2	60:–	120	–	1704	–		
20^{+43}–21^{+21}	78	8" betongrör m. frakt lm	78	3.25	253	50				
		Gräsning etc "	78	1.75	136	50				
21^{+21}		Brunn m. 50 cm inre diam			50	–	440	–		
21^{+21}–22^{+14}	93	6" betongrör m. frakt lm	93	2.25	209	25				
		Gräsning etc. "	93	1.10	102	30				
22^{+14}		Brunn enl. ova			50	–	361	55	4555	55
		Ersättning enl. bil. C							743	28
		För etc							451	17
	946	Summa							5750	–
		Avlopp B-F-G.								
50–53	300	Dera m. rötter & cust. sten m³	30	3:–	90	–				
		"	350	2.25	787	50				
50^{+36}, 50^{+57}		Vägtrummor, som bibehålles.								
		Torrsättning i övre si-								
		dor som vid 3^{+66} o. 3^{+74} st	2	20	40	–				
52^{+57}		Trumma med 0.75 m. inre								
		diam enl. typritn			350	–	1267	50		
53–56^{+82}	382	dera m³	800	2:–	1600	–				
54^{+07}		Trumma som ovan			350	–				
	682	Tryp			1950	–	1267	50		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	682	Trp			1950	-	1267	50		
56+20		Vägtrumma, som bibehålles								
		Förstärkning enl. sv.			20	-	1970	-		
56+82 – 62+91	609	Dika m³	1500	1.75	2625	-				
57, 61		Trumma med 0.60 m inre								
		diam. enl. typritn. Kost-								
		nadsberäknad till 270 kr								
		varav 2/3 på företaget st	2	180	360	-	2985	-	6222	50
		Ersättning enl. bil C							2217	18
		För etc							610	32
	1291	Summa							9050	-
		Avlopp C-J-K.								
40-42+37	237	15" betongrör m. packt bm	221	10:-	2210	-				
		Grävning etc	128	1.75	224	-				
		" "	93	2:-	186	-				
41+32 – +40	–	Vägtrumma, som bibehålles								
40, 41+28, 41+44		Rörmynningar m. tors-								
		sättning enl. typritn st	3	30:-	90	-				
42+37		Brunn m 0.60 m inre								
		diam. enl. typritn			60	-	2770	-		
42+37 – 43+35	98	12" betongrör m. packt bm	98	6.50	637	-				
		Grävning etc "	98	1.50	147	-				
43+35		Brunn enl. ovan			60	-	844	-	3614	-
		För etc							386	-
	335	Summa							4000	-
		Avlopp D-L.								
30-32+21	221	15" betongrör m. packt bm	206	10:-	2060	-				
		Grävning etc "	206	2:-	412	-				
30		Rörmynning med tors-								
		sättning enl. ritn.			20	-				
30+78, 31+50		Brunn med 0.60 m. inre								
		diam. enl. typritn st	2	60	120	-				
	221	Trp			2612	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	221	Typ			2612	-				
32+08, 32+21		Rörmyrning sand								
		Torsättning cul.								
		sikning			30	-			2642	-
		För etc							258	-
	221	Summa							2900	-
		Sammandrag.								
	660	Avlopp A-B					2700	-		
	414	" B-C					1900	-		
	194	" C-D					950	-		
	946	" D-E					5750	-		
	1291	" B-F-G					9050	-		
	335	" C-J-K					4000	-		
	221	" D-L					2900	-		
	4061	Summa					27250	-		

Härnösand den 27 juni 1947.

På tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Lantbruksingenjör

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

425613

Bil. C.

Jordersättningslängd.

tillhörande "Hermansbyns dikningsföretag av år 1947" i Torsby och Harestads socknar.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sträckan A-B-C-D-E									
Lerlycke, av 1^{2}	Hjalmar o. Signe Unger		35	22,8	7 98	150	24,0	36 -	43 98
D:o, 1^{5}	Birger Pettersson		15	16,8	2 52	60	21,6	12 96	15 48
D:o, 1^{4}	Densamme		25	22,8	5 70	80	24,0	19 20	24 90
Torrebräcke, 1^{15}	Gustaf Andersson		130	21,6	28 08	400	24,0	96 -	124 08
D:o, 1^{16}	Hugo Andersson		25	21,6	5 40	120	24,0	28 80	34 20
D:o, 1^{17}	Densamme		30	21,6	6 48	130	24,0	31 20	37 68
D:o, 1^{18}	Densamme		110	21,6	23 76	265	24,0	63 60	87 36
D:o, av 1^{19}	Densamme		15	20,4	3 06	30	24,0	7 20	10 26
D:o, av 1^{3}	Densamme		25	19,2	4 80	180	24,0	43 20	48 -
D:o, av 1^{3}	Olga Carlsson		45	20,4	9 18	180	24,0	43 20	52 38
D:o, 1^{9}	Karl Carlssons stbh		60	20,4	12 24	190	24,0	45 60	57 84
D:o, 1^{10}	John o. Mary Nilsson		40	19,2	7 68	200	24,0	48 -	55 68
D:o, 1^{7}	Alfred Johansson		70	18,0	12 60	210	24,0	50 40	63 -
D:o, 1^{8}	Densamme		85	18,0	15 30	300	24,0	72 -	87 30
D:o, 1^{14}	Karl Magnusson		15	18,0	2 70	70	24,0	16 80	19 50
D:o, 1^{13}	Densamme		25	18,0	4 50	80	24,0	19 20	23 70
D:o, 1^{11}	Alfred Johansson		40	19,2	7 68	120	24,0	28 80	36 48
D:o, 1^{12}	John o. Mary Nilsson		15	19,2	2 88	40	24,0	9 60	12 48
Kållstorp, 1^{5}	Janne Berntsson		50	19,2	9 60	250	24,0	60 -	69 60
D:o, 1^{6}	Johannes Samuelsson		45	19,2	8 64	150	24,0	36 -	44 64

Trpt

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Trpt								
Kållstorp, 1^{3}	Janne Andersson		110	21,6	23 76				
			10	22,8	2 28	340	24,0	81 60	107 64
Flateby Norgård, 3^{4}	Viktor Johansson		20	20,4	4 08				
			60	21,6	12 96	250	24,0	60 -	77 04
D:o d:o, 3^{6}	Densamme		20	19,2	3 84	100	24,0	24 -	27 84
D:o d:o, 3^{7}	Oscar Axelsson		45	18,0	8 10	275	24,0	66 -	74 10
D:o d:o, 3^{2}	Arne Andreasson		120	16,8	20 16				
			20	18,0	3 60	580	24,0	139 20	162 96
Hermansby Norgård,	2^{19} Claes o. Margareta Andreasson		70	14,4	10 08	220	24,0	52 80	62 88
D:o d:o, 2^{14}	Sofia Johansson o. barn		20	16,8	3 36	80	24,0	19 20	22 56
D:o d:o, 2^{15}	Desamma		15	18,0	2 70	70	24,0	16 80	19 50
D:o d:o, 2^{6}	Claes o. Margareta Andreasson		65	18,0	11 70	275	24,0	66 -	77 70
D:o d:o, 2^{5}	Karl Magnusson		40	18,0	7 20	250	24,0	60 -	67 20
D:o Sörgård, 1^{3}	Erik Eliasson		40	19,2	7 68	250	24,0	60 -	67 68
D:o Norgård, 2^{29}	Carl Börjesson		30	18,0	5 40	100	24,0	24 -	29 40
D:o d:o, 2^{28}	Carl Bengtsson		125	16,8	21 -	510	24,0	122 40	143 40
D:o d:o, 2^{27}	Oskar o. Olof Olsson		35	18,0	6 30				
			30	21,6	6 48	260	24,0	62 40	75 18
Hermansby Sörgård, 1^{9} / Hermansby Norgård, 2^{8}	Ernst Ericsson		50	22,8	11 40	150	24,0	36 -	47 40
Hermansby Norgård, 2^{10}, 1^{10}	Densamme		10	24,0	2 40	40	24,0	9 60	12 -
		Summa							2023 02

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
381313

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sträckan B-F									
Hermansby Norgård,	2^{28} Carl Bengtsson		25	16,8	4 20	100	24,0	24 -	28 20
D:o d:o,	2^{29} Carl Börjesson		15	18,0	2 70				2 70
Hermansby Sörgård	1^{3} Erik Eliasson		150	13,2	19 80				
			40	14,4	5 76				
			50	15,6	7 80				
			100	18,0	18 -	900	24,0	216 -	267 36
Hermansby Sörgård,	1^{7} Gustav Bok		170	15,6	26 52				
			170	18,0	30 60	780	24,0	187 20	244 32
D:o d:o,	1^{11} Densamme		110	18,0	19 80	250	24,0	60 -	79 80
D:o d:o,	1^{12} M. E. Svenssons stbh		140	18,0	25 20	480	24,0	115 20	140 40
D:o d:o,	1^{13} Detsamma		390	18,0	70 20	880	24,0	211 20	281 40
		Summa							1044 18
Sträckan F-G									
Hermansby Sörgård,	1^{13} M. E. Svenssons stbh		50	4,2	2 10				
			420	12,0	50 40	150	6,0	9 -	
			180	13,2	23 76	1420	24,0	340 80	426 06
Tronnum Lillegård,	3^{1} Emil Hermansson		260	9,6	24 96				
			200	10,8	21 60				
			360	12,0	43 20				
			90	14,4	12 96				
			35	15,6	5 46				

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Trpt							
			120	16,8	20 16	2400	24,0	576 -	704 34
Hermansby Sörgård, av 1^{13}	M. E. Svenssons stbh								
	bruk. Emil Hermansson		50	13,2	6 60	150	24,0	36 -	42 60
	Summa								1173 -

Harestad den 27 juni 1947.

G. Hagelthorn

Ludv. Andersson

Gottfrid Josefsson

Synemän.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
381313

Bil. D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd

tillhörande

"Hermanstorps delningsföretag år 1947"

i Torsby och Hagerstads socknar,

Göteborgs och Bohus län.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Torsley socken				
75/100	av 1:2		Herlyeke äg. Hjalmar o. Signe Unger	S	1	164.60	1728:-
1/100	15		-"- " Birger Pettersson	S	2	252:-	324:-
2/100	14		-"- " " " "	S	3	182.40	192:-
1/54	1:5		Torrebräcke " Gustaf Andersson	S	4-5	561.60	624:-
1/54	1:6		" " Hugo Andersson	S	6	302.40	336:-
1/54	1:7		" " " "	S	7-8	302.40	336:-
13/216	1:8		" " " "	S	9-10	1447.20	1608:-
1/216	av 1:9		" " " "	S	11	224.40	264:-
1/16	av 1:3		" " " "	S	12-13	1190.40	1488:-
1/16	av 1:3		" " Olga Carlsson	S	14-16	1632:-	1920:-
1/8	19		" " Karl Carlsson stbh		17-18	2652:-	3120:-
1/8	1:10		" " John o. Mary Nilsson	S	19-21	2623.20	3216:-
1/8	17		" " Alfred Johansson		22-23	2394:-	3192:-
1/8	1:8		" " " "		24-25	2862:-	3816:-
1/16	1:4		" " Karl Magnusson	S	26	558:-	744:-
1/16	1:3		" " " "	S	27	612:-	816:-
1/16	1:11		" " Alfred Johansson		28-29	787.20	984:-
1/16	1:12		" " John o. Mary Nilsson	S	30-32	510:-	624:-
			Harestads socken				
1/8	15		Kälstorp äg. Janne Bertilsson		33-37	2400:-	3000:-
1/8	16		" " Johannes Samuelsson		38-40	1574.40	1968:-
1/4	13		" " Janne Andersson		41-42	3054:-	3384:-
1/4	12		" " John Olsson		43-46	5150.40	7224:-
1/4	3:5		Flateby Norgård, Andreas Jansons stbh. arr. Lars Larsson	S	47-62	6516:-	11016:-
1/4	3:4		-"- -"-, äg. Viktor Johansson		63-65	2685.60	3264:-
1/16	3:6		" " " " "		66	921.60	1152:-
3/16	3:7		" " " Oscar Nilsson	S	67-69	2934:-	3912:-
1/4	3:2		" " " Arne Andreasson		70-97	13204.80	19789.20
						59175.60	80041.20

Tryp

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. BORÅS

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
86.40						46.32	0.17	2	45	
72:-						38.15	0.14	2	02	
9.60						5.45	0.02		29	
62.40						32.70	0.12	1	73	
33.60						19.07	0.07	1	-	
33.60						19.07	0.07	1	-	
160.80						87.20	0.32	4	61	
39.60						21.80	0.08	1	15	
297.60						160.77	0.59	8	50	
288:-						155.32	0.57	8	21	
468:-						250.70	0.92	13	25	
592.80						318.82	1.17	16	85	
798:-						427.83	1.57	22	61	
954:-						512.30	1.88	27	07	
186:-						100.82	0.37	5	33	
204:-						109:-	0.40	5	76	
196.80						106.27	0.39	5	62	
114:-						59.95	0.22	3	17	
600:-						321.55	1.18	16	99	
393.60						212.55	0.78	11	23	
330:-						177.13	0.65	9	36	
2073.60						1114.53	4.09	58	90	
4500:-						2419.80	8.88	127	88	
578.40						310.65	1.14	16	42	
230.40						122.62	0.45	6	48	
978:-						525.93	1.93	27	79	
6584.40						3539.78	12.99	187	07	Lån
20865.60						11216.08	41.16	592	74	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Lyp			59175.60	80041.20
			Torsby socken				
1/128	2 18		Hemmansby Nrgård, ägt Sofia Johans-	S			
			son o. barn		98-100	738:-	984:-
1/128	2 17		" " Karl Magnusson	S	101-104	448.80	816:-
13/1152	av 2 20		" " " "	S	105	592.80	912:-
13/1152	av 2 20		" " Claes o. Margareta				
			Andreasson	S	106 110-111	592.80	912:-
1/128	2 19		" " Desamma	S	107-109	201.60	336:-
1/128	2 21		" " Viktor Renander		112-113	285,60	408:-
1/144	2 22		" " Claes o. M. Andreasson	S	114-116	600:-	960:-
1/144	2 23		" " Sofia Johansson o. barn	S	117-118	504:-	840:-
1/288	2 24		" " Desamma	S	119	91.20	96:-
1/32	2 14		" " "	S	120-124	1714.80	2448:-
1/32	2 15		" " "	S	125-129	1675.20	2328:-
1/8	2 6		" " Claes o. M. Andreasson	S	130-142	6679.20	9096:-
1/8	2 5		" " Karl Magnusson	S	143-150	6055.20	8712:-
1/8	1 8		" Sörgård, Gustav Bok	S	151-157	4521.60	5832:-
1/16	1 12		" " " M. E. Svenssons stbh	S	158 208-209	3184:-	4263:-
1/4	1 13		" " " " " "	S	159-160 195-196 210-212 221-224	8112.90	12468:-
"	"		" " " " " "				
			brukare E. Hermansson	S	213	264:-	480:-
1/4	3 1		Tronnum Lillegård, ägt Emil Hermansson	S	197-207 214-220	5850,20	9652:-
1/16	1 11		Hemmansby Sörgård, " Gustav Bok	S	225-228	2383.20	3072:-
1/8	1 7		" " " " "	S	229-235	5629.20	8520:-
1/4	1 3		" " Erik Eliasson	S	236-242	9934.80	15312:-
avs.	2 29		" Nrgård, Carl Börjesson	S	243	270:-	360:-
1/8	2 28		" " Carl Bengtsson	S	244-245	3770.40	4392:-
1/4	2 27		" " Oskar o. Olof Olsson	S	246-248	3453.60	4128:-
5/32	2 8		" "				
5/32	1 9		" Sörgård Ernst Ericsson	S	249	1140:-	1200:-
			Summa			127868.70	178568.20

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
20865.60						11216.08	41.16	592	74	
246:-						130.80	0.48	6	91	
367.20						196.20	0.72	10	37	
319.20						319.20	0.63	9	07	
319.20						171.67	0.63	9	07	
134.40						70.85	0.26	3	74	
122.40						65.40	0.24	3	46	
360:-						193.48	0.71	10	23	
336:-						179.85	0.66	9	51	
4.80						2.72	0.01		14	
733.20						395.13	1.45	20	88	
652.80						351.53	1.29	18	58	
2416.80						1299.83	4.77	68	69	
2656.80						1427.90	5.24	75	46	
1310.40						703.05	2.58	37	16	
1079:-						580.43	2.13	30	67	
4355.10						2340.78	8.59	123	71	
216:-						114.45	0.42	6	05	
3801.80						2043.75	7.50	108	01	
688.80						370.60	1.36	19	59	
2890.80						1553.25	5.70	82	09	
5377.20						2891.23	10.61	152	80	Lån
90:-						49.05	0.18	2	59	
621.60						335.17	1.23	17	71	
674.40						362.43	1.33	19	15	
60:-						32.70	0.12	1	73	
50699.50						27250:-	100.00	1440	11	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Karestad den 27 juni 1947.

G. Hegethorn

Lantmät. assistent

Sund. Lundeman

Synemän

Bil. E.

Utlåtande

av synemännen angående torrläggning av mark till Lerlycke, Hermansby, Torrebräcke, Tronnum, Kållstorp och Flateby i Torsby och Harestads socknar, Göteborgs och Bohus län, avgivet vid syneförrättning enl. V. L. år 1947.

Förordnande m.m.

Efter erhållet förordnande (Bil. 1) hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder kunnat utrönas.

Läge.

Torrläggningsområdet, som å översiktskartan angivits med röd färgläggning, är beläget mitt emellan Torsby och Harestads kyrkor samt tillhör nederbördsområde n:r 108/109.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ V. L.

Omfattning m.m.

Med beaktande av sökandenas vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden har upprättats föreliggande förslag, som innebär fördjupning och vidgning av avloppen A-B-C-D-18+59 och B-F-G samt utförande av täckta ledningarna C-I-K, D-L och 18+59-E.

Å den upprättade plankartan har upptagits all den mark, sammanlagt 75,64 hektar, som enligt värderingslängden (Bil. A) anses vinna båtnad genom

företagets utförande.

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Företagets nederbördsområde har å bifogade översiktskarta begränsats med en streckad blå linje och beräknats till sammanlagt 353 hektar. Det utgöres huvudsakligen av åker och kala bergområden. Med hänsyn till nederbördsmängden i trakten, områdets topografi, arrondering m.m. antages flödes- och medelavrinningen uppgå till resp. 3 och 0,15 liter i sekunden från varje hektar i medeltal. Vid dimensionering av täckta ledningar har flödesavrinningen beräknats utgöra 1,5 - 2 liter i sekunden pr hektar åker och 4 pr hektar bergområde.

För aktuella punkter har flodvattenmängden beräknats sålunda:

Pkt	3+80	1000 lit. pr sek.		pkt	6+60 (B)	720 lit. pr sek.	
"	10+74 (C)	612 "	" "	"	12+68 (D)	531 "	" "
"	14	516 "	" "	"	17	360 "	" "
"	19+98	28 "	" "	"	20+43	26 "	" "
"	21+21	16 "	" "	"	22+14 (E)	10 "	" "
"	30+78	38 "	" "	"	41+40 (I)	61 "	" "
"	42+37	47 "	" "	"	43+35 (K)	21 "	" "
"	50+50	260 "	" "	"	56+82 (F)	125 "	" "

Med ledning härav och enligt vanliga beräkningsgrunder för vattens avrinnande i öppna och täckta ledningar hava de olika dikessträckorna föreslagits till utförande med de dimensioner, som angivits å profilritningen och i kostnadsförslaget.

Båtnad.

Båtnadsuppskattning har verkställts enligt 10 kap. 60 § V. L. I värderingslängden (Bil. A), som upprättats med ledning därav och ytavvägningen, är för varje ägofigur angivet den i företaget ingående markens såväl nuvarande som blivande värde samt skillnaden, d.v.s. båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning och beräknats uppgå till sammanlagt 50.699:50 kronor.

Ersättningar.

Jämlikt 10 kap. 64 § V. L. bestämma synemännen, att ersättning för markåtgång och jordupplag skall utgå med de belopp, som angivits i ersättningslängden (Bil. C).

Broar och trummor.

Eftersom företaget berör allmänna vägar, har det upprättade förslaget underställts vederbörande vägdirektör, som ej funnit anledning till någon erinran mot detsamma. (Bil. 8 - 9).

I företaget ingår ombyggnad av en spång och 4 st. ägovägstrummor i enlighet med upprättade ritningar och kostnadsförslag.

Beträffande trummorna vid pkt 57 och 61 anses dessa arbeten medföra minskade underhållskostnader, varför delägarna i företaget jämlikt 7 kap. 18 § V. L. äro berättigade till gottgörelse härför av vägägarna, och hava synemännen uppskattat och bestämt denna minskning till 1/3 av byggnadskostnaderna.

Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna, som beräknats till 27.250:- kronor enl. bilaga B, skola fördelas i enlighet med kostnadsfördelningslängden (Bil. D), som upprättats jämlikt 10 kap. 67 § V. L. och skall anses tillhöra detta utlåtande. Av verkställd utredning har framgått, att hela företaget skall utgöra en diknings-samfällighet utan uppdelning i avdelningar.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § V. L. bestämma synemännen:

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget,

att samtliga kostnader för företagets utförande och underhåll skola fördelas på delägarna enligt den delaktighetsprocent, som finnes angiven i bilaga D,

att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare dikeskanten än 1 meter,

att jordvallarna ej givas brantare lutning än 1:1 samt genomgrävas vid tillstötande svackor eller diken och i regel minst på var 50:de meter för ytvattens avrinnande,

att föreslagna ledningsrör ej få nedläggas och täckas förrän de godkänts av lantbruksingenjör,

att till ledning vid arbetenas utförande och underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna,

att fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att arbetena må utlämnas på entreprenad och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade i sin helhet senast den 1 oktober 1956,

samt att med företaget förenade angelägenheter skola handhavas av en styrelse jämlikt 7 kap. 61 § V. L.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Hermansbyns dikningsföretag av år 1947".

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § V. L. åligger det sökandena till företaget att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft inbetala till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 76:05 kronor såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet.

Avsyning.

Sedan företaget utförts, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren lämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Syneförrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt 10 kap. 79 och 80 §§ V. L. gäldas av delägarna i företaget gemensamt efter de i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstalen men skola, om så erfordras av sökandena nu förskjutas.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar från denna dag räknat.

Harestad den 27 juni 1947.

G. Hegethorn

Gottfrid Josefsson Lud. Lindeman

Synemän.

Litt.13:10/47

Arvodesräkning Nr.i resplan 19/46.

för syneförrättning enl.VäL. angående Hermansbyns dikningsföretag av år 1947 i Torsby och Harestads socknar av Göteborgs och Bohus län, upprättad enl.nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 Juni 1930.

Tid			
1944-30/6 1945	Ägomätning i skala 1:4000, §§6-10	Kr. 158.86	
	Avvägning o.dyl.enl. § 46	" 108:-	
	" " " § 11,mom. 1	" 60.79	
	" " 2	" 21:-	
	Längdprofil, § 19	" 15.48	
	Tvärsektioner, § 21	" 22.36	
	4 blad med profil- och sektionsritningar . . .	" 12:-	
	Hydrografisk utredning,§§ 23 och 48	" 44.07	
	Inritning å kartan av avlopp och vallar,§ 26	" 4.30	
	Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	" 5.30	
	Översiktskarta, § 41	" 4.05	
	Utredning å länets lantmäterikontor, § 46 . . .	" 36:-	492.21
1/7 1945-			
27/6 1947	Kallelser och kungörelser, § 5	" 22:-	
	Arealuträkning, § 13	" 20.62	
	Ägobeskrivning, § 14	" 9.96	
	Markvärdering, § 16 och 46	" 50.70	
	Tvärsektioner, §§ 21 och 22	" 7.48	
	Dimensionsberäkning, § 24	" 47.75	
	Kostnadsberäkning, § 28	" 43.30	
	Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35	" 12:-	
	Ersättningslängd, § 42	" 28.25	
	Kostnadsfördelning, § 43	" 17.60	
	Utlåtande, § 45	" 18:-	
	Sammanträden o.upprättande av protokoll,§ 46	" 8:-	
	Särskild utredning ang.allm. vägtrummor,§ 46	" 36:-	
	" " " avdelningsbildning,"	" 18:-	
	Förslag till brunn och rörutlopp, § 46	" 6:-	345.66
		Summa Kronor	837.87

1947 **Lösen för:**

Kopia av plankartan, § 51	Kr.	56.71
" " profil-sektions- och broritningar, § 54	"	54.15
" " brunn och rörutlopp § 46	"	3:-
Avskrift av synehandlingarna, § 57	"	35.20
Översiktskarta i d:o, § 41	"	4:-
	Summa Kronor	153.06

Övriga förrättningskostnader.

Annonskostnader angående sammanträden	Kr.	20.68	
Inbindning av 2 ex förrättningshandlingar	"	2.50	23.18
Rese- och arvodesersättning till godemännen			66:-
Kostnader för hantlangning, material o.dyl.			360:-
	Summa Kronor		449.18

S A M M A N D R A G.

Förrättningsmannaarvode före 1 juli 1947			Kr.	492.21
" efter " " "	Kr.	345.66		
Lösen för kopior och avskrifter	"	153.06	"	498.72
Övriga förrättningskostnader				449.18
			Summa Kronor	1440.11

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Inlands domsagas häradsrätt.

Harestad den 27 Juni 1947.

J. Hegethorn /
Lantbruksingeniör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gottfrid Josefsson Lud. Andersson

Godemän.

Ser. E XIII komb
1416 /1948
DIARIE
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1948
0 5 0413
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
LANTBRUKSSTYRELSEN
21 APR. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr
Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län
DEN 1982-04-26
Dnr
Creg nr

Beträffande

H E R M A N S B Y N S dikningsföretag av år 1947 inom Göteborgs och Bohus län.

Ansökan om lån och statsbidrag.

Upprättat år 1947 av
Lantbruksingeniör G. Hegethorn,
Vänersborg.

DIARIE Nr 18493
K. LAN-

Avskrift.

Litt.13:10/47

Arvodesräkning Nr.i resplan 19/46.

för syneförrättning enl.VlL. angående Hermansbyns dikningsföretag av år 1947 i Torsby och Harestads socknar av Göteborgs och Bohus län, upprättad enl.nedanstående §§ i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Tid				
1944-30/6 1945	Ägomätning i skala 1:4000, §§6-10	Kr.	158.86	
	Avvägning o.dyl.enl. § 46	"	108:-	
	" " " § 11,mom. 1	"	60.79	
	" " 2	"	21:-	
	Längdprofil, § 19	"	15.48	
	Tvärsektioner, § 21	"	22.36	
	4 blad med profil- och sektionsritningar . . .	"	12:-	
	Hydrografisk utredning,§§ 23 och 48	"	44.07	
	Inritning å kartan av avlopp och vallar,§ 26	"	4.30	
	Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	"	5.30	
	Översiktskarta, § 41	"	4.05	
	Utredning å länets lantmäterikontor, § 46 . . .	"	36:-	492.21 ✓
1/7 1945-				
27/6 1947	Kallelser och kungörelser, § 5	"	22:-	
	Arealuträkning, § 13	"	20.62	
	Ägobeskrivning, § 14	"	9.96	
	Markvärdering, § 16 och 46	"	50.70	
	Tvärsektioner, §§ 21 och 22	"	7.48	
	Dimensionsberäkning, § 24	"	47.75	
	Kostnadsberäkning, § 28	"	43.30	
	Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35	"	12:-	
	Ersättningslängd, § 42	"	28.25	
	Kostnadsfördelning, § 43	"	17.60	
	Utlåtande, § 45	"	18:-	
	Sammanträden o.upprättande av protokoll,§ 46	"	8:-	
	Särskild utredning ang.allm. vägtrummor,§ 46	"	36:-	
	" " " avdelningsbildning,"	"	18:-	
	Förslag till brunn och rörutlopp, § 46	"	6:-	345.66 ✓
		Summa Kronor		837.87 ✓

1947 **Lösen för:**

Kopia av plankartan, § 51	Kr.	56.71
" " profil-sektions- och broritningar, § 54	"	54.15
" " brunn och rörutlopp § 46	"	3:-
Avskrift av synehandlingarna, § 57	"	35.20
Översiktskarta i d:o, § 41	"	4:-
Summa Kronor		153.06

Övriga förrättningskostnader.

Annonskostnader angående sammanträden	Kr.	20.68	
Inbindning av 2 ex förrättningshandlingar	"	2.50	23.18
Rese- och arvodesersättning till godemännen			66:-
Kostnader för hantlangning, material o.dyl.			360:-
Summa Kronor			449.18

S A M M A N D R A G.

Förrättningsmannaarvode före 1 juli 1947			Kr.	492.21
" efter " " "	Kr.	345.66		
Lösen för kopior och avskrifter	"	153.06	"	498.72
Övriga förrättningskostnader				449.18
Summa Kronor				1440.11

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Inlands domsagas häradsrätt.

Harestad den 27 juni 1947.

G. Hegethorn

Lantbruksingeniör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gottfrid Josefsson And. Andersson

Godemän.

Vidimeras et officiis: G. Hegethorn

Att inbetalningskort till Kungl. Lantbruksstyrelsen, postgirokonto 1036, den 27 juni 1947 lämnats till lantbrukaren John Nilsson, Torrebräcke pr Harestad, lydande på ett belopp av 498.72 kronor betygas:

Vänersborg den 19 juli 1947.

G. Hegethorn

Hegethorn meddelad pr Tel 11/9
47 om att ifrå belopp skall inbetalas och att fullständig redovisning skall lämnas för tidigare upptagna prästkost. I förevarande fall hade Hegethorn för 1/7 1945 upptagit prästkost ersättande med sam kommun vilade mig att ordinera 11. 9.47.

284/49 Kumb

RAPPORT

Tillh

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1951
DIARIE Nr 7 1813
SAK Nr 3 51

över verkställd avsyning av första rensning.

Företag: Hermansbyns dikningsföretag av år 1949 i Torsby och
(namn, socken och län)
Harestads socknar, Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen: lantbrukaren John Nilsson, Torrebräcke pr Harestad.
och Förtroendeman:
~~Kassör~~

Arbetsplanen fastställd den 25 juni 1949.

BESLUT
DEN 7 DEC. 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag till en första rensning 1000:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 oktober 1956.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Godkänt av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10/2 1950.

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 2 oktober 1951
~~xxxxxx~~, har befunnits att i företaget ingående avlopp voro rensade på ett tillfredsställande sätt, varför anbefalld första rensning förordas till godkännande.

Vänersborg den 3 oktober 1951.

T. Hegethorn

Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län
DEN 1982-04-26
Dnr
Creg nr

1813

BESLUT
DEN 7 DEC. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till.

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1951
DIARIE Nr J 1813/51
BAK Nr 3

Till Ing. G. Hegethorn.

Angående ansökan om statsbidrag för bevattning i Hemmansby Sikningsföretag

Den ansökan som Ing. Hegethorn skrivit på jämte beskrivning sändes den direkt till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 Okt. men har inget svar fått än

Sotekräcka 29/10 - 51

G. Hegethorn

Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län

DEN 1982-04-26

Dnr

Creg nr

Utför. godk.

FÖREDRAGET
DEN 22 DEC. 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT. 1949
DIARIE Nr 3417
SAK Nr

RAPPORT

över verkställd avsyning.

Företag: Hermansbyns dikningsföretag av år 1947 i Torsby och Harestads socknar, Göteborgs och Bohus län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: lantbrukaren John Nilsson, Torrebräcke pr Harestad.
~~Förrättsledare~~:
~~Endexpeditionen~~:

Arbetsplanen fastställd den 25 juni 1949.

Ändring medgiven den .....

Bidrag från statens avdikningsanslag 15.580:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.440:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 oktober 1956.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1952.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till .....

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 7 oktober 1949, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den upprättade arbetsplanen, varför det förordas till godkännande.

Vänersborg den 12 oktober 1949.

G. Hegethorn

Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län

DEN 1982-04-26

Dnr.....

Creg nr.....

Den verkliga kostnaden torde understiga den beräknade med nära 3000 kronor enl. inhämtade uppgifter.

G. Hegethorn

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC. 1943
DIARIE NR J 347
SAK Nr

Tills

Sammandrag

av utgifter för Hermansby dikningsföretag av år 1947 i Torsby och Harestads socknar, Göteborgs och Bohus län avseende åren 1945 - 1949.

Förrättningskostnader.

Syneförrättning		1440:11
Laga kraft bevis		3:-
Vattendomstolsavgift		76:05

Arbets- och materialkostnader samt arbetsledning.

Entreprenadannonser	34:50	
Entreprenad av öppna avlopp	8782:-	
" " rörledningar	2935:-	
Material för rörledningar med transporter	6249:51	
Brobyggnader	759:15	
Hantlangning o.d.	230:-	
Ledning och kontroll (Kungl. Lantbruksstyrelsen)	400:-	
Ledning och kontroll (arbetsstyrelsen)	270:-	
Skrivmaterial, tel., porto m.m.	48:70	
Markersättningar enligt längd	4240:20	23949:06
Ränteomkostnader, betalda		570:70
, beräknade intill 1/2 1950		260:-
Summa		26298:92 =

Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län
DEN 1982-04-26
Dnr
Creg nr

Hermansby den 7 december 1949.

Johan Nilsson

Företagets kassör.

= rubrik kostn. för ett finansår med årl. kostnadsmedel 29166:16
bör minskas från 15580
med 1440
till 14140 vara för ett finansår 13140.-

Av omstående kostnadssammandrag hava kostnader för 21353:52 kronor bestyrkts medelst kvitton. De kostnader, som icke bestyrkts på detta sätt, utgöras av utgifter för tel. och porto m.m. med 45:20 kronor, arvode för ledning och kontroll 400:- kronor, markersättningar 4240:20 kronor, beräknade men icke betalda räntor å lån 260:- kronor.

Utgifter för telefon, porto m.m. med 45:20 kronor samt ytterligare räntor med 260:- kronor synas oss sannolika. Arvode för kontroll 400:- kronor enligt uppgift av lantbruksingenjören och markersättningar 4240:20 kronor enligt ersättningslängd åligger det företaget att gälda.

Vi få härmed intyga att 26298:92 kronor må anses utgöra företagets verkliga kostnader.

Hermansby den 7 december 1949.

Bo Svensson ..... Th. Hedenberg ..... förste assistent

Lantbruksingenjör ..... Vänersborg

Hermansby Hemstad .....

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län

DEN 1982-04-26

Dnr----------

Creg nr----------

J 3417/49
GL

Lantbrukaren John Nilsson,

Torrebräcke,

H a r e s t a d.

Genom beslut den 25 juni 1949 beviljade Kungl. Lantbruksstyrelsen till Hermansbyns dikningsföretag av år 1947 i Torsby och Harestads socknar, Göteborgs och Bohus län, dels statsbidrag med 15.580 kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 3.440 kronor från statens avdikningslånefond att utgå på de villkor, som finnas angivna i gällande kungörelser angående ifrågavarande statsunderstöd.

Enligt nämnda villkor åligger det mottagare av statsbidrag och lån, bland annat, att på anfordran av Lantbruksstyrelsen förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet.

Bestämmelse om bidrags- och låntagare åvilande skyldighet i nämnda avseende återfinnes jämväl i det kontrakt med Lantbruksstyrelsen om arbetets utförande m.m., som av företagets styrelse å vederbörande intressenters i företaget vägnar underskrivits.

Under åberopande av ifrågavarande bestämmelse får Lantbruksstyrelsen, sedan anmälan att företaget blivit slutfört numera hit inkommit, härigenom anmoda Eder att till Lantbruks-

styrelsen insända företagets räkenskaper jämte behöriga verifikationer, utvisande de verkliga kostnader, företagets intressenter haft att vidkännas för företagets genomförande.

Sedan förevarande ärende blivit av Lantbruksstyrelsen behandlat, komma räkenskaperna jämte verifikationer, i den mån de utgöras av originalakter, att till vederbörande återställas.

Stockholm den 24 november 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

1949 den 22 december.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Hermansbyns dikningsföretag av år 1947 i Torsby och Harestads socknar, Göteborgs och Bohus län.

Lån 3.440 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 25 juni 1949. Lånet minskat denna dag till 3.100 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Torsby socken			
Hermansby Sörgård	1/4	1^3	Erik Eliasson
Harestads socken			
Flateby Norgård	1/4	3^2	Arne Andreasson

Stockholm den 22 december 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

DIARIE Nr 11558
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1948

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i Hermansbyns dikningsföretag av år 1947 i Torsby och Harestads socknar av Göteborgs och Bohus län får undertecknad,ordförande i företagets styrelse,härmed vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Torrebräcke pr Harestad den 1/12 1947.

John Nilsson

(John Nilsson)

Genom beslut den 25 juni 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-~~läggningskostnad av 31.166:16 kr., till företaget beviljat bidrag med 15.580 kr. och lån med 3.440 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ }

Betygas i tjänsten Bertil Granath.

DIARIE Nr 11558
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1948

Förslag till

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Hermansbyns dikningsföretag av år 1947 i Torsby och Harestads socknar,
(företagets namn samt socken och län)
Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen: ~~Förrättningsman~~ x / ~~Enda intressent~~ x } lantbrukaren John Nilsson, Torrebräcke pr Harestad.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: lantbruksingeniör G. Hegethorn.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 12/5 och 6/6 1944 Förrättningen avslutad den 27 juni 1947.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 5 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 oktober 1956. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 oktober 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 50699.50 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 31166.16 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Lera 1.75-2.25 kr/m^3. D:o med enst.sten o.rötter 2.25-3 kr/m^3.

D:o med sten 4 kr/m^3.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt +/		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	23009	80	4240	20	1916	16	29166	16	2000	31166	16

+/ Kostnad för syneförrättningen enl.räkn.i synehandlingarna Kr.1440.11
" " arbetsledning m.m. enl. nya lantbruksing.taxan " 400:-
Vattendomstolsavgift enl. synemännens utlåtande " 76.05

Summa Kronor 1916.16

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52346

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Hela företaget	7	16	1	48	75	64	50699	50	2	31166	16	410	½	15580

Av bidraget belöper omkring 14580 kr. på företagets utförande och omkring 1000 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
Hela företaget	11961	60	23.60	7355	21	½	3670

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrläggningsförslaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara en nödig förutsättning för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Enligt inhämtade uppgifter överstiger den totala åkerarealen 10 hektar i fråga om 1 av samtliga 52 brukningsdelar, som vinna båtnad av företaget. Av denna båtnad belöper omkring 87 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk. Arbetet är ännu icke påbörjat.

Så vitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker. Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till dess utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller i avrundat tal 15580 kronor samt lån från statens avdikningslånefond med 3670 kronor. Vid detta betänkande fogas: 1/ Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts. 2/ Protokollsutdrag ang. sökande av statsunderstöd m.m. 3/ Ansökan om lån. 4/ Fastighetsförteckning.

Uddevalla den 29 december 1947.

På Torrläggningsnämndes vägnar:

Hjalmar Svensson

Herbert Persson

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bil.1.

Undertecknad, som denna dag tagit del av fört diarium i Västerbygdens vattendomstols kansli, får härmed intyga, att besvär icke hava anförts över en av mig handlagd och den 27 juni 1947 avslutad syneförrättning rörande Hermansbyns dikningsföretag av år 1947 i Torsby och Harestads socknar, Göteborgs och Bohus län.

Vänersborg den 3 december 1947.

I tjänsten:

G. Hegethorn

Lantbruksingeniör.

Såvitt här fört diarium utvisar hava besvär icke anförts över ifrågavarande, den 27 juni 1947 avslutade förrättning; bevittnar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 20 april 1949.

I tjänsten.

H. Ek:son Liggle

t. f. Vattenrättssekreterare.



Stämpel två kronor

Bil.2.

Utdrag ur protokoll, fört vid samman-
för syneförrättning enligt vattenlagen.

- -

§ 9.

Jämlikt 10 kap. 74 § V.L. utsågs lantbrukaren John Nilsson, Torrebräcke pr Harestad till aktförvarare för företaget.

§ 10.

Denne erhöll dessutom av delägarna i uppdrag

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag till företagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond för deras andel, som komma att göra särskild ansökan därom,

samt att å deras vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras.

- -

Harestad den 27 juni 1947.

G. Hegethorn

Gottfrid Josefsson And. Andersson

Synemän.

Rätt utdraget betygas ex officio:

G. Hegethorn

Bil. 3.

Ansökan om lån.

Undertecknade, delägare i Hermansbyns dikningsföretag av år 1947 i Torsby och Harestads socknar av Göteborgs och Bohus län, förklara oss härmed önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till våra kostnadsandelar i företaget.

Torrebräcke pr Harestad den 1/12 1947.

Erik Eliasson Hermansby Södergård
1/4 mantal

Arne Andreasson 1/4 mantal Tlakeby Nordgård

Ovanstående namn
Bevittnas av
Mary Nilsson Evert Carlsson

Bil.4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Hermansbyns diknings-företag av år 1947 i Torsby och Harestads socknar, Göteborgs och Bohus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Harestads socken.

1/4 mtl. Flateby Norgård 3^2 ägare: Arne Andreasson ✓

Torsby socken.

1/4 mtl. Hermansby Sörgård 1^3 " Erik Eliasson ✓

Vänersborg den 3 december 1947.

G. Hegethorn

Lantbruksingeniör.