



Akt nr:
O-E1a-0457

AU\$O-E1a-0457

pab. (F)

117/50

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 FEB. 1951
DIARIE NO 367
SAK NR

FÖRETAG: Tossene. 4*0457

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören G. Hegethorn
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 18 oktober 1950

till företagets utförande kr. 6.040
» en första rensning » 330 kr. 6.370

102
50 KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 oktober 1950 till
Tossene dikningsföretag av år 1947 i Tossene socken,
GÖTEBORGS och BOHUS LÄN ✓

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med sextusentrehundrasjuttio
(6.370) kronor, varav till företagets
utförande sextusenfyrtio (6.040) kronor och till
en första rensning av avloppen trehundra trettio (330)
kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse ^{-ordf.} ~~förtroen-~~
~~doman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

(11/10 56)

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Tossene den 12 januari 1951.

Ragnar Olsson

Att Ragnar Oleson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Rolf År

Adress

Tossene

Alma Öst

Adress

Tossene

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 mars 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *b*
1415

DIARIE Nr 00401
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 SEP. 1948

0 4*0457

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

1850 hekt
10

"Tossene dikningsföretag av år 1947"

Tossene socken,

Göteborgs och Bohus län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

"Tossene dikningsföretag av år 1947"

i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län;


upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1947 av

G. K. Ketchum

Lantbruksingenjör.

Till akten höra: 53 skrivna sidor och 4 blad ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för sy-

neförrättning enligt vattenlagen.

År 1946 den 7 november kl. 10.30 inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör i Tossene kommunalrum, Valla för att på grund av Konungens Befallningshavandes i länet nedan intagna förordnande (Bil. 1.) och i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker till Tossene och Valla i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län; och hade vederbörande sakägare genom kungörelser och särskilda meddelanden (Bil. 2 - 4) underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande tillstädeskommo:

Såsom förrättningsökande:

Ragnar Olsson

Gunnar Nicklasson (som efterträtt Severin Nicklasson)

Karl A. Jonsson

Övriga sakägare och ombud:

Gösta Dahllöf

Hugo Johansson

John Larsson

Artur Karlsson

Axel Johansson

Ernst Christensson för Tossene kommun

Vägdirektör Ernst J. Millén

Såsom biträdande godemän:

Arvid Kjerrström, Kärr pr Tossene och

Sven Lundin, Lerbäck " " , vilka båda förklarade sig hava avlagt föreskriven godmansed och fortfarande hade i uppdrag att vara skiftesgodmän.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och kunde ej heller av dem utrönas.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningsens handläggande eller mot företags genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 4.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan med tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillämnade förslaget.

§ 5.

Sökandena yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående sankmarker samt att kostnaderna härför skola fördelas i mån av uppskattad nytta enligt gällande vattenlag.

§ 6.

Ernst Christensson, ordförande i Tossene fattigvårdsstyrelse, förenade

sig å Tossene kommuns vägnar med sökandena om företaget, varom särskild handling upprättades (Bil. 5). Erforderlig fullmakt härför skulle snarast insändas till förrättningsmannen (Bil. 6).

§ 7.

Gösta Dahllöf yrkade ersättning för såväl mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppens breddning, som för jordupplag.

Häri instämde ett flertal delägare.

§ 8.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till avdikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning.

§ 9.

Under synegången utlovade vägdirektör Ernst J. Millén, att vägförvaltningen skulle komma att bekosta och ombesörja vattenavlopp genom allm. väg vid pkt H och 19+34 på sådant sätt att ovanförliggande marker beredas möjlighet till 1.2 meters torrläggning.

Det upplystes att vägarna ifråga tillkommit efter år 1880.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och ställe, som i laga ordning kommer att kungöras, varefter, då intet vidare förekom, sammanträdet förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn
Lantbruksingenjör.

Andersson

Synemän.

Sven Lundberg

Den 28 mars 1947 kl. 11.30 sammanträdde ånyo synemännen i Tossene, varvid på grund av kungörelse (Bil. 9 och 10) följande tillstädeskommo:

Ragnar Olsson,
 Axel Johansson,
 Hugo Johansson,
 John Larsson,
 Karl Jonsson och
 Gunnar Nicklasson.

§ 11.

Protokoll från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i V.L. underställt vederbörande vägdirektör förslaget i de delar det berör allmän väg samt uppläste inkommet yttrande (Bil. 7 och 8). Därjämte redogjorde han för det upprättade dikningsförslaget, vars handlingar delvis upplästes.

§ 13.

Delägarna beslöt, att vid dagens sammanträde utse en arbetsstyrelse för företaget, bestående av 3 ledamöter och valdes härtill Ragnar Olsson, Karl Jonsson och Gunnar Nicklasson med Ragnar Olsson såsom ordförande.

§ 14.

Styrelsens ordförande fick i uppdrag

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag till företagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond för deras del, som komma att göra särskild ansökan därom

samt att å deras vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras.

7.
§ 15.

Jämlikt 10 kap. 74 § V.L. utsågs lantbrukaren Ragnar Olsson, adress Tossene, till aktförvarare för företaget.

§ 16.

Då synemännen ansågo sig hava utrett alla till förrättningen hörande frågor, avgåvo de sitt utlåtande (Bil. E), som upplästes, samt avlämnade sina arvodesräkningar.

§ 17.

Dagens protokoll upplästes och godkändes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Tossene den 28 mars 1947.

W. Hjertqvist

G. Hjertqvist

Synemän.

Sven Lundin

LÄNSSTYRELSEN
i
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

8.

Bil. 1.

N:o 24 fol. 173.

E.D.I. 1942.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 17 oktober 1942.

aut
24

m På länsstyrelsens vägnar:

Nils Björkman
(Nils Björkman)

Ernst Uddenberg
(Ernst Uddenberg)

Enkom till Landekansliet
i Göteborg
den 16 OKT. 1942

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade..... få..... härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Forscue & Walla i Forscue socken
av Göteborgs & Bohus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Hallinden

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

adress

pr

Telefon:

Richard Olsson Forscue

Forscue

39 Forscue

39

Forscue

den 12-10

19 42

Richard Olsson

Forscue

Forscue

Forscue

Forscue

Walla

Richard Olsson

Ragnar Olsson

Severin Wiklansson

Karl A. Jonsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Tossme
Tossme
Tossme
Walla
Hugo, Walla

Ägarens namn:

Gösta Dahlöf
Hugo Johansson
John Larsson
Tossme kommens gård
Niel Johansson.

Bil. 3.

KUNGÖRELSE.

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl. V. L. för torrläggning av mark till Tossene och Valla i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län, kommer sammanträde att hållas i Tossene kommunalrum, Valla, **torsdagen den 7 november 1946 kl. 10,30**; då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Företaget förmenas jämväl beröra allm. vägar strax söder och öster om Tossene kyrka.

Vänersborg den 16 oktober 1946.

A tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN.

Lantbruksingenjör.

14656b

Att ovanstående kungörelse varit införd i Bohusläningen den

24 oktober 1946 intygas ex officio:

G. Hegethorn

Bil. 4.F ö r t e c k n i n g

över avsända kungörelser, kallelser och meddelanden rörande syneför-
rättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till
Tossene och Valla i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län.

Angående sammanträde den 7 november 1946.

Den 16/10 1946 kungörelse till Pastorsämbetet i Tossene, Tossene.

" 22/10 " " " Bohusläningen, Uddevalla.

" " " kallelser " skiftesgodemännen

Arvid Kjerrström, Kärr, Tossene.

Sven Lundin, Lerbäck, "

" " " meddelanden till

Ragnar Olsson, Tossene, "

Gösta Dahllöf, " "

Hugo Johansson, " "

John Larsson, " "

Tossene Fattigvårdsstyrelse, "

Vägförvaltningen, Göteborg.

Artur Karlsson, Valla, Tossene.

Gunnar Nicklasson, Tossene, "

Karl A. Jonsson, Valla, "

Axel Johansson, Haga, "

Angående sammanträde den 28 mars 1947.

Den 8/3 1947 kungörelse till Pastorsämbetet i Tossene, Tossene.

" 13/3 " " " Bohusläningen, Uddevalla.

Vänersborg den 13 mars 1947.

Å Tjänstens vägnar:

G. Högström

Bil. 5.

F ö r e n i n g.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig härmed undertecknade och göra gemensam sak med sökanderna till det företag, som avser torrläggning av mark till *Tossene och Valla*
uti *Tossene* sockna av *Göteborgs och Bohus* län.
..... *Tossene* den *7 november 1946*.

För Tossene kommun
Ernst Christensson *enl fullmakt*

Att ovanstående frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna förening intygas av

G. Heggestam
Acenlundin *Strömgren*
Synemän.

Bil. 6.

Utdrag: Protokoll fört vid sammanträde med
Tossene kommunalfullmäktige den
21 dec. 1946.

§ 1.

Till att justera dagens protokoll utsågos fru Ebba Waller och
Vilhelm Karlsson

§ 37.

I anledning av uppkommen fråga rörande vattenavlopp å kommunens
mark å Valla i Tossene bemyndigade kommunalfullmäktige lantbr.
Ernst Christensson, Klev, att begära syneförrättning, samt att vara
kommunens ombud vid denna förrättning.

Justerat:
Vilhelm Karlsson
Ebba Waller

Tossene som ovan.
Birger Emanuelsson,
Kommunalfullmäktiges ordf.

Protokolljusteringen tillkännagiven i laga ordning söndagen den
29 dec. 1946.

Rätt utdraget betygar:

Birger Emanuelsson

Till

Vägdirektören i Göteborgs och Bohus län

G ö t e b o r g .

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § V.L. får jag härmed översända plan-, profil- och sektionsritningar till den under handläggning varande syneförrättning, som benämnts "Tossene dikningsföretag av år 1947" i Tossene socken, på grund av att förslaget berör allmänna vägarna Askum-Tossene, Röd-Tossene och Tossene-Evja.

Befintlig trumma under vägen Askum-Tossene vid pkt 1⁺³⁷ avses att bibehållas i oförändrat skick trots att den icke medger full torrläggning till 1.2 meters djup av uppströms densamma belägen åkermark.

För torrläggning av ågofigur 28 (åker) erfordras anordnande av avlopp genom vägen Röd-Tossene vid pkt H i anslutning till den täckta ledningen B - 30⁺⁵². Härför har föreslagits 9" vägrör i lutning 1.5:1000 med intagsrörets nedre innerkant på höjden +4.25 meter i förhållande till antaget fixsystem.

Under samma väg befintlig trumma vid pkt 9 avses att bibehållas i oförändrat skick och likaså trumman vid pkt 13⁺⁸⁸ under vägen Tossene-Evja.


Nuvarande trumma under sistnämnda väg vid pkt 19⁺³⁴ behöver däremot sänkas 0.3 meter för att möjliggöra 1.2 meters torrläggning av ovanförliggande åkermark, såvida icke genom-lopp för täckdikessvattnet anordnas genom vägen medels 9" vägrör i lutning 1.5:1000 med intagsrörets nedre innerkant på höjden +8.15 meter i förhållande till fixsystemet.

För att icke behöva vidga och fördjupa befintliga vägdiken innebär förslaget utförande av täckta ledningarna E-F och E-G c:a 15 meter från vägbanans mitt.

I övrigt hänvisas till bifogade ritningar, som må behållas.

Eftersom förrättningen beräknas avslutas inom den närmaste tiden an hålles om yttrande i ärendet snarast möjligt.

Vänersborg den 30 januari 1947.



Lantbruksingeniör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

Bil. 8

I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Dnr 606-185/47.

Vid besvarandet
var god angiv denna
skrivelses Dnr.

Till

Statens Lantbruksingeniör
G. Hegethorn,
Vänersborg.

Angående syneförrättning, benämnd "Tossene dikningsföretag av
år 1947" i Tossene socken.

För yttrande har till vägdirektören med skrivelse den
30 januari 1947 översänts plan-, profil- och sektionsritningar
tillhörande ovannämnda syneförrättning.

Enligt Eder skrivelse skall vid punkt H genom vägen Rörby-
Tossene-Ödstoft-Röd i anslutning till den täckta ledningen B -
30 + 52 läggas en ledning av 9" vägrör. Vid punkt 19 + 34 er-
fordras antingen sänkning av den genom vägen Tossene - Ävja
liggande trumman eller läggning av en 9"-ledning för genomlopp
för täckdikesvattnet. Denna senare åtgärden anser vägförvalt-
ningen vara att föredraga.


I övrigt synes inga ändringar beträffande vattengenomlopp
i de allmänna vägar, som beröras av dikningsföretaget, vara er-
forderliga.

Vägförvaltningen får härmed meddela, att vägförvaltningen
ej funnit anledning till någon erinran mot dikningsföretaget,
i vad detsamma berör de allmänna vägarna Askums kyrka - Tossene,

Rörby - Tossene - Ödstoft - Röd och Tossene - Ävja.

Göteborg den 17 februari 1947.

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län


Ernst J. Millén.


/E. von Platen.

Kungörelse.

I och för fortsatt handläggning av syneförrättning enl.V.L.
avseende torrläggning av mark till Tossene och Valla i Tossene
socken kommer nytt sammanträde att hållas i Tossene kommunalrum,
Valla, fredagen den 28 mars 1947 kl. 11³⁰, då vederbörande sakägare
hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 7 mars 1947.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Lantbruksingeniör.

Att ovanstående kungörelse varit anslagen i Tossene kyrka
söndagen den . *16 mars* . 1947 intygas av:

Sister Maudie,

KUNGÖRELSE

I och för fortsatt handläggning av syneförrättning enl. V. L. avseende torrläggning av mark till Tossene och Valla i Tossene socken kommer nytt sammanträde att hållas i Tossene kommunalrum, Valla, fredagen den 28 mars 1947 kl. 11,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.


Vänersborg den 7 mars 1947

Å tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN.

Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Bohusläningen den
17 mars 1947 intygas ex officio:



V ä r d e r i n g s l ä n g d

tillhörande "Tossene dikningsföretag av år 1947"

i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län.

H e m m a n s			Ägo- fi- gurer- nas num- mer	Ägare, ägoslag m.m.	A -	
namn	reg. n:r	man- tal			åker o. dyl.	
					ha	ar
Tossene	1 ⁷	1/8		Gösta Dahllöf		
			1	betesmark		
			2	"		
			3	"		
			4	"		
			5	åker, mylla/lera		12
			6	" " "		02
			7	" " "		11
			8	" " "		06
			9	" " "		20
Summa						51 ✓
"	1 ⁶	"		Ragnar Olsson		
			10	åker, mylla/lera		25
			11	" " "		02
			12	" " "		02
			13	" " "		08
			14	" " "		06
			15	" " "		18
			16	" " "		14

r - e - a - l					Värde före företaget			Värde efter företaget			Båtnads- värde	
odlings- mark		betes- mark			per ha	per ägo- figur		per ha	per ägo- figur			
ha	ar	ha	ar		kr.	kr.	ö.	kr.	kr.	ö.	kr.	ö.
			12		240	28	80 ✓	400	48	- ✓	19	20 ✓
			07		"	16	80 ✓	"	28	- ✓	11	20 ✓
			02		570	11	40 ✓	600	12	- ✓		60 ✓
			02		210	4	20 ✓	420	8	40 ✓	4	20 ✓
					1800	216	- ✓	2400	288	- ✓	72	- ✓
					"	36	- ✓	"	48	- ✓	12	- ✓
					1680	184	80 ✓	2280	250	80 ✓	66	- ✓
					600	36	- ✓	1320	79	20 ✓	43	20 ✓
					2040	408	- ✓	2400	480	- ✓	72	- ✓
			23			942	- ✓		1242	40 ✓	300	40 ✓
					1440	360	- ✓	2400	600	- ✓	240	- ✓
					600	12	- ✓	1560	31	20 ✓	19	20 ✓
					"	12	- ✓	"	31	20 ✓	19	20 ✓
					1560	124	80 ✓	2400	192	- ✓	67	20 ✓
					"	93	60 ✓	"	144	- ✓	50	40 ✓
					480	86	40 ✓	1440	259	20 ✓	172	80 ✓
					1320	184	80 ✓	2400	336	- ✓	151	20 ✓

Trpt

17	åker, mylla/lera	27
18	" " "	15
19	" " "	29
20	" " "	28
21	" " "	18
22	" " "	<u>08</u>
Summa		<u>2 00</u> ✓

Samf.inom Tossene
fr.Flatersröd, Arn-
hult o.Germundersröd

Axel Johansson

23	odlingsmark, torvjord/lera	
----	----------------------------	--

Tossene 1⁵ 1/8

Ragnar Olsson

24	åker, mylla/lera	07
25	" " "	57
26	" " "	29
27	" " "	04
28	" " "	1 12
29	" " "	21
30	" " "	<u>07</u>
Summa		<u>2 37</u> ✓

" 1⁴ 1/8

Ragnar Olsson

31	åker, mylla/lera	23
32	" " "	37

Trpt

1200 324 - ✓ 2400 648 - ✓ 324 - ✓

360 54 - ✓ 1320 198 - ✓ 144 - ✓

" 104 40 ✓ " 382 80 / 278 40 ✓

1320 369 60 ✓ 2400 672 - ✓ 302 40 ✓

840 151 20 ✓ 2160 388 80 ✓ 237 60 ✓

1200 96 - ✓ 2400 192 - ✓ 96 - ✓

1972 80 ✓ 4075 20 ✓ 2102 40 ✓

69 160 110 40 ✓ 1120 772 80 ✓ 662 40 ✓

960 67 20 ✓ 2400 168 - ✓ 100 80 ✓

1440 820 80 ✓ " 1368 - ✓ 547 20 ✓

840 243 60 ✓ " 696 - ✓ 452 40 ✓

480 19 20 ✓ 2280 91 20 ✓ 72 - ✓

1080 1209 60 ✓ 2400 2688 - ✓ 1478 40 ✓

1560 327 60 ✓ " 504 - ✓ 176 40 ✓

1920 134 40 ✓ " 168 - ✓ 33 60 ✓

2822 40 ✓ 5683 20 ✓ 2860 80 ✓

1800 414 - ✓ 2400 552 - ✓ 138 - ✓

" 666 - ✓ " 888 - ✓ 222 - ✓

				Trpt	
				33 åker, mylla/lera	<u>54</u>
				Summa	<u>1 14 ✓</u>
Tossene	1 ³	1/8	Hugo Johansson		
				34 a åker, mylla/lera	77
				34 b " " "	29
				35 " " "	<u>44</u>
				Summa	<u>1 50 ✓</u>
"	1 ²	1/8	John Larsson		
				36 åker, mylla/lera	05
				37 " " "	08
				38 " " "	44
				39 " " "	<u>37</u>
				Summa	<u>94 ✓</u>
"	1 ⁸	1/8	Gunnar Niklasson		
				40 åker, mylla/lera	09
				41 " " "	79
				42 " " "	40
				43 " " "	40
				44 " " "	65
				45 " " "	1 20
				46 " " "	1 34
				47 " " "	02
				Trpt	

1800	972 - ✓	2400	1296 - ✓	324 - ✓
	2052 - ✓		2736 - ✓	684 - ✓

1920	1478 40 ✓	2400	1848 - ✓	369 60 ✓
"	556 80 ✓	"	696 - ✓	139 20 ✓
1800	792 - ✓	"	1056 - ✓	264 - ✓
	2827 20 ✓		3600 - ✓	772 80 ✓

2160	108 - ✓	2400	120 - ✓	12 - ✓
"	172 80 ✓	"	192 - ✓	19 20 ✓
2040	897 60 ✓	"	1056 - ✓	158 40 ✓
"	754 80 ✓	"	888 - ✓	133 20 ✓
	1933 20 ✓		2256 - ✓	322 80 ✓

2160	194 40 ✓	2400	216 - ✓	21 60 ✓
1920	1516 80 ✓	"	1896 - ✓	379 20 ✓
"	768 - ✓	"	960 - ✓	192 - ✓
2040	816 - ✓	"	960 - ✓	144 - ✓
1800	1170 - ✓	"	1560 - ✓	390 - ✓
1920	2304 - ✓	"	2880 - ✓	576 - ✓
2040	2733 60 ✓	"	3216 - ✓	482 40 ✓
2280	45 60 ✓	"	48 - ✓	2 40 ✓

				Trpt	
				48	åker, mylla/lera 07
				49	" " " <u>1 12</u>
				Summa	<u>6 08</u> ✓
Valla Västergård	3 ³	1/4	Karl Jonsson		
				50	åker, mylla/lera 10
				51	" " " 22
				52	" " " 32
				53	" " " 58
				54	" " " <u>36</u>
				Summa	<u>1 58</u> ✓
"	"	3 ²	Tossene kommun		
				55	åker, mylla/lera 90
				56	" " " 82
				57	" " " <u>1 32</u>
				Summa	<u>3 04</u> ✓
" Östergård	1 ³	1/2	Tossene kommun		
				58	åker, mylla/lera 49
				59	" " " 3 08
				60	" " " <u>1 92</u>
				Summa	<u>5 49</u> ✓
" Sörgård	2 ³	1/2	Tossene kommun		
				61	åker, mylla/lera 62
				Trpt	

2280 159 60 ✓ 2400 168 - ✓ 8 40 ✓

1560 1747 20 ✓ " 2688 - ✓ 940 80 ✓

11455 20 ✓ 14592 - ✓ 3136 80 ✓

1800 180 - ✓ 2400 240 - ✓ 60 - ✓

1920 422 40 ✓ " 528 - ✓ 105 60 ✓

" 614 40 ✓ " 768 - ✓ 153 60 ✓

" 1113 60 ✓ " 1392 - ✓ 278 40 ✓

2160 777 60 ✓ " 864 - ✓ 86 40 ✓

3108 - ✓ 3792 - ✓ 684 - ✓

1320 1188 - ✓ 2400 2160 - ✓ 972 - ✓

1680 1377 60 ✓ " 1968 - ✓ 590 40 ✓

1560 2059 20 ✓ " 3168 - ✓ 1108 80 ✓

4624 80 ✓ 7296 - ✓ 2671 20 ✓

1440 705 60 ✓ 2400 1176 - ✓ 470 40 ✓

1680 5174 40 ✓ " 7392 - ✓ 2217 60 ✓

960 1843 20 ✓ " 4608 - ✓ 2764 80 ✓

7723 20 ✓ 13176 - ✓ 5452 80 ✓

960 595 20 ✓ 2400 1488 - ✓ 892 80 ✓

Trpt

62	åker, mylla/lera	41
63	" " "	34
64	" " "	2 73
65	" " "	63
66	" " "	11
Summa		4 84 ✓

Valla Norgård 4³ 1/2 Artur Karlsson

67	åker, mylla/lera	04
68	" " "	57
69	" " "	19
70	" " "	70
Summa		1 50 ✓

S a m m a n d r a g

Tossene	1 ⁷	1/8	1-9 Gösta Dahllöf	1	-	51 ✓
"	1 ⁶	"	10-22 Ragnar Olsson	2		2 00 ✓
Samf. inom Tossene från Flatersröd			23 Axel Johansson	3		
Arnhult och Germundersröd						
Tossene	1 ⁵	1/8	24-30 Ragnar Olsson	2		2 37 ✓
"	1 ⁴	"	31-33 " "			1 14 ✓
"	1 ³	"	34a-35 Hugo Johansson	4		1 50 ✓
"	1 ²	"	36-39 John Larsson	5	- ?	94 ✓
"	1 ⁸	"	40-49 Gunnar Niklasson	6		6 08 ✓
Valla Västergård	3 ³	1/4	50-54 Karl Jonsson	7		1 58 ✓

Trpt

1680 688 80 ✓ 2400 984 - ✓ 295 20 ✓

960 326 40 ✓ " 816 - ✓ 489 60 ✓

2040 5569 20 ✓ " 6552 - ✓ 982 80 ✓

2280 1436 40 ✓ " 1512 - ✓ 75 60 ✓

1200 132 - ✓ " 264 - ✓ 132 - ✓

8748 - ✓ 11616 - ✓ 2868 - ✓

1000 40 - ✓ 2000 80 - ✓ 40 - ✓

2040 1162 80 ✓ 2400 1368 - ✓ 205 20 ✓

2160 410 40 ✓ " 456 - ✓ 45 60 ✓

1800 1260 - ✓ " 1680 - ✓ 420 - ✓

2873 20 ✓ 3584 - ✓ 710 80 ✓

23 ✓

942 - ✓

1242 40 ✓

300 40 ✓

1972 80 ✓

4075 20 ✓

2102 40 ✓

69 ✓

110 40 ✓

772 80 ✓

662 40 ✓

2822 40 ✓

5683 20 ✓

2860 80 ✓

2052 - ✓

2736 - ✓

684 - ✓

2827 20 ✓

3600 - ✓

772 80 ✓

1933 20 ✓

2256 - ✓

322 80 ✓

11455 20 ✓

14592 - ✓

3136 80 ✓

3108 - ✓

3792 - ✓

684 - ✓

Trpt

Valla Västergård	3 ²	1/4	55-57	Tossene kommun	} 8	3 04	✓	
" Östergård	1 ³	1/2	58-60	" "		5 49	✓	
" Sörgård	2 ³	1/2	61-66	" "		4 84	✓	
" Norgård	4 ³	1/2	67-70	Artur Karlsson	9	<u>1 50</u>	✓	
						Summa	30 99	✓

		4624 80 ✓	7296 - ✓	2671 20 ✓
		7723 20 ✓	13176 - ✓	5452 80 ✓
		8748 - ✓	11616 - ✓	2868 - ✓
		2873 20 ✓	3584 - ✓	710 80 ✓
69 ✓	23 ✓	51192 40 ✓	74421 60 ✓	23229 20 ✓

Tossene den 28 mars 1947.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethörn
Lantbruksingeniör.

Andersson
Godemän.

Soerlundin

Bil. D.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>K o s t n a d s f ö r s l a g</u>										
tillhörande "Tossene dikningsföretag av år 1947" i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län.										
<u>Sträckan A-B.</u>										
0+36-1+37, 1+45-3+8	264	Berg	16	25:-	400	-	✓			
		Lera med sten och block	35	5:-	175	-	✓			
		" " "	25	3:-	75	-	✓			
		" " enst. sten	80	1:75	140	-	✓			
1+37-+45	8	Landsvägstrumma bibehålles oförändrad								
3+3		Ombyggnad av ägovägsbro enl. ritning och spec. kostnadsförslag			450	-	1240	-	✓	
3+8-5	192	Berg	3	30:-	90	-	✓			
		Lera med sten och block	40	5:-	200	-	✓			
		" " enst. sten	80	1:75	140	-	✓	430	-	✓
5-6+66	166	Berg	18	25:-	450	-	✓			
		Lera med sten och rötter	70	3:50	245	-	✓			
		" " något sten	130	2:-	260	-	✓			
6+37		Ombyggnad av bro för fåga- ta enl. ritning och spec. kostnadsförslag			250	-	1205	-	✓	
Trpt.										

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trpt.								
6+66-7+53	87	Berg	5	30:-	150	-	✓			
		Lera med något sten	300	2:-	600	-	✓			
		Stengärdesgård flyttas till								
		gamla dikesbotten			80	-	830	✓	3705	-
		Ersättning enl. bilaga C							447	38
		För oförutsedda fall m.m.								
		tillägges c:a 10 %							377	62
	717	S u m m a							4530	-
		<u>Sträckan B-C.</u>								
7+53-8+96	149	Lera med ngt sten	150	2:-	300	-	✓			
8+86-+96		Stensättning i dikesslänt								
		upptages och återlägges i								
		anslutning till vägtrumma			50	-	350	-	✓	
8+96-9+2	6	Landsvägstrumma, som bibe-								
		hålles								
9+2-10+76	174	Berg	10	30:-	300	-	✓			
		Lera med sten	75	2:25	168	75	✓			
		" " enst. sten	150	2:-	300	-	✓			
9+8		Upptagning och återlägg-								
		ning av stentrumma			100	-	868 75	✓	1218	75
		Ersättning enl. bil. C							349	14
		Trpt.								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trpt.								
		För oförutsedda fall m.m.								
		tillägges c:a 10 %							122	11
	329	S u m m a							1690	-
		<u>Sträckan C-D-E.</u>								
10+76- 13+88	312	Lera med sten	140	2:25	315	-				
		" " något sten	200	2:-	400	-				
11		Ersättning för försvårad								
		överkörsl			50	-	765	-		
13+88-+96	8	Landsvägstrumma, som bibe- hålles								
13+96-17+8	312	Lera med något sten	380	2:-	760	-				
16+50-17+8		Upptagning av stensättning och ägotrummor			100	-				
17+1,17+5		Ersättning för försvårad								
		överkörsl st	2	100:-	200	-	1060	-		
17+8-19+26	218	Lera med något sten och risk för ras	480	2:50			1200	-	3025	-
		Ersättning enl. bil. C							1044	66
		För oförutsedda fall m.m.								
		tillägges c:a 10 %							310	34
	850	S u m m a							4380	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan E-F.</u>								
19+26-+35	9	Lera med risk för ras	20	3:-	60	-	✓			
		Torvsättning i anslutning								
		till vägtrumma			25	-				
		Ersättning enl. bil. C			15	-	100	-	✓	
19+35-+43	8	Avlopp genom vägtrumma å-								
		vilar vederbörande väg-								
		förvaltning								
19+43- 21+60	225	9" betongrör med frakt lm	225	4:-	900	-	✓			
		Rustbädd av 1" bräder	225	0:50	112	50	✓			
		Grävning, läggning och								
		höljning	225	1:75	393	75	✓			
19+43		S.k. trumöga av betong			20	-				
20, 21+60		Brunn med 60 cms inre diam.								
		enl. typritning	st	2	60:-	120	-	1546	25	✓
21+60- 22+80	120	5" tegelrör med frakt lm	120	1:50	180	-	✓			
		Rustbädd av 1" bräder	120	0:50	60	-	✓			
		Grävning, läggning och								
		höljning	120	1:10	132	-	✓			
22+80		Brunn enl. typritning			60	-	432	-	2078	25
		För oförutsedda fall m.m.							211	75
		tillägges c:a 10 %								
		Trpt								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trpt								
	362								2290	-
		<u>Sträckan E-G.</u>								
19+26- 21+64	222	12" betongrör med frakt m	222	6:-	1332	-	✓			
		Rustbädd av 1" bräder	222	0:50	111	-	✓			
		Grävning, läggning och								
		höljning	222	2:-	444	-	✓			
19+26		S.k. trumöga av betong samt								
		torvsättning i öppna diket								
		botten och motstående slänt			30	-				
20+14, 21+64		Brunn enl. typritning st	2	60:-	120	-	✓	2037	-	✓
21+64- 23+72	208	9" betongrör med frakt lm	208	4:-	832	-	✓			
		Rustbädd av 1" bräder	208	0:50	104	-	✓			
		Grävning, läggning och								
		höljning	208	1:50	312	-	✓			
23+72		Brunn enl. typritning samt								
		med järngaller framför in-								
		tags/ öppning			60	-	✓	1308	-	✓
		För oförutsedda fall m.m.								
		tillägges c:a 10 %							335	-
	430								3680	-
		<u>Sträckan B-H.</u>								
30-30+52	52	9"betongrör med frakt lm	52	4:-	208	-	✓			
		Trpt								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trpt								
		Grävning, läggning och								
		höljning	52	1:25	65	- ✓	273	- ✓		
30		S.k. trumöga av betong			20	-				
30+52		Brunn enligt typritning			60	-	80	- ✓		
30+52- +62	10	Avlopp genom allm. väg å- vilar vederbörande vägför- valtning							353	- ✓
		För oförutsedda fall m.m.								
		tillägges c:a 10 %							27	-
	62	S u m m a							380	- ✓
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
717		A-B ✓							4530	- ✓
329		B-C ✓							1690	- ✓
850		C-D-E ✓							4380	- ✓
362		E-F ✓							2290	- ✓
430		E-G ✓							3680	- ✓
62		B-H ✓							380	- ✓
2750		S u m m a							16950	- ✓
		<u>Specificerade kostnads- förslag för trummor.</u>								
		<u>Vägtrumma vid 3+3.</u>								
		Bottenskiift(gammal sten an- vändes)	m ³	5	10:-	50	- ✓			
		Trpt								

Ersättningslängd

tillhörande "Tossene dikningsföretag av år 1947" i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare	Ersättning för						Summa
	jordupplag			avloppets utvidgning			er-sätt-ning
	m ²	à ö.	kr. ö.	m ²	à ö.	kr. ö.	kr. ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1/8 mtl. Tossene 1 ⁷	270	4,0	10:80✓	25	2,4	0:60✓	
	10	4,2	0:42✓	10	6,0	0:60✓	
Gösta Dahllöf	15	6,0	0:90✓	35	16,8	5:88✓	
	100	13,2	13:20✓	35	18,0	6:30✓	
	90	22,8	20:52✓				
	180	24,0	43:20✓				102:42✓
1/8 mtl. Tossene 1 ⁶	40	6,5	2:60✓	80	3,6	2:88✓	
	280	13,2	36:96✓	10	4,8	0:48✓	
Ragnar Olsson	65	14,4	9:36✓	10	6,0	0:60✓	
	80	15,6	12:48✓	70	8,4	5:88✓	
	220	21,6	47:52✓	50	14,4	7:20✓	
	320	24,0	76:80✓				202:76✓
1/8 mtl. Tossene 1 ⁵	1230	24,0	295:20✓	5	6,0	0:30✓	
				65	9,6	6:24✓	
Ragnar Olsson				345	12,0	41:40✓	
				15	15,6	2:34✓	
				5	19,2	0:96✓	346:44✓
1/8 mtl. Tossene 1 ⁴							
Ragnar Olsson	540	24,0	129:60✓	85	18,0	15:30✓	144:90✓

Trpt

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Trpt							
1/8 mtl. Tossene 1 ³	495	24,0	118:80	25	18,0	4:50	✓
Hugo Johansson				185	19,2	35:52	158:82 ✓
1/8 mtl. Tossene 1 ²							
John Larsson	660	24,0	158:40	210	20,4	42:84	201:24 ✓
1/8 mtl. Tossene 1 ⁸	1190	24,0	285:60	15	15,6	2:34	✓
Gunnar Niklasson				90	18,0	16:20	✓
				50	19,2	9:60	✓
				20	20,4	4:08	✓
				30	21,6	6:48	324:30 ✓
1/4 mtl. Tossene 3 ³							
Karl Jonsson	710	24,0	170:40	80	19,2	15:36	185:76 ✓
1/4 mtl. Valla Västergård 3 ²	680	24,0	163:20	85	13,2	11:22	
Tossene kommun				90	16,8	15:12	189:54 ✓
Summa							1856:18 ✓

Tossene den 28 mars 1947.

Å tjänstens vägnar:

G. Högström

Lantbruksingenjör.

W. J. J. J. J.

Godemän.

Svenhedin

Bil. D.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Kostnadsfördelningslämnd</u> <i>tillhörande</i> <i>"Torrens Läkningföretag av år 1947"</i> <i>i Torrens socken,</i> <i>Göteborgs och Bohus län.</i>										

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Soeken</u> Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Avdelning I.</i>				
$\frac{1}{8}$	17		<i>Tossene, äg. Gösta Dahllöf</i>		1-9	942:- [✓]	1242.40 [✓]
$\frac{1}{8}$	16		<i>— " —, — Ragner Olsson</i>	S	10-22	1972.80 [✓]	4075.20 [✓]
			<i>Samf. inom Tossene fr. Flätusröd</i>				
			<i>Arnhult och Germundsröd,</i>				
			<i>äg. Axel Johansson</i>		23	110.40 [✓]	772.80 [✓]
$\frac{1}{8}$	15		<i>Tossene, äg. Ragner Olsson</i>	S	24-30	2822.40 [✓]	5683.20 [✓]
$\frac{1}{8}$	14		<i>— " —, — " — " —</i>	S	31-33	2052:- [✓]	2736:- [✓]
			<i>Summa</i>			7899.60 [✓]	14509.60 [✓]
			<i>Avdelning II.</i>				
$\frac{1}{8}$	13		<i>Tossene, äg. Hugo Johansson</i>		34a-35	2827.20 [✓]	3600:- [✓]
$\frac{1}{8}$	12		<i>— " —, — John Larsson</i>		36-39	1933.20 [✓]	2256:- [✓]
$\frac{1}{8}$	18		<i>— " —, — Gunnar Nicklasson</i>	S	40-49	11455.20 [✓]	14592:- [✓]
$\frac{1}{4}$	3 ³		<i>Valla Västergård, — Karl Jonsson</i>	S	50-54	3108:- [✓]	3792:- [✓]
$\frac{1}{4}$	3 ²		<i>— " —, — Tossene komman</i>	S	55-57	4624.80 [✓]	7296:- [✓]
$\frac{1}{2}$	13		<i>— " Östergård, — " — " —</i>	S	58-60	7723.20 [✓]	13176:- [✓]
$\frac{1}{2}$	2 ³		<i>— " Sörgård, — " — " —</i>	S	61-66	8748:- [✓]	11616:- [✓]
$\frac{1}{2}$	4 ³		<i>— " Norgård, — Petrus Karlsson</i>		67-70	2873.20 [✓]	3584:- [✓]
			<i>Summa</i>			43292.80 [✓]	59912:- [✓]
			<i>Öikningsansvårdigheten: Summa</i>			51192.40 [✓]	74421.60 [✓]

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	% inom avdeln.	Kostnad inom avdeln.				Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
300.40 ✓	4.54 ✓	288.29 ✓				288.29 ✓	1.70 ✓	13	79 ✓
2102.40 ✓	31.81 ✓	2019.94 ✓				2019.94 ✓	11.92 ✓	96	67 ✓
662.40 ✓	10.02 ✓	636.27 ✓				636.27 ✓	3.75 ✓	30	41 ✓
2860.80 ✓	43.28 ✓	2748.28 ✓				2748.28 ✓	16.21 ✓	131	47 ✓
684: - ✓	10.35 ✓	657.22 ✓				657.22 ✓	3.88 ✓	31	47 ✓
6610: - ✓	100.00 ✓	6350: - ✓							
772.80 ✓	4.65 ✓	492.90 ✓				492.90 ✓	2.91 ✓	23	60 ✓
322.80 ✓	1.94 ✓	205.64 ✓				205.64 ✓	1.21 ✓	9	81 ✓
3136.80 ✓	18.87 ✓	2000.22 ✓				2000.22 ✓	11.80 ✓	95	70 ✓
684: - ✓	4.12 ✓	436.72 ✓				436.72 ✓	2.58 ✓	20	92 ✓
2671.20 ✓	16.07 ✓	1703.42 ✓				1703.42 ✓	10.05 ✓	81	51 ✓
5452.80 ✓	32.81 ✓	3477.86 ✓				3477.86 ✓	20.52 ✓	166	42 ✓
2868: - ✓	17.26 ✓	1829.56 ✓				1829.56 ✓	10.79 ✓	87	51 ✓
710.80 ✓	4.28 ✓	453.68 ✓				453.68 ✓	2.68 ✓	21	74 ✓
16619.20 ✓	100.00 ✓	10600: - ✓							
23229.20 ✓						16950: - ✓	100.00 ✓	811	02 ✓
Torssene den 28 mars 1947. A. Jäntens vägnar: G. Kjerfve Landbruksingenjör <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>									

U t l ä t a n d e

av synemännen angående torrläggning av mark till Tossene och Valla i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet vid syneförrättning enl. V. L. år 1947.

Förordnande m.m.

Efter erhållet förordnande (Bil. 1) hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å översiktskartan angivits med röd färgläggning, är beläget strax öster om Tossene kyrka samt tillhör vattensystem 110/111.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ V. L.

Omfattning m.m.

Med beaktande av sökandenas vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden har upprättats föreliggande förslag, som innebär fördjupning och vidgning av avloppet A-B-C-D-E samt utförande av täckta ledningarna B-H, E-F och E-G.

Vägdiket 19⁺³⁴-F öster om landsvägen avses att bibehållas i oförändrat skick.

Å den upprättade plankartan har upptagits all den mark, sammanlagt 31,91 hektar, som enligt ägobeskrivnings- och värderingslängden (Bil. A) anses vinna båtnad genom företagets utförande.

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Företagets nederbördsområde har beräknats till sammanlagt 320 hektar, och hektar/
Avrinningen pr sekund vid ordinärt flöde har skattats till 1,5 liter från åker och mossmark, 4 liter från berg och 3 liter från den övriga marken samt beräknats uppgå till 950, 720, 550, 420, 14, 11, 5, 48, 42, 40, 32 och 15 liter vid resp. pkt A, 9, 14, D, 20, 21⁺⁶⁰, F, 20⁺¹⁴, 21⁺⁶⁴, 22⁺⁴⁰, G och H. Med ledning härav och vanliga beräkningsgrunder för vattens avrinande i öppna och täckta ledningar hava de olika dikessträckorna föreslagits till utförande med de dimensioner, som angivits å profilritningen och i kostnadsförslaget.

Båtnad.

Båtnadsuppskattning har verkställtts enligt 10 kap. 60 § V. L. I värderingslängden (Bil. A), som upprättats med ledning därav och ytavvägningen, är för varje ägofigur angivet den i företaget ingående markens såväl nuvarande som blivande värde samt skillnaden, d.v.s. båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning och beräknats uppgå till sammanlagt 23.229:20 kronor.

Ersättningar.

Jämlikt 10 kap. 64 § V. L. bestämma synemännen, att ersättning för markåtgång och jordupplag skall utgå med de belopp, som angivits i ersättningslängden (Bil. C). Dessutom skall i ersättning för försvårad överkörsl vid

48.

pkt 11, 17⁺¹ och 17⁺⁵ till resp. därav beroende markägare utgå de belopp, som finnes angivna i kostnadsförslaget (Bil. B).

Broar och trummor.

Eftersom företaget berör allmän väg har det upprättade förslaget underställts vederbörande vägdirektör, som ej funnit anledning till någon erinran mot detsamma. (Bil. 7 och 8).

Med stöd av paragraf 9 i syneprotokollet och jämlikt 7 kap. 7-8 §§ V.L. skall det åligga vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att bekosta och ombesörja vattenavlopp medels 9" vägrör vid pkt H och 19⁺³⁴ i enlighet med upprättat förslag. Dessa arbeten skola vara utförda snarast möjligt, senast en månad efter den tid avloppen nedströms trummorna upptagits och är företags styrelse skyldig att i god tid underrätta vederbörande om dessa tider.

Dessutom erfordras för företags genomförande ombyggnad av trummor vid pkt 3⁺³ och 6⁺³⁷ enl. ritningar och spec. kostnadsförslag samt omläggning av trumman vid pkt 9⁺⁸. Kostnaderna härför skola ingå i dikningskostnaderna.

Kostnadsfördelning.

Jämlikt 10 kap. 67 § V. L. har upprättats särskild kostnadsfördelningslängd (Bil. D), som skall anses tillhöra detta utlåtande. Av verkställd utredning jämlikt 7 kap. 24 § V. L. har framgått, att hela företaget bör utgöra en dikningssamfällighet uppdelad i 2 avdelningar, nämligen avd. I omfattande ägofig. nr 1-33 och avloppen A-B-C och B-H

avd. II omfattande ägofig. nr 34-70 och avloppen C-D-E-F och E-G.

För att avdelning II, som har den lägsta relativa kostnaden, skall kunna utföras ensam tillkommer schaktnings- och ersättningskostnader för utförande av avloppet $9^{+30} - 10^{+76}$ till den å profilritningen inlagda streckade bottenlinjen, vilka kostnader beräknats till 250 kronor. Med beaktande härav blir relativa kostnaden för avdelning I och II resp. $\frac{6350:-}{6610:-} = 0,961$ och $\frac{10.600:-}{16.619:20} = 0,634$.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökanden likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den i hans mark beräknade båtnaden jämlikt 7 kap. 27 § V. L.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § V. L. bestämma synemännen:

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget,

att samtliga kostnader för företagets utförande och underhåll skola fördelas på delägarna enligt den delaktighetsprocent, som finnes angiven i kostnadsfördelningslängden (Bil. D),

att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare dikeskanten än 1 meter,

att jordvallarna ej givas brantare lutning än 1:1 samt genomgrävas vid tillstötande svackor eller diken och i regel minst på var 50de meter för ytvattens avrinnande,

att föreslagna ledningsrör ej få nedläggas och täckas förrän de godkännts av lantbruksingenjör,

att brunnarna utföras av betongrör på sätt som närmare framgår av upprättad typritning,

att till ledning vid arbetenas utförande och underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna,

att fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att arbetena må utlämnas på entreprenad och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade i sin helhet senast den 1 oktober 1956,

samt att med företaget förenade angelägenheter skola handhavas av en styrelse

jämlikt 7 kap. 61 § V. L.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Tossene dikningsföretag av år 1947".

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § V. L. åligger det sökandena till företaget att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft inbetala till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 34:84 kronor såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet.

Avsyning.

Sedan företaget utförts, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren lämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Syneförrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt 10 kap. 79 och 80

§§ V. L. gäldas av delägarna i företaget gemensamt efter de i kostnadsfördelningslängden (Bil. D) angivna repartitionstalen men skola, om så erfordras, av sökandena nu förskjutas.

Besärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar från denna dag räknat.

Tossene den 28 mars 1947.

G. Högström

Arvid Jönsson

Sven Lundin

Synemän.

N:r 1 resplan 68/46.

Arvodesräkning

för syneförrättning enl. V.L. angående Tossene dikningsföretag av år 1947 i
Tossene socken, Göteborgs och Bohus län,
upprättad enl. nedanstående §§ i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

År 1942: Avvägning o. dyl. enl. § 46	Kr. 63:-	
Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48	" 14.06	
Föreningsskrivelse	" 3:-	
" 1943: Avvägning o. dyl. enl. § 46	" 12:-	
Längdprofil i skala 1:4000, § 19	" 10.15	
Tvärsektioner " 1:100, §§ 21 o. 22	" 18.75	
3 blad med profil- och sektionsritningar	" 9:-	
Dimensionsberäkning, § 24	" 12:-	
Kostnadsberäkning, § 28	" 24:-	
Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35	" 30:-	
Översiktskarta, § 41	" 4.05	200.01
" 1946-47: Kallelser och kungörelser, § 5	" 8:-	
Ägomätning i skala 1:4000, §§ 6-10	" 65.94	
Avvägning enl. § 46 = 3 kr och enl. § 11 = 41.52 kr	" 44.52	
Arealuträkning, § 13	" 6.74	
Ägobeskrivning, § 14	" 2.84	
Markvärdering, § 16-17 och 46	" 18.78	
Tvärsektioner, §§ 21-22	" 1.25	
Hydrografisk utredning, § 48	" 6:-	
Dimensionering, § 24	" 26:-	
Inritning av avlopp å kartan, § 26	" 3.07	
Kostnadsberäkning, § 28	" 27.44	
Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	" 3.35	
Ersättningslängd, § 42	" 12.75	
Kostnadsfördelningslängd, § 43	" 5.90	
Utlåtande, § 45	" 18:-	
Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46	" 9:-	
Särskild utredning ang. vägtrummor, § 46	" 30:-	
Utredning å lantmäterikontor ang. fastigheter, § 46	" 12:-	
Förslag till brun och utlopp för täckta ledningar, "	6:-	307.58
		<u>Summa Kronor 507.59</u>

53.

Lösen för:

Kopia av plankartan i skala 1:4000, § 51	Kr. 28.29
" " profil-sektions-och bröritningar, § 54	" 40.84
" " brun och rörutlopp	" 3:-
Avskrift av synehandlingar, § 57	" 25.30
Översiktskarta i d:o , § 41	" 4:-
<u>Summa Kronor 101.43</u>	

Övriga omkostnader för syneförrättningen:

Annonskostnader angående sammanträden	Kr. 26:-
Inbindning av 2 ex handlingar	" 2:-
Ersättning till godemännen	" 54.40
Kostnader för hantlangning m.m.	" 120:-
<u>Summa Kronor 202.40</u>	

Sammandrag.

Förrättningsmansarvode för åren 1942-1943	Kr. 200.01
" " " 1946-1947	" 307.58
Lösen för avskrifter och kopior år 1947 . . .	" 101.43
Övriga omkostnader	
Kostnader för hantlangning m.m.	" 202.40
<u>Summa Kronor 811.02</u>	

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sunnervikens domsaga.

Tossene den 28 mars 1947.

G. Högstam
Lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Nils J. Eriksson
.....

Godemän.

Sven Lundin
.....

Arvodesräkning

för syneförrättning enl. V.L. angående Tossene dikningsföretag av år 1947 i
Tossene socken, Göteborgs och Bohus län,
upprättad enl. nedanstående §§ i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

År 1942: Avvägning o. dyl. enl. § 46	Kr. 63:-	✓
Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48	" 14.06	✓
Föreningsskrivelse	" 3:-	
" 1943: Avvägning o. dyl. enl. § 46	" 12:-	✓
Längdprofil i skala 1:4000, § 19	" 10.15	✓
Tvärsektioner " 1:100, §§ 21 o. 22	" 18.75	✓
3 blad med profil- och sektionsritningar	" 9:-	
Dimensionsberäkning, § 24	" 12:-	✓
Kostnadsberäkning, § 28	" 24:-	✓
Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35	" 30:-	✓
Översiktskarta, § 41	" 4.05	✓ 200.01 ✓
" 1946-47: Kallelser och kungörelser, § 5	" 8:-	
Ägomätning i skala 1:4000, §§ 6-10	" 65.94	
Avvägning enl. § 46 = 3 kr och enl. § 11 = 41.52 kr	" 44.52	
Arealuträkning, § 13	" 6.74	
Ägobeskrivning, § 14	" 2.84	
Markvärdering, § 16-17 och 46	" 18.78	
Tvärsektioner, §§ 21-22	" 1.25	
Hydrografisk utredning, § 48	" 6:-	
Dimensionering, § 24	" 26:-	
Inritning av avlopp å kartan, § 26	" 3.07	
Kostnadsberäkning, § 28	" 27.44	
Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	" 3.35	
Ersättningslängd, § 42	" 12.75	
Kostnadsfördelningslängd, § 43	" 5.90	
Utlåtande, § 45	" 18:-	
Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46	" 9:-	
Särskild utredning ang. vägtrummor, § 46	" 30:-	
Utredning å lantmäterikontor ang. fastigheter, § 46	" 12:-	
Förslag till brun och utlopp för täckta ledningar, "	6:-	✓ 307.58 ✓
Summa Kronor		507.59

8

Lösen för:

Kopia av plankartan i skala 1:4000, § 51	Kr. 28.29
" " profil-sektions-och bröritningar, § 54	" 40.84
" " brun och rörutlopp	" 3:-
Avskrift av synehandlingar, § 57	" 25.30
Översiktskarta i d:o, § 41	" 4:-
Summa Kronor 101.43 ✓	

Övriga omkostnader för syneförrättningen:

Annonskostnader angående sammanträden	Kr. 26:-
Inbindning av 2 ex handlingar	" 2:-
Ersättning till godemännen	" 54.40
Kostnader för hantlangning m.m.	" 120:-
Summa Kronor 202.40 ✓	

Sammandrag.

Förrättningsmansarvode för åren 1942-1943	Kr. 200.01 ✓
" " " " 1946-1947	" 307.58 ✓
Lösen för avskrifter och kopior år 1947	" 101.43 ✓
Övriga omkostnader	
~~Kostnader för hantlangning m.m.~~	" 202.40 ✓
Summa Kronor 811.42 ✓	

409.01 kr till statsverket.

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sunnervikens domsaga. Tossene den 28 mars 1947.

G. Hegethorn

Lantbruksingenjör.

+/

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Arvid Kjerrström

Sven Lundin

Godemän.

Vidimeras ex officio:

G. Hegethorn

Arbetsstyrelsens ordf.=lantbrukaren Ragnar Olsson, adress Tossene.

Som förskott å förrättningsarvode har undertecknad uppburit 200.01 kr. som härmed erkännes.

G. Hegethorn

D.nr 1322/48

Till

Lantbruksingenjören G. Hegethorn, *Läningsborg*
Uddevalle.

Vid granskning i Kungl. Lantbruksstyrelsen av Edert förslag till Tossene dikningsföretag av år 1947 i Göteborgs och Bohus län har befunnits, att föreskrivet bevis, huruvåda syneförrättningen vunnit laga kraft, icke synes vara vidfogat förslagshandlingarna. På grund härav får jag härmed anmoda Eder ombesörja att dylikt bevis snarast hit insändes.

Syneförrättningen angående företaget avslutades den 28 mars 1947.

Stockholm den 6 mars 1950.

Enligt uppdrag

B. Sjöling.

Ser. E XIII 6

1415

1322

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 JAN 1948

0 4-0457

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

T O S S E N E dikningsföretag
av år 1947
inom Göteborgs och Bohus län.

Ansökan m.m. om statsbidrag

Upprättat 1947 av
Lantbruksingeniör G. Hegethorn,
Vänersborg.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i Tossene dikningsföretag av år 1947 i Tossene socken av Göteborgs och Bohus län får undertecknad, ordförande i företagets styrelse, härmed vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag ~~och lån~~ av statsmedel.

Tossene den . 6 ~~februari~~ 1947

Ragnar Olsson.

Genom beslut den 18 okt. 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~ ~~läggnings~~ kostnad av 19.110:86 kr., till företaget beviljat bidrag med 6.370:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten R. Andersson

Förslag till

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

1322

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JAN 1948

Tossene dikningsföretag av år 1947 i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Ragnar Olsson, Tossene.
(titel, namn och adress)
Förrättningsman: Lantbruksingeniör G. Hegethorn
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 17 oktober 1942. Förrättningen avslutad den 28 mars 1947.
Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar. Vid
förrättningen bestämd arbetstid 1 oktober 1956. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 oktober 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 23229.20 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 19110.86 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Berg 25-30 kr/m³. Lera med sten och block 5 kr/m³, Lera med sten 2-3.50 kr.
12" och 9" betongrör 6 resp. 4 kr/lm. 5" tegelrör 1.50 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt +		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
A-B-C-D-E, B-H och E-F och E-G.	14843	82	2106	18	1160	86	18110	86	1000	19110	86
+/- Förrättningskostn. enl. arvodesräkning i synehandlingarna Kr. 811.02											
Vattendomstolsavgift " 34.84											
Kostnad för kontroll av företaget enl. lantbruksingeniörstaxan " 315:-											
Summa Kr 1160.86											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

[illegible]

Av bidraget belöper omkring 6040 kr.på företagets utförande och omkring 330 kr.på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Enligt inhämtade uppgifter överstiger den totala torrlaggda åkerarealen 10 ha i fråga om 2 av samtliga 9 bruksdelar, som vinna båtnad av företaget. Av denna båtnad belöper 28.37 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt uppfyller villkoren för erhållande av statsunderstöd. Det synes dock icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 kan anses motiverad.

På grund av ovan anförda tillstyrkes bidrag från statens avdömningsanslag med 1/3 av den totala kostnaden eller 1 avrundat tal 6370 kronor.

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts, bifogas.

Uddevalla den 9 juni 1947.

På Torrläggningens vägnar:

Средствами

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören G. Hegethorn handlagd, den 28 mars 1947 avslutad syneför- rättning rörande Tossene dikningsföretag av år 1947 i Tossene socken av Göteborgs och Bohus län; betygar Väners- borg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 7 mars 1950.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Lantbruksingenjören G. Hegethorn.

Undertecknad, som denna dag tagit del av fört diarium i Västerbygdens vattendomstols kansli får härmed intyga, att besvär icke hava anförts över en av mig handlagd och den 28 mars 1947 avslutad syneför rättning rörande Tossene dikningsföretag av år 1947 i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län.

Vänersborg den 2 juni 1947.

G. Hegethörn
Lantbruksingeniör.

1950
fick.

RAPPORT över verkställd besiktning

BESLUT

DEN 5 AUG. 1955

Företagets namn

Tossene dikningsföretag av år 1947

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

4 AUG. 1955

DIARIE Nr

SAX Nr

Socken

Tossene socken

Län

Göteborgs och Bohus län

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — ~~XXXXXXXX~~

lantbrukaren Ragnar Olsson, Tossene.

Statligt stöd bev. av lbrstn den 18/10 1950	Bidrag till utförandet, kr 6040:-	Bidrag till rensning, kr 330:-	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr 330:-	av lån, kr
Arbetstid jml. V. L. 10:62 1/10 1956	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till

Vid besiktningen, som verkställts av undertecknad

den 22 juli 1955, har befunnits att en första rensning utförts
på ett fullt tillfredsställande sätt, varför detta arbetes godkännande
tillstyrkes.

Vänersborg den 23 juli 1955.

A. Hegeham

*Godk. rensning
utbet. 330:-
Uhr*

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 SEP. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: Tossene dikningsföretag av år 1947 i Tossene kommun,

(namn, socken och län)

Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Ragnar Olsson, Tossene.
och Förtroendeman: Enda intressent

BESLUT

DEN 25 SEP. 1953

Arbetsplanen fastställd den 18 oktober 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 6040:- + 330:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 oktober 1956.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1953.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkstälts av undertecknad

den 11 september 1953, har befunnits att företaget var utfört i enlighet

med fastställd arbetsplan, varför det förordas till godkännande.

Verkliga kostnaden överstiger den beräknade.

Vänersborg den 12 september 1953.

J. Hezelman

Börkning

utl. *senior*

Borr

6.040

330

Tidigare utbet.

3.600

-

2.440

44

*Godk. utl.
utbet. lds.*

BC 82

117
50 *side.*

D. Nr J 1969/51
SL/EF

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

DESLUT
20 NOV. 1951

Företag: TOSSENE DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1947 i Tossene socken,
Göteborgs och Bohus län.

Arb. plan: 18 oktober 1950

Kontrakt: 6 mars 1951

Fullbordas: 1 september 1953

Statsbidrag: 6.370 kronor (6.040 + 330)

Lån: -

Beräkn. kostnad: 19.110:86 kronor

Verkst. utbet. d. 6/3 1951 av statsbidrag: 2.300 kr.

av lån: - kr.

Utfört arbete enligt Lbring G. Hegethorn den 26/10 1951

11.352:04 kr. = c:a 63%.

$\frac{60}{100} \cdot 6040 = 3624:-$ $3624 - 2200 = 1424 \approx 1300$

Ordf. i arb. styrelsen

~~Ende intressent~~

Rekv. bifogad

^{bef.}
Lantbrukaren Ragnar Olsson, Tossene.

av statsbidrag 1300 ✓ kr.

Utbetalas

av lån _____ kr.

Stockholm den 17/11 1951

Handwritten signature

117/50.
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 OKT. 1951
DIARIE N^o 1969
SAK N^o

över verkställd kontroll.

Företag: Tossene dikningsföretag av år 1947 i Tossene socken,
(namn, socken och län)
Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen: lantbrukaren Ragnar Olsson, Tossene.
och Förtroendeman: ~~Förbrukaren Ragnar Olsson, Tossene.~~

RESLUT
DEN 20 NOV. 1951

Arbetsplanen fastställd den 18/10 1950.

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 6040+330 kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1/10 1956.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1953.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
{Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 24 oktober 1951, har befunnits att avloppen A-F och B-H i huvudsak utförts enligt förslaget. Kostnaden beräknas enl. den fastställda arbetsplanens ~~ex~~ a-priser till c:a 8100:- kr.

Härtill kommer: ersättningar 2091.18 "

förrättningskostnader 1160.86 "

Summa 11352.04 "

motsvarande c:a 63 % av hela den beräknade kostnaden 18110.86 kronor.

Vänerns borg den 26 oktober 1951.

~60%

G. Hejlskov

8100
Red. ers. -> 1200
1160
10260

FÖREDRAGET

DEN 6 MRS 1951

RAPPORT

L1 39/49.

LANTBRUKSSTYRELSEN

7 FEB. 1951

DIARIE NR 387

LANTBRUKSSTYRELSEN verkställd kontrollering.

Företag: Tossene dikningsföretag av år 1947 i Tossene socken.

(namn, socken och län)

Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Ragnar Olsson, Tossene.

~~Förhandskontroll:~~~~Redovisningskontroll:~~

Arbetsplanen fastställd den 18 oktober 1950.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 6370 kronor,

~~bidrag från statens avdikningsanslag~~ varav 6040 för företagets utförande. ~~kronor~~

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 oktober 1956.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1953.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 7 september 1950, har befunnits att avloppen A-B-C och B-H i huvudsak
voro utförda. Kostnaden beräknas enligt den fastställda arbetsplanens
a- priser till c:a 5000:-kronor.

Härtill kommer: ersättningar för dessa sträckor 796.52 "

förrättningskostnader 1160.86 "

Summa 6957.38 "

motsvarande c:a 38 % av kostnaden 18110.86 för företagets utförande.

Vänersborg den 7 februari 1951.

✓
(bef)
Lanthier. Raymar Olsson
Fossene

2.3001 —
—