



Akt nr:

O-E1a-0460

AU\$O-E1a-0460

in Sk
Gask.
Rensning

68

117/51

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL 1951
DIARIE Nr 1078
SAK Nr

FÖRETAG: Sögård.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören G. Hegethorn ✓
i samband med år 1947 ✓ avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 7 maj 1951 ✓

till företagets utförande kr. 970 ✓
» en första rensning » - kr. 970 ✓

Företaget godkänd med rapport av G.H. d. 6/7 49.

0 2*0460

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 maj 1951 ✓ till
Sögårds dikningsföretag av år 1947 i Naverstads socken,
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN ✓

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med niohundrasjuttio (970) ✓
kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen
kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse förtroen-
deman samtliga intressenter båda intressenter ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:
att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951; ✓

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Sögbård pr Vassbotten

den 8 juli

19 51

Torvald Augustsson

Torvald Augustsson

Att Verner Martinsson och Torvald Augustsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ermst Olsson

Adress Lögård Vassbotten

Ermst Olsson

Adress Lögård Vassbotten

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 31 augusti 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Martin Lögglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *b*
1417
DIARIE Nr 11560
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

0 2-6460

Bo Eriksson

S Ö G Å R D S dikningsföretag
av år 1947
inom Göteborgs och Bohus län.

Ansökan om statsbidrag.

Upprättat år 1947 av
Lantbruksingeniör G. Hegethorn,
Vänersborg.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, enda delägare i Sögårds dikningsföretag av år 1947
i Naverstads socken av Göteborgs och Bohus län, få härmed vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag av statsmedel.

Sögård pr Vassbotten den 18/9 1947

Verner MartinssonTorvald Augustsson

Avskrift.

Genom beslut den 7 maj 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningkostnad av 2.922:16 kr., till företaget beviljat bidrag med 970: - kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

DIARIE Nr 11560
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1948

Sögårds dikningsföretag av år 1947 i Naverstads socken av Göteborgs och Bohus län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordföranden: Lantbrukaren Verner Martinsson, Sögård pr Vassbotten.
(titel, namn och adress)
Förtroendeman: Lantbruksingeniör G. Hegethorn
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 14 februari 1946 Förrättningen avslutad den 20 juni 1947
Förslaget är upprättat i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 oktober 1955. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 oktober 1949.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 2901: - kronor.
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 3122.16 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Sand o. lera 2 kr/m³. D:o med stubbar o. rötter 3 á 3.50 kr/m³.
Berg 30 kr/m³.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	2680				242	16	2922	16	200	3122	16
+/- Förrättningskostn. enligt synehandlingarna									167.56	kronor	
Kostnad för arbetets ledning och avsyning									74.60	"	
Summa									242.16	kronor.	

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	3	91			3	91	2901	-	2	3122	16	800	$\frac{1}{2}$	1560

Av bidraget belöper sig 1460 kronor på företagets utförande och 100 kronor på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggning. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro mycket välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter. Särskilt viktigt är att arbetskraft för skogsbruket i dessa trakter finnes att tillgå.

Den totala åkerarealen understiger 10 hektar i fråga om de båda fastigheter, som ingå i företaget. Mindre biinkomster av skogsbruk erbjuder sig för brukarna.

Arbetet torde ännu icke vara påbörjat.

Statsunderstöd har icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark. Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

Trots att kostnaden något överstiger värdet av motsvarande jordförbättring, har bidrag tillstyrkts, enär företaget avser nödvändig torrläggning av redan odlad jord till ofullständiga jordbruk.

På grund av förestående utredning föreslås att till företaget beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller med i avrundat tal 1560 kronor.

Vid detta betänkande fogas intyg, att besvär mot förrättningen icke anmälts.

Uddevalla den 29 december 1947.

På torrlägningsnämndens vägnar:

Oskar Wimmer

Helmut Persson

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bil.1.

Undertecknad, som denna dag tagit del av fört diarium i Västerbygdens vattendomstols kansli, får härmed intyga, att besvär icke hava anförts över en av mig handlagd och den 20 juni 1947 avslutad syneförrättning rörande Sögårds dikningsföretag av år 1947 i Naverstads socken av Göteborgs och Bohus län.

Vänersborg den 3 december 1947.

I tjänsten:


Lantbruksingeniör.

Ser. E XIII *be*

1417

0 2*6460

DIARIE Nr 06404

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 SEP 1848

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

"Sögårds dikningsföretag av år 1947"

Naverstads socken,

Göteborgs och Bohus län.

1.

H a n d l i n g a r

tillhörande

"Sögårds dikningsföretag av år 1947"

i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län;


upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1947 av

G. Hegethörn

Lantbruksingenjör.

Till akten höra: 2/ skissna sidor och 2 blad ritningar.

Översiktskarta



Skala 1:100.000.

Protokoll, fört vid sammanträde för
syneförrättning enl. vattenlagen.

År 1947 den 20 juni kl. 17 inställde sig undertecknad förrättningsman i Sögård för att handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark till Sögård i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län, varvid förutom sökanden Verner Martinsson även Torvald Augustsson var närvarande.

§ 1.

Länsstyrelsens förordnande jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll (Bil. 1).

§ 2.

Något jäv mot synemannen eller laga hinder mot förrättningens handläggning ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen företedde de i koncept upprättade ritningarna samt redogjorde i huvudsak för det tillämnade dikningsförslaget.

§ 4.

Efter besiktning av markerna yrkade delägarna, som ingick särskild förening om kostnadernas fördelning (Bil. 2), att avloppen A-B-C-D-E, B-F, C-G och D-H skulle upptagas till föreslagna dimensioner.

§ 5.

Jämlikt 10 kap. 74 § V.L. utsågs lantbrukaren Verner Martinsson, Sögård pr Vassbotten till aktförvarare för företaget.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att syneförrättningen kommer att avslutas genom synehandlingarnas framläggande å hans kontor i Vänersborg

4.
den 30 juni 1947 och att nämnda handlingar därefter komma att översändas till aktförvararen inom föreskriven tid.

§ 7.

Dagens protokoll upplästes och godkändes, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethörn

Lantbruksingenjör.

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil. 1.


N:o 14 fol. 200.

E.D.I. 1946.


R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 14 februari 1946.



(Malte Jacobsson)


(Ernst Uddenberg)

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 13 FEB. 1946

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad. anhåller härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmane.... 1/2 mtl. Lögård.....

i ... Naverstads socken.

..... Lögård pr ... Vassboffen ... den 2/7 1945

Karner. Markinson. ägare till 1/2 mtl. Lögård.....

..... " " "

..... " " "

..... " " "

Förutom mark till förenämnda fastigheter kan företaget komma att beröra ägor till:

1/6 mtl. Lögård ägare Forsvall, Augustson

Bil. 2.F ö r e n i n g.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser torrläggning av mark inom Sögård i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län, hava denna dag jämlikt 10 kap. 57 och 58 §§ vattenlagen träffat följande överenskommelse.

1. Förbinda vi oss att enligt här nedan i punkt 3 angivna grunder utföra och fullborda utdikning av en del oss tillhöriga marker i fullkomlig överensstämmelse med av lantbruksingeniör G. Hegethorn upprättad plan.
2. Likaledes förbinda vi oss att efter samma grunder framdeles underhålla de utförda arbetena i förslagsenligt skick.
3. Kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas sålunda: ägaren till Sögård,⁴ svarar för halva kostnaden för upptagande av avloppen A-B-C-D-E och C-G och ägaren till Sögård,¹¹ för all övrig dikningskostnad jämte ägovägstrumma vid pkt. 2⁺⁶⁰.

Förrättningskostnaderna skola fördelas procentuellt i förhållande till dikningskostnaderna enligt ovanstående.

4. Inga ersättningar för intrång under arbetets utförande skola utgå.
5. Arbetena må påbörjas så snart lämpligen ske kan samt vara fullbordade senast inom 2 år efter det förrättningen vunnit laga kraft.

Sålunda överenskommet försäkras.

Sögård den 20 juni 1947.

Vimer Martinsson

Torvald Augustsson

Att ovanstående frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna förening intygas i tjänsten. G. Hegethorn

H e m m a n s				Ägofigurnas	Ägares namn, ägoslag m. m.	A r e a l				Förbättrings- våde pr har	Förbättrings- värde pr ägofigur		
N a m n	Register	Mantal	Ägolittera			Åker		Annan mark			Kr.	Kr.	öre
						Har	ar	Har	ar				
<u>Värderingslängd</u>													
tillhörande "Sögårds dikningsföretag av år 1947" i Naverstads socken, Göte- borgs och Bohus län.													
Sögård	1 ⁴	1/6			Torvald Augustsson								
				1	åker		05			200	10	- ✓	
				2	"		06			400	24	- ✓	
				3	"		07			400	28	- ✓	
				4	"		07			400	28	- ✓	
				5	"		06			400	24	- ✓	
				6	"		03			400	12	- ✓	
				7	"		02			500	10	- ✓	
				8	"		03			500	15	- ✓	
				9	"		03			600	18	- ✓	
				10	"		04			600	24	- ✓	
				11	"		09			600	54	- ✓	
				12	"		09			1000	90	- ✓	
				13	"		10			1000	100	- ✓	
				14	"		12			1000	120	- ✓	
				15	"		09			800	72	- ✓	
				16	"		03			100	3	- ✓	
				17	"		14			600	84	- ✓	
Summa						1	12	✓			716	- ✓	

H e m m a n s				Ägofigurenas	Ägares namn, ägoslag m. m.	A r e a l				Förbättrings- värde pr har	Förbättrings- värde pr ägofigur		
N a m n	Register	Mantal	Ägolittera			Åker		Annan mark			Kr.	Kr.	öre
						Har	ar	Har	ar				
Sögård	1 ¹¹	1/16			Verner Martinsson								
				18	åker		16			1000	160	-	✓
				19	"		15			800	120	-	✓
				20	"		05			800	40	-	✓
				21	"		15			800	120	-	✓
				22	"		12			1000	120	-	✓
				23	"		09			1000	90	-	✓
				24	"		03			1000	30	-	✓
				25	"		07			1000	70		✓
				26	"		16			1000	160	-	✓
				27	"		19			1000	190		✓
				28	"		12			1000	120		✓
				29	"		33			1000	330		✓
				30	"		14			1000	112		✓
				31	"		10			700	70	-	✓
				32	"		13			600	78		✓
				33	"		13			500	65		✓
				34	"		16			400	64		✓
				35	"		12			200	24		✓
				36	"		05			100	5		✓
				37	"		03			100	3		✓
				38	"		10			600	60		✓
Trpt						2	58	✓			2031	✓	-

C.T. 37549

H e m m a n s				Ägofigurenas	Ägares namn, ägoslag m. m.	A r e a l				Förbättrings- värde pr har	Förbättrings- värde pr ägofigur		
N a m n	Register	Mantal	Ägolittera			Åker		Annan mark			Kr.	Kr.	öre
						Har	ar	Har	ar				
					Trpt	2	58 ✓				2031	- ✓	
				39	åker		07			600	42	-	
				40	"		14			800	112	- ✓	
					Summa	2	79 ✓				2185	- ✓	
					S a m m a n d r a g.								
Sögård		1 ⁴	1/6	1-17	Torvald Augustsson	1	12 ✓				716	- ✓	
"		1 ¹¹	1/6	18-40	Verner Martinsson	2	79 ✓				2185	- ✓	
					Summa	3	91 ✓				2901	- ✓	
<u>Jordmån:</u> Hela området utgöres i huvudsak av mylla på sandblandad lera.													
Vänersborg den 30 juni 1947.													
Å tjänstens vägnar:													
													
Lantbruksingenjör.													

Jordmån: Hela området utgöres i huvudsak av mylla på sandblandad lera.

Vänernsborg den 30 juni 1947.

A tjänstens vägnar:

G. Hegelthorn

Lantbruksingenjör.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd ~~och~~ ~~lutning~~		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grävningstabell								
till "Sögårds dikningsföretag av år 1947" i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län.								
Sträckan A-B-C-D-E.								
0+50		0.80	0.3	2.30	1:1.25	6.55		Fixp. = 10.0 m. Δ bas i berg
+62	12	1.40	"	3.80	"	6.60		
+70	8	0.90	"	2.55	"	6.61		
+86	16	1.20	"	3.30	"	6.72		
1	14	0.70	"	2.05	"	6.86		
+50	50	1.00	"	2.80	"	7.22		
+63	13	1.05	"	2.95	"	7.30		
2	37	0.95	"	2.70	"	7.77		
+50	50	1.20	"	3.30	"	8.38		
+62	12	1.40	"	3.80	"	8.54		
+86	24	1.00	"	2.80	"	8.80		
3	14	0.80	"	2.30	"	9.06		
+35	35	0.85	"	2.45	"	9.60		
Summa	285							
Sträckan D-H.								
10=2+86		1.00	Ledning av 3" $\times$ 4" tegelrör			9.00		
+50	50	1.15				9.70		
11	50	1.05				11.00		
Trpt	100							

L ä g g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd ~~och~~ lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trpt	100		Ledning av	— 3" —	tegelrör			
11 ⁺¹⁵	15	1.55				11.25		
+24	9	1.65				11.40	Fixp. = 14.175 m.△ i trappsten	
Summa	124							
Sträckan C-G.								
20=20 ⁺⁶²		1.00	0.3	2.30	1:1	8.95		
+50	50	0.95	"	2.20	"	9.18		
21	50	0.85	"	2.00	"	9.36		
+13	13	0.90	"	2.10	"	9.53		
+35	22	0.80	"	1.90	"	9.60		
Summa	135							
Sträckan B-F.								
30=1 ⁺⁶³		0.90	— Ledning av —	— 9" —	— betongrör —	7.45		
+50	50	0.96				8.10		
+82	32	1.03				9.00		
+92	10	1.43				9.50		
31 ⁺⁰⁹	17	1.25				10.10		
+41	32	1.20				11.90		
Summa	141							

Fixp. = 14.175 m. Δ i trappsten

Vid arbetenas utförande skall iakttagas:

- att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare dikeskanten än 1 m.
- att vallarna ej givas brantare lutning än 1:1 och genomgrävas vid tillstötande svackor eller diken samt i regel minst å var 50:de meter för ytvatt nets

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Kostnadsförslag</u>										
tillhörande "Sögarås dikningsföretag av år 1947" i Naverstads socken, Göte-										
borgs och Bohus län.										
<u>Sträckan A-B.</u>										
0+50-1+63	113	Sandbl. lera med mkt sten								
		o. ngt rötter	30	3:50			105	-	✓	
		Sand och lera	65	2:-			130	-	✓	
		Berg	3	30:-			90	-	✓	325 - ✓
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		lägges c:a 10 %								35 - ✓
	113	Summa								360 - ✓
<u>Sträckan B-C.</u>										
1+63-2+62	99	Sand och lera	170	2:-			340	-	✓	
2+60		Trumma av betongkulvert								
		enl. ritning					250	-	✓	590 - ✓
		Tillägges c:a 10 %								60 - ✓
	99	Summa								650 - ✓
<u>Sträckan C-D.</u>										
2+62-2+86	24	Sand och lera med mkt stub-								
		bar och rötter	45	3:-						135 - ✓
		Tillägges c:a 10 %								15 - ✓
	24	Summa								150 - ✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan D-E.</u>								
2+86-3+35	49 [✓]	Sand och sandbl.lera med mkt stubbar och rötter	40	3:-	✓				120	- ✓
		Tillägges c:a 10 %							10	- ✓
	49 [✓]	<u>Summa</u>							130	- ✓
		<u>Sträckan B-F.</u>								
30-31+40	140 [✓]	9" betongrör m	140	3:75			525	- ✓		
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	140	1:-			140	- ✓		
30		Fabriksgjutet rörlednings- öga av betong, samt torv- sättning framför utloppet					20	- ✓		
31+41	1 [✓]	Intag med järngaller och torvsättning enl. ritning					70	- ✓	755	- ✓
		Tillägges c:a 10 %							75	- ✓
	141 [✓]	<u>Summa</u>							830	- ✓
		<u>Sträckan C-G.</u>								
20-21+35	135 [✓]	Lera med mkt rötter	90	2:50					225	- ✓
		Tillägges c:a 10 %							25	- ✓
	135 [✓]	<u>Summa</u>							250	- ✓
		<u>Sträckan D-H.</u>								
10-10+50	50 [✓]	4" tegelrör m	50	1:15		57 50				
	50 [✓]	Trpt				57 50	✓			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	50 v	Trpt			57	50 v				
10 ⁺⁵⁰ -11 ⁺²⁴	74 v	3" tegelrör	m 74	0:70	51	80 v	109	30 v		
		Grävning etc.	" 124	0:75			93	- v		
10		Rörledningsöga av tjärad plank med torvsättning framför utloppet					20	- v		
11 ⁺²⁴		Brunn, d=0.50 m					60	- v	282	30 v
		Tillägges c:a 10 %							27	70 v
	124	Summa							310	- v
<u>Sammandrag.</u>										
	113 v	Sträckan A-B							360	- v
	99 v	" B-C							650	- v
	24 v	" C-D							150	- v
	49 v	" D-E							130	- v
	141 v	" B-F							830	- v
	135 v	" C-G							250	- v
	124 v	" D-H							310	- v
	685 v	Summa kronor							2680	- v

Vänersborg den 30 juni 1947.

Å tjänstens vägnar:

G. Högström

Lantbruksingenjör.

Bil. D.


C.T. 30791

C.T. 38781

Hemman och ägare	Sökande	Deltager i kostnaden								Delaktighet i företaget
		för grävningen m. m.						för syneförrättningen		
		Dike		Kostnad		S:a kostnad				
		Nr	Sträckan	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
<u>Kostnadsfördelningslängd</u>										
tillhörande "Sögårds dikningsföretag av år 1947" i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län.										
1/6 mtl Sögård, 1 ⁴										
äg. Torvald Augustsson	S		$\frac{1}{2}$ av A-B-C-D-E							
			utom trumma vid							
			2 ⁺⁶⁰			507	50			
			$\frac{1}{2}$ av C-G			125	-	632	50	23.60
1/16 mtl Sögård, 1 ¹¹										
äg. Verner Martinsson	S		$\frac{1}{2}$ av A-B-C-D-E							
			+ trumma vid 2 ⁺⁶⁰			782	50			
			$\frac{1}{2}$ av C-G			125	-			
			B-F			830	-			
			D-H			310	-	2047	50	76.40
			Summa			2680	-	167	56	100.00

Vänersborg den 30 juni 1947.

Å tjänstens vägnar:



Lantbruksingenjör.

Bil.E.U t l å t a n d e.

av synemannen angående torrläggning av mark till Sögård i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet vid syneförrättning enl. V.L. år 1947.

Förordnande m.m.

Efter erhållet förordnande (Bil.1) hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning hållet sammanträde, varvid intet laga hinder kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å översiktskartan angivits med röd färgläggning, är beläget 10 km norr om Naverstads kyrka samt tillhör nederbördsområde nr 112, sektion 1.

Dikning eller vattenavledning.

Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. V.L.

Omfattning m.m.

Med beaktande av sökandenas vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden har upprättats föreliggande förslag, som innebär fördjupning och vidgning av avloppen A-B-C-D-E och C-G samt utförande av täckta ledningarna B-F och D-H.

Å den upprättade plankartan har upptagits all den mark, sammanlagt 3.91 hektar, som enligt värderingslängden (Bil.A) anses vinna båtnad genom företagets utförande.

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Företagets nederbördsområde har beräknats till sammanlagt 70 hektar, varav för täckta ledningarna B-F och D-H resp. 23 och 3 hektar.

Avrinningen pr sekund vid ordinärt flöde har skattats till 1.5 liter pr hektar från åker och i medeltal 2 liter pr hektar från hela nederbördsområdet samt medelavrinningen till 0.15 liter pr hektar. Med ledning härav och vanliga beräkningsgrunder för vattens avrinnande i öppna och täckta ledningar hava avloppen föreslagits till utförande med de dimensioner, som angivits å profilritningen och i grävningstabellen.

Båtnad.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden pr hektar har approximativt uppskattats, varvid hänsyn tagits till jordens läge, beskaffenhet och behov av torrläggning och ha dessa värden angivits i värderingslängden (Bil.A), i vilken jämväl uträknats båtnaden för de olika ägofigurerna och fastigheterna.

Den sammanlagda båtnaden uppgår till 2901 kronor, vilket motsvarar c:a 740 kronor pr hektar.

Trummor.

För företagets genomförande erfordras ombyggnad av en ägovägstrumma vid 2⁺⁶⁰, varför särskild ritning upprättats.

Kostnadsfördelning.

2680.-

Kostnaderna, som beräknats till 2860 kronor enligt bilaga C, skola fördelas i enlighet med av delägarna ingången särskild förening (Bil.2) på sätt som framgår av upprättad kostnadsfördelningslängd (Bil.D), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap.62 § V.L. bestämmer synemannen:

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i

full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget,

att samtliga kostnader för företagets utförande och underhåll skola fördelas på delägarna enligt ingången överenskommelse,

att i grävningstabellen (Bil.B) lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse,

att arbetena må påbörjas så snart lämpligen ske kam efter det denna för rättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade i sin helhet senast den 1 oktober 1955,

samt att företaget skall benämnas "Sögarås dikningsföretag av år 1947".

Avsyrning.

Sedan företaget utförts, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren lämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Syneförrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enl. 10 kap 79 och 80 §§ V.L. gäldas av delägarna gemensamt efter de i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstalen.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adr. Vänersborg, inom sextio dagar från denna dag räknat.

Vänersborg den 30 juni 1947.

Å tjänstens vägnar:

G. H. G. Thörn
Lantbruksingeniör.

RAPPORT

BESLUT

DEN 31 AUG. 1951

över verkställd ~~av~~syning.

LANTBRUKSSTYRELSEN

7 JUL. 1949

DIARIE N: 2552

SAK N:

LANTBRUKSSTYRELSEN

Företag: Sögårds dikningsföretag av år 1947 i Naverstads socken,
(namn, socken och län)
Göteborgs och Bohus län.

~~Ordföranden:~~ } lantbrukaren Verner Martinsson, Sögård pr Vassbotten.
~~Förtroendeman:~~ }
~~Enda intressent:~~ }

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag sökes.

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 oktober 1955.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ VattendomstolenVid förrättningen, som verkställts av undertecknadden 21 juni 1949, har befunnits att företaget utförts i full överens-
stämmelse med det vid syneförrättningen upprättade förslaget.

Vänersborg den 6 juli 1949.

G. Högstam

nikt. l. h.
21.8.51


KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16

Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr
Detta nummer torde återopas
i svarsskrivelse.

MG

BESLUT
DEN 31 AUG 1951
1
LANTBRUKSSTYRELSEN



Lantbruksingenjören G. Hegethorn,
V ä n e r s b o r g .

Ang. Sögårds dikningsföretag av år 1947 i Naverstads socken,
Göteborgs och Bohus län.

Vid granskning av till Lantbruksstyrelsen inkomna kontrakts-
handlingar rörande rubricerade företag har följande varit att
erinra.

Båda kontraktsexemplaren liksom rekvisitionen böra i före-
varande fall undertecknas av båda delägarna, enär av här till-
gängliga handlingar icke framgår, att Verner Martinsson befullmäk-
tigats teckna företaget.

/// Lantbruksstyrelsen får härigenom anmoda Eder ombesörja er-
forderlig komplettering, varefter bifogade två kontraktsexemplar
jämte rekvisition torde hit återställas.

Stockholm den 1 augusti 1951.

Enligt uppdrag

Rektorsunderskrift

*Ovanstående handl. återgå hämnad
efter komplettering*

Väg den 17/8 51.

G. Hegethorn

Remiss.

J 1078/51

BESLUT

DEN 31 AUG. 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

MG

Lantbruksingenjören G. Hegethorn,

V ä n e r s b o r g.

Ang. Sögårds dikningsföretag av år 1947 i Naverstads socken,
Göteborgs och Bohus län.

Vid granskning av till Lantbruksstyrelsen inkomna kontrakts-
handlingar rörande rubricerade företag har följande varit att
erinra.

Båda kontraktsexemplaren liksom rekvisitionen böra i före-
varande fall undertecknas av båda delägarna, enär av här till-
gängliga handlingar icke framgår, att Verner Martinsson befullmäk-
tigats teckna företaget.

/// Lantbruksstyrelsen får härigenom anmoda Eder ombesörja er-
forderlig komplettering, varefter bifogade två kontraktsexemplar
jämta rekvisition torde hit återställas.

Stockholm den 1 augusti 1951.

Enligt uppdrag

Axel Danielsson

mik. d. 18.8.51

Sögarid

Antf. Lantbr. Verner Martinsson
Sögarid, Vastbotten
närsl. deläg. Torvald Augustsson

Kontv.
Rapport
Relev.

Tiden på kontv. ännas
från 1/9-52 om kontv. ej
götages före 1/9-51
Gordhannes helt



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke
anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören
G. Hegethorn handlagd, den 30 juni 1947 avslutad syneför-
rättning rörande Sögårds dikningsföretag av år 1947 i
Göteborgs och Bohus län; betygar Vänersborg i Västerbyg-
dens vattendomsstols kansli den 19 mars 1951.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

Stämpel Tre kronor.

Lantbruksingenjören G. Hegethorn.

Sögarid d.f. or ai 1947 i G. o. B. Län
 (Utdrag ur arbetsledningskalendern 1946)

Sven Martinsson

Side	11/46	11/46	17/46	18/46	S:a
tim.	34.5	2	4.5	7.5	48.5 7dag. 15 = 105.5
	Under- sökning	Tuseln- ning av karta	upprättande av förslag	upprätt. av förslag	

Birgit Foss

Side	14/46	15/46	
tim.	1	15.5	16.5
	upprätt av profil	upprätt rekt. i karta + profiler	} 27 4dag. 12 = 48 153

Ann-Sofie O. Helén

Side	1/46	1/46
tim.	7	3.5
	upprätt rekt. i tuseln	kolln. av rektioner

10.5

11/47.
 [Signature]

P.M.

ang. Sögårds dikningsföretag av år 1947 i Naverstads socken av Göteborgs och Bohus län. Utdrag ur arbetstidsjournal för kalenderåret 1946.

Förslagsställare: Hegethorn

Tjänsteman	Sida i journal	Arbetsåtgärd	Antal tim.	Summa tim.	Antal dagar	à pris	Summa kr
Sven Martinsson	11/46	Undersökning	34,5				
		Tuschritning	2				
	17/46	Upprätt.av förslag	4,5				
	18/46	" " "	<u>7,5</u>	48,5	7	15	705:-
Birgit Fast	14/46	Uppritning av profil	1				
		Uppritn.av sektio- neri blyerts och profiler	15,5				
Anne-Sophie D.-Helin	1/46	Uppritn.av sekt. o. tuschning	7				
		Kollning av sekt.	<u>3,5</u>	27	4	12	48:-
							153:-

Återstoden av å förrättningen nedlagt arbete återfinnes i arbetstidsjournaler för tiden 1/1 1947 - 30/6 1947. Sistnämnda datum ha enligt räkning litt. 13:12/47 arbetena slutförts.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

"Sögarås dikningsföretag av år 1947" i Naverstads socken, Göteborgs och

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Bohus län.

DIARIE Nr 18632

K. LAIST. BOKSTYRELSEN.

26 JUL 1947

Åtgärden omfattar tiden 22/6 1946 - 30/6 1947.

Arbetets art		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.					
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.					
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
..... kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver		42	-		
2.4 % av 2680:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad		64	32		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.					
Summa:		106	32		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa		85	06		
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)					
				85	06
2. Täckdikningsplaner.					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
..... kr för ha och kr för varje ha däröver					
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad					
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning					
5 kr för var och en av st fastigheter					
2. Annat företag.					
..... dagavoden à 60 kr					
..... dagavoden à 40 kr					
..... dagavoden à 20 kr					
Transport:				85	06

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			85	06
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} överbäggande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jänte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad.....				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
Summa kronor:			85	06

Anmärkningar: Syneförrättningen avslutad den 30 juni 1947.

Ett exemplar av denna räkning har den 25 juli 1947 ^{på}överbägnats till ~~enligt mottagningsbevis utkvitterats av~~
Lantbrukaren Verner Martinsson Sögård på Vassbotten
(titel, namn och adress)
i egenskap av ^{på}med redovisning av synhandlingarna,
Vänersborg den 25 juli 1947
G. Högstam
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 30/8 48 av