



Akt nr:

O-E1a-0482

AU\$O-E1a-0482

*Älsterby
Sd 14/52*

3785-2

0 2*0482

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN 1952
DIARIE Nr

28/6 52

Hanneviks dikn.företag av år 1950

Lyse socken,

Göteborgs och Bohus län.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Uddevalla
19

*assökringen
attest d 28/6
1952*

Handlingar

tillhörande

Hanneviks dikningsföretag av år 1950

i Lyse socken, Göteborgs och Bohus län,

upprättade vid syneförrättning enligt V. L. av



Lantbruksingenjör.

Akten innehåller 42 skrivna paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Protokoll, fört vid sammanträde för

syneförrättning enl. vattenlagen.

År 1948 den 11 november inställde sig undertecknad lantbruksingenjör hos A.E.Johansson, Hannevik för att på grund av nedan intagna förordnande (Bil.1) handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark till Humlekärr, Hannevik och Djupedal i Lyse socken, Göteborgs och Bohus län. På grund av kungörelser och meddelande (Bil.2-4) tillstādeskommo följande:

Såsom förrättningsökande:

Anders Johansson,

C.V.Hansson,

Carl J.Jansson,

Knut V.Jansson,

Lydia Johansson för Hjalmar Johanssons stb.

Albin Andersson,

Nils Jansson,

Nestor Andreasson,

Övriga sakägare och ombud:

Oskar Mattsson,

Ivar Olsson,

Verner Mattsson,

Ernst Olsson,

4
Karl Göhte för Hilmer Hasslöf enl. fullm. (Bil.5),

Övervägmästare E.Johnsson för Vägförvaltningen enl. fullm. (Bil.6),

Såsom biträdande godemän:

A.V.Karlsson, Medbo pr Brastad och Gunnar Larsson, Korseberg pr Lyse.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll (Bil.1).

§ 2.

Något jäv mot synemännen eller laga hinder mot förrättningsmannens handläggning ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan med tillhörande profilritningar samt redogjorde för det tillämnade förslaget, varvid 2 delägare förenade sig med sökandena om företaget (Bil.7).

§ 4.

Sökandena yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående sankmarker samt att kostnaderna härför skola fördelas i mån av uppskattad nytta.

§ 5.

Flertalet delägare yrkade på ersättning för såväl mark som kommer att

tagas i anspråk för avloppens breddning, som för jordupplag.

§ 6.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till avdikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning.

§ 7.

Under synegången överenskom, att ägarna till Hannevik 1⁷ och 1⁸ själva själva skulle ombesörja erforderlig överfart över avloppet å sina marker mot en ersättning av 100 kronor för varje.

Enligt samstämmiga uppgifter har allmänna vägen med tillhörande trummor, som beröras av företaget, tillkommit år 1916.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet kommer att i laga ordning kungöras, varefter dagens sammanträde förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan:

Å tjänstens vägnar:

T. Hegestam

Lantbruksingeniör.

A. B. Karlsson

Gunnar Larsson

Biträdande godemän.

6
Den 28 mars 1950 sammanträdde synemännen ånyo i Hannevik, varvid på

grund av kungörelser (Bil. 10-11) följande tillstädeskommo:

Ivar Olsson,

Oskar Mattsson,

Anders Johansson,

Verner Mattsson,

C.V. Hansson,

Knut V. Jansson,

änkefru Lydia Johansson för Hjalmar Johanssons sterbhus,

Nestor Andreasson,

Nils Jansson,

Ernst Olsson.

§ 9.
Protokollet från föregående sammanträdde upplästes, varvid ingen an-

märkning mot detsamma förspordes.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde närmare för det upprättade dikningsförslaget, vars handlingar delvis upplästes.

§ 11.

Det beslöts att vid dagens sammanträde utse en styrelse för företaget bestående av 3 ledamöter och valdes härtill Ivar Olsson, Oskar Mattsson och Nils Jansson.

§ 12.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs lantbrukaren Oskar Mattsson, Hannevik pr Lyse till aktförvarare för företaget.

§ 13.

Delägarna uppdrogo åt denne att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om högsta möjliga statsunderstöd till företagets utförande samt underteckna de kontrakt och förbindelser, som för dess lyftande kunna erfordras.

§ 14.

Då synemännen ansågo sig hava utrett alla till förrättningen hörande frågor, avgåvo de sitt utlåtande (Bil. E), som upplästes samt avlämnade sina arvodesräkningar.

§ 15.

Dagens protokoll upplästes och godkändes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Hannevik den 28 mars 1950.

A. Hegethörn

A. B. Karlsson

Gunnar Larsson

Synemän.

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

Bil. 1.


N:o 32 fol. 174.

E.D.I. 1945.


R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 14 februari 1946.



(Malte Jacobsson)



(Ernst Uddenberg)

72 fol. 174.

D. L. 1945.

Bilaga till Landskansliet

den 31 JUL. 1945

Till Samstyrelsen i Göteborgs & Bohuslän
Göteborg.

Undertecknade på härmed vördsamt
anhålla om förordnande för vederbörande
förrättningsman att jämlikt 10 kap. valbenlagen
handlägga laga synförrättning rörande tvistlägg-
ning av oss tillhörig mark inom Hamnevik i
Byre socken.

Förelaget kan jämväl komma att
beröra följande fastigheter:

Hamneviks Byre 7⁶⁴ mtl. 2.¹³ ägare Ernst Olsson
" " 7⁶⁴ " 2.¹⁴ " Gustaf & Nina Rydbeck
djupadal 536 mtl. k. av 1.¹⁰ " Hilmer Hasselström.
Hamnevik Byre den 28 juli 1945

Anders Johansson

E. G. Hansson

Niktor Andreasson

Erling Jansson

Knut M. Jansson

Julius Johansson

Hjalmar Johansson

Albin Andersson

Olle Jansson

Förelaget kommer dessutom att beröra
allmänna vägen Skäl - Sjöl

Bil. 2.K u n g ö r e l s e .

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enligt V. L. för torrläggning av mark till Humlekärr, Hannevik och Djupedal i Lyse socken, Göteborgs och Bohus län kommer sammanträde att hållas hos Anders Johansson, Hannevik, torsdagen den 11 november 1948, kl. 13, då sakägare hava att utföra sin talan.

Företaget förmenas beröra allm. vägen Djupedal - Humlekärr - Sjöbol.

Vänersborg den 20 oktober 1948.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

Att denna kungörelse varit anslagen i Lyse kyrka söndagen den 24. oktober..... 1948 intygas av:

.....
G. Franck
kyrkoherde

//

Bil. 3.

Kungörelse

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enligt V. L. för torrläggning av mark till Humlekärr, Hannevik och Djupe- dal i Lyse socken, Göteborgs och Bohus län kommer sammanträde att hållas hos Anders Johansson, Hannevik, torsdagen den 11 novem- ber 1948, kl. 13, då sakägare hava att utföra sin talan.

Företaget förmenas beröra allm. vägen Djupedal—Humlekärr—Sjö- bol.

Vänersborg den 20 oktober 1948.

A tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN,
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Kuriren
den 28 oktober 1948 intygas ex officio:

G. Hegethorn

Bil. 4.F ö r t e c k n i n g

över avsända kungörelser, kallelser och meddelanden rörande syneför-
rättning enligt V. L. avseende torrläggning av mark till Humlekärr,
Hannevik och Djupedal i Lyse socken, Göteborgs och Bohus län.

Angående sammanträde den 11 november 1948.

Den 21 oktober 1948 kungörelse till Pastorsämbetet i	Lyse.
" 26 " " " Kuriren,	Uddevalla.
" " " " kallelser " skiftesgodemännen	
Gunnar Larsson,	Korseberg, Lyse.
Lars Larsson,	Kyrkebyn, "
" " " " meddelanden till	
Oskar Mattsson,	Hannevik, "
Ivar Olsson,	" "
Laurell Mattsson,	" "
Anders Johansson,	" "
Carl Jansson,	" "
Carl Hansson,	" "
Verner Mattsson,	" "
Knut Jansson,	" "
Hjalmar Johanssons stbh,	" "
Albin Andersson,	" "
Nestor Andreasson,	" "
Nils Jansson,	" "
Hilmer Hasslöf,	Djupedal, "
Ernst Olsson,	Humlekärr, "
Vägförvaltningen,	Göteborg.
" 1 november " Skiftesgodman A.V.Karlsson, Medbo,	Brastad.

Vänerborg den 1 november 1948.

i tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Bil. 5.

Fullmakt för lantbrukaren Karl Göhte i Djupedal, Lyse, att vid det till torsdagen den 11 november 1948 utsatta sammanträdet hos Anders Johansson i Hannevik för hansläggning av syneförrättning avseende torrläggning av mark till Humlekärr, Hannevik och Djupedal i Lyse socken min talan föra och min rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder goskännas.

Djupedal, Lyse den 10 november 1948.

Hilmer Hasslöf.....
(Hilmer Hasslöf)

Bevittnas:


E. Olsson *A. Andersson*
.....

Bil. 6.

F u l l m a k t

Med stöd av omstående skrivelse av den 1 juli 1946
 befullmäktigas härmed Övervägmästaren E. Johnsson
 vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att ~~inläsa~~ ^{xxxxx} vid
...syneförrättning.....utföra och be-
 vaka Kungl. Maj:ts och kronans talan i mål angående ^{torr-}
...läggning av mark till Humlekärr, Hannevik och Djupedal i
Lyse socken, Göteborgs och Bohus län.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Göteborg den 6 november 1948

 Ernst J. Millén

Vägdirektör i Göteborgs och Bohus län

Avskrift

O, 594/45, Ka 7348-66

Vf. i Gbg och Bohus län
Dnr. 3816-66d
Inkom 6 Jul. 1946.

Till

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan.

vid synerförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;
inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;
inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål
angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens för-
valtning stående fastigheter;
inför vägsynonmål samt
vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lant-
mäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser
fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla över-
klagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagskraftsbevis
i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt hand-
lagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av
vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka ut-
dömts i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning
från titeln Ra. 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.


Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omför-
mäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är
svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedi-
tion för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E. G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbygg-
nadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes & tjänstens vägnar:


F. Gustafsson

W

Bil. 7.F ö r e n i n g.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig härmed undertecknade och göra gemensam sak med sökandena till det företag, som avser torrläggning av mark till *Stumlekärr m. H. hem.*
 uti *Lysse* socken av *Gäddede och Rönne* län.
 *Flannery* den *11 nov. 1948.*

Oskar Mattsson Ivar Olsson

~~Egenhändigt undertecknat av~~

~~*Anders Johansson*~~

Att ovanstående frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna förening intygas av

G. Hegetham

A. B. Karlsson

Gunnar Larsson

Synemän.

—

Bil. 8.

Till Vägdirektören i Göteborgs och Bohus län,

Göteborg.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § V. L. översändes härmed ritningar till Hanneviks dikningsföretag av år 1950 i Lyse socken på grund av att företaget berör allmänna vägen Djupedal-Sjöbol.

För torrläggning till 1,2 meters djup av åkermark belägen ovanför landsvägstrumman vid pkt 3+07 erfordras, att densamma sänkes 0,4 meter eller ytterligare avlopp genom vägen ordnas medels 12" vägrör i lutning 5:1000 vid sidan om trumman på sådant sätt, att intagningsrörets nedre innerkant erhåller höjdläget +4,60 m. i förhållande till använt fixsystem.

Landsvägstrummorna vid pkt 0+26 och 13+85 avses att bibehållas i oförändrat skick liksom avloppet utefter väg sträckan 0+26 - 0+50 med undantag av buskröjning.

Anhålles om yttrande i ärendet snarast möjligt.

Vänersborg den 23 januari 1950.

G. Hegelham
Lantbruksingenjör.

SVENSKT NORMAL 8

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Bil. 9.

Dnr. 475-43/50.

Till

Lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt
Älvsborgs läns norra del.

Ang: Hanneviks dikningsföretag av år 1950 och allmänna vägen nr.
839 Lyse järnvägsstation - Djupedal- Humlekärr.

Mot förslaget som bifogats Eder skrivelse den 23 januari
1950, är intet att erinra från vägförvaltningens sida, därest
trumman vid pkt 3+07 utföres med 12" vägrör fyllande gällande
av Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen utfärdade normal-
bestämmelser för dylika rör och rensningen av diket vid punkterna
A o. F. resp. 0 + 26 o. 13 + 85 utföres på sådant sätt, att
minst en ^{en meter} bred bankett erhålles mellan vägkant och dikeskant.

Göteborg den 13 februari 1950.

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län.


Ernst J. Millén.

Bil. 10.K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning avseende torrläggning av mark till Hannevik i Lyse socken handlägges ånyo tisdagen den 28 mars 1950 kl. 15 vid sammanträde hos Anders Johansson, Hannevik.

Vänersborg den 7 mars 1950.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

Att denna kungörelse varit anslagen i Lyse kyrka söndagen den
.....¹² mars 1950 intygas av:

.....
G. Trauch
kyrkoherde

Bil. 11.

Kungörelse

Syreförrättning avseende torrläggning av mark till Hannevik i Lyse socken handlägges ånyo tisdagen den 28 mars 1950 kl. 15 vid sammanträde hos Anders Johansson, Hannevik.

Vänersborg den 7 mars 1950.

A tjänstens vägnar:

G. Hegethorn
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Kuriren den 11

mars 1950 intygas ex officio:

G. Hegethorn

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
						</	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker <u>A-summa</u>	6	0,15		1750	2400	650	97:50
<u>Hannevik av 1⁶</u>							
Anders Johansson							
åker A-summa	7	0,41		1750	2500	750	307:50
B-summa							40:-
S-summa							200:-
<u>T-summa</u>							547:50
<u>D:o av 1⁶</u>							
Verner Mattsson							
åker	8	0,26		1875	2500	625	162:50
"	9	0,20		"	"	"	125:-
"	10	0,26		"	"	"	162:50
"	11	0,23		"	"	"	143:75
"	12	0,04		2125	"	375	15:-
A-summa		0,99					608:75
B-summa							200:-
S-summa							200:-
<u>T-summa</u>							1008:75
<u>D:o 1⁵</u>							
C. V. Hansson							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker		13	0,28		1500	2500	1000	280:-
"		14	0,50		1750	"	750	375:-
A-summa			0,78					655:-
B-summa								160:-
T-summa								815:-
<u>Hannevik 1²⁵</u>								
Carl J. Jansson								
åker	A-summa	15	0,12		1750	2500	750	90:-
	B-summa							10:-
	S-summa							200:-
	T-summa							300:-
<u>D:o 1⁷</u>								
Knut V. Jansson								
åker		16	0,08		1625	2500	875	70:-
"		17	0,11		1750	"	750	82:50
"		18	0,08		"	"	"	60:-
"		19	0,84		"	"	"	630:-
"		20	0,18		2125	"	375	67:50
Trpt								

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker	21	0,14		2125	2500	375	52:50
"	22	0,08		"	"	"	30:-
"	23	0,33		1750	1875 (2500)	125	41:25
A-summa		1,84					1033:75
B-summa							200:-
T-summa							1233:75
<u>Hannevik 1²³</u>							
Hjalmar Johanssons stbh							
åker A-summa	24	0,14		1750	1875 (2500)	125	17:50
<u>D:o 1¹¹</u>							
Albin Andersson							
åker	25	0,40		1750	1875 (2500)	125	50:-
"	26	0,12		2250	2500	250	30:-
A-summa		0,52					80:-
<u>D:o 1⁷</u>							
Knut V. Jansson							
åker A-summa	27	0,30		1625	1875 (2500)	250	75:-
<u>D:o 1⁸</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Nestor Andreasson							
åker	28	0,41		1750	2375 (2500)	625	256:25
"	29	0,42		1875	2500	"	262:50
"	30	0,43		1750	2375 (2500)	"	268:75
"	31	0,03		2125	2500	375	11:25
"	32	0,15		1750	"	750	112:50
"	33	0,14		1210	1540 (2200)	330	46:20
"	34	0,15		1320	1870 (2200)	550	82:50
A-summa		1,73					1039:95
Hannevik l ²²							
Nils Jansson							
trädgård A-summa	35	0,11		1650	3000	1350	148:50
Sammandrag							
Område I							
Hannevik av l ¹⁷							
Ivar Olsson	1-2	0,13					130:-
D:o av l ¹⁷							
Oskar Mattsson	3	0,24					280:-
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
<u>Hannevik 1¹⁶</u>							
Ivar Olsson	4-5	0,41					597:50
<u>D:o 1²⁶</u>							
Laurell Mattsson	6	0,15					97:50
<u>D:o av 1⁶</u>							
Anders Johansson	7	0,41					547:50
<u>D:o av 1⁶</u>							
Verner Mattsson	8-12	0,99					1008:75
<u>D:o 1⁵</u>							
C. V. Hansson	13-14	0,78					815:-
<u>D:o 1²⁵</u>							
Carl J. Jansson	15	0,12					300:-
<u>D:o 1⁷</u>							
Knut V. Jansson	16-23, 27	2,14					1308:75
<u>D:o 1²³</u>							
Hjalmar Johanssons stbh	24	0,14					17:50
<u>D:o 1¹¹</u>							
Albin Andersson	25-26	0,52					80:-
<u>Summa</u>	1-27	6,03					5182:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Område II</u>							
<u>Hannevik 1⁸</u>							
Nestor Andreasson	Summa	28-32	1,44				911:25
<u>Område III</u>							
<u>Hannevik 1⁸</u>							
Nestor Andreasson		33-34	0,29				128:70
<u>D:o 1²²</u>							
Nils Jansson		35	0,11				148:50
	Summa	33-35	0,40				277:20
<u>Slutsammandrag</u>							
Område I		1-27	6,03				5182:50
" II		28-32	1,44				911:25
" III		33-35	0,40				277:20
	Summa	1-35	7,87				6370:95
Hannevik den 28 mars 1950.							
<i>S. B. Karlsson</i> Synemän. <i>G. Hegelham</i> <i>Gunnar Lart</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Hanneviks dikningsföretag av år 1950 i Lyse socken, Göteborgs och Bohus län.						
Område I						
Avlopp A-B-C-D-D¹						
0+26-2+14	188	Slamrensning och röjning av träd och buskar	188	1:-	188:-	188:-
2+14-2+96	82	Moblandad lera	90	2:50	225:-	
2+96		Torvsättning i botten och slänter på 1,5 m:s längd			15:-	
		Ersättning enligt bil. C			92:-	332:-
2+96-3+07	11	12" vägrör vid sidan om sten- trumman bekostas av vederbö- rande vägförvaltning				
3+07-4+17	110	12" lantbruksrör med frakt	110	5:25	577:50	
4+17-5+09	92	10" " " "	92	4:-	368:-	
5+09-6+38	129	8" " " "	129	3:25	419:25	
6+38-20+92	117	6" " " "	117	2:25	263:25	
Trpt						
729						

729

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		Grävning, läggning och hölj- ning	448	1:75	784:-	
3+07, 4+17, 4+93, 5+09		Brunn enligt typritning d = 0,6 m.	4	80:-	320:-	
5+90, 6+38, 6+63, 20+11, 20+92		Brunn enligt typritning d = 0,45 m.	5	60:-	300:-	3032:-
		För oförutsett tillägges				398:-
		<u>Summa</u>				3950:-
		<u>Område II</u>				
		<u>Avlopp B-E</u>				
10-12+60	260	Moblandad lera m ³	140	2:50	350:-	
10+13, 11+54		Ersättning för försvårad överfart	2	100:-	200:-	
		Ersättning enligt bil. C			96:88	646:88
		För etc.				53:12
		<u>Summa</u>				700:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Område III</u>				
		<u>Avlopp E-F</u>				
12+60-13+78	118	Sand och moblandad lera med något sten och rötter m ³	60	3:-	180:-	
13+78-13+85	7	Slamrensning			10:-	
		Ersättning enligt bil. C			38:45	228:45
		För etc.				21:55
		<u>Summa</u>				250:-
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Område I</u>				
		Avlopp A-B-C-D-D ¹				3950:-
		<u>Område II</u>				
		Avlopp B-E				700:-
		<u>Område III</u>				
		Avlopp E-F				250:-
		<u>Summa</u>				4900:-
	125	Hannevik den 28 mars 1950.				
		<i>G. Hegethorn</i>				

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Hanneviks dikningsföretag av år 1950 i Lyse socken, Göteborgs och Bohus län.							
<u>Område I</u>							
<u>Hannevik 1⁷</u> , Knut V. Jansson	80	21,25	17:-	300	25	75:-	92:-
<u>Summa</u>							92:-
<u>Område II</u>							
<u>Hannevik 1⁸</u> , Nestor Andreasson	50	17,5	8:75	350	23,75	83:13	
				20	25	5:-	96:88
<u>Summa</u>							96:88
<u>Område III</u>							
<u>Hannevik 1⁸</u> , Nestor Andreasson	40	12,1	4:84	110	15,4	16:94	
	20	13,2	2:64	75	18,7	14:03	38:45
<u>Summa</u>							38:45
<u>Sammandrag</u>							
Område I							92:-
" II							96:88
" III							38:45
<u>Summa</u>							227:33
Hannevik den							

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa Ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
A. G. Karlsson	28 mars 1950.						Gunnar Larsson
	G. Hegethorn						
Synemän.							
	—						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Hanneviks dikningsföretag av år 1950 i Lyse socken, Göteborgs och Bo- hus län.						
<u>Område I</u>						
av 82/3888 mtl. Hannevik av 1 ¹⁷						
Ivar Olsson	S	130:-	135.25	99:14	2,51	
d:o d:o d:o D:o av 1 ¹⁷						
Oskar Mattsson	S	280:-	290.98	213:30	5,40	
123/3888 mtl. D:o 1 ¹⁶						
Ivar Olsson	S	597:50	621.30	455:44	11,53	
avst. D:o 1 ²⁶						
Laurell Mattsson		97:50	101.30	74:26	1,88	
av 7/128 mtl. D:o av 1 ⁶						
Anders Johansson	S	547:50	569.57	417:51	10,57	
d:o d:o d:o D:o av 1 ⁶						
Verner Mattsson		1008:75	1049.15	769:07	19,47	
1/16 mtl. D:o 1 ⁵						
C. V. Hansson	S	815:-	847.62	621:34	15,73	
Trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
<u>avst. Hannevik 1²⁵</u>						
Carl J. Jansson	S	300:-	312:-	228:70	5,79	
<u>1/16 mtl. D:o 1⁷</u>						
Knut V. Jansson	S	1308:75	1360.61	997:38	25,25	
<u>avst. D:o 1²³</u>						
Hjalmar Johanssons stbh	S	17:50	17.78	13:03	0,33	
<u>avs. D:o 1¹¹</u>						
Albin Andersson	S	80:-	82.90	60:83	1,54	
Summa		5182:50	5388.54	3950:-	100,00	80,61
<u>Område II</u>						
<u>9/128 mtl. Hannevik 1⁸</u>						
Nestor Andreasson Summa	S	911:25	868.88	700:-	100,00	14,29
<u>Område III</u>						
<u>9/128 mtl. Hannevik 1⁸</u>						
Nestor Andreasson	S	128:70	150.70	116:07	46,43	
<u>avst. D:o 1²²</u>						
Nils Jansson	S	148:50	173.88	133:93	53,57	
Summa		277:20	324.58	250:-	100,00	5,10
						100,00

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Hannevik den 28 mars 1950.						
A. A. Karlsson		G. Hegelhorn		Gunnar Larsson		
		Synemän.				
		—				

Bil.E.U t l å t a n d e

av synemännen angående torrläggning av mark till Hannevik i Lyse socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1950.

Förordnande m.m.

Efter erhållet förordnande hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot densamma kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å översiktskartan angivits med röd färgläggning, är beläget 2.5 km nordväst om Lyse kyrka samt tillhör nederbördsområdet nr 110/111.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

Med beaktande av framställda yrkanden har upprättats föreliggande förslag, som innebär justering och slamrensning av avloppet A-B, fördjupning och vidgning av avloppen B-C och B-E-F samt igenläggande med rör av avloppet C-D-D¹.

På grund av fallförhållandena har företaget uppdelats i 3 av varandra oberoende dikningssamfälligheter, nämligen

Område I, omfattande ägofig. nr 1-27 med en areal av 6.03 hektar,

" II, " " " 28-32 " " " " 1.44 " och

" III, " " " 33-35 " " " " 0.40 " .

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Företagets hela nederbördsområde har uppmätts till 78 hektar, varav 31.6 ha åker och 46.4 ha annan mark. Avrinningen pr sekund och hektar har skattats till 1.5 liter från åker och i medeltal 3 liter från övrig, delvis bergig, mark vid ordinärt flöde. För särskilt aktuella punkter har flodvattenmängden beräknats sålunda: pkt. 3⁺⁷ = 52 l/s. pkt. 4⁺¹⁷ = 43 l/s. pkt. 4⁺⁹³ = 41 l/s. pkt. 5⁺⁹⁰ = 18 l/s. pkt. 6⁺⁶³ = 10 l/s.

Med ledning av ovanstående och vanliga beräkningsgrunder för vattens avrinnande hava avloppen föreslagits till utförande med de dimensioner och bottenlutningar, som angivits å profilritningarna.

Båtnad.

Båtnadsuppskattning har verkställts enl. 10 kap. 60 § vattenlagen.

Med ledning av ytavvägningen m.m. har den i företaget ingående markens alstringsbåtnad beräknats på sätt som finnes angivet i värderingslängden (Bil.A). Genom att avloppet C-D-D¹ utföres som täckt ledning erhålla

därav berörda brukningsenheter en ytterligare båtnad på grund av minskade kostnader för jordens rationella brukning, stängsel m.m. Denna brukningsbåtnad har skattats till belopp, som i samma längd angivits för resp. fastigheter och beräknats till sammanlagt 650 kronor.

På grund av att befintliga slaskledningar, som utmynna i avloppet, beredas bättre avrinning, anse synemännen, att ägarna till desamma dessutom erhålla s.k. annan båtnad uppgående till 200 kronor pr ledning, d.v.s. tillsammans 800 kronor.

Den totala båtnaden, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning, uppgår sålunda enligt värderingslängden till resp. 5182.50, 911.25 och 277.20 kronor för områdena I, II och III och sammanlagt för hela företaget till 6370.95 kronor.

Ersättningar.

För markåtgång och jordupplag skall jämlikt 10 kap. 64 i vattenlagen utgå ersättning med de belopp, som angivits i ersättningslängden (Bil. C).

För försvårad överfart vid pkt. 10⁺¹³ och 11⁺⁵⁴ skall som skälig ansedd ersättning utgå 100 kronor till vardera vägägaren.

Broar och trummor.

Eftersom företaget berör allmän väg har det upprättade förslaget underställts vederbörande vägförvaltning, som under visst förbehåll icke

har något att erinra mot detsamma (Bil. 8-9). Med stöd av paragraf 7 i syneprotokollet skall det jämlikt 7 kap. 7 o. 8 §§ vattenlagen åligga vägförvaltningen att ombesörja och bekosta erforderligt trumarbete på sätt som närmare framgår av ovan angivna bilagor. Detta arbete bör utföras snarast möjligt, senast inom en månad efter den tid avloppet nedanför trumman upptagits, och företagets styrelse underrättat vederbörande om denna tidpunkt.

Kostnadsfördelning.

Kostnaderna, som enligt bilaga B beräknats till resp. 3950, 700 och 250 kronor för områdena I, II och III, skola fördelas i enlighet med upprättad kostnadsfördelningslängd (Bil. D), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med det nu framlagda förslaget på delägarnas gemensamma bekostnad enligt den delaktighetsprocent, som finnes angiven i bilaga D,

att till ledning vid arbetenas utförande och underhåll anbragta fixpunkter ej må vid laga ansvar rubbas,

att uppschaktade jordvallar läggas minst 1 meter från dikeskant med ej brantare lutning än 1:1 samt genomgrävas vid tillstötande diken eller svackor och i regel minst på var 50-de meter,

att föreslagna ledningsrör ej få nedläggas och täckas förrän de godkänns av lantbruksingeniör,

att arbetena må utlämnas på entreprenad och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade i sin helhet senast den 1 oktober 1959,

att avloppen skola underhållas i förslagsenligt skick efter den i bilaga D angivna delaktighetsprocenten,

att berörda broar och trummor skola underhållas av vederbörande ägare,

att åverkan genom betande kreatur snarast avhjälpes av djurägarna. Om så ej sker åligger det företagets styrelse att på den försumliges bekostnad låta bota skadan,

att företaget skall benämnas Hanneviks dikningsföretag av år 1950.

Med företaget förenade angelägenheter skola handhavas av en styrelse jämlikt 7 kap. 61 i vattenlagen.

Avsyning.

Sedan företaget utförts, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör och anses företaget i dess helhet fullbordat,

när denne lämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit under-
stött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Syneförrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt 10 kap. 79 o. 80 §§
vattenlagen gäldas av delägarna i företaget gemensamt efter de i bilaga
D angivna procenttalen men skola, om så erfordras, av sökandena förskjutas.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma
föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, senast inom
sextio (60) dagar från denna dag räknat.

Hannevik den 28 mars 1950.

G. Hegelhorn

A. O. Karlsson

Gunnar Larsson

Synemän.



Västerbygd

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över
denna förrättning; bekräftar Vänersborg i Västerbygdens vattendom-
stols kansli den 30 maj 1950.

I Hänsen:
A. Dahlgren

Stämpel två kronor.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Hanneviks dikningsföretag av år 1950 i Lyse socken, Göteborgs och Bohus
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			kronor	öre	förrättnings- mannen		intressenter	
						kronor	öre	kronor	öre
1948		Hantlangning 51 tim. á 2 kr.	102:-						
		Material	<u>3:-</u>					105	-
1950		Arvodesräkning enl. litt.13:14/50						195	60
		Annonskostnader, inb. och lösen						32	30
		Ersättning till godman A.V.Karlsson						15	10
		" " " Gunnar Larsson						<u>32</u>	-
				Summa kronor 380 -					
Hannevik den 28 mars 1950.									
Å tjänstens vägnar:									
<i>G. Hegetham</i>									
—									

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Hanneviks dikningsföretag av år 1950 i Lyse socken, Göteborgs och Bohus
(företagets benämning etc. samt socken och län)

län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 21/5 1948 -28/3 1950.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 7,87 ha. 15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver 7. 2,4% av 4900:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)		1200 m 78 - 117 60 195 60		87 117 60 195 60
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag. dagervoden à 60 kr dagervoden à 40 kr dagervoden à 20 kr				
Transport:			195	60

