



Akt nr:
O-E1a-0485

AU\$O-E1a-0485

0 2*0485

Komarken af 1950

Gst & Bolus

Till

Lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län,
U d d e v a l l a.

Lantbruksstyrelsen överlämnar härmed för handläggning av Eder enligt kungörelsen den 11 juni 1948 (nr 342) angående statligt stöd till jordbrukets yttre och inre rationalisering m.m. (ändr. genom kungörelserna nr 292/1949, 203/1950, 413/1951, 321/1952 och 322/1952) ansökningarna om statligt stöd till nedannämnda torrlägningsföretag. Vid beviljande av bidrag till ifrågavarande företag bör bidragets storlek bestämmas med ledning av styrelsens skrivelse den 20 juni 1952 (d.nr J 893/52).

Företag

Handl.

Ritn.

Komarkens df av år 1950 i Kungsälvsstad

2

2

Lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län

Delegationen för inre rationalisering

Behandl. i prot. den 15/11-52 § 1

Åtgärder: *Redog.*

Stockholm den 4 november 1952.

Enligt uppdrag

S.-E. Wallin
(S.-E. Wallin.)

Anm. Bifogade kopia återgår som kvitto.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt +/		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	20000	-	-		609	57	20609	57	-	20609	57
+/ Kostnader för syneförrättningen					576	-					
Vattendomstolsavgift					30	57					
Laga kraftbevis					3	-					
Summa					609	57					

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	9	93		20	10	13	20382	-	1	20609	57	2040	1/3	6860

Av bidraget belöper omkring 6860 kr. på företagets utförande och omkring --- kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot förslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. De välbelägna markerna äro mycket försumpade, varför företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att de skola kunna rationellt utnyttjas som åker. Arbetet är ej påbörjat. Statsunderstöd har ej förut utgått till avloppens upptagande. Enär utredningen visar, att företaget är ur allmän synpunkt nyttigt och önskvärt, föreslås, att bidrag beviljas med 1/3 av totala kostnaden eller i avrundat tal 6860 kronor.

Uddevalla den 20 november 1950.

Gustaf Andersson.

G. Hegethorn.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

B. H. Fast

Anita Rosendahl

Avskrift.

Genom beslut den

har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en

kostnad av kr., till företaget beviljat bidrag med kr. samt fastställt

arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Komarkens dikningsföretag av år 1950 i Kungälv stad,

(företagets namn samt socken och län)

Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen: {

Förtroendeman: {

Ende intressent: {

Statsingeniör R. Abelson, Kungälv

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: {

Lantbruksingeniör G. Hegethorn

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 4 februari 1948 Förrättningen avslutad 26 augusti 1950

Förslaget är upprättat { ~~i samband med fullständig syn~~
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar
~~utan samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 oktober 1959 I kontrakt med Kungl. Lant

bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 oktober 1952

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) alstringsbåtnad 15382:- kr Summa 20382:- kronor

bruksbåtnad 5000:- kr

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 20609.57 kronor

(ej)

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

15", 21" och 24" lantbruksrör resp. 7, 13,50 och 17,50 kr/lm i inköp


och frakt samt resp. 2, 3,75 och 5 kr/lm för grävning, läggning och

höljning.

ad sur 7532/52

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 NOV 1950
DIARIÉ Nr 0752
SAK Nr

0 2*0485





KUNGÄLVS STAD

LANTBRUKSSTYRELSEN

22 NOV. 1950

DIARIE Nr

SAK Nr

0752

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Kungälv's stads drätselkammare anhåller härmed såsom ende delägare i Komarkens dikningsföretag av år 1950 att till detsamma måtte beviljas högsta möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Kungälv den 30 oktober 1950

Å drätselkammarens vägnar:

Oskar Karlsson

Ordförande

P. R. Sjöström

Stadsingenjör

~~Ett lika lydande exemplar har översänt direkt till
Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.~~

Genom beslut den har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av kr., till företaget beviljat bidrag med kr. samt fastställt

arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

LANTBRUKSSTYRELSEN

22 NOV. 1950

DIARIE Nr 0752

SAK Nr

Komarkens dikningsföretag av år 1950 i Kungälv stad,

(företagets namn samt socken och län)

Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen:

Förtroendeman:

Ende intressent:

Statsingeniör R. Abelson, Kungälv

(titel, namn och adress)

Förrättningsman:

Lantbruksingeniör G. Hegethorn

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 4 februari 1948. Förrättningen avslutad 26 augusti 1950

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
~~utan samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 oktober 1959. I kontrakt med Kungl. Lant-

bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 oktober 1952

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

alstringsbåtnad

15382:-

Båtnad (social båtnad ej inräknad)

brukningsbåtnad

5000:- kr. Summa 20382:-

Total kostnad (kostnad för en första rensning ej inräknad)

20609.57 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

15", 21" och 24" lantbruksrör resp. 7, 13,50 och 17,50 kr/lm i inköp

och frakt samt resp. 2, 3,75 och 5 kr/lm för grävning, läggning och

höljning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt +/		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	20000	-	-		609	57	20609	57	-	20609	57
+/ Kostnader för syneförrättningen					576	-					
Vattendomstolsavgift					30	57					
Laga kraftbevis					3	-					
Summa					609	57					

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	9	93			20	10 13	20382	-	1	20609	57	2040	1/3	6860

Av bidraget belöper omkring 6860 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot förslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. De välbelägna markerna äro mycket försumpade, varför företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att de skola kunna rationellt utnyttjas som åker. Arbetet är ej påbörjat. Statsunderstöd har ej förut utgått till avloppens upptagande. Enär utredningen visar, att företaget är ur allmän synpunkt nyttigt och önskvärt, föreslås, att bidrag beviljas med 1/3 av totala kostnaden eller i avrundat tal 6860 kronor.

Uddevalle den 20 november 1950.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

G. Hegethem

sk den 75 32/52

3788-2

0 2*9485

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JAN 1952

DIARIE Nr

ÖAR Nr

Komarkens dikn.företag av år 1950

Kungälv stad

Göteborgs och Bohus län.

BESLUT

av

LANTBRUKSNÄMNDEN

Uddervall

15/12 1952

Handlingar

tillhörande

Komarkens dikningsföretag av år 1950

i Kungälv stad, Göteborgs och Bohus län,

upprättade vid syneförrättning enligt V. L. av


G. Hegelham

Lantbruksingenjör.

Akten innehåller 16 skrivna paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1950 den 2 augusti kl. 9 inställde sig undertecknad å stadsingenjörskontoret i Kungälv för att på grund av förordnande (Bil.1) handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark till Kungälv stad, varvid sökanden var representerad av t.f. kommunalborgmästare Gustaf Hjerpe och stadsingenjör R. Abelson enl. fullm. (Bil.2).

§ 1.

Något jäv mot synemannen eller laga hinder mot förrättningens handläggning ansågs ej förefinnas.

§ 2.

Denne företedde upprättade ritningar över det vattenskadade området samt redogjorde närmare för det tillärnade dikningsföretaget, varvid sökandes ombud yrkade, att avloppet B-C skulle igenläggas med rör på det djup och med de dimensioner, som erfordras för markernas ändamålsenliga torrläggning.

§ 3.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs stadsingenjör R. Abelson, Kungälv, till aktförvarare för företaget.

§ 4.

Det meddelades, att förrättningen kommer att avslutas genom avgivande

av utlåtande (Bil.C) å lantbruksingeniörskontoret i Vänersborg lördagen
den 26 augusti 1950 samt att 1 exemplar handlingar och ritningar kommer
att inom 30 dagar därefter tillställas aktförvararen.

§ 5.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat.

Ort och dag som ovan:

Å tjänstens vägnar:

T. Hegstam

Lantbruksingeniör.

ENSKT NORMAL 2

TIMBA 1949



KUNGÄLVS STAD
drätselkammaren

den 15 JAN 1948

Bil. 1.

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Kungälv stads drätselkammare anhåller härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark, tillhörande Kungälv stad.

Kungälv den 5 augusti 1947.

Å drätselkammarens vägnar:

Oskar Karlsson

(Oskar Karlsson)

Ordförande.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i ansöknings omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

M. Jacobsson
Göteborg i landskansliet den 4 februari 1948.

(Malte Jacobsson)

Carl Hasselrot
(Carl Hasselrot)



KUNGÄLVS STAD
Drätselkammaren

Utdrag av protokoll, fört vid ordinarie sammanträde med samfällda drätselkammaren i Kungälv den 1 augusti 1950.

§ 400.

Anmälde stadsingenjören, att han erhållit underrättelse om att syneförrättning rörande den s.k. Komarksbäcken utsatts att äga rum den 2 augusti 1950 kl. 9.00 ävensom att staden i egenskap av ägare till angränsande mark ägde rätt att närvara vid förrättningen.

Samfällda drätselkammaren beslöt att till stadens ombud vid ifrågavarande förrättning utse t.f. kommunalborgmästaren Gustaf Hjerpe och stadsingenjören R. Abelson

och skulle utdrag ur detta protokoll gälla som fullmakt för de utsedda att i ifrågavarande ärende föra stadens talan.

Denna paragraf förklarades genast justerad.

Som ovan

Olof Larborn

Rätt utdraget; betygar

Ex officio:

G. Hjerpe

C.T. 80288

H e m m a n s				Ägofigurnas	Ägares namn, ägoslag m. m.	A r e a l				Förbättrings- värde pr har	Förbättrings- värde pr ägofigur		
N a m n	Register	Mantal	Ägolittera			Åker		Annan mark			Kr.	Kr.	öre
						Har	ar	Har	ar				
Komarkens dikningsföretag av år 1950 i Kungälv stad, Göteborgs och Bohus län.													
					—								
Komarken					Kungälv stad								
				1	åker		14			1200	168	-	
				2	"		14			"	168	-	
				3	"		15			"	180	-	
				4	"		09			600	54	-	
				5	"		22			"	132	-	
				6	"		39			"	234	-	
				7	"		35			1400	490	-	
				8	tomt		11			"	154	-	
				9	åker		48			1200	576	-	
				10	"		06			600	36	-	
				11	"		40			1400	560	-	
				12	"		10			1700	170	-	
				13	"		25			1400	350	-	
					Trpt								

H e m m a n s				Ägofigurenas	Ägares namn, ägoslag m. m.	A r e a l				Förbättrings- värde pr har	Förbättrings- värde pr ägofigur		
N a m n	Register	Mantäl	Ägolittera			Åker		Annan mark			Kr.	Kr.	ö
						Har	ar	Har	ar			Kr.	Kr.
					Trpt								
				14	åker		21			1400	294	-	
				15	"		08			"	112	-	
				16	"		16			"	224	-	
				17	"		16			"	224	-	
				18	"		1 11			1500	1665	-	
				19	"		18			"	270	-	
				20	"		51			1400	714	-	
				21	"		23			"	322	-	
				22	"		23			"	322	-	
				23	"		14			1500	210	-	
				24	tomt		10			900	90	-	
				25	åker		61			1500	915	-	
				26	"		54			1400	756	-	
				27	"		42			1500	630	-	
				28	"		10			"	150	-	
				29	"		36			1700	612	-	
					Trpt								

H e m m a n s					Ägofigurenas	Ägares namn, ägoslag m. m.	A r e a l				Förbättrings- värde pr har	Förbättrings- värde pr ägofigur	
N a m n	Register	Manial	Ägolittera	Åker			Annan mark						
				Har			ar	Har	ar	Kr.			Kr.
						Jordmån: Mylla på lera							
						Vänersborg den 26 augusti 1950.							
						Å tjänstens vägnar:							
						<i>G. Bergström</i>							
						Lantbruksingenjör.							
						—							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Anf m	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Komarkens dikningsföretag av år 1950 i Kungälv stad, Göteborgs och Bohus län.						
<u>Avloppet A-B-C</u>						
0+90-1+45	55	Rensning	50	3:-		150:-
1+45-8+22	677	24" lantbruksrör med frakt m.	672	17:50	11760:-	
8+22-9+30	108	21" " " " "	108	13:50	1458:-	
9+32-9+36	4	Rörtrumma bibehålles oförändrad				
9+38-10+59	121	15" lantbruksrör med frakt m.	121	7:-	847:-	14065:-
		Grävning, läggning och höljning	677	5:-	3385:-	
		" " " "	108	3:75	405:-	
		" " " "	121	2:-	242:-	4032:-
1+45		Förstärkning av rörmyrning enligt ritning			30:-	
2+50, 3+92, 5, 5+76, 6+84, 8+22		Brunn enligt typritning, d = 1,00 m.	6	140:-	840:-	
9+30		Rörmyrning enligt typritning	1	50:-	50:-	
Trpt						

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Trpt				
9+38, 10+59		Rörmynning enligt typritning	2	40:-	80:-	1000:-
		För oförutsett m.m. tillägges				753:-
		<u>Summa kronor</u>				20000:-
Vänersborg den 26 augusti 1950. <i>J. Högstam</i> Lantbruksingenjör.						

Bil. C.U t l å t a n d e

av synemannen angående torrläggning av mark till Kungälv stad i Göteborgs och Bohus län, avgivet vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1950.

Förordnande m.m.

På grund av Länsstyrelsens förordnande (Bil.1) hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid hållet sammanträde, varvid intet laga hinder mot densamma kunnat utrönas.

Läge.

Avdikningsområdet, som å bifogade översiktskarta angivits med röd färgläggning, är beläget 2 km väster om Kungälv kyrka samt tillhör nederbördsområde nr 108, sektion 2.

Beskaffenhet, omfattning m.m.

Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen. Förslaget innebär djupning och vidgning av avloppet A-B samt igenläggning med rör avloppet B-C. Genom företagets utförande beräknas sammanlagt 10.13 hektar erhålla förbättrad torrläggning.

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Nederbördsområdet har uppmätts till 85 hektar. Avrinningen pr sekund och hektar har skattats till 1.5 liter från åker och i medeltal 3 liter från övrig, delvis bergig mark.

För särskilt aktuella punkter har flodvattenmängden beräknats sålunda:

Pkt. B= 182 l/s, pkt. 2⁺⁵⁰ = 175 l/s, pkt. 8⁺²² = 141 l/s, pkt. 9⁺³⁰ =

123 l/s och pkt. C= 50 l/s.

Med ledning av ovanstående och vanliga beräkningsgrunder för vattens avrinnande hava avloppen föreslagits till utförande med de dimensioner och bottenlutningar, som angivits å profilritningen.

Båtnad.

Den genom företagets utförande uppkommande alstringsbåtnaden pr hektar har med hänsyn tagen till jordens naturliga beskaffenhet och behov av torrläggning approximativt uppskattats såsom närmare framgår av värderingslängden (Bil.A) och beräknats till sammanlagt 15382 kronor. Genom att avloppet B-C igenlägges med rör erhålles dessutom båtnad på grund av minskade kostnader för jordens rationella brukning, stängsel m.m. Denna bruksbåtnad har skattats till 5000 kronor. Företagets totala båtnad uppgår sålunda till 20382 kronor.

Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande hava enligt upprättat kostnadsförslag (Bil.B) beräknats till 20000 kronor. Eftersom båtnaden enligt ovanstående uppgår till 20382 kronor blir företagets relativa kostnad 0.98.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemannen:

- att företaget skall, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras och underhållas i överensstämmelse med det nu framlagda förslaget,
- att till ledning härför anbragta fixpunkter ej må vid laga ansvar rubbas,
- att föreslagna ledningarör ej få nedläggas och täckas förrän de godkännts av lantbruksingeniör,
- att arbetena må påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förordning vunnit laga kraft samt vara fullbordade i sin helhet senast den 1 oktober 1959,
- samt att företaget skall benämnas Komarkens dikningsföretag av år 1950.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen åligger det sökanden till företaget att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft inbetala till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 30.57 kronor såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, senast inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

Vänersborg den 26 augusti 1950.

A. Hezelham

Lantbruksingeniör.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Komarkens dikningsföretag av år 1950 i Kungälv stad,

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Göteborgs och Bohus län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1949		Hantlangning 54 tim.						108	-
1950		Arvodesräkning litt. 13:23/50						468	-
		Summa						576	-
								416	-
Vänersborg den 26 augusti 1950.									
Å tjänstens vägnar:									
P. Högström									
—									

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Komarkens dikn.företag av år 1950 i Kungälv's stad, Gbggs och Bohus län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 8/6-49 - 26/8-50.

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.		LANTBRUKSSTYRELSEN 18 SEP. 1950 DIARIE N^o 1615 SÄK N^o			
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.					
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 10.13 ha.					
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver 10		105	-	✓	1200 m
2.4 % av 20000 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad		480	-	✓	
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.					
Summa:		585	-	✓	
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa		468	-	✓✓	
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)					468 -
2. Täckdikningsplaner.					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
kr för ha och kr för varje ha däröver					
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad					
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning					
5 kr för var och en av st astigheter					
2. Annat företag.					
dagavvoden à 60 kr					
dagavvoden à 40 kr					
dagavvoden à 20 kr					
Transport:					468 -

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
Transport:				468	-
III. Övriga tjänsteuppdrag.					
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.					
Företaget består ^{helt} till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.					
..... kr jämte % av kr					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
2. Andra uppdrag.					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.					
..... dagarvoden à kr för lantbruksingenjör					
..... dagarvoden à kr för ^{extraingenjör, ingenjörsaspirant, förste} ~~assistent, assistent eller tekniskt biträde~~					
..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde ...					
.....					
Summa kronor: 468 - ✓					

Särskilda anteckningar: Syneförrättningen avslutades den 26 augusti 1950.

Räkningen är utställd i Vänernborg den 6 september 19 50.

Ett exemplar av densamma har den 7 september 1950 ~~överlämnats personligen till~~ enligt mottagningsbevis kvitterats av stadsingenjör R. Abelson, Stadsingenjörskontoret, Kungälv
(titel, namn och adress)

i egenskap av styresman för företaget.

Bestyrkes:

G. Högström
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till~~ kr.

Granskad den 7/2 19 52 av elu