



Akt nr:
O-E1a-0497

AU\$O-E1a-0497

4713-2

0 2*0497

LANTBRUKSSTYRELSEN

20 OKT. 1953

DIARIÉ Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Gåshults dikningsföretag av år 1952

Hogdals socken,

Göteborgs och Bohus län.

1

H a n d l i n g a r

tillhörande

Gåshults dikningsföretag av år 1952


i Hogdals socken, Göteborgs och Bohus län

upprättade vid syneförrättning enligt V.L. av

T. Hegelham

Lantbruksingenjör.

*Boken innehåller 22 skrivna paginerade sidor.
Härtill hör 2 blad ritningar.*



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1952 den 28 oktober inställde sig undertecknad hos Karl G. Axelsson i Gåshult för att på grund av förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning avseende torrläggning av mark till Gåshult i Hogdals socken, Göteborgs och Bohus län, varvid samtliga sökande tillstädeskommo med undantag av Hans Nilsson, som för sin del återkallat förrättningen.

§ 1.

Något jäv mot synemannen eller laga hinder mot förrättningens handläggning ansågs ej förefinnas.

§ 2.

Denne företedde upprättade ritningar samt redogjorde för det tillärnade torrlägningsföretaget. Efter besiktning av de vatten-skadade markerna träffades överenskommelse om företagets utförande och kostnadernas fördelning (Bil. 2).

§ 3.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs lantbrukaren Karl G. Axelsson, Gåshult *Brömsföd* till aktförvarare för företaget. Denne valdes samtidigt av delägarna till styresman och lämnades i upp-

4

drag att ansöka om högsta möjliga stadsunderstöd till företagets utförande samt underteckna de kontrakt och förbindelser, som för dess lyftande kommer att erfordras.

§ 4.

Det meddelades, att förrättningen kommer att avslutas genom avgivande av utlåtande å lantbruksingenjörskontoret i Vänersborg den 20 december 1952 samt att 1 exemplar handlingar och ritningar kommer att inom 30 dagar därefter tillställas aktförvararen.

§ 5.

Då intet vidare förekom avslutades dagens sammanträde.

Ort och dag som ovan:

Å tjänstens vägnar:

P. Hegehorn

Lantbruksingenjör.

Prot. 1. 5

LÄNSSTYRELSEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

LANDSKANSLIET

N:r 20 - 32

E.D.I. 1950

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda ansökning omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

[Signature] Göteborg i landskansliet den 20 mars 1951.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]
(Ernst Uddenberg)

[Signature]
(Bo Högner)

Inkom till Lantbruksnämnden

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

den 5 DEC 1950

LANTBRUKSNÄMNDEN
GÖTEBORG o. BOHUS LÄN

Ink. den 20/11 1950. Nr. 2330

Bev. den / 19....

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom Gårshult

Blagdals socken(-nar) av Göteborgs och Bohus län.

Förrättningen avser

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Åsbo

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantbruksingenjör G. Blageth
Karl Skellens Gårshult Åsbo stad

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

tel. Blagdals 10

den

40 åre av fast.
1950
Gårshult med tillhörig
regulerat och fastig-
het omfattning den

Sökandes namn:

Fastighet:

Karl G. Skellens för fastigheten
Frits Nilsson » »
Anders Olafsson » »
Arvid Ottosson
Karl Nilsson återkallet

Gårshult 14, 21, 23
Gårshult 10, 14
Gårshult 15, 19
Gårshult 10, 14, 15-17
Gårshult 113

1/ Ottosson, Arvid Johan Wilhelm Gårshult 110, 114, 15-17
" Oskar Arvid " 122, 124

7
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör G. Hegehorn

Vänersborg

Uddevalke

den

20 nov.

1950

På Lantbruksnämndens vägnar:

Gunnar Eken

Överenskommelse.

Undertecknade, suda delägare i det företag,
som avser anläggning av mark till Gårskult i
Vogdals socken hava denna dag överenskom-
mit att gemensamt utföra och underhålla
det av lantbruksingenjör G. Hagestam
repräntade förslaget, varvid kostnader-
na skola fördelas på att

Knut Olsson svara för str. $0^{+43} - 1^{+36}$ och halva
" $1^{+36} - 1^{+76}$

Karl Nilsson " " " $1^{+76} - 2^{+60}$ " " "
" $1^{+36} - 1^{+76}$ och $2^{+60} - 5^{+87}$

Frits Nilsson " " " halva str. $2^{+60} - 7$

Arvid Olsson " " " " $5^{+87} - 7$ och hela $7 - 9^{+25}$.

I förhållande till till skola förväv-
nings- och övriga gemensamma kostnader
fördelas. Luga ersättningar för markat-
gång eller jordspölag skola ingå i företaget.

Sålunda överenskommit försäkras.

Gårskult den 28 oktober 1952

Karl G. Hagestam

Arvid Olsson

Knut Olsson

Frits Nilsson

Förstående överenskommelse har prövats och
befunnits lämplig.

G. Hagestam

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Gåshults dikningsföretag av år 1952 i Hogdals socken, Göteborgs och Bohus län.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gåshult 1¹⁷</u>							
Arvid Ottosson							
åker	1	0.33				1000	330
"	2	0.14				800	112
betesmark	3		0.03			200	6
åker	4	0.26				600	156
"	5	0.12				800	96
Alstringsbåtnadssumma		0.85	0.03				700
Brukningsbåtnadssumma							400
<u>Totalsumma</u>							1100
<u>D:o 1¹⁶</u>							
Densamme							
åker	6	0.29				800	232
"	7	0.36				1000	360
A-summa		0.65					592
B-summa							200
<u>T-summa</u>							792
<u>D:o 1¹⁵</u>							
Densamme							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker	8	0.20				1000	200
"	9	0.30				800	240
A-summa		0.50					440
B-summa							200
T-summa							640
<u>Gåshult 1¹⁴</u>							
Arvid Ottosson							
åker	10	0.19				900	171
"	11	0.11				800	88
"	12	0.27				1000	270
A-summa		0.57					529
<u>D:o 1¹⁰</u>							
Frits Nilsson							
åker	13	0.25				600	150
"	14	0.32				500	160
"	15	0.11				300	33
"	16	0.30				450	135
"	17	0.33				400	132
"	18	0.47				300	141
Transport		1.78					75

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		1.78					751
åker	19	0.44				500	220
"	20	<u>0.27</u>				500	<u>135</u>
<u>A-summa</u>		2.49					1106
<u>Gåshult 1²³</u>							
Karl Axelsson							
åker	21	0.20				600	120
<u>D:o 1²¹</u>							
Densamme							
åker	22	0.29				300	87
"	23	<u>0.22</u>				500	<u>110</u>
<u>A-summa</u>		0.51					197
<u>D:o 1⁴</u>							
Densamme							
odlingsmark	24 a		0.12			200	24
åker	24 b	0.90				350	315
"	25	0.41				400	164
"	26	<u>0.22</u>				300	<u>66</u>
<u>A-summa</u>		1.53	0.12				569

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gåshult 1⁵</u>							
Knut Olausson							
åker	27	0.08				400	32
"	28	0.26				200	52
"	29	0.45				400	180
A-summa		0.79					264
<u>Sammandrag</u>							
T-summa		8.09	0.15				5317
Jordmån: I huvudsak mylla på lera.							
Vänersborg den 20 december 1952.							
<i>G. Högström</i>							


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Gåshults dikningsföretag av år 1952 i Högdals socken,						
Göteborgs och Bohus län.						
<u>A - B - C.</u>						
0+43-1+36	93	Berg m ³	1	50:-	50:-	
		Lera med enst. sten	40	3.25	130:-	
		För oförutsett tillägges			20:-	200:-
1+36-1+76	40	Lera med ngt. sten	30	3:-	90:-	
		För etc.			10:-	100:-
1+76-2+60	84	Lera etc.	30	4:-	120:-	
		För etc.			20:-	140:-
2+60-5+87	327	Lera etc.	300	3.50	1050:-	
		För etc.			110:-	1160:-
5+87-7	113	Lera etc.	230	3:-	690:-	
		För etc.			90:-	780:-
7-9+25	55	Lera etc.	150	3:-	450:-	
	170	12" lantbruksrör m. frakt lm	170	7:-	1190:-	
		Grävn., lägn. o. höljn.	170	2.50	425:-	
7+55		Rörmykning med torvsättning enl. typ A			30:-	
Transport					2095:-	

J. W. G. Schmitt


Typritningar

Rörtrumma




Brunnar


Typ A




Typ B




Typ C



Typ D



Typ E




Skala 1:50




Rörmynnningar

Typ A



Typ B



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Avlopps- ~~beräknad~~ sträcka ~~kronor~~	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader ~~kronor~~ procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Gåshults dikmingsföretag av år 1952 i Hogdals socken, Göteborgs och Bohus län.						
<u>Gåshult 1¹⁴-1¹⁷</u>						
Arvid Ottosson	S	$\frac{1}{2}(5+87-7)$	390			
		7-9+25	2320	2710	57.66	273.89
<u>D:o 1¹⁰</u>						
Frits Nilsson	S	$\frac{1}{2}(2+60-7)$		970	20.64	98.04
<u>D:o 1⁴, 1²¹, 1²³</u>						
Karl Axelsson	S	$\frac{1}{2}(1+36-+76)$	50			
		1+76-2+60	140			
		$\frac{1}{2}(2+60-+5+87)$	580	770	16.38	77.80
<u>D:o 1⁵</u>						
Knut Olausson	S	0+43- -1+36	200			
		$\frac{1}{2}(1+36-+76)$	50	250	5.32	25.27
<u>Summa</u>				4700	100.00	475:-
Vänersborg den 20 december 1952. <i>G. Hegerhorn</i>						

Bil.D.

U t l å t a n d e

av synemannen angående torrläggning av mark till Gåshult i Hogdals socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen.

Förordnande m.m.

På grund av Länsstyrelsens förordnande (Bil.1) hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid hållet sammanträde, varvid intet laga hinder mot densamma kunnat utrönas.

Läge..

Avdikningsområdet, som å bifogade översiktskarta angivits med röd färgläggning, är beläget c:a 3 km nordost om Hogdals kyrka samt tillhör nederbördsområde nr 111/112.

Beskaffenhet, omfattning m.m.

Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen. Förslaget innebär djupning och vidgning av avloppet A-B samt igenläggning med rör avloppet B-C. Genom företagets utförande beräknas sammanlagt 8.24 hektar erhålla förbättrad torrläggning.

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Företaget nederbördsområde har uppmätts beträffande åker och annan

mark. Avrinningen pr sekund och hektar har skattats till 1.5 liter från åker och 2.5 liter från övrig mark vid ordinärt flöde och beräknats till 100 liter i sekunden för pkt 9⁺²⁵ och 350 för pkt 1⁺⁴⁰.

Med ledning härav och vanliga beräkningsgrunder för vattens avrinnande hava avloppen föreslagits till utförande med de dimensioner och bottenlutningar, som angivits å profilritningen.

Båtnad.

Den genom företagets utförande uppkommande alstringsbåtnaden pr hektar har med hänsyn tagen till jordens naturliga beskaffenhet och behov av torrläggning approximativt uppskattats såsom närmare framgår av värderingslängden (Bil.A) och beräknats till sammanlagt 4517 kronor. Genom att avloppet B-C igenlägges med rör erhålles dessutom båtnad på grund av minskade kostnader för jordens rationella brukning m.m. Denna brukningsbåtnad har skattats till 800 kronor. Företagets totala båtnad uppgår sålunda till 5317 kronor.

Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande hava enligt upprättat kostnadsförslag (Bil.B) beräknats till 4700 kronor. Härtill kommer i förrätningskostnader o.dyl. 475 kronor, varför den totala kostnaden uppgår till 5175

kronor, motsvarande en relativ kostnad av 0.97.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemannen:

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras och underhållas i överensstämmelse med det upprättade förslaget på delägarnas bekostnad i enlighet med kostnadsfördelningslängden (Bil. C)

att till ledning härför anbragta fixpunkter ej må vid laga ansvar rubbas,

att från öppet avlopp uppschaktad massa lägges minst 1 meter från di-
keskant och ej gives brantare lutning än 1:1,

att föreslagna ledningsrör ej få nedläggas och täckas förrän de godkända av lantbruksingeniör,

att arbetena må påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade i sin helhet senast den 1 oktober 1960,

att företaget skall benämnas Gåshults dikningsföretag av år 1952.

Med företaget förenade angelägenheter skola handhavas av en styrelse jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen.

Besvärshänvisning.

91

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot den-
samma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg,
senast inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

Vänersborg den 20 december 1952.

Å tjänstens vägnar:

G. Högström

Lantbruksingeniör.

Mot förestående utlåtande har, såvitt här
gitt diarium utvisar, bevis icke upförts;
betygs Vänersborg i Västerbygdens
vattendomstol kallt den 20 april 1953.

Tjänsten:

N. Dahlgren



Stps Två kronor

