



Akt nr:
O-E1a-0507

AU\$O-E1a-0507

5276-2

0 2*0507

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 SEP. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Län sökes i K.L.

Nöddö dikningsföretag av år 1953

i Vette och Tjärnö kommuner,

Göteborgs och Bohus län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Nöddö dikningsföretag av år 1953

i Vette och Tjörnö kommuner, Göteborgs och Bohus län,

upprättade vid syneförrättning enligt V. L. av


G. Kegelhorn

Lantbruksingenjör.

*Skten innehåller 41 skrivna paginerade sidor.
Härtill hör 2 blad ritningar.*

Översiktskarta.

Skala 1:100000.



Protokoll, fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1952 den 28 oktober kl. 9 inställde sig undertecknad lantbruks-
ingenjör hos Levin Svensson, Nöddö för att på grund av förordnande (Bil.
1) och i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga sy-
neförrättning rörande torrläggning av mark till Hedängen Västra i Skee
socken samt Nöddö och Flöäng i Tjärnö socken, Göteborgs och Bohus län.

På grund av kungörelser och särskilda meddelanden (Bil. 2 - 5)

tillstädeskommo:

Såsom förrättningssökande:

Levin Svensson

Karl Larsson

Ernst Johansson

Hildur Nilsson för sin make Ernst Nilsson enl. fullm. (Bil. 6)

Johan Qvicklund, som efterträtt Karl Lund

Övriga sakägare och ombud:

Wigo Hansen

Gunnar Olsson

Wille Qvarfordt för Ingeborg Arvesen enl. fullm. (Bil. 7)

Thorsten Simonsson

Johan Hagring

Vägdirektör E. J. Millén

Såsom biträdande godemän:

C. J. Starkman, Lilla Båleröd pr Skee och

Helge Karlsson, Rävö pr Överby

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll (Bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen eller laga hinder mot förrättningens handläggning ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan med tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillärnade dikningsföretaget.

§ 4.

Sökandena yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående sankmarker samt att kostnaderna skola fördelas i mån av uppskattad nytta

enligt vattenlagens bestämmelser.

§ 5.

Wigo Hansen förenade sig med sökandena (Bil. 8).

§ 6.

Det upplystes, att allmänna vägen med tillhörande trumma, som beröres av företaget, nybyggts åren 1933 - 34.

§ 7.

Levin Svensson och Karl Larsson yrkade på ersättning för såväl mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppens breddning, som för jordupplag.

§ 8.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till avdikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företog i lag föreskriven jorduppskattning.

§ 9.

Under synegången meddelade vägdirektör Millén, att allmänna vägen inom torrlägningsområdet kommer att breddas 1 meter under år 1954 enligt upprättat förslag. På grund härav överenskoms att upptagande av avloppet 20 - 22 icke skulle ingå i företaget.

§ 10.

Då intet vidare förekom, meddelades, att nytt sammanträde i ärendet kommer att i laga ordning kungöras, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Tid och plats som ovan:

A. Hegetham

Lantbruksingenjör.

E. J. Johansson

Ulf Karlsson

Biträdande godemän.

Den 18 december 1953 sammanträdde synemännen ånyo i Nöddö, varvid på grund av kungörelser (Bil. 9 - 11) följande tillstädeskommo:

Ernst Johansson,

Levin Svensson,

Karl Larsson,

Gunnar Olsson.

§ 11.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes, varvid ingen anmärkning mot detsamma förspordes.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde närmare för det upprättade dikningsförslaget, vars handlingar delvis upplästes.

§ 13.

Det beslöts, att vid dagens sammanträde utse en styrelse för företaget, bestående av 2 ledamöter och valdes härtill Levin Svensson och Karl Larsson.

§ 14.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs lantbrukaren Levin Svensson, Nöddö pr Skee till aktförvarare för företaget.

§ 15.

Denne fick dessutom i uppdrag av delägarna i företaget, att hos vederbörande myndighet ansöka om högsta möjliga statsunderstöd till kostnaderna för dess utförande samt underteckna de kontrakt och förbindelser, som för dess lyftande kunna erfordras.

§ 16.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (Bil. D), som upplästes, var-

efter syneförrättningen förklarades avslutad.

Nöddö den 18 december 1953.

G. Hegetham

S. J. Ståhlman

Hege Karlsson

Synemän.

2 fol. 202.
19 47.

9

~~inlämnat till Landskontoret~~
i Göteborg
den 23 JUL. 1947

Bil. 1-

Inkom
den 23 JUL. 1947 till
Landskontoret, Göteborg.

Till Länsstyrelsen

Göteborg

Undertecknade markägare får härmed vördsamt anhålla ~~att~~ om förordnande av förrättningsman för uppgörande av plan och kostnadsförslag å dikningsföretag för torrläggning av mark för jordbruksegendomarna Nöddö med Flöäng i Tjärnö socklen samt Hedängen i Skee socken. Markägare som kommer att beröras av företaget torde bliva Ernst Nilsson Nöddö, Karl Lund Nöddö, Gunnar Olsson Nöddö, Levin Svensson, Karl Larsson Nöddö, Ernst Johansson Nöddö, Karl Johansson Hedängen. Samtligas postadress är Skee.

Nöddö Skee den 19 juli 1947§

Ernst Nilsson

Karl Lund

Levin Svensson

Karl Larsson

Ernst Johansson

Översändes till lantbruksingenjörerna i Göteborg och Bohus län, som anmodas att i ärendet till länsstyrelsen inkomma med yttrande och remisshandlingarne därvid återställa.

Göteborg, i landskansliet, den 23 juli 1947.
Enligt uppdrag:

[Signature]

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län

vänd!

Inkom till landskansliet
i Göteborg
den 15 JAN. 1948

samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i länsökningen lägr omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

M Göteborg i landskansliet den 4 februari 1948.

Malte Jacobsson

(Malte Jacobsson)

Carl Hasselrot

(Carl Hasselrot)

K u n g ö r e l s e .

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark till Hedängen Västra i Skee socken samt Nöddö och Flöäng i Tjärnö socken, Göteborgs och Bohus län, kommer sammanträde att hållas hos Levin Svensson, Nöddö, tisdagen den 28 oktober 1952 kl. 9, då sakägarna hava att utföra sin talan.

Företaget berör allm. vägen Vik - Båleröd.

Vänersborg den 6 oktober 1952.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

Att denna kungörelse varit anslagen i Skee kyrka söndagen den 12.
oktober 1952 intygas av:

..... *F. Nilsson*
kh.

K u n g ö r e l s e.

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark till Hedängen Västra i Skee socken samt Nöddö och Flöäng i Tjärnö socken, Göteborgs och Bohus län, kommer sammanträde att hållas hos Levin Svensson, Nöddö, tisdagen den 28 oktober 1952 kl. 9, då sakägarna hava att utföra sin talan.

Företaget berör allm. vägen Vik - Båleröd.

Vänersborg den 6 oktober 1952.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

Att denna kungörelse varit anslagen i Tjärnö kyrka söndagen den . . .
. . . oktober 1952 intygas av:



... *Rudolf Åsterberg*
Kan.

Kungörelse.

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Hedängen Västra i Skee socken samt Nöddö och Flöäng i Tjärnö socken, Göteborgs och Bohus län, kommer sammanträde att hållas hos Levin Svensson, Nöddö, *tisdagen den 28 oktober 1952 kl. 9*, då sakägarna hava att utföra sin talan.

Företaget berör allmänna vägen Vik—Båleröd.

Vänersborg den 6 okt. 1952.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Strömstads Tidning-Norra Bohuslän den 9 oktober 1952 intygas ex officio:

G. Hegethorn

F ö r t e c k n i n g

över avsända kungörelser, kallelser och meddelanden rörande syneförättning enligt V. L. avseende torrläggning av mark till Hedängen Västra i Skee socken samt Nöddö och Flöäng i Tjärnö socken, Göteborgs och Bohus län.

Angående sammanträde den 28 oktober 1952.

Den 7 oktober 1952	kungörelse till Pastorsämbetet,	Skee
" " " " " "	"	Tjärnö
" " " " " "	Strömstads Tidning - Norra	
	Bohuslän,	Strömstad
" 9 " " kallelser "	skiftesgodemännen	
	Helge Karlsson,	Rävö, Överby
	G. J. Starkman,	Lilla Båleröd, Skee
" 9 " " meddelanden till		
	Levin Svensson,	Nöddö, "
	Karl Larsson,	" "
	Ernst Johansson,	" "
	Johan Qvicklund,	" "
	Ernst Nilsson,	" "
	Vigo Hansen,	Hedängen, "
	Gunnar Olsson,	Nöddö, "
	Ingeborg Arvesen, ~~Jac. Aallsgatan 44, Oslo, Norge~~	Hedängen, "
	Thorsten Simonsson,	Torgonö, Överby
	Vägförvaltningen,	Göteborg
" 14 " " Ingeborg Arvesen, Jac. Aallsgatan 44 ^I , Oslo, Norge		

Vänersborg den 14 oktober 1952
J. Keesetham

Bil. 6.

Fullmakt för min hustru
 Hildur Maria Nilsson, att
 vid sammanträde för hand-
 läggning av synskriftställning
 hos kammarskr. Levin Jön-
 son, Nöddö, för min del.

Nöddö den 26 Okt 1952

Ernst Nilsson

Bevittnas

Johan Quicklund

Olga Quicklund

Bil. 7.Meddelande.

Sammanträde för handläggning av syneförrättning avseende torrläggning av mark till Hedängen Västra i Skee socken samt Nöddö och Flöäng i Tjärnö socken, Göteborgs och Bohus län, kommer att hållas hos Levin Svensson, Nöddö, tisdagen den 28 oktober 1952 kl. 9, då sakägarna hava att själva eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma för utförande av sin talan, varom jag får, jämlikt 10 kap. 40 par. V. L. härmed underrätta.

Företaget berör allm. vägen Vik - Båleröd.

Vänersborg den 8 oktober 1952.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

Undertecknade gör herved
 Huv. Hille Gnarforot, Nöddö
 fullmakt til å møte på mine vegne,
 og ivareta mine interesser.

Oslo, 20 oktober 1952.

Lingberg Arvesen

Underskrift:

Gny Andersen

Ernst Nilsson

Bil. 8.F ö r e n i n g.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig härmed undertecknade
 och göra gemensam sak med sökandena till det företag, som avser torr-
 läggning av mark till *Hedängen, Nöddö och Flöäng*
 1 *Skre och Tjärnö* socknar av *Göteborgs- och Bohus*
 län.

Nöddö den *28 oktober 1952*
Wigo Hamren

Att ovanstående frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat
 denna förening intygas av

G. Hegethorn
G. J. Stachman *Hegethorn*
 synemän.

Bil. 9.K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning avseende torrläggning av mark till Hedängen Västra i Vette kommun samt Nöddö och Flöäng i Tjärnö kommun, handlägges ånyo fredagen den 18 december 1953 kl. 10.30 vid sammanträde hos Levin Svensson, Nöddö.

Vänersborg den 27 november 1953.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Lantbruksingenjör.

Att denna kungörelse varit anslagen i Skee kyrka söndagen den ... 29. nov. 1953 intygas av:

..... H. Hegethorn
Kh.

Bil. 10.K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning avseende torrläggning av mark till Hedängen
Västra i Vette kommun samt Nöddö och Flöäng i Tjärnö kommun, hand-
lägges ånyo fredagen den 18 december 1953 kl. 10.30 vid sammanträde
hos Levin Svensson, Nöddö.

Vänersborg den 27 november 1953.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Lantbruksingenjör.

Att denna kungörelse varit anslagen i Tjärnö kyrka söndagen
den 29 nov. 1953 intygas av:



Rudolf Askerberg
.....
Komminister

Bil. 11.

Kungörelse

Syneförrättning avseende
torrläggning av mark till Hed-
ängen västra, i Vette kommun
samt Nöddö och Flöäng i Tjär-
nö kommun handlägges ånyo
fredagen den 18 december 1953
kl. 10.30 vid sammanträde hos
Levin Svensson, Nöddö.

Vänersborg den 27 nov. 1953.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Strömstads Tidning-

Norra Bohuslän den 3 december 1953 intygas ex officio:

G. Hegethorn



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Nöddö dikningsföretag av år 1953 i Tjärnö och Skee socknar, Göteborgs och Bohus län.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hedängen Västra 1²</u>							
Wigo Hansen							
åker	1	0.88		1700	3000	1300	1144
"	2	0.11		1000	2700	1700	187
"	3	0.27		1800	3000	1200	324
"	4	0.22		2100	"	900	198
"	5	0.39		2300	"	700	273
"	6	0.40		2100	"	900	360
"	7	0.36		"	"	"	324
"	8	0.38		"	"	"	342
"	9	0.43		"	"	"	387
"	10	0.33		"	"	"	297
"	11	0.21		2000	"	1000	210
"	12	0.21		"	"	"	210
"	13	0.28		1800	"	1200	336
"	14	0.43		1700	"	1300	559
"	15	0.15		2100	"	900	135
"	16	0.17		"	"	"	153
"	17	0.21		"	"	"	189
Trpt		5.43					5628

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt		5.43					5628
åker	18	0.40		2100	3000	900	360
"	19	0.30		2000	"	1000	300
"	20	0.19		"	"	"	190
"	21	0.76		1500	2800	1300	988
"	22	1.05		"	"	"	1365
"	23	0.45		1700	3000	"	585
"	24	0.40		"	"	"	520
"	25	0.42		"	"	"	546
"	26	0.38		"	"	"	494
<u>Summa</u>		9.78					10976
<u>Flöäng 1²⁶</u>							
Ernst Johansson							
åker	27	0.74		1600	3000	1400	1036
"	28	0.26		1800	"	1200	312
"	29	0.28		"	"	"	336
"	30	0.46		"	"	"	552
"	31	0.65		"	"	"	780
<u>Summa</u>		2.39					3016

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar.	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nöddö 1³¹</u>							
Ernst Johansson							
åker							
Summa	32	0.44		1800	3000	1200	528
<u>Flöäng 1¹⁶</u>							
Levin Svensson							
åker	33	0.34		1400	3000	1600	544
"	34	0.35		1500	"	1500	525
"	35	0.18		1600	"	1400	252
"	36	0.17		1400	"	1600	272
Summa		1.04					1593
<u>Nöddö 1¹⁶</u>							
Densamme							
åker							
Summa	37	0.12		1500	3000	1500	180
<u>Nöddö 1⁹ och Flöäng 1⁹</u>							
Karl Larsson							
åker	38	0.23		1700	3000	1300	299
"	39	0.28		1800	"	1200	336
"	40	0.25		1900	"	1100	275
Trpt		0.76					910

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt		0.76					910
åker	41	0.33		1900	3000	1100	363
"	42	0.21		"	"	"	231
"	43	0.26		"	"	"	286
"	44	0.43		2000	"	1000	430
"	45	0.07		800	2600	1800	126
"	46	0.21		1800	3000	1200	252
"	47	0.20		1500	"	1500	300
"	48	0.32		1700	"	1300	416
"	49	0.24		1400	"	1600	384
betesmark	50		0.19	1700	2000	300	57
trädgård	51	0.04		4500	5000	500	20
åker	52	0.02		2800	3000	200	4
<u>Summa</u>		3.09	0.19				3779
<u>Flöäng 1¹³</u>							
Karl Larsson							
åker	53	0.04		2800	3000	200	8
"	54	0.26		1700	"	1300	338
<u>Summa</u>		0.30					346

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nöddö 1¹³</u>							
Karl Larsson							
åker	55	0.14		1700	3000	1300	182
"	56	0.03		2800	"	200	6
"	57	0.24		1900	"	1100	264
<u>Summa</u>		0.41					452
<u>Flöäng 1³¹</u>							
Gunnar Olsson							
åker	<u>Summa</u> 58	0.13		2700	3000	300	39
<u>D:o 1³⁰</u>							
Densamme							
åker	<u>Summa</u> 59	0.23		2800	3000	200	46
<u>Nöddö 1³⁸</u>							
Densamme							
åker	<u>Summa</u> 60	0.73		2300	2800	500	365
<u>D:o 1³⁹</u>							
Densamme							
åker	<u>Summa</u> 61	0.26		2000	3000	1000	260
<u>D:o 1¹⁶</u>							
Levin Svensson							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker	62	0.68		1000	2400	1400	952
"	63	0.44		1200	"	1200	528
"	64	0.46		1100	2000	900	414
"	65	0.12		1000	1600	600	72
"	66	0.15		"	"	"	90
"	67	0.24		"	1500	500	120
"	68	0.31		"	1800	800	248
"	69	0.38		900	1500	600	228
"	70	0.28		"	1200	300	84
"	71	0.52		800	1000	200	104
<u>Summa</u>		3.58					2840
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Hedängen Västra 1²</u>							
Wigo Hansen	1-26	9.78					10976
<u>Flöäng 1²⁶</u>							
Ernst Johansson	27-31	2.39					3016
<u>Nöddö 1³¹</u>							
Densamme	32	0.44					528
Trpt		12.61					14520

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt		12.61					14520
<u>Flöäng 1¹⁶</u>							
Levin Svensson	33-36	1.04					1593
<u>Nöddö 1¹⁶</u>							
Densamme	37, 62-71	3.70					3020
<u>Nöddö 1⁹ och Flöäng 1⁹</u>							
Karl Larsson	38-52	3.09	0.19				3779
<u>Flöäng 1¹³</u>							
Karl Larsson	53-54	0.30					346
<u>Nöddö 1¹³</u>							
Densamme	55-57	0.41					452
<u>Flöäng 1³¹</u>							
Gunnar Olsson	58	0.13					39
<u>D:o 1³⁰</u>							
Densamme	59	0.23					46
<u>Nöddö 1³⁸</u>							
Densamme	60	0.73					365
<u>D:o 1³⁹</u>							
Trpt		22.24	0.19				24160




Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt		22.24	0.19				24160
Gunnar Olsson	61	0.26					260
Summa	1-71	22.50	0.19				24420
Nöddö den 18 december 1953.							
<i>G. Högstam</i> <i>G. J. Högstam</i> <i>Högstam</i>							
Synemän.							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m ³	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Nöddö dikningsföretag av år 1953 i Tjärnö och Skee socknar, Göteborgs och Bohus län.						
<u>A-B</u>						
0 - 1+50	150	Lera	100	4:-	400:-	
1+50 - 7+50	600	Delvis rensning lm.	600	0:50	300:-	
7+50 - 13	550	Lera med vassrötter	1000	3:-	3000:-	
10+58 - +62		Dubbeltrumma av armerade falsrör med 1,2 m:s inre diam. enl. ritn.			1500:-	5200:-
12+87 - +95		Landsvägsbro bibehålles oförändrad. Erforderlig slamrensning åvilar vederb. vägförvaltning				
		Ersättning för intrång enl. utlåtande (Bil. D)				786:-
		För oförutsett, arbetets ledning m.m. tillägges c:a 15 %				774:-
Summa	1300	Summa				6750:-
<u>B-C</u>						
13 - 13+67	67	16" lantbruksrör med frakt	67	10:50	703:50	
		Grävning, läggning och höljning	67	4:50	301:50	
	67	Trpt			1005:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal <u>III</u>	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	67	Trpt			1005:-	
B		Rörmykning enl. typritn. A			50:-	
C		Brunn enl. typritn. A D = 0,9 m.			160:-	1215:-
		För etc.				185:-
<u>Summa</u>	<u>67</u>	<u>Summa</u>				<u>1400:-</u>
		<u>C-D</u>				
13+67-15+82	207	16" lantbruksrör med frakt	207	10:50	2173:50	
		Grävning etc.	207	6:-	1242:-	
15+82-17+72	190	12" lantbruksrör med frakt	190	6:50	1235:-	
		Grävning etc.	190	4:50	855:-	
15+40, 15+82		Brunn enl. typritn. A D = 90 cm. st.	2	160:-	320:-	
D		Rörmykning enl. typritn. A			45:-	5870:50
		För etc.				879:50
<u>Summa</u>	<u>397</u>	<u>Summa</u>				<u>6750:-</u>
		<u>C-E</u>				
C - E	105	4" lantbruksrör med frakt	105	2:25	236:25	
		Grävning etc.	105	2:25	236:25	
E		Brunn enl. typritn. B D =				
	105	Trpt			473:50	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	105	Trpt			473:50	
		0,4 m.			60:-	532:50
		För etc.				67:50
<u>Summa</u>	<u>105</u>		<u>Summa</u>			<u>600:-</u>
		<u>Sammandrag</u>				
	1300	A-B				6750:-
	67	B-C				1400:-
	397	C-D				6750:-
	<u>105</u>	<u>C-E</u>				<u>600:-</u>
<u>Summa</u>	<u>1869</u>		<u>Summa</u>			<u>15500:-</u>
		Nöddö den 18 december 1953.				
		<i>T. Hegelhorn</i>				

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. S	~~Kostnad~~ ~~Kostnad~~ Bätnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
<u>Skee jordregistersocken.</u>					
<u>Hedängen Västra 1²</u>					
Wigo Hansen	S	10976	6967:25	44.95	
<u>Tjämnö jordregistersocken</u>					
<u>Flöäng 1²⁶</u>					
Ernst Johansson	S	3016	1914:25	12.35	
<u>Nöddö 1³¹</u>					
Ernst Johansson	S	528	334:80	2.16	
<u>Flöäng 1¹⁶</u>					
Levin Svensson	S	1593	1010:60	6.52	
<u>Nöddö 1¹⁶</u>					
Levin Svensson	S	3020	1917:35	12.37	
<u>Nöddö 1⁹ och Flöäng 1⁹</u>					
Karl Larsson	S	3779	2399:40	15.48	
<u>Flöäng 1¹³</u>					
Karl Larsson	S	346	220:10	1.42	
Trpt		23258	14763:75	95.25	

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
Trpt		23258	14763:75	95.25	
<u>Nöddö 1¹³</u>					
Karl Larsson	S	452	286:75	1.85	
<u>Flöäng 1³¹</u>					
Gunnar Olsson		39	24:80	0.16	
<u>Flöäng 1³⁰</u>					
Gunnar Olsson		46	29:45	0.19	
<u>Nöddö 1³⁸</u>					
Gunnar Olsson		365	230:95	1.49	
<u>Nöddö 1³⁹</u>					
Gunnar Olsson		260	164:30	1.06	
Summa		24420	15500:-	100.00	
Nöddö den 18 december 1953.					
  					
Synemän.					

U t l å t a n d e

av synemännen angående torrläggning av mark till Hedängen Västra i Vette kommun samt Nöddö och Flöäng i Tjärnö kommun, Göteborgs och Bohus län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1953.

Förordnande m.m.

Efter erhållet förordnande hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot densamma kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å översiktskartan angivits med röd färgläggning, är beläget c:a 8 km sydost om Strömstad samt tillhör nederbördsområdet nr 110/111.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

Med beaktande av framställda yrkanden har upprättats föreliggande förslag, som innebär vidgning och djupning av avloppet A-B samt nedläggande av rörledningarna B-C-D och C-E.

Å plankartan har upptagits all den mark, sammanlagt 22.69 hektar, som anses erhålla båtnad genom företagets utförande.

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Företagets nederbördsområden hava uppmätts beträffande åker och annan mark. Avrinningen pr sekund och hektar har vid ordinärt flöde skattats till 2 liter från åker och 3 liter från övrig mark med delvis kala berg och för aktuella punkter beräknats sålunda:

Pkt.D= 26 l/s. pkt.15⁺⁴⁰ = 65 l/s. pkt.C= 92 l/s och pkt 10⁺⁶⁰ = 950 l/s.

Med ledning härav och vanliga beräkningsgrunder för vattens avrinning i öppna och täckta ledningar hava avloppen föreslagits till utförande med de dimensioner och bottenlutningar, som angivits å profilritningen.

Båtnad.

Båtnadsuppskattning har verkställtts enligt 10 kap.60 § vattenlagen. I värderingslängden (Bil.A), som upprättats med ledning härav och ytavvägningen är för varje ägofigur angivet den i företaget ingående markens såväl nuvarande som blivande värde samt skillnaden d.v.s. båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning och beräknats till sammanlagt 24420 kronor.

Ersättningar.

Jämlikt 10 kap. 64 § vattenlagen bestämma synemännen, att ersättning för markåtgång skall utgå med följande belopp, nämligen:

55 kronor till ägaren av Nöddö 1	16	(Levin Svensson)
3 " " " " " 1	13	(Karl Larsson)
5 " " " " Flöäng 1	13	(" ")
23 " " " " Flöäng 1 och Nöddö 1	9 9	(" ").

För intrång av jordupplag skall ersättning utgå med den i anspråk tagna markens fulla värde efter dikningen enligt värderingslängden, sammanlagt c:a 700 kronor enligt gjorda beräkningar.

De sammanlagda ersättningsbeloppen uppgå sålunda till 786 kronor.

Broar och trummor.

Företaget berör vid pkt B en allmän vägtrumma av kilad sten endast så tillvida, att en slamrensning i densamma behöver vidtagas, vilket åligger vederbörande vägförvaltning.

I företaget ingår uppförande och bekostande av ny trumma för utfarts-
väg vid pkt. 10⁺⁶⁰ i enlighet med upprättade ritningar och kostnads-
förslag.

Broar eller trummor, som framdeles kunna komma att uppföras över avloppet, skola givas minst sådana dimensioner, att de ej hindra vattnets fria avrinnande.

Kostnadsfördelning.

Kostnaderna, som enligt bilaga B beräknats till 15500 kronor, skola fördelas i enlighet med upprättad kostnadsfördelningslängd (Bil. C), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen,

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras och underhållas i överensstämmelse med nu framlagt förslag på delägarnas gemensamma bekostnad enligt den delaktighetsprocent, som finnes angiven i bilaga C,

att till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkter ej må vid laga ansvar rubbas,

att uppschaktade jordvallar läggas minst 1 meter från dikeskant med ej brantare lutning än 1:1 samt genomgrävas vid tillstötande diken eller svackor för ytvattnets avrinnande,

att föreslagna ledningsrör ej få nedläggas och täckas förrän de godkännts av kontrollerande lantbruksingeniör,

att arbetena må utlämnas på entreprenad eller utföras i arbetsstyrelsens egen regi och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade senast den 1 oktober 1963,

att åverkan genom betande djur snarast avhjälpes av vederbörande ägare.

Om så ej sker, åligger det företags styrelse att på dennes be-
kostnad låta bota skadan,

att företaget skall benämnas Nöddö dikningsföretag av år 1953.

Med företaget förenade angelägenheter skola handhas av en
styrelse jämlikt 7 kap. 61 i vattenlagen.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 i vattenlagen åligger det sökandena till företa-
get att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft inbetala till
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 36.63 kronor såsom bidrag
till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet.

Avsyrning.

Sedan företaget utförts, skall detsamma avsynas av inom länet
tjänstgörande lantbruksingenjör och anses företaget fullbordat, när
avsyningsförrättaren lämnat bevis om godkännande eller, därest företa-
get erhållit statsunderstöd, när vederbörande myndighet godkänt det-
samma.

Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola gäldas av delägarna i
företaget efter den i kostnadsfördelningslängden angivna procenten

men skola, om så erfordras, av sökandena förskjutas tills företagsut-
förande påbörjats.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot den-
samma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg,
inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

Nöddö den 18 december 1953.

G. Hegehorn

C. J. Stuckess

Konst. Rauson

Synemän.

Särilt här fört diarium utvisar hava besvär icke anförts
över denna förrättning; bebyggas Vänersborg i Västerbygdens
vattendomstols kansli den 5 juli 1954.

T. Ljåsten:
T. Rousou.



Stämpel två kronor.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Nöddö dikningsföretag av år 1953 i Vette och Tjärnö kommuner.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Göteborgs och Bohus län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1951-52		Hantlangning 203 t. á 2.50= 507.50							
		Material = 12:-						519	50
1953		Förrättn.kostn. enl.räkn nr. 1471						555	-
		Ersättning till godman C.J.Starkman						34	40
		" " " Helge Karlsson						36	-
		Annonskostnader, inb. lösen m.m.						37	10
		Summa kronor						1182	-
		Nöddö den 18 december 1953.							
		<i>A. Hegdham</i>							