



Akt nr:
O-E1a-0512

AU\$O-E1a-0512

5424-3

LANTMÄSSVÄRDESEN

1.3.1954

DIARIENr

SÄK.Nr

0

3*0512

Kungl. Lantmäteristyrelsens

Arkiv

Lursjöns sänkningsföretag av år 1953

i Tanums kommun,

Göteborgs och Bohus län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 NOV. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

B. & U.M. 1/1954.

Dom B. 3/1954.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i mål angående underställning av utlåtande rörande Lursjöns sänkningsföretag av år 1953 i Tanums kommun, Göteborgs och Bohus län; meddelad i Vänersborg den 10 maj 1954.

Efter ansökan av vederbörande markägare har länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län den 4 februari 1948 förordnat lantbruksingeniören Georg Hegethorn att verkställa syneförrättning för sänkning av Lursjön i ändamål att torrlägga mark till hemmanen Backa, Össby och Torbal i Lurs socken. Hegethorn har med biträde av gode män påbörjat syneförrättningen den 27 oktober 1952 och avslutat densamma den 18 december 1953. Det sistnämnda dag meddelade utlåtandet har underställts vattendomstolens prövning.

Över utlåtandet hava besvär icke anförts.

Vattendomstolen har vid den granskning av utlåtandet, som föranletts av underställningen, icke funnit anledning till anmärkning mot detsamma. Utlåtandet varder fördenskull fastställt och det ifrågasatta företaget må alltså utföras enligt utlåtandets bestämmelser.

Det åligger företags styrelse att genast till vattendomstolens kansli inbetala nio kronor 20 öre, utgörande vattendomstolens kostnad för kungörelse i målet. Detta belopp ävensom vad styrelsen får utgiva för stämpel å denna dom må, ^{= 40 kr} om företaget kommer till utförande, fördelas mellan delägarna däri på sätt som om förrättningskostnad är stadgat.

Talan mot denna dom etc. ----- se aktsida 7.

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss.

E. Weiss

Emot förestående rätt avskrivna dom har vad icke anmälts; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 11 juni 1954.

I tjänsten:

I. Aronson

I. Aronson.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Lursjöns sänkningsföretag av år 1953

i Tanums kommun, Göteborgs och Bohus län,


upprättade vid syneförrättning enligt V. L. av

G. Hegethörn

Lantbruksingenjör.

*Skön innehåller 39 skruvna paginerade sidor
Här till hör 3 blad ritningar samt
Västerbygdens vattendomstols dom i målet.*

Översiktskarta. 51



Skala 1:100000.

51 NV i 1:50'000

3

Protokoll, fört vid sammanträde
för syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1952 den 27 oktober kl. 13 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör i Backa för att på grund av förordnande (Bil. 1) och i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark till Backa, Össby och Torbal i Lurs socken av Göteborgs och Bohus län, varvid på grund av kungörelser och särskilda meddelanden (Bil. 2-4) följande tillstädeskommo:

Såsom förrättningsökande:

Viktor Andersson för Alfred Anderssons stbh enl. fullm. (Bil. 5).

Sten Engström, numera ägare till Össby 1³ efter Oscar Engström.

Olaus Olsson med biträde av Tage Hellstrand (Bil. 6).

Bertil Olsson

Anders Karlsson

Övriga sakägare och ombud:

Göte Andréén, ägare till Torp 3⁶.

Hans Karlsson och

Viktor Andréén för Hedvig Andréén enl. fullm. (Bil. 7) samt

Ruth Carolusson för egen del och för Carin Carolusson enl. fullm.

(Bil. 8) såsom gemensamt ägare till Ryrs Ödegård 1¹.

Hans Hansson, Gusgård.

4

Såsom biträdande godemän:

John Olsson, Vassby pr Lur och

Mats Karlsson, Kihl pr Kragenäs.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll. (Bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen eller laga hinder mot förrättningsens handläggning ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan med tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillärnade torrlägningsföretaget, varvid från Kammarkollegiet erhållen skrivelse upplästes och bilades detta protokoll (Bil. 9).

§ 4.

Sökandena yrkade på Lursjöns sänkning i så hög grad, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående sank marker samt att kostnaderna skola fördelas i mån av uppskattad nytta enligt vattenlagens bestämmelser.

§ 5.

Hans Hansson, Gusgård uppgav, att han tillsammans med sin syster Annie Olsson var ägare till hälften av det till Ryrs Ödegård hörande strömfallet men kunde icke styrka detta.

§ 6.

Det vart upplyst, att fru Anna Andersson, som är 75 år gammal, icke kan erinra sig, att det funnits någon kvarn vid sjöns utlopp. Hans Karlsson meddelade, att där förr befintlig ramsåg blev spolierad 1902 och anläggningen därefter fått helt förfalla så att nu endast återstår en dammbyggnad av sten. Ingen av de närvarande kände till ägandeförhållandena rörande strömfallet, som de ansågo helt värdelöst. Däremot ifrågasattes om icke nedanför liggande åkrar kunde få skada genom Lursjöns sänkning.

§ 7.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till torrlägningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning.

§ 8.

På förfrågan angående sjöns fiskbestånd, meddelade strandägarna, att det förekom något gädda, aborre, mört och ål samt att endast nöjesfiske bedrevs med ringa resultat. Ingen ersättning för förlorat fiske framställdes.

§ 9.

Då intet vidare förekom, meddelades, att nytt sammanträde i ärendet kommer att i laga ordning kungöras, varefter sammanträdet förklaras avslutat.

Tid och plats som ovan:

6
G. Hezelhorn

Lantbruksingeniör

Matti Karlsson

John Olsson

Biträdande godemän.

Den 18 december 1953 sammanträdde syne-
 männen ånyo i Backa, varvid på grund av
 kungörslor (Bil. 11-12) följande tillstådeskommer,
 Anna, (Maria och Klara Andersson,
 Hans Andersson för egen del samt för Viktor, Karl G.
 och Ture Andersson evl. fullm. (Bil. 13-14)

Sten Engström

Olaus Olsson

Bertil Olsson

Anders Karlsson

Viktor Andrién för sin hustru Hedvig Andrién

Ruth Carolusson

Advokat Axel Forsell, såsom ombud för Hans Karlsson

och Carin Carolusson evl. fullm. (Bil. 15-16)

Knut Kristensson, Torp 3⁹

Anna Carolusson, " 3⁸

Göte Andrién, " 3⁶

§10.

Protokoll från föregående sammanträde upplästes, varvid ingen anmärkning mot dess sanna förhållanden.

§11.

Till förnärkningarna inkommen skrivelse från fiskerintendenten i Övre Söders distriktet upplästes och bilades detta protokoll (Bil. 10), varefter närmare redogjordes för det upprättade gjösänkingsföretaget.

§12.

Närvarande ägare av mark nedanför

hurjans utlopp förbehålls sig rätt till ersättning för skada, som kan komma att förorsakas dem genom sjösvärningen.

§13.

Det beslöts, att vid dagens sammankomst utse en styrelse för företaget bestående av 3 ledamöter och valdes härtill Bertil Olsson, Olaus Olsson och Sten Engström.

§14.

Jämligt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs landbrukaren Olaus Olsson, Örsby, se där till aktförvarare för företaget.

§15.

Denne fick dessutom i uppdrag av delägarna i företaget, att hos vederbörande Myndighet ansöka om sådana möjliga statsunderstöd till kostnaderna för dess utförande samt under-teckna de kontrakt och förbindelser, som för dess lyftande kunna erfordras.

§16.

Syrenämnen avgjorde sitt utlåtande (Prot. D), som upplästes, varefter syreförnämningen förklarades avslutad.

Backa den 18 december 1953.

G. Högström

Mats Karlsson

Jonne Olsson

Bil.1.

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 15 JAN 1948

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person
att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffan-
de sänkning av Lursjön för torrläggning av omkringliggande mark höran-
de till hemmanen Backa, Össby och Torbal i Lurs socken.

Backa pr Lur den 3 juli 1947.

tel. Lur 35.

Backa 1 ⁴ A	Ägare:	Alfred Anderssons Iherbhus gem Anna Anderson
Össby 1 ³	"	Oscar Engström
" 1 ²	"	Olaus Olsson
Torbal 1 ⁶ , 1 ⁸⁻¹¹	"	Dagil Olsson
" 1 ¹²	"	Anders Karlsson

Förutom mark till förenämnda fastigheter kan företaget komma
att beröra ägor till Torp. och Rys Ödegård.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt
Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i
ansökningen omförmäld förrättning; skolande bevis om detta för-
ordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 4 februari 1948.

Malte Jacobsson
(Malte Jacobsson)

Carl Hasselrot
(Carl Hasselrot)

Bil.2.K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen rörande sänkning av Lursjön för torrläggning av mark till Backa 1⁴, Össby 1² och 1³ Torbal 1⁸⁻¹², Ryrs Ödegård 1¹ och Torp 3⁶ i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län hålles hos fru Anna Andersson i Backa, måndagen den 27 oktober 1952 kl. 13, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör event. gammal kvarndamm c:a 130 meter nedanför sjöns utlopp.

Vänersborg den 6 oktober 1952.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

Att denna kungörelse varit anslagen i Lurs kyrka söndagen den

. 12. oktober 1952 intygas av:

Bror Wängerstedt

/Bror Wängerstedt/

Komminister

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen rörande sänkning av Lursjön för torrläggning av mark till Backa 1⁴, Ossby 1² och 1³, Torbal 1⁸⁻¹², Ryrs Ödegård 1¹ och Torp 3⁶ i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län hålles hos fru Anna Andersson i Backa, *måndagen den 27 oktober 1952 kl. 13*, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör event. gammal kvarndamm c:a 130 meter nedanför sjöns utlopp.

Vänersborg den 6 okt. 1952.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Strömstads Tidning - Norra Bohuslän den 9-oktober 1952 intygas ex officio:

G. Hegethorn

F ö r t e c k n i n g

över avsända kungörelser, kallelser och meddelanden rörande syneför-
rättning enligt V. L. avseende sänkning av Lursjön i Lurs socken, Göte-
borgs och Bohus län.

Angående sammanträde den 27 oktober 1952.

Den	6	oktober	1952	kungörelse till Pastorsämbetet,	Lur
"	7	"	"	" Strömstads Tidning - Norra Bohuslän,	Strömstad
"	9	"	"	" Kungl. Kammarkollegium ^{et} , Stockholm	
"	"	"	"	" " Lantbruksstyrelsen,	"
"	"	"	"	kallelser " skiftesgodemännen	
				John Olsson,	Vassby, Lur
				Hans Bohlin,	Hogar, Kragenäs
"	"	"	"	meddelanden till	
				Alfred Anderssons stbh,	Backa, Lur
				Anna Andersson,	" "
				Olaus Olsson,	Össby, "
				Bertil Olsson,	Torbal, "
				Anders Karlsson,	" "
				Sten Engström,	Össby, "
				Göte Andréén,	Torp, Kragenäs
				Hans Karlsson,	Siverbo, Lur
				Hedvig Andréén,	Björke, Skee
				Karin Carolusson,	Dalsåker, Skårby
				Rut Carolusson,	Ryrs Ödegård, Kragenäs
"	11	"	"	kungörelse till Kungl. Fiskeristyrelsen, Göteborg	

Vänersborg den 11 okt. 1952.

G. Högstam

Bil. 5.F u l l m a k t

för . . . *Viktor Andersson, Hagalund, Box 20, Hätteradeholm* . . .
 att vid sammanträde hos fru Anna Andersson i Backa måndagen den 27 oktober 1952 kl. 13, för syneförrättning enligt 10 kap. 1 gällande vatten-
 lag rörande sänkning av Lursjön för torrläggning av mark till Backa 1,
 Össby 1² och 1³, Torbal 1⁸⁻¹², Ryrs Ödegård 1¹ och Torp 3⁶ i Lurs socken
 Göteborgs och Bohus län *ör* . . . talan föra och rätt bevaka, godkännande
vi . . . ombudets laga åtgärder.

Hans Leubner *Backa, Lur,* den *17 oktober* 1952.
Stenrup *Ture Andersson* *Karl G. Andersson*
Per Kewer *Vinköls gatan 4* *40 Furst,*
Skara *Föreningsg. 39,*
Gothenburg
Anna Andersson *Maria Andersson* *Clara Andersson*
Backa, Lur. *Backa Lur.* *Backa Lur*
 Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Göke Olsson
Hälsjön Lur

Agne Hansson
Backa, Lur.

Bil. 6.F u l l m a k t

för ombudsmannen Tage Hellstrand, Grebbestad, att vid sammanträde den 27 oktober 1952 för handläggning av syneförrättning avseende sänkning av Lursjön för torrläggning av mark till Backa 1⁴, Össby 1² och 1³ m.fl. fastigheter i Lurs socken utföra min talan och bevaka min rätt. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Östby, Lur den 23 oktober 1952.

Olof Olofsson

Bevittnas:

Bertil Olofsson

A. Olofsson

Bil. 7.

Fullmakt för Viktor Andersson, att vid sammanträde
hos Fin Anna Andersson Backa, den 27 okt 1952
avgående saken av Långsjön, för min Talan.

Björke Sker 27/10 1952

Hedvig Andersson

Beviltnas.

Ant Mattson

Hanna Mattsson

Fullmakt för innehavaren att vid blivande
sammankommande hos Fru Anna Andersson i Backa,
måndagen den 27 Okt. 1952, angående hand-
läggning av synesförrättning avseende säukning
av Lursjön med därav berörda frågor,
hållande gägg för giltigt ombudets lagliga
åtgärder.

Valsäker, Skärby d. 23 Okt. 1952.

Parim Carolusson.

sterblussdeläg. till Byrsödegård.

Bevillnas.

Oskar Olafsson
Läger, Skärby

Asker Olafsson
Läger, Skärby.

2188/1952

Stockholm den 16/10 1952

Kammarkollegiet har denna dag beslutit att f.n. icke föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen i nedannämnda ~~xxxxxx~~ mål ärende:

ang. syneförrättning rörande sänkning av Lursjön i och för torrläggning av mark till Backa 1⁴, Össby 1² m.fl. hemman i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Kammarkollegiet, 1:a byrån.

J. Pers

PI m 881

BREVKORT

Plats för
frimärke



Till lantbruksingenjören

G. Hegethorn

~~Lantbruksnämnden~~

Byggtjänst 9
Vänersborg

Tjänsteförsändelse
från

KAMMARKOLLEGIET

FISKERIINTENDENTEN

ÖVRE SÖDRA DISTRIKTET

Bil. 10.

Till

Lantbruksingenjören, Herr G. Hegethorn

Vänernborg.

Sedan Kungl. Fiskeristyrelsen den 13 oktober 1952 förordnat undertecknad att avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, rörande sänkning av Lursjön för torrläggning av mark till Backa m.fl. fastigheter i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län, får jag med återställande av remisshandlingarna anföras:

Hinder mot företaget enligt 7 kap. 39 § vattenlagen finnes ej.

Genom företaget skulle Lursjöns normala högvattenstånd sänkas 1,10 m., dess normala medelvattenstånd 0,85 m. och dess normala lågvattenstånd 0,75 m.

Sjöns fiskbestånd utgöres av gädda, abborre, mört och ål.

Sänkningen medför en minskning av sjöns areal vid normalt medelvattenstånd från 22 till 17 hektar, alltså 5 hektar.

Om fisket i sjön bedrivs rationellt, kan det beräknas lämna en årlig avkastning av 5 kg. pr hektar. Värdet kan beräknas till 2 kr. pr kg. Den årliga värdeminskningen i sjöns avkastning blir alltså $5 \cdot 5 \cdot 2 = 50$ kronor. Kapitaliserat efter 4 % utgör det ett belopp av 1,250 kronor.

Förutom genom arealminskningen tillfogas sjöns fiske skada genom att de nuvarande gäddlekplatserna förstöras genom torrläggning. Arealen av den vid normalt högvattenstånd översväm-

made marken kommer att minskas från 18 till 5 hektar, alltså 13 hektar. En stor del av denna mark utgöres otvivelaktigt av gäddlekplatser. Det är ovisst i vilken utsträckning nya gäddlekplatser komma att utbildas. I varje fall kommer det att åtgå en betydande tid, minst 15 år, innan detta sker.

Den skada, som tillfogas fisket genom torrläggning av gäddlekplatserna, brukar beräknas till 1/10-del av sjöns årliga avkastning. Avkastningen utgör i enlighet med det ovanstående 22,5,2 = 220 kronor. Härav utgör 1/10-del 22 kronor. Beräknas denna skada kvarstå under 15 år, uppgår den alltså till 330 kronor.

Värdet av den skada, som jämlikt 7 kap. 38 § vattenlagen skall inräknas i kostnaderna för företaget, uppgår sålunda till $1,250 + 330 = \underline{1,580 \text{ kronor.}}$

Åtgärder att motverka denna skada kunna ej lämpligen föreslås.

Jag får erinra om bestämmelsen enligt 10 kap. 68 och 74 §§ vattenlagen med ändrad lydelse den 26 juni 1945 angående skyldighet att till fiskeritjänsteman, som avgivit yttrande i ärendet, översända avskrift av såväl synemännens förslag till utlåtande som själva utlåtandet.

Karlstad den 27 januari 1953.

Nils Törnquist
/Nils Törnquist/.

Bil.11.K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning rörande sänkning av Lursjön inom Tanums kommun
handlägges ånyo fredagen den 18 december 1953 kl. 13.30 vid samman-
träde hos fru Anna Andersson, Backa pr Lur.

Vänersborg den 27 november 1953.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Lantbruksingenjör.

Att denna kungörelse varit anslagen i Lurs kyrka söndagen den
..... 1953 intygas av:

6 dec

..... Henrik Nelson

past. adj.



Kungörelse

Syneförrättning rörande sänkning av Lursjön inom Tanums kommun handlägges ånyo **fredagen den 18 december 1953 kl. 13.30** vid sammanträde hos fru Anna Andersson, Backa, pr Lur.

Vänersborg den 27 nov. 1953.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Strömstads Tidning Norra Bohuslän den 3 december 1953 intygas ex officio:

G. Hegethorn

Bil. 13.

Tullmakt

för min broder Hans Andersson. att i
 alla ärenden rörande sänksningen av Lutsjön
 föra min talan och bevaka min rätt samt
 att å mina vägnar underskriva och godkänna
 förekommande handlingar.

Hälsingborg den 16 dec. 1953.

Viktor Andersson.

Bevittnar:

Artur Engström

Pearl Wahlström

Bil. 14.Fullmakt

för vår broder, fabrihöv Hans Andersson, att i alla ärenden rörande sänkning av Lursjön föra vår talan och bevaka vår rätt samt att å våra vägnar underskriva och godkänna förekommande handlingar.

Göteborg den 17 december 1953

Karl G. Andersson
Föreningsg. 39, Göteborg

Ture Andersson
Wanhegatan 4 B, Skara

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

Pert Rambold
föreläsningsare
Göteborg H.

Birgit Rambold
fru
Göteborg H

Bil. 15.

Fullmakt för advokat Axel Forell eller den han i sitt ställe förordnat att företräda undertecknad vid syneförrättning i Backa, Lur, rörande sänkning av Lursjön.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Strömstad den 8 dec. 1953.

Harry Karlsson

Bevittnas:

Myrta Rall

Lars Fousberg

Fullmakt för ^{advokat Axel Forsl} ~~innehavaren~~ att vid
blivande sammankträde hos fru Anna
Andersson Backa den 18^{de} Dec^{21.13.53}. 1953,
angående sänkning av Lursjön, samt att
därvid ombudets lagliga åtgärder av
mig godkännes.

Dalsåker, Skärby d 11/12 1953.

Carin Carohusson

Oscar Kristiansson
Röd Skärby

Bevittnas:

Arne Johansson
Röd Skärby

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Backa 1⁴</u>							
Alfred Anderssons stbh							
åker	1	0,38		2000	2600	600	228:-
skogsmark	2		0,73	300	400	100	73:-
betesmark	3		0,53	300	600	300	159:-
"	4		0,34	500	1200	700	238:-
åker	5	0,40		800	1800	1000	400:-
"	6	0,37		1300	2400	1100	407:-
"	7	0,27		2000	3000	1000	270:-
"	8	0,15		2400	3000	600	90:-
"	9	0,57		2000	3000	1000	570:-
"	10	0,40		1600	2800	1200	480:-
"	11	0,32		1500	2600	1100	352:-
betesmark	12		0,25	800	1500	700	175:-
"	13		0,21	300	600	300	63:-
landvinning	14		1,22	-	200	200	244:-
<u>Summa</u>		2,86	3,28				3749:-
<u>Össby 1³</u>							
Sten Engström							
landvinning	15		0,41	-	200	200	82:-
betesmark	16		0,30	400	800	400	120:-
<u>Summa</u>			0,71				202:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Össby 1²</u>							
Olaus Olsson							
åker	17	0,26		2700	3000	300	78:-
betesmark	18		0,13	300	800	500	65:-
odlingsmark	19		0,24	1200	1800	600	144:-
landvinning	20		0,55	-	200	200	110:-
betesmark	21		0,20	300	800	500	100:-
åker	22	1,16		2000	3000	1000	1160:-
"	23	0,30		2200	2800	600	180:-
"	24	0,31		2600	2800	200	62:-
Summa		2,03	1,12				1899:-
<u>Torbal 1¹⁰</u>							
Bertil Olsson							
åker	25	0,31		2600	2800	200	62:-
åker	26	0,18		2800	3000	200	36:-
"	27	0,29		2700	3000	300	87:-
"	28	0,68		2400	3000	600	408:-
Summa		1,46					593:-
<u>D:o 1⁹</u>							
Densamme							
åker	29	0,78		2200	3000	800	624:-
"	30	0,07		2500	3000	500	35:-
Trpt		0,85					659:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Trpt</u>		0,85					659:-
åker	31	0,12		2700	3000	300	36:-
<u>Summa</u>		0,97					695:-
<u>Torbal 1⁸</u>							
Bertil Olsson							
åker	32	0,30		2400	3000	600	180:-
"	33	0,75		2100	3000	900	675:-
<u>Summa</u>		1,05					855:-
<u>D:o 1¹²</u>							
Anders Karlsson							
odlingsmark	34		1,05	1700	2800	1100	1155:-
betesmark	35		0,47	300	800	500	235:-
åker	36	0,19		1300	2400	1100	209:-
"	37	0,41		2000	3000	1000	410:-
"	38	0,18		2200	2800	600	108:-
"	39	1,00		2700	3000	300	300:-
"	40	0,43		2700	3000	300	129:-
"	41	0,12		2500	2800	300	36:-
"	42	0,39		1800	3000	1200	468:-
"	43	0,13		1600	2600	1000	130:-
"	44	0,24		1800	2800	1000	240:-
<u>Trpt</u>		3,09	1,52				3420:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Trpt</u>		3,09	1,52				3420:-
äker	45	0,26		1100	2200	1100	286:-
odlingsmark	46		0,19	800	2000	1200	228:-
äker	47	0,16		1100	2400	1300	208:-
betesmark	48		0,25	300	800	500	125:-
"	49		0,16	200	600	400	64:-
landvinning	50		0,95	-	200	200	190:-
<u>Summa</u>		3,51	3,07				4521:-
<u>Torbal 1¹⁰</u>							
Bertil Olsson			<u>imp.</u>				
landvinning	51		0,40				
<u>Ryrs Ödegård 1¹</u>							
A.Carolussons stbh							
landvinning	52		0,74				
<u>Torp 3⁶</u>							
Göte Andréén							
landvinning	53		10,20				
Lursjöns areal vid m.vg. efter företagets utfö- rande	54		17,15				
<u>Sammandrag. Summa</u>	1-50	11,88	8,18				12514:-

Backa den 18 december 1953.

G. Hezelmann

Henrik Karlsson

John Olsson

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>A - B.</u>				
a - 0	30	Sand, grus och sten m ³	40	5	200	
0 - 0 ⁺⁷²	72	Sand, sten och block samt				
		stubbar och rötter	90	10	900	
		Berg	170	40	6800	
+72 +42 0 -1	70	Sand, sten och ngt block samt				
		stubbar och rötter	60	7	420	
+42 +45 1 -1	3	Upptagande av öppning genom				
		gammal stendamm			100	8420
		För oförutsett, arbetets led-				
		ning m.m. tillägges				1180
		Summa		kronor	9600	
						71180 10780

Bäcka den 18 december 1953.

G. Högström

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	gemensamma kostnader	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lurs jordregistersocken</u>						
<u>Backa 1⁴</u>						
Alfred Anderssons stbh	S	3749 ✓		2876.16	29.96	
<u>Össby 1³</u>						
Sten Engström	S	202 ✓		154.56	1.61	
<u>Össby 1²</u>						
Olaus Olsson	S	1899 ✓		1457.28	15.18	
<u>Torbal 1¹⁰</u>						
Bertil Olsson	S	593 ✓		455.04	4.74	
<u>Torbal 1⁹</u>						
Densamme	S	695 ✓		532.80	5.55	
<u>Torbal 1⁸</u>	S	855 ✓		655.68	6.83	
Densamme						
<u>Torbal 1¹²</u>						
Anders Karlsson	S	4521 ✓		3468.48	36.13	
Summa		12514		9600.00	100.00	
Backa den 18 december 1953.						
<i>S. Högstam</i> <i>Matti Karlsson</i> <i>John Olsson</i>						

Bil.D.U t l ä t a n d e

av synemännen rörande sänkning av Lursjön samt torrläggning av mark till Backa, Össby och Torbøl^a i Lurs jordregistersocken, Tanums kommun av Göteborgs och Bohus län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1953.

Förordnande m.m.

Efter erhållet förordnande (Bil.1) hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å översiktskartan angivits med röd färgläggning, är beläget strax söder om Lurs kyrka samt tillhör nederbördsområde nr 110/111.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "vattenavledning", varom stadgas i 7 kap. 37 - 47 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

Med beaktande av framställda yrkanden har upprättats föreliggande förslag, som avser djupning och vidgning av Lursjöns utlopp sträckan A-B, som å plankartan utmärkts med dubbla röda linjer.

Av densamma och värderingslängden (Bil.A) framgår, att företaget berör 11.88 ha åker, 1.48 ha odlingsmark, 2.84 ha betesmark, 0.73 ha skogsmark och 3.13 ha landvinning, som erhåller båtnad samt dessutom 1.34 ha landvinning, som ej ansetts erhålla nu uppskattbar båtnad genom företagets utförande.

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Lursjöns nederbördsområde har å bifogad översiktskarta begränsats med en blå linje och beräknats till sammanlagt 18.3 km^2 . Med hänsyn till nederbörds mängden i trakten, områdets topografi, arrondering m.m. har avrinningen vid ordinärt flöde beräknats till $4.2 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och medelavrinningen till $0.28 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Avloppets dimensioner, som närmare framgå av upprättade profil- och sektionsritningar, hava med ledning av Ganguillet och Kutters formel för vattens avrinnande i öppna ledningar gestaltats så att sjöns normala h.v.y. kommer att sänkas från höjden $+6.75 \text{ m}$ till $+5.65$ och m.v.y. från $+5.55 \text{ m}$ till $+4.70 \text{ m}$. genom företagets utförande.

Båtnad.

Båtnadsuppskattning har verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. I värderingslängden, som upprättats med ledning därav, är angivet de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning och uppgå till sammanlagt 12514 kronor.

Fiske.

Vederbörande fiskerintendent har efter Kungl. Fiskeristyrelsens förordnande avgivit yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs (Bil.10). Enligt detsamma uppgår värdet av den skada, som jämlikt 7 kap.38 § vattenlagen skall inräknas i kostnaderna för företaget till 1580 kronor. Någon åtgärd för att motverka denna skada har ej föreslagits.

Dammbyggnad m.m.

Av företaget beröres vid pkt. B en dammbyggnad, som icke använts sedan en där belägen ramsåg år 1902 helt spolierades. Enär det befintliga strömfallet numera icke torde hava något värde av betydelse, anse synemännen, att hinder icke möter mot dammbyggnadens utrivande i samband med företagets utförande på sätt som föreslagits.

Ersättningar.

Av verkställd undersökning har framgått, att nedanför Lursjöns utlopp belägen åkermark översvämmas vid flöden på grund av det befintliga avloppets otillräcklighet. Någon nämnvärd ytterligare översvämning genom sjösänkningen i enlighet med det upprättade förslaget anse synemännen icke kommer att uppstå. Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Kostnad och tillåtlighet.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats till 9600 kr. enligt det upprättade kostnadsförslaget (Bil.B). Med tillägg av skada, som enligt fiskerintendenten tillfogas fisket, erhålles en kostnad av 11180 kronor, som understiger båtnaden med 1334 kronor. Företaget är således tillåtligt enligt 7 kap. 38 § vattenlagen.

Sådana omständigheter, som enligt 7 kap. 39 § vattenlagen utgöra hinder för företaget anse synemännen icke föreligga.

Kostnadsfördelningslängd.

I enlighet med båtnadsuppskattningen och jämlikt 10 kap. 67 § vattenlagen har upprättats särskild kostnadsfördelningslängd (Bil.C), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen, att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras och underhållas i överensstämmelse med det nu framlagda förslaget på delägarnas gemensamma bekostnad enligt den delaktighetsprocent, som finnes angiven i bilaga C, att till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkter ej må vid laga ansvar rubbas,

att uppschaktad massa lägges minst 1 meter från dikeskant med ej
brantare lutning än 1:1,

att arbetena må utlämnas på entreprenad eller utföras i arbetsstyrel-
sens egen regi och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det
denna syneförrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade
senast 1 oktober 1962.

att företaget skall benämnas Lursjöns sänkningsföretag av år 1953.

Med företaget förenade angelägenheter skola handhas av en
styrelse jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen.

Underställning.

Enär företaget avser sjösänkning, skall detta utlåtande jämlikt
7 kap. 45 § vattenlagen underställas Västerbygdens vattendomstols
prövning.

Vattendomstoleavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen åligger det sökandena till företa-
get att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft inbetala till
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 18.77 kronor såsom bidrag
till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot den-
samma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg,
inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

Backa den 18 december 1953.

P. Hegelhorn

Statis Krantz

Johan Olsson

Synemän.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Lursjöns sänkningsföretag av år 1953 inom Tanums kommun,

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Göteborgs och Bohus län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1945		Hantlangning 47 tim. á 1.50kr		70.50					
1948		" 230 " á 1.80		414:-					
1952		" 41 " á 2.50		102.50					
		Material		<u>10:-</u>				597	-
1953		Förrättn.kostn.enl.räkn.nr.						409	-
		Ersättn. till godman John Olsson						36	-
		" " " Mats Karlsson						36	-
		Annonskostnader, inb. m.m.						38	-
				Summa	kronor			1116	-
		Backa den 18 december 1953.							
		<i>A. Heggestam</i>							