



Akt nr:

O-E1a-0514

AU\$O-E1a-0514

5851-2

0 2*0514

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 SEP 1955

Kungl. Lantbruksstyrelsen
arkiv

DIARIE Nr

SAK Nr

Kile dikningsföretag 1954
på Sydkoster, Tjarnö socken,
Göteborgs och Bohus län.

Handlingar
tillhörande

Kile dikningsföretag 1954

Sydkoster, Tjärnö socken, Göteborgs och Bohus län,
upprättade vid syneförrättning enligt V. L. av

Joan Rönkvist
e. o. lantbruksingenjör.

Akten innehåller 56 skrivna paginerade sidor.
Härtill hör 2 blad ritningar.

Protokoll hållet vid syneförrätt-
ning angående bättre torrläggning
av mark tillhörande Kile Övre och
Kile Nedre å Sydkoster, Tjärnö soc-
ken och kommun av Göteborgs och
Bohus län.

Den 11 december 1953 inställde sig undertecknad extra ordina-
rie lantbruksingenjör hos fröken Margit Lunnås, Lindås, Sydkoster,
för att jämlikt nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande
förrättning. Kungörelse om sammanträdet, som den 20 november av-
sänts till vederbörande pastorsämbete, hade söndagen den 22 novem-
ber varit anslagen i Tjärnö församling, samt torsdagen den 26 no-
vember, allt år 1953, varit införd i Strömstads Tidning, varjämte
underrättelse om förrättningen jämlikt bestämmelserna i vatten-
lagen 10 kap. 8 och 40 § § utsänts till kända sakägare och myndig-
heter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

av sökandena till förrättningen:

Margit Lunnås, Lindås

Johan Johanssons sterbhus genom sonen Axel Johansson

av övriga sakägare:

Martin Andersson, Lindås

Herman Holm, Kile Nedre

Rudolf Andersson " "

Anders Johansson Änglid

Hjalmar Andersson,	Kile Nedre
Karl Hansson,	Björkhagen
Johan Hansson	Hattvik
Hilding Andersson	Kile Nedre
Hilmer Andersson	" Övre

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län genom
vägmästaren J.M. Olausson, Tanums hede enligt fullmakt Bil.N:r 5.

Såsom biträdande synemän inställde sig på grund av särskilda kal-
leser skiftesgodemännen

Helge Karlsson, Rävö, Överby och
Axel Corneliusson, Nyckleby, Tjärnö.

§ 1.

Vid sammanträdet början upplästes förordnandet för förrätt-
ningsmannen, Bil. N:r 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva
ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till
sakägare i företaget. Biträdande synemännen hade avlagt föreskri-
ven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersök-
ningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda, samt fram-

4

lade till granskning därvid upprättade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av framlagda förslagsritningar framställdes följande yrkanden:

1. yrkade sökandena att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framvisade förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående åkermark.
2. yrkade samtliga sakägare ersättning för den mark som toges i anspråk för jordvallarna.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen vidare att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Dag som ovan.

John Rönin
e.o. lantbruksingenjör.

Biträdande synemän.

Hege Karlsson

Axel Corneliusson

Den 22 oktober 1954 inställde sig synemännen åter hos fröken Margit Lunnås, Lindås, Sydkoster, för att vidare handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som den 25 september avsänts till vederbörande pastorsämbete, hade söndagen den 3 oktober blivit i laga ordning anslagen i Tjärnö församling, varjämte annons om sammanträdet varit införd i Strömstads Tidning torsdagen den 7 oktober, allt år 1954, och underrättelse jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ utsänts till berörda sakägare.

På grund därav hade följande personer kommit tillstädes:

Martin Andersson Lindås

Margit Lunnås " för fadern

Martin Andersson enl. fullmakt Bil. nr 10

Anders Johansson Änglid

Karl Hansson Björkhagen

Rudolf Andersson Kile Nedre

Johanna Johansson Lid genom sonen

Axel Johansson

Herman Holm Kile Nedre

Hjalmar Andersson Kile Nedre genom

Karl Hansson enl. fullmakt Bil. nr 11

Vägförvaltningen genom vägm. J.M. Olausson enl. fullmakt. Bil. nr 12.

§ 8.

Upplästes protokollet §§ 1 - 7, vilket godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade att underrättelse om förrättningen tillställts vägförvaltningen i länet, daterad den 15 sept. 1954 och

att yttrande avgivits av vägförvaltningen, daterad den 21 sept. 1954.

Båda skrivelserna upplästes och fogades till protokollet såsom Bil. nr 6.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde därefter för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar.

Därpå upplästes i huvudsakliga delar de upprättade längderna mm, vilka fogades till protokollet.

Värderingslängd	såsom Bil. Litt. A.
Jordersättningslängd	" " " B.
Kostnadsförslag	" " " C.
Kostnadsfördelningslängd	" " " D.
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	" " " E.
Översiktskarta	" " " F.

§ 11.

Härefter lämnades ordet fritt, varvid de närvarande diskuterade det framlagda förslaget.

§ 12.

Förrättningsmannen lämnade vissa upplysningar angående förrättningens innebörd samt meddelade gällande bestämmelser för erhållande av statliga lån och bidrag.

§ 13.

Sedan synemännen överlagt om lagstadgat utlåtande angående före-

taget, upplästes detta och fogades till protokollet som Bil. Litt. G.

§ 14.

Till styrelse för företaget utsågs
ordf. Margit Lunnås, Lindås, Sydkoster
Axel Johansson, Lid, "

§ 15.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning valdes

Herman Holm, Kile, Sydkoster
Anders Johansson, Änglid, "

§ 16.

Åt styrelsens ordförande lämnades uppdrag
att vara aktförvarare
att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt rörande företaget
samt
att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 17.

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning, som styrelsen själv prövar lämplig, upptaga de lån, som erfordras för arbetenas igångsättande och bedrivande till dess statsmedel bli tillgängliga.

§ 18.

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna för hantlang-
ning kronor 50:- till fröken Lunnås och till biträdande synemännen
kronor 112:-

tillhopa kronor 162:-

§ 19.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade för-
rättningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ord-
förande.

Sist förklarades förrättningen avslutad.

Lindås Sydkoster den 22 okt. 1954.

På tjänstens vägnar:

Jann Rönén
o. lantbruksingenjör.

Axel Corneliusson

Helge Karlsson

Biträdande synemän.

LÄNSSTYRELSEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

LANDSKANSLIET


III M 43 53.


R e s o l u t i o n

Översändes till lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, som förordnas att jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen i laga ordning verkställa i bilagda ansökan begärda förrättning.

✓ Göteborg i landskansliet den 16 november 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


(Carl Hasselrot)


(Ebbe Mark)

III 83 - 53

Inkom till Landekansliet

9 NOV 1953

10

den 11 NOV 1953

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN I
GÖTEBORG o. BOHUS LÄN

Samtlig den 10/11 1953 Nr. 78 335
Bev. den / 1953 Nr.

Till Länsstyrelsen i Göteborgs- och Bohus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{enig} tillhörig mark inom

Tjarnis socken(-nar) av Göteborgs- och Bohus län.
Förrättningen avser Dikning o. a 500 km.

Älskän i g. bevis
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Skimstad

Meddelanden om förrättningen ställas till Tjarn Margit Lunnis
Lindås, Lycksköter Tel. 67. Skoster.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lindås den 19/10 1953

Sökandes namn:
Margit Lunnis
Johanna Johansson »
» »

Fastighet:
Kilo Åm 290
972

11
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg.

Uddevalla

den 10 november 1953.

1953

På Lantbruksnämndens vägnar:



K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad förordnats att verkställa syneförrättning för bättre torrläggning av marker tillhörande Kile Övre och Kile Nedre samt Långegärde, allt på Sydkoster, i Tjärnö socken och kommun av Göteborgs och Bohus län har sammanträden blivit utsatta att hållas på följande platser.

1. för Kile hos fröken Margit Lunnås, Lindås, Sydkoster, fredagen den 11 december 1953 kl. 14.00.
2. för Långegärde hos skepparen Ragnar Gustafsson, Långegärde, Sydkoster, lördagen den 12 december 1953 kl. 9.00 f.m.

Till dessa sammanträden kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 20 november 1953.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

e.o. lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Tjärnö församling söndagen den 22 november 1953.

behyzsa:

Rudolf Åsholm
Käm.



T; ämnis den 23/11 1953

Kungörelse

Sedan undertecknad förordnats att verkställa syneförrättning för bättre torrläggning av marker tillhörande Kile Övre och Kile Nedre samt Långegärde, allt på Sydkoster, i Tjärnö socken och kommun av Göteborgs och Bohus län har sammanträden blivit utsatta att hållas på följande platser.

1. för Kile hos fröken Margit Lunnås, Lindås, Sydkoster, fredagen den 11 december 1953 kl. 14.00.

2. för Långegärde hos skepparen Ragnar Gustafsson, Långegärde, Sydkoster, lördagen den 12 december 1953 kl. 9.00 fm.

Till dessa sammanträden kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att bevakas.

Vänersborg den 20 november 1953.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

e. o. lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Strömstads Tidning
den 26 november 1953 intygas ex officio:

John Rödén

F ö r t e c k n i n gBil. n:r 4.

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 § § över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare, till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för torrläggning av mark tillhörande Kile Övre och Kile Nedre, Sydkoster, Tjärnö socken och kommun av Göteborgs och Bohus län.

Till sammanträde fredagen den 11 december 1953 kl. 14.00 hos fröken Margit Lunnås, Lindås, Sydkoster.

Margit Lunnås	Lindås	Sydkoster
Johanna Johansson	Lid	"
Martin Andersson	Lindås	"
Anders Johansson	Änglid	"
Johan Johanssons stbh	Lid	"
Herman Holm	Kile Nedre	"
Rudolf Andersson	" "	"
Hjalmar Andersson	" "	"
Karl Hansson	Björkhagen	"
Johan Hansson	Hattvik	"
Hilding Andersson	Kile Nedre	"
Adolf Karlsson	" "	"
Hilmer Andersson	Kile Övre	"

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län, Göteborg.

Vänersborg den 27 november 1953.


John Robin
e.o. lantbruksingenjör.

F u l l m a k t.

Med stöd av omstående skrivelse av den 1 juli 1946
befullmäktigas härmed vägmästaren J.M. Olausson, Tanumshede,
vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att inför
lantbruksingenjören John Rödén utföra och be-
vaka Kungl. Maj:ts och kronans talan i mål angående
syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande Kila Övre och
Kila Nedre på Sydkoster i Tjarnö socken och kommun av Göteborgs
och Bohus län.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 10 december 1953...



Ernst J. Millén
Vägdirektör i Göteborgs och Bohus län

17
Avskrift.

O,594/45, Ka 7348-66

Vf. i Gbgs och Bohus län

Dnr. 3816-66d

INKOM 6 JUL. 1946

Till

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr. 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan.

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;
inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;
inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål
angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsyenenämnd samt
vid lantmateriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmateriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas härjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftsbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946.

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

F. Gustafsson
F. Gustafsson.

Bil. n:r 6.


Till Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län,

Göteborg.

Åberopande närslutna utdrag ur förslagsritningarna till Kile dikningsföretag 1954 på Sydkoster i Tjärnö socken, Göteborgs och Bohus län, får jag härmed underrätta, att företaget berör allmänna vägen Kyrkesund - Ekenäs. Avloppet kommer att fördjupas och utvidgas på ömse sidor om trumman, som till läge och storlek synes vara tillfredsställande; endast rensning erfordras.

Slutsammanträde i ärendet skall hållas inom kort, varför yttrande jämlikt vattenlagen 10 kap. 52 § förväntas snarast möjligt.

Vänersborg den 15 september 1954.


(John Rödén).

e. o. lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
POSTADRESS: BOX 7, GÖTEBORG 1
TELEFONADRESS: 17 63 40 VÄXEL

Tillhör Bil. n:r 6.

Till

Lantbruksingenjör John Rödén
Vänersborg.

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Dnr. 5312-43/54.

Ärende

Angående Kile dikningsföretag 1954 på Sydkoster i Tjärnö socken,
Göteborgs och Bohus län.

Åberopande Eder skrivelse den 15 september 1954 och till denna
fogat utdrag ur förslag till ovan rubricerade dikningsföretag, får
vägförvaltningen härigenom meddela, att något hinder icke förelig-
ger mot företagets utförande i enlighet med nämnda förslag i vad
detta berör allmänna vägen Kyrkesund - Ekenäs.


Göteborg den 21 september 1954

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län

Enligt uppdrag



Fredrik Hellström



Bertil Johansson

SW

Bil. n:r 7.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående bättre torrläggning av mark tillhörande Kile Övre och Kile Nedre samt Långegärde, allt på Sydkoster, i Tjärnö socken av Göteborgs och Bohus län, handlägges ånyo på nedan nämnda tider och platser.

1. för Kile hos fröken Margit Lunnås, Lindås, Sydkoster, fredagen den 22 oktober 1954 kl. 13,00.
2. för Långegärde hos skepparen Ragnar Gustafson, Långegärde, Sydkoster, fredagen den 22 oktober 1954 kl. 18,00.

Till dessa sammanträden kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 25 september 1954.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.

e. o. lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Tjärnö församling söndagen den 3 . . . oktober 1954, betygar:


Komminister

Kungörelse

Syneförrättning angående bättre torrläggning av mark tillhörande Kile Övre och Kile Nedre samt Långegärde, allt på Sydkoster, i Tjärnö socken av Göteborgs och Bohus län, handlägges ånyo på nedan nämnda tider och platser.

1. för Kile hos fröken Margit Lunnås, Lindås, Sydkoster, fredagen den 22 oktober 1954 kl. 13.00.
2. för Långegärde hos skepparen Ragnar Gustafsson, Långegärde, Sydkoster, fredagen den 22 oktober 1954 kl. 18.00.

Till dessa sammanträden kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 25 september 1954.

På tjänstens vägnar:

John Rödén,

e. o. lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Strömstads Tidning
den 7 oktober 1954 intygas ex officio:

John Rödén

Bil. n:r 9.

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter, till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för torrläggning av mark tillhörande Kile Övre och Kile Nedre på Sydkoster i Tjärnö socken av Göteborgs och Bohus län.

Till sammanträde fredagen den 22 oktober 1954 kl. 13,00 hos fröken Margit Lunnås, Lindås, Sydkoster.

Karl Hansson,	Björkhagen,	Sydkoster
Rudolf Andersson,	Kile Nedre,	"
Hjalmar Andersson,	" "	"
Herman Holm,	" "	"
Johanna Johansson,	Lid,	"
Anders Johansson,	Änglid,	"
Hilmer Andersson,	Kile Övre,	"
Martin Andersson,	Lindås,	"
Margit Lunnås,	"	"
Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län,		Göteborg

Vänersborg den 25 september 1954.

På tjänstens vägnar:

John Rönne
e. o. lantbruksingenjör.

FULLMAKT

för Karlit Lummis eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Kile Övre och Kile Nedre Sydbarkes
 i Tjernerö socken av Åhusbergs län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sydbarkes den 11 dec. 1953.
Martin Adesson Amalia Andersson

Bevittnas:

John Röde Helge Karlsson

Dil. nr. 11.

Fullmakt.

Härmed befyllmäktigas Carl Hansson
Björkshagen ett vid sammankädet hos
fröken Margit Lunnås Lindås Syd-Kraker
den 22 oktober före min talan och av-
lägga min röst, samt skriva mitt
namn om det skulle behövas.

Syd-Kraker den 21-10-1954
Gjalmar Andersson


Bevittnas
Påra Nilsson Karl M. Andersson

F u l l m a k t.

Med stöd av omstående skrivelse av den 1 juli 1946
befullmäktigas härmed vägmästaren J.M. Clausson
vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att inför
utföra och be-
vaka Kungl. Maj:ts och kronans talan i mål angående handlägg-
ning av syneförrättning avseende torrläggning av mark till-
hörande Kile Övre och Kile Nedre på Sydkoster i Tjärnö socken
av Göteborgs och Bohus län.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 16 oktober 1954...



Sune Ewendahl

Vägdirektör i Göteborgs och Bohus län

27
Avskrift.

O,594/45, Ka 7348-66

Vf. i Gbgs och Bohus län
Dnr. 3816-66d
INKOM 6 JUL. 1946

Till

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr. 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan.

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;
inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;
inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt
vid lantmäteriförrättning.
I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas härjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftsbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

F. Gustafsson
F. Gustafsson.

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20 000.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kile Nedre 1⁵</u>							
<u>Äb. Herman Holm o.h.h. Ester</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, torvmylla/gyttjelera	8a	0,09		800	~~2000~~ 1800	1000	90
" " "	8b	0,10		1000	2000	1000	100
" " "	9a	0,12		600	~~2000~~ 1600	1000	120
" " "	9b	0,12		800	2000	1200	144
äng " "	10		0,20	300	~~1000~~ 700	400	80
<u>A-summa</u>		0,43	0,20				534
<u>Kile Nedre 1²⁸</u>							
<u>Ä. Herman Holm o.h.h. Ester</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
äng, torvmylla/gyttjelera	11		0,66	300	~~1000~~ 600	300	198
<u>A-summa</u>			0,66				198
<u>Kile Övre 2¹²</u>							
<u>Äb. Johanna Johansson m.fl.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
äng, torvmylla/sandbl.torv	12		0,68	400	~~1000~~ 900	500	340
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>b. Margit Lunnås</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, torvmylla/gyttjelera	19	0,68		1000	2400	1400	952
" " "	20	0,25		1000	2400	1400	350
" " "	21	0,20		1500	2400	900	180
<u>A-summa</u>		1,13					1482
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Ägofig. 20,21,22 <u>B-summa</u>		(0,72)				1000	720
<u>Totalsumma</u>		1,40					2202
<u>Sammandrag</u>							
<u>Kile Nedre 1⁹</u>							
<u>äb. Karl Hansson</u>	1-2		0,36				54
<u>Kile Nedre 1¹²</u>							
<u>äb. Rudolf och Hjalmar Andersson</u>	3-7		0,51				122
<u>Kile Nedre 1⁵</u>							
<u>äb. Herman Holm o.h.h. Ester</u>	8a-10	0,43	0,20				534
<u>Kile Nedre 1²⁸</u>							
<u>ä. Herman Holm o.h.h. Es- ter</u>	11		0,66				198
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
<u>Kile Övre 2¹²</u>							
<u>äb. Johanna Johansson m.fl.</u>	12-14	0,35	0,68				723
<u>Kile Övre 2¹³</u>							
<u>Anders Johansson o.h.h.</u>							
<u>Hulda</u>	15-17	0,39					411
<u>Kile Övre 2²⁹</u>							
<u>äb. Hilmer Andersson o.h.h.</u>							
<u>Augusta</u>	18	0,24					216
<u>Kile Övre 2³⁰</u>							
<u>ä. Martin Andersson o.h.h.</u>							
<u>Amalia</u>	19-21	1,40					
<u>b. Margit Lunnås</u>							2202
<u>Summa</u>		2,81	2,41				4460

Sydkoster den 22 oktober 1954.

Joan Rönner
o. lantbruksingenjör

Hugo Karsson Axel Corneliusson
biträdande synemän.

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ² _{in}	öre/m ²	kronor	kronor
<u>Tjärnö socken</u>							
<u>Sträckan A - B</u>							
<u>Nedre Kile 1⁹</u>							
<u>Karl Hansson</u>							
Str. 0 ⁺⁸⁰ -1 ⁺⁶⁰ h.o.v.				80	50	40	40
<u>Nedre Kile 1¹²</u>							
<u>Rudolf o. Hjalmar Andersson</u>							
Str. 1 ⁺⁶⁰ -2 ⁺³² h.o.v.				100	50	50	50
<u>Nedre Kile 1⁵</u>							
<u>Herman Holm</u>							
Str. 2 ⁺³² -3 ⁺³⁴ h.o.v.				200	50	100	100
<u>Nedre Kile 2¹²</u>							
<u>Johan Johanssons dödsbo</u>							
Str. 3 ⁺³⁴ -3 ⁺⁹⁸ h.o.v.				150	50	75	75
<u>Övre Kile 2¹³</u>							
<u>Anders Johansson</u>							
Str. 3 ⁺⁹⁸ -4 ⁺²⁰				50	50	25	25
<u>Summa kronor</u>							290
<u>Sträckan B - C</u>							

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Övre Kile 2¹³</u>							
<u>Anders Johansson</u>							
Str. 10-11 ⁺¹⁵ v.s.				50	50	25	25
<u>Övre Kile 2³⁰</u>							
<u>Martin Andersson</u>							
Str. 10-11 ⁺¹⁵ , 11 ⁺¹⁵ -11 ⁺⁷⁵ h.s.				80	50	40	40
<u>Övre Kile 2²⁹</u>							
<u>Hilmer Andersson</u>							
Str. 11 ⁺¹⁵ -11 ⁺⁷⁵ h.s.				30	50	15	15
Summa kronor							80
<u>Sträckan B - D</u>							
<u>Övre Kile 2¹³</u>							
<u>Anders Johansson</u>							
Str. 20-20 ⁺⁴⁴ v.s.				40	50	20	20
<u>Övre Kile 2³⁰</u>							
<u>Martin Andersson</u>							
Str. 20-20 ⁺⁴⁴ h.s.				40	50	20	20
Summa kronor							40
<u>Sammandrag.</u>							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Sträckan A - B							290
" B - C							80
" B - D							40
Summa kronor							410
Sydkoster den 22 oktober 1954.							
Jörn Brän e.o. lantbruksingenjör.							
Helge Karopane biträdande synemän. Axel Cornéliusson							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Sträckan A - B</u>						
0-4 ⁺²⁰	420	Schaktning av gyttjelera m ³	600	3:-	1800:-	
		För arbetsledning, oförutsett mm tillägges omkr. 15%			310:-	2110:-
		Ersättningar för jordupplag				290:-
2 ⁺¹²		Rensning genom trumma för allmän väg utföres och bekostas av vederbörande vägförvaltning				
	420	Summa				2400:-
<u>Sträckan B - C</u>						
10-11 ⁺⁷⁵	175	Schaktning av gyttjelera	160	2:-	320:-	
		För arbetsledning, oförutsett mm tillägges omkr. 15%			50:-	370:-
		Ersättning för jordupplag				80:-
	175	Summa				450:-
<u>Sträckan B - D</u>						
20-20 ⁺⁴⁴	44	Schaktning av gyttjelera m ³	80	2:-	160:-	160:-
20 ⁺⁴⁴ -21 ⁺³³	89	20 cm lantbruksrör inkl. frakt	lm 89	3:50	312:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	lm 89	3:-	267:-	
20 ⁺⁴⁴		Utloppsskydd enl. typritn. U-1			20:-	
		Trpt				

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Trpt				
21		Brunn enl. typritn. B-3 D=50 cm	1	50:-	50:-	
21+33		Brunn enl. typritn. B-1 D=50 cm	1	100:-	100:-	749:-
		Ersättning för jordupplag				40:-
		För arbetsledning, oförutsett mm tillägges omkring 10%				101
	133	Summa				1050
		<u>Sammandrag.</u>				
	420	Sträckan A - B				2400
	175	" B - C				450
	133	" B - D				1050
	728	Summa				3900
		Sydkoster den 22 oktober 1954.				
		<i>Jan Riden</i> e.o. lantbruksingenjör				

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kile Nedre 1⁹</u>						
Karl Hansson m.fl.		54		47	1,21	
<u>Kile Nedre 1¹²</u>						
Rudolf Andersson o.h.h. samt Hjalmar Andersson		122		107	2,74	✓
<u>Kile Nedre 1⁵</u>						
Herman Holm o.h.h. Ester		534		467	11,97	✓
<u>Kile Nedre 1²⁸</u>						
Herman Holm o.h.h. Ester		198		173	4,44	
<u>Kile Övre 2¹²</u>						
Johanna Johansson m.fl.	S	723		632	16,21	✓
<u>Kile Övre 2¹³</u>						
Anders Johansson o.h.h. Hulda		411		359	9,22	✓
<u>Kile Övre 2²⁹</u>						
Hilmer Andersson o.h.h. Augusta		216		189	4,84	✓
<u>Kile Övre 2³⁰</u>						
Martin Andersson o.h.h. Amalia	S	2202		1926	49,37	✓
<u>Summa</u>		4460		3900	100,00	

biträdande synemän.

Arbets- och fixpunktsbeskrivning angående Kile dikningsföretag¹⁹⁵⁴
på Sydkoster i Tjärnö socken av Göteborgs och Bohus län, upprättad
vid laga syneförrättning åren 1953-54.

I. Arbetsbeskrivning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp,

att upplagen icke må läggas närmare nya kanterna än 1,0 m,

att uppschaktad jord omedelbart sprides, där marken har så dålig
bärighet att den icke tål trycket från jordvallarna,

att upplagen gives behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken samt där i övrigt prövas nödigt för ytvattnets
ordentliga avrinnande,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen
och icke sprides bland den lösa jorden samt

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den
sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp,

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med av-
seende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade en-
ligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till
torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre

battenlinje,

att genom avvägning flukter utsättes före grävningen, så att ledningen erhåller den lutning, som i förslaget föreskrives,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten utan skall läggas på rörbädd av minst 0,10 meter tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas, dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör, som säkert förankras på frostfritt djup i dikeslanten eller enligt typritning U-1,

att torvsättning anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter,

att tegelrörledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör,

att brunnar och övriga detaljer utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,

att ledning ej överskottas, förrän densamma av kontrollanten avsynats,

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord,

att rörläggningen utföres av sakkunnig person.

3. Beträffande samtliga diken,

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen, såvida icke dessförin-

nan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

II. Fixpunktsbeskrivning.

(Antaget 0-plan.)

Fixp. nr 1. $\perp$ i berg belägen 58 m

SSV p. 0⁺⁰⁰

+ 8,39

Fixp. nr 2. ring i sten belägen 64 m

NNV p. 4⁺²⁰

+10,00


Sydkoster den 22 oktober 1954.

John Rönner
e.o. lantbruksingenjör.


Helge Karlsson

Axel Corneliusson


Biträdande synemän.



Sektion A-A



Sektion B-B





Mått i mm

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



Översiktskarta.

61 Strömstad

Skala 1:100000

Bil. Litt. G.

Utlåtande angående bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Kile Nedre och Kile Övre på Sydkoster i Tjärnö socken av Göteborgs och Bohus län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

UtlåtandeMom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning av ägor tillhörande Kile Nedre och Kile Övre i Tjärnö socken.

För ändamålet erfordras upptagande av dike från Lindås till havet till en längd av 728 m i såväl öppet som täckt utförande. Synemännen anser företaget vara att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kap. av vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger.

Allmän väg beröres av företaget, såsom närmare framgår av förrättningsmannens skrivelse i ärendet till Vägförvaltningen i länet daterad den 15 sept. 1954, se Bil. nr 6.

Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 52 § har vägförvaltningen avgivit yttrande daterad ~~daterad~~ den 21 sept. 1954, se Bil. nr 6, vari meddelas, att vägförvaltningen granskat planen i vägtekniskt avseende utan erinran.

Mom. 3.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithö-
rande översiktskarta, Bil. Litt. F. inritats med en heldragen blå
linje avvattnas direkt till havet och tillhör alltså flodområde
110/111. Området utgöres av omkring 95 har, fördelade på 27 har åker
15 har skogsmark och 53 har kala berg. Den normala högvattenavrin-
ningen har uppskattats till i medeltal 3,0, 2,5 och 5,0 l/s pr har
från resp. åker, skogsmark och kala berg.

Avloppens dimensioner och övriga data framgår av nedanstående

Tabell 1.

Läge	Nederbörds- område			NHQ l/s	Öppet dike			Rörledn.			Vattendjup i öppna diken	
	åker	skog	berg		I o/oo	Bot- ten br m.	Slänt- lutn	I o/oo	Ø mm	Kop. l/s	t.max	t.med
2+12	27	15	53	384	0,5	0,50	1:1,5				0,70	0,10
4+20	6	6	20	133	1,2	0,50	1:1,5				0,40	0,10
10+50	5	5	8	67	1,8	0,3	1:1,25				0,35	0,05
21+33				40				30,0	200	55		
21+00				60				30,0	200	55		

Mom. 4.

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas Kile dikningsföretag 1954. På grund av yrkandena enligt syneprotokollet § 5 anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning, nämligen:

Diket A - B såsom öppet dike

" B - C " " "

" B - D med sträckan $20^{+00} - 20^{+44}$ såsom öppet
och sträckan $20^{+44} - 21^{+33}$ som täckt avlopp.

Allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil- och detaljritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 5.

Båtnadsuppskattning. Sådan uppskattning och värdering som i vattenlagens 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § föreskrives har av synemännen företagits på sätt närmare framgår av hithörande värderingslängd, Bil. Litt. A.

Mom. 6.

Kostnadsfördelning. För vinnande av såvitt möjligt riktig grund för fördelning av kostnaderna har företaget jämlikt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i tre avdelningar.

De olika avdelningarnas omfattning kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för förbättringskrona) framgår av efterföljande

Tabell 2.

Avd.	Omfattning		Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	ägofig	sträcka			
I.	1-17 $\frac{1}{2}19, \frac{1}{2}20$	A-B	2400	2693	0,8912
2.	18, $\frac{1}{2}19$	B-C	450	692	0,6503
3.	$\frac{1}{2}20, 21, 22$	B-D	1050	1075	0,9767

För ernående av tillräckligt fall för avdelningarna 2 och 3 erfordras att viss del av sträckan A-B upptages. Kostnaderna härför har beräknats till belopp enligt nedanstående

Tabell 3.

Avd.	Kostnad
2.	200
3.	1200

De olika avdelningarnas kostnad mm, om varje avdelning tänkes utförd såsom en samfällighet för sig, framgår av efterföljande

Tabell 4.

Avd.	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
1.	2400	2693	0,8912
2.	650	692	0,9393
3.	2250	1075	2,0930

De olika avdelningarna sammanförda i kombination med andra avdelningar ge en relativ kostnad såsom närmare visas i efterföljande

Tabell 5.

Avd.	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
1+2	2850	3385	0,8419
1+3	3450	3768	0,9156
2+3	2700	1767	1,5280
1+2+3	3900	4460	0,8744

Utredningen visar att alla avdelningarna bör sammanslås med varandra. (Skillnaden i relativ kostnad mellan å ena sidan hela företaget d.v.s. avd. 1+2+3, och å andra sidan avd. 1+2 är så ringa att den icke kan ge anledning till slutlig avdelningsbildning).

Kostnaderna har därför fördelats i proportion till uppskattad båtnad och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, Bil.

Litt. D. I kolumn 6 i kostnadsfördelningslängden har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyssnämnda kostnadsandel.

Efter dessa procentiska fördelningstal skola såväl verkliga kostnader, som kostnader för företagets framtida underhåll fördelas.

Förrättningskostnaderna skola i första hand av sökandena solidariskt

förskjutas. Om företaget kommer till utförande skola förrättningskostnaderna och andra gemensamma utgifter utan någon inskränkning fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna. Det åligger Vägförvaltningen i länet att såväl ombesörja som bekosta upprensning av vägtrumma vid p. 2⁺¹².

Mom. 7.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter har synemännen prövat skäligt föreskriva ersättningar för intrång genom jordupplag enligt de grunder, som finnas angivna i jordersättningslängden Bil. Litt. B.

Sträckan A-B kronor 290:-

" B-C " 80:-

" C-D " 40:-

tillhopa kronor 410:-

Mom. 8.

Domstolsavgift. Avgift enligt vattenlagen 11 kap. 95 § skall här icke utgå, då båtnaden endast uppgår till kronor 4460:-

Mom. 9.

Båtnadens beskaffenhet. Båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Mom. 10.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll, närmare besett, stadga synemännen:

att vid företagets utförande skola iakttagas de bestämmelser, som finnas införda under arbetsbeskrivningen, Bil. Litt. E,

att företagets utförande skall ombesörjas av styrelse som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen att utdebitera och uppbära ^{för} företaget erforderliga medel, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter, samt att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll. Kallelse till sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller och minst fjorton dagar därförut kungöras i såväl kyrkan för den eller de församlingar, där samfälligheten är belägen, som och minst i en av ortens tidningar. I övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62-65 §§,

att det vidare åligger styrelsen att ombesörja rensning av de öppna avloppen så ofta sådan erfordras, dock minst vart 6:e år.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande.

Detsamma skall vara fullbördat senast den 31 december 1964. För avgörande om företaget må anses fullbördat skall besiktning av i lä-

net tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag då förrättningen avslutats, ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skola fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Sydkoster den 22 oktober 1954.

John Riden
e.o. lantbruksingenjör.

Uelge Karlsson

Aril Annelidsson

Biträdande synemän.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Kile dikningsföretag 1954 på Sydkoster, Tjämnö socken av Göteborgs
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
och Bohus län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1953		Hantlangning						50	-
1953-54		Annonser						29	45
		Godemansarvoden						112	-
		Förrättningskostnader enl. räkning n:r						241	-
		Lösen m.m.						2	55
		<u>Summa kronor</u>						435	-
Sydkoster den 22 oktober 1954. <i>Johan Rönne</i> e.o. lantbruksingenjör. Särskilt här förklarar utvisat hava besvär icke anförts över denna synförklaring; bebyggas Värnsborg i Västervikens vattenområde kanst den 23 februari 1955. T. Hånsen: T. Aronson. Stampel Två kronor.									

