




Akt nr:
O-E1a-0541

AU\$O-E1a-0541

F. 196

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturtekniska byrås arkiv

0 --- 2*0541



Nederlönsmått N: 112. I; V. B. III: 2.

Till aktea höra 22 skrivna sidor och 2 blad ritningar
i häftet

1

Protokoll vid segrerföreläsning
i fråga om vattenavledning
från ågor till Örn Borne och
Fagerhult i Närke och
Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 19 september 1924 i Örn Borne.
Närvarande: lantmätningssamfundet C. B. Carlsson
föreläsningssamfund;

Richard Magnusson i Rörne och A. M. Matts-
son i Lundby, godsmän;
sakkunnig Gustaf Helander, ägare till $\frac{1}{18}$ m.f. Örn Borne
benämnt Örneland;

samt sakkunnig:

Olov Olsson, ägare till ⁷⁶⁴²⁵⁷³ m.f. Örn Borne
Joh. Beckman, " ²³¹³⁷²⁰⁸ " $\frac{1}{4}$ i Fagerhult.

§ 2

Efter förundersökning uppgjorda profil-
och sektionsritningar över det vattenavlopp,
om vars fördelning och utvidgning frågan
väckts, förestoddes tillika med visningar
över den vattenbesvärade marken.

§ 3.

Lokanden åskade avloppet upptaget på sätt
att haas vattenståndade mark skulle möj-
lighet till ändamålsenlig förläggning, samt
att var och en med mark, som kommer att
vara förtäring genom avloppets förtäring
skulle deltaga i mån av lättnaden.

§ 4

Johann Beckman medger att avloppets upp-
fattande kunde bli till lättnad för haas mark
och var icke villig att deltaga i lättnaden

i förhållande till denna lättnad.

Olov Olofson förklarade att såsom tidigare
icke kunde bli till någon nytta för hans
vidkommande, emellan honom tillhörig mark
uttyndes av Moogsmarken, som med det an-
varande arloppet hade nöjaktig avrätt-
ningsmöjlighet.

§5.

Syrenmännen och Sabägarne begärde sig ned-
 efter ut på marken och togoordningsläge-
heten i betraktning, varunder även uppräkt-
ning av den vattenspiken jorden vilsställ-
des av Syrenmännen.

§6.

Bättnaden varst här efter utsknad samt
förslag till arloppets upplagande uppräkt
och bättnad betraktning vilsställd, vilket alla
förelades intressenterna.

§7.

Mark till arloppets upplagande och till
jord och steneupplag uppläto vederbörande å-
gere utan anspråk på vederlag.

§8.

Efter prövning av förtaget rörande frågor
meddelade så Syrenmännen utlåtande, som
förelades intressenterna.

§9.

Emellan samtliga intressenter var närva-
rande beslöt de omedelbart utse styrelse
och valdes här till Gustaf Helander i Örnslund
och Johan Beelman i Fagerhult.

§10.

Förtaget rörande handläggning och rit-

vingar skulle förenas hos Gustav He-
land i Övre Buene på Töftedal.

§ 11

Förklarades förrättningens avslutad.

Day som orsa

W. Larsson

P. L. and Magnusson A. H. Mattsson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:r. 10 W.D.
1924



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i inneliggande handling omförmäld förrättning i laga ordning verkställa, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

ordf.
ant Göteborg, i landskansliet, den 5 september 1924.

Thawenskydow

Fin. Ap. ...

Nr 10 W. 8
1924

5.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syn för vattenavledning från vattensjuk mark hörande till hemmanen Ormelund, Övre Buane och Fagerhult i Naverstads socken.

Av företaget beröras:

1/18 mantal Ormelund , ägare undertecknad,
1/4 mantal Fagerhult, " Johan Bäckman,
" Övre Buane " Olov Olsson.

Ormelund per Töftedal den 20 augusti 1924.

August Niland.

Sedan Konungens Befallningshavande förordnat undertecknad, lantbruksingeniör, att i laga ordning verkställa syneförrättning för vattenavledning från vattensjuk mark, hörande till hemmanen Ormelund, Övre Buane och Fagerhult i Naverstads socken, kommer sammanträde för saken behandling att hållas hos lantbrukaren Gustav Heland i Ormelund fredagen den 19 september 1924 kl 9 f.m., varom nedanskrivne personer i egenskap av uppgivne sakägare härigenom underrättas.

Gustav Heland , Ormelund,

Johan Bäckman, Fagerhult

Olov Olsson, Övre Buane.ult.

Vänersborg den 7 september 1924.

C. Carlsson.

Av förestående underrättelse hava vi denna dag erhållit del:

Ormelund den 11/9 1924.
Carl Heland. Joh. Bäckman Olov Olsson

Egenhändig samunderteckning av
Agnes Andreasson Enoch Alfredsson Hulda Johansson
Sigfridsberg Fossane Övre Buane

Utlätaude

i fråga om företag, avseende vattenav-
ledning från ägar till Öre Brua och
Fagerhult i Naverstads socken, Göteborgs
och Bohus län, angivet vid synförrättning
enligt vattenlagen.

Det vattenavlopp, om vars upptagande
fråga är, utgår från en mindre vattenbun-
ning, kallat Ormelundsjämet, i sydlig riktning
och vidare i västlig huvudriktning till Bullaren.
Dess nederbörsområde faller inom No. 112/113.
Vid utträdet ur avrinningsområdet har av-
loppet ifråga att avbörja vattenet från omkring
100 hektars yta, kunnadliga bestående av
berg och glaciären Skogsmåla. Maximivatten-
mängden som beräknas till ca 400 liter i se-
kunda och stormarvattenmängden till 20 sliter.

Nedanför den plats där vägen mellan Klu-
geröd och Loviseholms korrar vattendraget bib-
rar detta ett fall, där arbetet med främspränges
och utvidgningens mått börja. Från denna punkt
och upp till fjämet är avståndet 200 meter.

På den nya avrinningsområdet upprättade
nivåkartan är vattenavloppet utmärkt med
brunne jämnloppande röda linier och beteck-
nat med A-B.

På profilritningen över avloppet är det på
en ändamålsenlig förläggning av den vatten-
börande marken erforderliga bottenläget
angivet medelst en såart linie med röd an-
märkning och relations ritningarna utvisa
djup, bottenhöjd och slänt. Bottenens lutning
utgår 1:1000; bottenhöjden: i berg 1.2 meter

i jord 0.50 m.; slänten: lodrätt i berg, 1:1 i
jord.

I en med förslaget djup, lutning och
dimensioner i öfrigt beräknas flodvatten-
mängden kunna öfvervinna vid ett vatten-
djup icke öfverstigande 0.8 meter och me-
delstbemmängden vid omkring 0.2 meters vat-
terstånd.

Trumman för vägen, som kallas orlop-
pet och hålles en genomgångsöppning för vatt-
net ~~av~~ 1.2 meter bredt i likhet med den be-
fintliga trumman. —

Resultatet är den enligt i § kap 22 § int-
teulagen stadgad grund verkställdes uppställ-
ningen, av den i förslaget ingående marken
finnes införd i en detta afblåtande bifogad
värderingslängd, i vilken för varje fastig-
het är angivet markens värde för första-
gel, dess värde efter förslaget samt dess
båtnadsvärde.

Skäl för härförande är denna mark till
olika ordelningar finnes ej utän har ut-
gått ägar till mark inom förslagsställ-
fälligheten att deltaga i arbetet för orloppets
upplagande och vägtummens anläggning samt
härmed förnude båtbaden i mån av värdet
av båtbaden för vass och ens mark, sådant
dessa värde blivit beräknat i värderingslängden,
där repetitionen efter dessa båtnadsvärden
jämval uttryckets medelst procenttal.

Underhållet av vattenavloppet beskrives efter
samma grund som ovan bestämt för del-
tagandet i dess upplagande.)

Efter samma grund bestides även kontraktet för byggnadsförvaltningen och eventuellt andra kontrakt för företags genomförande.

Enad vederbörande markägare förklarat sig villiga upplåta mark till arloppets utvidgning samt till inlägg genom uppläggning av sten och jord utan angräns på ersättning, behöves sådan ej utgivas i förvarande fall.

Styift, varom förordas i 11 kap. 95 § vattenlagen, behöves icke erläggas.

I fråga om företaget bestämmes enligt 10 kap. 62 § vattenlagen:

- 1) att arbetenas skala utföras i enlighet med i detta utlåtande omnämnt förslag;
- 2) att upprädd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en (1-) meter från arloppets bänter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1. -;
- 3) att öppningar i jordsträngens skala anordnas vid strömmar i markytan, så att dagvattnet från angränsande terräng kan falla nedrinner i arloppet;
- 4) att vägstrumman vid 1+30 m. ombyggs och till utning av kildad sten i god förbindelse och att under ombyggnadstiden provisorisk öfverfart anordnas, om så ej ordnas;
- 5) att tillämpliga inträffande ras öfverdröat avhjälpas och nödiga förhållningsåtgärder vidtagas;
- 6) att arbetenas utförande överlämnas till då för öfverlämnad person med vilken kontrakt om

- 1^o utförandet enligt bestämmelserna i detta
 utlåtande bör upprättas;
 2^o att vid framtida rensningar sammanför-
 saringssätt iakttagas;
 3^o att arbetena må begynna omedelbart
 efter det detta utlåtande varit lagat
 kraft samt böra vara brästa till slut
 senast två år efter sammanträdandet;
 4^o att avtappningen af fjärrnets vatten
 sker på sätt att skada ej uppstår na-
 re sig på det uppstagna avloppet eller
 på nedanför förtäglit belägen mark eller
 anläggning;
 5^o att fjärrnet ej uppdrämes till men för
 ringliggande mark samt
 6^o att utförda arbeten böra avgränsas af
 lantmätningsskilt.

Talan för mot förslaget och detta
 utlåtande förs vid Västabygdens Vatten-
 domstol, till vilken besvär för att kom-
 ma under prövning skola med iakttag-
 gande af vad i 11 kap. 85 § vattenlagen här-
 om stadgas vara ingifne inom sextio da-
 gar från nedanförvarande dag

Övre Buena den 19 september 1924
 O. Carlsson, Rikard Magnusson, A. H. Mattsson

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>Värderingslängd</u> över rättensskadad mark förändrad till hemmanen Övre Buane och Fagerhult i Naverstad socken, Götte- borgs och Bohus län.									

1	2	3	4	5	6
Hemman	Nummer	Mått	Littera i kartan	Figurer i kartan	Ägare och ägobeskrifning
<u>Öre Bräue</u>	25	1/18 D.			<u>Justus Heland</u>
	(Orneland)			1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	-berg
				17	åker
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"

Överföras:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Areal				Värde					
åker	odlings- mark	anman mark	impedi- ment mark	före företaget	för ågo- företaget	efter företaget	för ågo- företaget	Prät- nads- värde	%
har ar	har ar	har ar	har ar	kr	kr r	kr	kr r	kr r	
10.0				750	75 00	1400	140 -	65 -	
08.0				"	60 =	"	112 -	52 -	
08.0				800	64 -	"	112 -	48 -	
13.5				900	112 50	"	175 =	62 50	
07.5				850	63 75	"	105 =	41 25	
08.5				"	72 25	"	119 -	46 75	
09.0				"	76 50	"	126 -	49 50	
09.0				900	81 -	"	126 -	45 -	
08.5				"	76 50	"	119 -	42 50	
08.5				"	72 -	"	112 -	40 -	
09.5				"	85 50	"	133 -	47 50	
25.5				"	229 50	"	357 =	127 50	
05.0				1000	50 -	1200	60 -	10 -	
06.0				1100	66 =	1400	84 -	18 -	
06.0				"	66 =	"	84 =	18 -	
14.0				"	- =	-	-	-	
11.0				850	93 50	1400	154 -	60 50	
14.0				"	119 =	"	196 =	77 -	
13.0				"	110 50	"	182 =	71 50	
11.5				800	92 -	"	161 -	69 -	
13.5				850	114 75	"	189 =	74 25	
13.5				750	101 25	"	189 -	87 75	
12.5				"	93 75	"	175 -	81 25	
09.0				800	72 =	"	126 -	54 =	
07.0				"	56 =	"	98 -	42 -	
09.0				900	81 -	"	126 -	45 -	
255.0			14.0		2184 25		3560 -	1375 75	

1	2	3	4	5	6
					Överföit:
				27	äker
				28	skogsmark
				29	~~skogsmark~~ , trädber. torvjord
				30	äng
				31	"
				32	göl
					Summa:
<u>Fagerliuett</u>	19	1/4	D.		<u>Johan Beckman</u>
				33	skogsmark
				34	äng
				35	äker
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	~~skogsmark~~ , trädber. torvjord
				43	" " "
				44	skogsmark, moss
				45	göl
					Summa:
<u>Örn Breane</u>	20	$\frac{7642593}{23137208}$	A.		<u>Olov Olsson</u>
2 ^a 29/186 west				46	skogsmark, moss
				47	göl
					Summa:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
255.0			14.0	2184 25		3560 -	1375 75		
02.0				1000	20 -	1400	28 -	8 -	
		05.0		150	7 50	200	10 =	2 50	
	30.0			250	75 -	500	150 =	75 -	
	16.5			200	33 -	500	82 50	49 50	
	21.5			300	64 50	800	172 =	107 50	
			180.0	-	- -	-	- -	- -	
257.0	68.0	05.0	194.0	2384 25		4002 50	1618 25		
		02.0		150	3 00	200	4 -	1 -	
	10.0			700	70 00	900	90 -	20 -	
11.0				1000	110 -	1200	132 =	22 -	
16.0				900	144 =	"	192 -	48 -	
11.5				850	97 75	"	138 =	40 25	
17.0				800	136 -	"	204 -	68 -	
10.0				750	75 -	"	120 =	45 -	
10.0				"	75 -	"	120 -	45 -	
06.0				"	45 -	"	72 =	27 -	
	16.0			200	32 -	400	64 -	32 -	
	07.5			150	11 25	400	30 -	18 75	
		114.0		100	114 -	150	171 -	57 -	
			15.0	-	- -	-	- -	- -	
81.5	33.5	116.0	15.0	913 -		1337 -	424 -		
		90.0		100	90 -	150	135 -	45 -	
			45.0	-	- -	-	- -	- -	
		90.0	45.0	90 -		135 -	45 -		

1	2	3	4	5	6
					<u>Sammmandrag</u>
Ove Puane	2 ⁵	$\frac{1}{18}$	D. 1-32		Gustav Heland
Fagerhult	19	$\frac{1}{12}$	D. 33-45		Johan Backman
Ove Puane	2 ¹¹	$\frac{7642593}{23137208}$	A. 46-47		Olof Olsson
	2 ¹¹ = $\frac{29}{486}$ uel.				<u>Summa:</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									%
257.0	68.0	05.0	194.0		2384 25		4.002 50	1618 25	77.53
81.5	33.5	116.0	15.0		913 00		1337 00	424 00	20.31
		90.0	45.0		90 00		135 00	45 00	2.16
338.5	101.5	211.0	254.0		3387 25		5474 50	2087 25	100.00

Övre Buene den 19 september 1924

C. Carlsson

P. L. Magnasson L. H. Mattsson

Kostnadsförslag

till vattenavledning från ägarbörande till hemmanen
Övre Bruane och Fagerhult i Naverstad socken, Göteborgs och Bohus
län

Sp. 0.70 kr

Styckhåll	Länge	Bredd i meter	Arbete, jord art m. m.	Antal	i kronor	Kostnad		Summa	
						kr	ö	kr	ö
A-B	0-2+30	250	Berg, t. kört	Kalk	45 12	540	-		
			Sten och grus		140 3	420	-		
			Terräng med träd och rötter		220 0.90	198	-		
			Omläggning av hemman för byggd vägar vid 0+30 m. (1.2 x 1.4 x 4.5 m).			300	-	1458	-
			För oförutredda fall, arbetslösen m. m. tillägg 10%.					142	-
			Summa kronor					1600	-

Övre Bruane den 19 september 1924
P. Karlsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavledning från ågor till
Åre Buane och Fagerhult i Naverstaas socken,
Göteborgs och Bohus län

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 3	0,50			1	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	„ 0.9	3,00	2	70		
		i annan mark, raklinje	„	3,00				
		krokinje	„ 0.65	6,00	3	90		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	„ 0.7	5,00	3	50		
		i annan mark, raklinje	„	5,00				
		krokinje	„	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	„	1,00				
		krokinje	„	2,00				
		i annan mark, raklinje	„	2,00				
		krokinje	„	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.103 ar	st. 33	0.05	1	65		
		har 338.5	har 338.5	2.02	6	84		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.17 ar	st. 6	0.14	0	84		
		har 1.015	har 1.015	0.74	0	75		
		annan mark och impediment, medelareal 0.58 ar	st. 8	0.20	1	60		
		har 7.650	har 7.650	0.30	1	40		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	„					
		i annan mark, raklinje	„					
		krokinje	„					
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark	st.	1,00				
							27	18
		Överföres					28	68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				28 68
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	1/2	12,00	6 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	har	3,38.5	0.66	2 23
		avvägda punkter	st.	27	0.02	54
		i annan mark, medelantal 1-2 punkter pr har	har	3.12.5	0.40	1 25
		avvägda punkter	st.	5	0.30	1 50
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	0.9	2,50	2 25
		i annan mark	„	0.7	5,00	3 50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 19 ar, ...	st.	47	0.05	2 35
			har	9.05	0.10	0 91
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.		0,03	1 50
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dag			
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 —	
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	43	0,08	2 58
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	„	43	0,12	5 16
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt belopp ell. vall	„		3,50	1 75
		b) antal ritningar	st.		3,00	3 —
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	„	1	0,15	15
		„ „ „ såväl „ som „ „	„	6	0,25	1 50
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	„			
			„			
			„			1 65
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	„		2 —	
		för vattenområdets areal	km. ²	1	0,02	02
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	„		1,00	—
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på	„			
		„ „ „	„			
		„ „ „	„			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	„		6,00	
		2) „ „ över „	„		10,00	3 50
		Överföres				24 37

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				74 37
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	6	0,03	18	1 18
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00	— —	3 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			1 50	5 50
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.			3 —	
		c) för grundförstärkning ”				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning..... ”		8,00	— —	
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00	— —	
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00	— —	
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50	— —	
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00	— —	6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 ”	32	0,01	— —	0 32
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25	— —	
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	4	3,00		12 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 ”		12,00		— —
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ”		12,00		— —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar		12,00		— —
		Summa kronor				114 37
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 19 ar ägofigurer st.	47	0,07	3 29	
		har 9,05 0,14 har			1 27	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		Överföres			11 56	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 56	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	32	0,02	64	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	6	0,05	30	14 25
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	0,24	6,00	1 44	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			2 15	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			3 30	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad			— —	
		längdprofilritningar st.		3,00	— —	
		tvärsektions- och broritningar „		5,00	— —	6 89
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	14	0,75		10 50
		Summa kronor				31 64
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				— —
		Annonskostnader ang. sammanträden				— —
		Inbindning av förrättningshandlingarne				— —
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				— —
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				52 20
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				— —
		Summa kronor				52 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				114 37
		Lösen för kopior och avskrift				31 64
		Övriga förrättningskostnader				52 20
		Summa kronor				198 21

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Bullerhus häradsrätt.

Örn Brann den 19 september 1924

P. Carlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19