



Akt nr:
O-E1a-0542


AU\$O-E1a-0542

23 DEC. 1926

F. m. 266.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv

0 --- 2*0542



27 skinn sidor och 2 blad ritningar

Mellan Färdern Göta äls och Båvån 108/109, f. B. III. 13.

1.
 Protokoll vid Synesförrättning
 i fråga om upptagande av vatten-
 avlopp genom ågor till Brskullt
 och Stubbhult i Förlända socken,
 Göteborgs och Bohus län.

§1.

Den 26 november 1924 i Brskullt.

Närvarande: Landbruksingenjören C. B. Carlsson
 förrättningsman, Godsmannen Linnar Ols-
 son i Lärslöke och Lenn Larsson i Råuma;
 sökanden Arvid Johansson, ågar till $\frac{1}{4}$ m.f. L. i Brskullt.
 samt följande personer:

Artur Carlsson,	- " - " - $\frac{1}{4}$ " - " - " -
Aron Andersson,	- " - " - $\frac{15}{32}$ " - Stubbhult;
Johannes Johansson,	delagen i $\frac{1}{64}$ " - " -
Karl Larsson, godman för	
Perik. Herbert Jakobson	- " - i - " - " - " - ;
Hel B. Ståhlsson	- " - i $\frac{1}{2}$ " - St. Brskullt.
Karl Andersson	- " - i - " - " - " -
Julia Paulina Andersson	- " - i - " - " - " -

§2.

Efter verkställd undersökning upprättade profil-
 och sektionsritningar över det vattendrag, om vars
 upptagande fråga väckts, förklarades tillika med
 närheten över den mark, som i förslagsutlåt-
 ningshänseende förmitts tillstånd av vattenmyndighet i av-
 loppet.

§3.

Preliminärt förslag med kostnadsberäkning för-
 lades även intressenterna, vilket förslag fört-
 ställe avloppet upprättas på en sträcka av
 omkring 900. meter med slutpunkt vid gränsen
 mellan Stora och Lilla Brskullt.

§4.

Det anmärktes att vägen var evig
 i ägor till Arter Carlsons hemman i Lilla
 Bräcke. Hundrahugen fäntygde såsom ut-
 fästning för ägaren till Majkär, vilken an-
 sågs pliktskyldigt deltaga i kostnaden för vägnens
 ombyggnad. Vägen i fråga var vid laga skifte
 i Lilla Bräcke undantagen för skifteslagets
 gemensamma behov.

Bron för vägen i Stubbhults ägor skulle
 enligt skägarnes mening vara av betonggjutet
 att icke behöva ombyggnad; blott en förnyelse
 av ledningen av loppet i bergit under bron er-
 fordrades. Bron var enligt ägarnas mening icke lönlig behöf.

Därför ombyggnad av bron och tunnans om-
 vårdning var påkallad, borde denna om-
 byggnad och på gemensamt betecknad med det
 bidrag från vägarare, som kunde anses skäligt.
 tillförlig birstfällighet hos befintlig byggnad.

§5.

Under förutställning att något deltagande i
 förtag icke komme i fråga för ägarnas
 till Stubbhults i rikommunde upplade dessa mark
 till utvidgning och till plats för jord och sten-
 upplag utan anspråk på ersättning. Någon nytt
 av förtag för mark hörande till Stubbhult
 kunde näppeligen uppstå. Arter Carlson i Lilla
 Bräcke hade även den uppfästningen och inga
 eller föga beträffande kunde uppböras för hans
 mark och i vett full icke stora beträffande
 vad som motsvarade olagenheten av inträ-
 get genom arbetet; därför var det rimligt att
 om Carlson talte inträdet utan anspråk på

eröfning något deltagande från hans sida
 icke ifrågasattes.

Ägare till Stora Bricket menade att de
 icke kunde bära någon nytta av de av
 stånden vänta arbeten och ville ej delta
 på i någon borttjänad för dessa arbeten.

Stånden höll dock före att såväl mark
 till Lilla som Stora Bricket skulle att röra
 tätad av företaget och att ägare till denna
 mark och även till mark inom Stabbskult
 vilken mark tillägnats kunde röra för-
 ring genom arbetet, för den skall borde va-
 ra pliktig deltaga i företaget.

Uppskattning av den i företaget ingående
 marken skall därför av styrelsen
 utställas.

Sedan tätad uträknats och präg-
 nade eröfning m.m. pröfs skall resul-
 tatet föreläggas intressenterna vid samman-
 träde å Tid och plats, varom kungörelse
 i prästens ordning kommer att utfärdas.

Med som orsa
 W. Karlsson

Simon Olsson, Sven Larsson.

§6.

Den 8 april 1925 i Lilla Bricket.
 Närvarande: förstående styrelsen och
 redaktörerna bolagare:

Adolf Johansson i Lilla Bricket
 Artur Carlsson i " " "
 Karl Andersson i Stora " "
 Johannes Johansson i Stabbskult,
 Anders Adielsson i Majkär.

och Aron Andersson i Stubbhult

§ 7.

Agaren till Majhär, Sudas församling, förklarade sig villeg deltaga i byggnaden av bron för vägen öfver Sten Carlsons fastighet i Stubbhult, och han använde denna väg till afkast från sin gård, och erbjöd sig att betyda halva ombyggnadskostnaderna.

§ 8.

Efter pröfning är till ärendet förordade för att meddelade byråmännens utlåtande i saken, villat utlåtande med tillhörande längder uppläses för delägarna.

§ 9

Att förrens företaget förordade handläggare och ritningar utdrags förordade förordade i Lilla Stubbhult för förordade.

§ 10

Att samman förordade förordade uppdrags att i förordade ordning alla delägarna till sammanträd för val av styrelsen för företaget.

§ 11

Förklarades förordade avslutat
Dag som ovan.

W. H. H. H.

Simon Olsson

Oscar Larsson.

N:o 12 W.D.

1923.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i inneliggande handling omförmäld förrättning i laga ordning verkställa; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 10 november 1923.

ant På Länsstyrelsens vägnar:

E. Beckström

Sin Grehman

ungl. Maj:ts Befallningshavande

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

Ank. Landskansliet i Göteborg

12 SEP. 1923

N:o 12 W.D.

1923.

Översändes till Lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas hit inkomma med yttrande, huruvida omständigheterna synas påfordra ~~att~~ sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaden, skolande remisshandlingen därvid återställas.
ant. Göteborg, i landskansliet, den 6 september 1923.

På tjänstens vägnar:

Sin Apilman

*Säkerhet för förrättningskostnaden
förde icke behöva ställas.*

Vänerborg den 11 sept. 1923

W. Harboon

N^o 12 M. X.
1923.

7.
Allm. Landskansliet i Göteborg

5 SEP. 1923

Siu

Konungas Befallningshände
i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad får härmed
vördsamt ankälla en förordnande för be-
hörf förordningssam att enligt 10 kap.
vattenlagen verkställa ^{för} byggnads-
ar ett vattenarloop genom ägar till Lilla
Brickelt och Stabbeelt i Jörlanda so-
ken.

Ar förtecknat beräknas:

1/4 utl. Lilla Brickelt, ägar undertecknad

1/4 - " - " - " - " - Karl Larsson

15/32 - " - " - " - " - Ann Andersson.

Lilla Brickelt i Jörlanda den 28 augusti 1923.

Adiel Johansson

Sedan undertecknad, lantbruksingeniör, förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för upptagande av vattenavlopp genom ägor till Lilla Brehult och Stubbhult i Jörlanda socken, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos lantbrukaren Adiel Johansson i Lilla Brehult onsdagen den 26 november 1924 kl. 10 f.m., då nedanskrivne sakägare i egenskap av uppgivne sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 11 november 1924.

Sakägarens namn och hemvist:

Sakägarens egenhändiga namnteckning
till bevis om kallelsens emottagande:

Adiel Johansson, Lilla Brehult.

Adiel Johansson

Karl Svensson

" "

Aron Andersson,

Stubbhult.

Johannes Johansson

"

Anders Larssons sterbhusdelägare:

i Stora Brehult:

*Johannes Johansson
Hil. B. Andersson Väfra
Lovisa Anders dotter, änka*

Karl Andersson St Brehult

*öfveranstående underrättelser är denna dag kungjord för Carl
Larssons - artur Carlsson i Brehult och Aron andersson
Stubbhult betyggar.*

Jörlanda den 18 November 1924

*Carl Johansen
Stämningssman*

Att förestående personer erhållit del av denna kallelse samt
till bevis därom egenhändigt tecknat sina namn härovan betyggar:

Jörlanda den 18 November 1924

*Carl Johansen
Stämningssman*

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningen i avseende å det företag, som avser upptagande av vattenavlopp från ägor till hemmanen Stora Och Lilla Brehult samt Stubbhult i Jörlanda socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Adiel Johansson i Lilla Brehult onsdagen den 8 april 1925 kl. 11.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 17 ~~april~~ mars 1925.

O. Carlsson
Lantbruksingenjör.

Utränd för uppläsning till pastor
ambetet i Jörlanda den 17 mars 1925 samt
införd i ~~Gotlands~~ Handelskammars-
blad den 24 mars 1925

biträde.

O. Carlsson

Utlåtande

i fråga om upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Brekult och Stabbhult i Jörlanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, nu vars upptagande frågs är, sammansätter sig av åtskilliga mindre vattendrag och parrinner i nordlig huvudriktning genom ägor till förnämnda hemman, böjer å ägor till Stabbhult av åt väster och utmynnar i Kalligatt vid Jörlanda. Dess nedströmsområde faller mellan V. 108/109.

Vid utträdet ur tarläggningsområdet har avloppet ett avbördat vatten från 5.3 kvadrat-kilometer mestadels bergig skogsmark och med smala dalgångar odlad mark. Med hänsyn till den topografiska beskaffenheten hos detta område och med beaktande av nedströmsmängden i Frakten har avrinnningen vis ordinarie flöden skattats till 1.75 kubm. i sekunden och medelavrinningen till 0.09 kubm. i sekunden, motsvarande en sekundlig avrinning från varje hektar. Medeltal av nedströmsområdet är 0,3 och 0.015 kubm.

För värmade är det med förutsett avsedda ändamålet, trygghet mot översvämning och möjlighet till ändamålsenlig förläggning i övrigt av sökaendes tillhörig vattenbesvärad mark, behövs arbetet med avloppets fördjupning och utvidgning begynda på Stabbhults ägor vid ett tillopp österifrån samt fortsätta uppåt genom sökaendes fastighet och en kortare sträcka in på ägor till Stora Brekult. Avloppet upptages med en bottenlutning av 0.7:1000 upp till tillloppet österifrån på sökaendes

mark i Lilla Bråhult och med en bottenbreds
 å denna sträckas ar 0.8 m. Överför siltvatten -
 da tillopp erhålles avloppet starkare lutning/
 och bottenbreds 0.6 m. Slutlutningen skall vara
 1:1.25. Djupet är avpassat efter markens ni-
 vå och finnes föreslaget bottenläge utmärkt
 i profilritningen medelst en röd linie med
 påtecknad höjd öfver det angivna jämförelse-
 planet.

I ett enligt dessa föreskrifter upptaget
 avlopp har flötsberrummet 1.75 sek. kubm.
 bottenbreds avrinner vid 1.20 meters vattendjup
 och med strömmen 0.09 kubm. vid 0.30

m. Samtliga broar för vägar öfver avloppet
 äro för trängda och för grundade och behöva,
 för att icke skadlig dämning skall uppstå,
 ha ett genomlopp för vatten af minst
 2.5 meter, samt för öfrigt grundläggas djupa.

Ritning öfver dessa broar utvisar dimensioner
 och byggnadsätt.

I ritningen öfver den vatten-skadade mark-
 ken är avloppets läge utmärkt med rött
 jämnloppande röda linier, dess begynnelsespunkt
 betecknad med A och slutpunkt med C.

Jämligt: I kap 22 § vattenlagen stadgade
 grunder har uppskattning af den i förutigt ingä-
 ende marken skett, varvid såväl utsvämda förore-
 ningar som skada genom översvämning beaktats,
 och återfinnes resultatet af denna uppskattning

en detta utlåtande bifogad länd, i vilken för
vare partighet angifvs markens värde för före-
taget, dess värde efter förtaget samt dess beträda-
värde.

Den å kortan affattade och i ländens bestämde
marken så att även såsom en förslagsmässig
förlighet. Skäl för härförande är mark inom denna
samfällighet till särskilda ardelningar finnes ej.

Enär vare ägar till mark inom samfällig-
heten bör kunna hämta nyttja av förtaget
såsom är den uppskattade beträda för hans
mark så som och en sådan ägar pliktig taga
del i kostnaderna för förtagets utförande i förhål-
lande till värdet av beträda, såsom detta värde
finnes angivet i värderingsländ.

Underhållet av arloppet beskrives efter samma
quod, som om beträda för deltagandet i upp-
grävningen. Præsum underhålls är den eller
den, vilken haft att vidmakthålla tyfintliga
byggnader av detta slag.

Eftersom ^{de bädd} ~~tyfintliga~~ byggnader är tyfintliga
långfälligt beskaffenhet och anläggningen på
tagligen har till följd en minskad underhålls-
kostnad, såsom vederbörande vägas ägar att
deltaga med en hömest præsumer andel i anlägg-
ningskostnaden, vilken andel anses böra utgöra hälft-
~~temådet~~ av denna kostnad. Som å Habbhals ägar be-
träda enligt ägaras mening ej återskaffas och på vägar
kostnad för denna tre ej dräbba deltagare i förtaget.

För upplåtelse är mark till arloppets utvidgning
gäldas ersättning med i särskild länd upptagna
bloss, vilken beträkts efter värdet för förtaget

av för ändamålet i angripna tegns ägoområden.

För intrång genom upplagad jord och sten samt uppsprängt berg gäldas ärsuldes ersättning med: väner-
da längd angivna belopp, i dessa belämnats under
företagning att reparationer massorna uppläggas i stän-
ga till högst 1-meters höjd och med lutning 1:1. samt
till en tredjedel av den täckta markens värde efter före-
taget.

Skogst, varom förvälas: 11 kap. 95 § vatten-
lagen, behövs inte erläggas.

Kontrollen för syreförädlningens gäldas av del-
ägarna i förhållande till bättnadsvärdet för veder-
börandes mark, men förskingras, om så erfordras,
av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes enligt 10:
62 vattenlagen:

1/ att arbete skall utföras i överensstämmelse
med ~~id~~ i detta utlåtande omnämnet förslag.
Såväl med hänsyn till plan- som profil- och sek-
tionsritningar;

2/ att upprättad jord och sten samt uppsprängt
berg skall läggas minst en 1/1-meter från avlop-
pets botten och med en lutning mot och inte skar-
pen än 1:1.

3/ att öppningar med lutning 1:1 anordnas vid stac-
kar i markytan och i övrigt så var 40^c meter, på det
lagrat från angivna ^{med} kunna fylla nedan
i avloppet;

4/ att tillämpliga inträffande ras oöförtärb avlägsnas
och nödiga förebyggingsåtgärder vidtagas.

5/ att kvar byggs av bälad sten i god förband och

med överblyggnad av virkes utan vännvärda rams
kanter, och enligt ritning;

6^o att arbitrens utfrående bör överlämnas till dom
för skedd person, med vilken betrakt om ut
frändet enligt bestämmelserna i detta utlåtande
bör upprättas;

7^o att vid framtida rensningar samma förfarings-
sätt bör iakttagas;

8^o att arbitrens må begyngas omedelbart efter det
dette utlåtande vunnit laga kraft samt bör vara
bryt till slut senast två år efter samma tids-
punkt;

9^o att vid arbitret vatten ej oppdämnas eller på-
släppas så att skada uppstår å oras eller nadas
bränsle mark eller anläggning, samt

10^o att arbitrens skola avses av lantbrukssingens²

Talan mot försättningen och detta ut-
låtande förs vid Västerbygden vatten-
domstol, till vilken bevisna för att
kunna under prövning skola med iakt-
tagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen
härin stadgas ~~skola~~ vara i gällning
inom sextio dagar från meddelandets
dag.

Lilla Bäckst den 8 april 1925.

Marsson Simon Olsson Sven Larsson.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>Färderingslängd</u> över vatten-skadad mark, tillhörande hemma- men <u>Brechult och Stubbhult</u> i <u>Förlanda socken</u>, <u>Göteborgs och Bohus län.</u>									

1	2	3	4	5	6
Hemman	Nummer	Kantl	Littera i parter	Proportionernas nummer	Ågare och ågobeskrifning.
<u>Stora Brachult</u>	1 ¹	1/2			<u>Anders Larssons Skerbhuss</u>
				1	äng, luvig och något stenb.
				2	åker, 0.2-0.3 m. mylla på lera
				3	" " " "
				4	äng, något stenb.
				5	äng, " "
				6	åker, 0.2-0.3 m. mylla på lera
				7	dike
				8	äng, 0.5 m. " " "
				9	äng, " " "
				10	väg
					Summa:
<u>Lilla Brachult</u>	2 ³	1/4			<u>Adiel Johansson</u>
				11	åker, 0.4-0.5 m. mylla på lera
				12	väg
				13	åker " " "
				14	" " " "
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
				20	dike
				21	åker, 0.2-0.3 m. " "
				22	dike
				23	åker 0.3-0.4 m. " "
				24	" 0.2-0.3 m. " "
					Overföres:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
f-r-e-a-l				Vä-r-d-e					
äng och annan inpedi- för förtaget efter förtaget				Bål					
odlings- duglig mark för för ägo- för för ägo- nads				värde					
åker	mark	mark	högh. mark	har	figur	har	figur		
har ar	har ar	har ar	har ar	ter	ter ö	ter	ter ö	ter ö	
	10.-			700	70 -	800	80 -	10 -	
17.4				1100	191 40	1300	226 20	34 80	
23.5				1050	246 75	"	305 50	58 75	
	05.-			700	35 -	900	45 -	10 -	
	08.9			"	62 30	900	80 10	17 80	
30.7				1050	322 35	1300	399 10	76 75	
				04.-	-	-	-	-	
	47.8			600	286 80	1100	525 80	239 00	
	02.5			850	21 25	1000	25 -	3 75	
				04.3	-	-	-	-	
71.6	74.2			08.3	1235 85		1686 70	450 85	
05.6				1300	72 80	1500	84 -	11 20	
				02.6	-	-	-	-	
12.9				850	109 65	1600	206 40	96 75	
12.-				"	102 -	"	192 -	90 -	
14.-				"	119 -	"	224 -	105 -	
13.-				"	110 50	"	208 -	97 50	
11.5				"	97 75	"	184 -	86 25	
10.8				"	91 80	"	172 80	81 -	
09.4				"	79 90	"	150 40	70 50	
				02.9	-	-	-	-	
29.2				900	262 80	1400	408 80	146 -	
				07.4	-				
44.7				850	379 95	1500	670 50	290 55	
42.8				1100	470 80	1400	599 20	128 40	
205.9				12.9	1896 95		3100 10	1203 15	

1	2	3	4	5	6
					Oversikt
				25	åker, 0,2-0,3m. mylla på lera
				26	" 0,2-0,4m. " "
					Summa:
Lilla Bäckhult	2 ²	1/4		Artur Carlsson	
				27	åker, 0,2-0,4m. mylla på lera
				28	" 0,2-0,3m. " "
				29	dike
				30	väg
				31	åker, 0,3-0,4m. " "
				32	" 0,2-0,3m. " "
				33	äng " " "
				34	äng " " "
				35	" " " "
				36	dike
				37	åker, " " "
				38	äng " " "
				39	"
					Summa:
Stubbhult	1 ³ 14	11/8 15/32 1/8		Aron Andersson	
				40	äng
				41	"
				42	dike
				43	betesmark
				44	" delvis stenig
				45	"
				46	"
				47	dike
				48	åker
				52	äng
					Summa:

5

565

590

555

575

535

535

540

570

550

580

500

530

465

480

480

470

470

470

470

470

470

470

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
205.9			12.9	1.896 95		3.100 10	1.203 15		
28.6				1100	314 60	1300	371 80	57 20	
49.6				950	471 20	1400	694 40	223 20	
284.1			12.9	2.682 75		4.166 30	1.483 55		
45.6				900	410 40	1350	615 60	205 20	
35.-				1100	385 -	1300	455 -	70 -	
			04.-	-	-	-	-	-	
			02.6	-	-	-	-	-	
13.7				1000	137 -	1500	205 50	68 50	
07.-				1050	73 50	1300	91 -	17 50	
	02.7			850	22 95	1200	32 40	9 45	
	06.-			900	54 -	"	72 -	18 -	
	02.5			800	20 -	1000	25 -	5 -	
			11.-	-	-	-	-	-	
03.-				1050	31 50	1200	36 -	4 50	
	01.5			800	12 -	1000	15 -	3 -	
	01.6			650	10 40	800	12 80	2 40	
104.3	14.3		17.6	1.156 75		1.560 30	403 55		
	04.5			750	33 75	800	36 00	2 25	
	02.-			"	15 -	"	16 -	1 -	
			10.2	-	-	-	-	-	
		16.-		450	72 -	600	96 -	24 -	
		10.8		300	32 40	400	43 20	10 80	
		05.7		550	31 35	600	34 20	2 85	
		03.2		"	17 60	"	19 20	1 60	
			09.-	-	-	-	-	-	
04.-				750	30 -	900	36 -	6 -	
	02.5			-	-	-	-	-	
04.-	09.0	35.7	19.2		233 10		280 60	48 50	

1	2	3	4	5	6
<u>Stubbhult</u>		$\frac{1}{64}$			<u>Johannes Johansson och Herbert Jäkelsson</u>
				49	åker, 02 m. mylla på lera
				50	äng
				51	dike
					<u>Summa:</u>
					<u>Lammandrag</u>
Stora Brckhult	1 ¹	$\frac{1}{2}$		8-10	Anders Larssons stekhus
Lilla	2 ³	$\frac{1}{4}$		11-26	Adiel Johansson, sökaude
—	2 ²	$\frac{1}{4}$		27-39	Artur Carlsson
Stubbhult	1 ³	$\frac{1}{8}$		40-48	Aron Andersson
—	1 ⁴	$\frac{1}{8}$		49-51	Johannes Johansson och Herbert Jäkelsson
		$\frac{1}{64}$			<u>Summa:</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
07.5				-	-	-	-	-	-
	07.8			-	-	-	-	-	-
			05.0	-	-	-	-	-	-
07.5	07.8		05.0	-	-	-	-	-	-
71.6	74.2		08.3	1.235	85	1.686	70	450	85
284.1			12.9	2.682	75	4.166	30	1.483	55
104.3	14.3		17.6	1.156	75	1.560	30	403	55
04.0	09.0	35.7	19.2	232	10	280	60	48	50
07.5	07.8		05.0	-	-	-	-	-	-
471.5	105.3	35.7	63.0	5.307	45	7.693	90	2.386	45
									100,00

Lilla Brabant den 8 april 1925
 Oskarsson Simon Olsson Sven Larsson.

Ersättningslängd
vid förtag, avseende upptagande av vatten-
lopp genom ågor hörsande till hemmanen
Bråhult och Stubbhult i Jörlanda socker,
Göteborgs och Bohus län.

		Ersättning		
		För upplämn av mark till en loppets utlägg	För utlägg i närheten för upplag.	Summa ersättning
		kr. ¢	kr. ¢	kr. ¢
Lilla Bråhult.	Adolf Johansson	14.80	26.-	40.80
" "	Artur Carlsson	38.90	51.30	90.20
Stubbhult	Ann Rudman	12.10	20.-	32.10
Stora Bråhult	Anders Larsson och Stubbh.	2.10	4.80	6.90
Summa:		67.90	102.10	170.00

Lilla Bråhult den 8 april 1925
O. Carlsson J. Märr Olson O. W. Larsson.

Kostnadsförslag

till företag, avseende uppbyggnad av vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Bräthult och Stubbhult i Järlanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Tp. 0.70 kr.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m.m.	Andel	i kronor	Kostnad		Summa kostnad	
					kr	ö	kr	ö
a-1+50	190	Lera kubm.	280	0.90	243	-		
1+50-2+80	130	"	200	0.90	180	-		
2+80-5	220	"	340	0.90	306	-		
5-9+10	410	Berg	20	12.-	240	-		
		Lera med grus och sten	200	1.50	300	-		
		Lera	140	0.90	136	-	1405	-
		Ombyggnad av ägrovägsbroarne vid 1+2 m. och vid 2+20 m. beräknad kostnad						
		350 kr. för varje, varav hälften på företaget st 2		175.-	-	-	350	-
		För oförutsedda fall arbets tillägg m.m.						
		tillägges c:a 10%					175	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt särskild längd					170	-
		Summa kostnad, kronor:					2100	-

L. Bräthult den 8 april 1925
P. Carlsson

6.12.25
0251

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				33 07
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har	6,125	0,52	3 25	
		avvägda punkter	70-	0,07	1 60	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2.5	2,50	6 25	
		i annan mark		5,00		23 10
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 13 ar, ...	52	0,05	2 60	
		 har	6755	0,10	0 68	3 28
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	52	0,03		1 56
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	0.5	12.-	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50	- -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	38	0,66	2 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer ..	"	0,12	4 56	16 84
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	0,95	3,50	3 33	
		b) antal ritningar		3,00		3 33
		Tvårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		" " " såväl " som " "	21	0,25	5 25	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för ..	21	0,08	1 68	
		"				
		"				6 93
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	5	0,02	10	2 10
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²	1	1,40	1 40	
		nämligen m² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över "		10,00		5 90
		Överföres				96 11

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				96 11
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	24	0,03	72	1 72
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			1 40	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			1 93	7 33
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.	3	1,00	3 —	
		och för särskilt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4 —	
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.	3	0,50	1 50	
		och för särskilt konstruerade landfästen st.	1	4,00	4 —	12 50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	40	0,01		40
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.	8	0,25	2 —	3 50
		Utlåtande och betänkande, § 43	5	3,00		15 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1,5	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14....		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgrän-				
		ser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Summa kronor				160 56
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	56
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 13 ar ägofigurer st.	52	0,07	3 64	
		har 6,755 014			— 95	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		Överföres			11 59	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 59	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	40	0,02	80	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	24	0,05	1 20	15 34
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52.				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp .. „	0,95	6,00	5 70	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			9 —	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			9 10	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00	3 —	
		tvärsektions- och brorritningar .. „		5,00		26 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	20	0,75		15 —
		Summa kronor				57 14
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			— —	
		Annonskostnader ang. sammanträden			4 95	
		Inbindning av förrättningshandlingarne			— —	
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			— —	
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....			76 80	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			— —	
		Delgivning av kallskud			10 50	
		Summa kronor				92 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				160 56
		Lösen för kopior och avskrift				57 14
		Övriga förrättningskostnader.....				92 25
		Summa kronor				309 95

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Inlands Nordre häradsrätt.

Brekult den 8 april 1925

Statens lantbruksingenjör

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Edel Johansson

Kronor kvitteras:

den

19