



Akt nr:

O-E1a-0555

AU\$O-E1a-0555

Vol 15

F 333

0 2*6555

Handlingar

rörande torrlägningsföretaget SYNNERÖD
i Lundby socken, Göteborgs och Bohus län
upprättade vid syneförrättning enligt vat-
tenlagen åren 1925-1926 av


Nils Gustafsson.

c. Lantbruksingenjör.

Nederbördsmått 108 Väner-Göta och Flomskåren (2)

V.B. III:14

Översiktskarta



Skala 1:000000.

Protokoll vid synesförväring enligt
rättslagen kap 10 och angående för-
läggning av mark hörande till hem-
men i Synneröd i Lundby socken,
Göteborgs och Bohus län.

Den 27 maj 1926 kl. 10 fm. inställde sig efter förord-
nande av Konungens Befallningshårande i Göteborg och
Bohus län under tecknad status c. lantbruksingenjör
hos lantbrukaren A. P. Nilsson i Synneröd, Läsom
tillträdande synemän tillkommo tillkallade skiftes-
ordemännen Axel Karlsson Lunnegården, Brögården
och Johan A. Nilsson Bröd. Göteborg 8.

Läsom sakägare inställde sig:

Förkunden till förväringen:

A. P. Nilsson ägare av $\frac{600}{19072}$ mtl. Synneröd

Kug. Carlina Svensson ägare av $\frac{7}{1134}$ mtl. Synneröd genom maken Axel
Svensson enligt fullmakt.

Ernst Johansson ägare av $\frac{1}{24}$ mtl. Synneröd.

Övriga sakägare

Johan Andersson ägare av $\frac{1}{6}$ mtl. Synneröd

Emil Johansson " " $\frac{29}{432}$ " " "

And. Joh. Olsson " " $\frac{29}{288}$ " " "

J. Backman " " $\frac{1}{12}$ " " " enligt fullmakt.

Brige Larsson " " $\frac{181}{1260}$ " " "

J. Hestlandt " " $\frac{118}{2835}$ " " "

Olaus Andersson " " $\frac{65}{864}$ " " "

Viktor Olsson " " $\frac{8}{45}$ " " " Norudal

§1.

Förordnandet för förädlingsmannen, uppläst vid sammankommet
öppnande vilades protokollet.

§ 2

Något jär mot synemånnen kunde icke utrönas. Beträdande synemånnen förklarade att de arligt förestenut ed och fortfarande innehade uppdraget att vara stiftesgodemän.

§ 3.

Ned Trusson ansåg att byråstrumman vid 5⁺⁸⁰ ligger tillräckligt djupt för ovanför liggande markens tilläggning, i vilket påstån timer de övriga sakjarna ovanför bron instån timer.

§ 4.

Stånden A. P. Nelson yskade att förteygt utfördes i nra örensstämmer med det framlagda förteygt och i övrigt till sidan omfattning att baste möjliga tilläggning kunde beredas laus i förteygt ingående mark.

§ 5

Stånden Ernst Johansson förmenade att han skrivit på anskningen av misförstånd och ville själv utföra dikningen i sin mark samt anhöll att få återgå sin anskan.

§ 6.

Ned Trusson sinner ombud för stånden fru Augusta Carlina Trusson yskade att dikningen utfördes på sidan så att att byråsbron vid 5⁺⁸⁰ ej behöfde ombyggnas.

§ 7

Eustilda bron nre diket i Johan Anderssons mark åtog sig denne att ombyggnas på egen bekostnad och att utföra den samma si, att den ej hindrade rättvis framsläppande.

§ 8.

För upplätelse av mark till diket utvidgning si och för intrång och annan skada genom upplagd jord och sten från grävningssarbetet begärdes ersättning av Birge Lersom agare till $\frac{18}{1260}$ mantal Lymnöd.

§ 9.

A. P. Nelson, agare till $\frac{68}{9072}$ mtl. Lymnöd åtog sig att ombyggnas ågotrumman nre diket i hans fastighet utan ersättning.

För bestämmande av deltagningsskyldigheten i företaget skulle enligt saksägarnas mening uppsättning av bättnaden i laga ordning redovisallas och resultatet föreläggas intressenterna.

Så intet vidare var än tillägga förklarades sammankörandet upplöst.

Syneröd² den 27 maj 1926

Hilf Gustafsson

Axel Karlsson

Johann A. Nilsson

Den 7 dec 1926 inställde sig synerödsmanens ämbets i Syneröd hos A. P. Nilsson för att jämlikt kungördes, som varit inför i Handelsbörsernas Veckoblad den 18 november 1926 och uppläst i Sundby kyrka söndagen den 21 november 1926 vidare handlägga denna synerödsförvaltning till dess fortsatta behandling denna dag saksägarna och kallats genom särskilda brev och inställde sig.

Löshandens till förvaltningen

A. P. Nilsson

Syneröd² Göteborg¹⁰.

Hugsten Eriksson genom maken uppläst " "

Ernst Johansson

Arvadt " "

Av övriga intressenter

Johan Andersson

Syneröd² " "

Josef Johansson

delägare i $\frac{29}{132}$ outl " "

And. Johan Olsson

" "

J. I. Granat

ägare av $\frac{118}{2835}$ " "

Birger Larsson

" "

Olaus Andersson

" "

Viktor Olsson

" "

Det meddelades än fastighetsbrevet $\frac{118}{2835}$ outl Syneröd² ägs av J. I. Granat Göteborg i stället för J. Kortlander och inställde sig om den föra men hade intet yökande.

4.
Samt an fastigheten 29/432 mtl. Symmeröds ägaregemenskap. av
Erik och Josef Johansen, vilken senare införmil sig, men dock icke yttrade.

§13

Förreträdningsmannen meddelade an om en synföreläsningens gång skriftlig
anmälan gjorts, vilken upplästes och bitades protokoll, an för detsamma i en
gång med fastighetsen 1/2 av mtl. Symmeröds, ägare h. g. Enlinen Innesen och 18/1260 mtl.
Symmeröds, ägare Birger Larsson.

§14

Förslag till detsamma uppgöring förteddes tillika med kost-
nadsberäkning.

§15

För förklarad övertäckt tillerkändes ägaren av 1/6 mtl. Symmeröds
Johan Andersson samt ägaren av 680/9071 mtl. Symmeröds A. P. Karlsson
en ersättning av 50 kr. vardera.

§16

Efter an Symmerödsmanne rekommenderad uppskattning an den
värderade marken hade värderingslängda uppräntat
som an upplästes i sammandrag.

§17

Efter prövning an förkommande frågor meddelade
Symmerödsmanne utlåtande i ärendet.

§18

Allt förare till förtäckt hörande handlingar och
ritningar utsågs A. P. Karlsson Symmeröds Göteborg 10.

§19

At A. P. Karlsson uppdrags ären att i förskri-
ven ordning kalla delägarna till sammanträde för val an
styrelse.

§20

Förklarades föreläsningen avslutad.

Symmeröds den 7 dec. 1926
Klas Gustafsson

Johan A. Nilsson Axel Karlsson

5.
Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i
Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:r 26 W.D.

1924

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i inneliggande handling omförmäld förrättning i laga ordning verkställa, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 4 december 1924

as
up
På Länsstyrelsens vägnar:

River Linder Vi Gjör

2677. S
1924

6.

Antk. Landsk. Göteborg

24. NOV. 1924

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i
Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att, jämligt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp genom ^{ägare} till hemmanet Synneröd i Lundby församling, Göteborg.

Företaget förmenas inverka på mark hörande till ovannämnda hemman och med följande ägare:

Anders Petter Axelsson,	Lyckan, (undertecknad)
Augusta Evelina Svensson f. Olofsdotter,	"
Josef Hortlander,	"
Karl Johan Andersson,	Häggen, en,
Olaus Andersson,	Asklund,
Ernst Johannson,	Kärret,
Birger Larsson,	-----

Samtliga inom hemmanet Synneröd.

Göteborg den 29 okt. 1924.

Högaktningsfullt

Augusta Evelina Svensson f. Olofsdotter) A. P. Axelsson.
Ernst Johannson. Lyckan, Synneröd, Göteborg 10.

No 4 W. D.
1926

Resolution

Örersändes till extra lantbruksingenjören A. G.
Gustafson, som förordas att i lantbruksingenjörens C. B.
Carlsons ställe verkställa följande förändringar nämligen

- | | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 1) | <u>N^o 13 W.D.</u>
1924 | arsenat förtäring i Killehed i Låne socken |
| 2) | <u>N^o 18 W.D.</u>
1924 | " " " Lycke . Lycke " |
| 3) | <u>N^o 26 V.D.</u>
1924 | " " " Spinnvård . Lunkby " |
| 4) | <u>N^o 30 W.D.</u>
1924 | " " " Bohlsrik . Björklunda " |
| 5) | <u>N^o 3 W.D.</u>
1925 | " " " Hagen Lilla . Backa . Samt |
| 6) | <u>N^o 12 W.D.</u>
1925 | " " " Herkeskull . Landnäs " |
| 7) | <u>N^o 2 W.D.</u>
1926 | " " " Bjärlis m. fl. . Kärngår . Samt |
| 8) | <u>N^o 3 W.D.</u>
1926 | " " " Rårlis " " " |

sholande beris om detta förordnades emottagande skyddsmant
hitt insändas.

Brölberg i huskänsligt den 22 april 1926
Oscar von Sydow

Arlo Björkman

Arskrifterna bestyrkes i Gästern
Sils Gårdsbarn.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, extra lantbruksingeniör, förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Synneröd i Lundby socken, Göteborgs och Bohus län, vilket företag jämväl kan komma att beröra mark till hemmanet Arendal i samma socken, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos lantbrukaren A.P. Axelsson i Synneröd torsdagen den 27 maj ¹⁹²⁶ kl. 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för att föra sin talan.

Vänersborg den 4 maj 1926

Nils Gustafsson

Uppläst i Lundby kyrka den 9 maj 1926

R. Rydholm
Kyrkoherde

Kungörelsen infördes i Hantelstidningens Veckoblad för den 11 maj 1926 betygat *Nils Gustafsson*

Till Pastorsämbetet i Lundby socken.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse måtte bliva uppläst i Lundby kyrka instundande söndag och därefter med påskrift om uppläsningen återställas till mig.

Vänersborg, Södergatan 8, dag som ovan

Nils Gustafsson

9.

JOHN BECKMAN

SURBRUNNSGATAN 10

POSTADRESS: GÖTEBORG I

TELEGRAMADRESS: "BECKMANS"
RIKSTELEFON 2924

Göteborg den

Fullmakt

för innehavaren att bevaka min rätt och föra min talan vid sammanträde den 27 maj 1926 hos lantbrukaren A.P.Axelson i Synneröd rörande syneförrätning för torrläggning, godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Göteborg den 25 Maj 1926.

John Beckman

Bevittnas:

E. Dillberg

Fullmakt

Från min make ~~är~~ Axel Svensson att vid sammankommande i
 Spunnerså torsdagen den 27 maj vid styrelsestämming för Erblij-
 ning av näringskadade morke hända till Spunnerså och
 Årendal min tolan från godkännande jag ombudets lagliga
 åtgärder.

Spunnerså den 27 maj 1926

Augusta Evelina Svensson

Benämnas:

Ernst Johansson. Erik Johansson.

Sjumeröd den 31 Maj 1926.

Herr.

Lantbruksingenjör Carlsson.

Förledning av sammandredet
hos A. P. Åkelsön Sjumeröd d. 27 Maj 1926
angående förläggning av betänkskedade
marker hörande till Sjumeröd i
Lundby församl. Hög. i Bohus län,
beder undertecknad härmed om möjligt
få återkomma till en fråga, som
var uppe i sammandredet, nämligen
att tillänkta dike måtte förläggas
i gränsen mellan undertecknads och

dantha. Bigger dawns ago and
 satedes like i her tithning, vilket
 underbehold vid närmare eftertanke
 inskas anskälla m.

Med stolta hälsningar

dantha. Hel Svensson

19/1134 mtl. Spmervid

Hälsning 10.

Statens e. lantbruksingeniör Nils Gustafsson

Vänersborg.

Undertecknad får härmed återkalla ansökningen angående syne
förrättningen enligt Vattenlagen Kap. 10 för törrläggning av mark hö-
rande till hemmanet I/24 mantal Synneröd Litt. A3 i Lundby socken
Göteborgs och Bohus län.

Ernst Johanson.

Synneröd den 15/6 1926

Bevittnas:

J. L. Carlsson

J. Håkansson

Fullmakt

för innehavaren att under laga syneförrättning rörande totrläggning
 av mark tillhörande.....*Sjundeå och Ardal*
 uti*Sjundeå* socker...av.....*Göteborgs och Bohuslän*
*min* talan föra och*min* rättbevaka, hållande. *faj.* för gilt vad ombu-
 det lagligen gör och låter, och befullmäktigas ombudet jämväl att å
mina vägnar ingå förening för sökande av lån och anslag av statsme-
 del till företagets utförande.

.....*Sjundeå*.....den *7 Dec 1926*.....

Augusta Evelyn Svensson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Anders Andreasson

C. F. Olsson

Innehavare: *Nel Svensson*

SKIRIV MASKIN

K U N G Ö R E L S E.

Syreförrättning för terrälläggning av mark hörande till Synneröd och Arendal i Lundby socken, Göteborgs och Bohus län handlägges änyo hos A.P. Axelsson i Synneröd tisdagen den 7 december 1926 kl. II fm., var- till vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan

Vänersborg den 15 november 1926

Nils Gustafsson.
Extra lantbruksingeniör.

Uppläst i Lundby kyrka den 21 november 1926 af

P. Rydholm

kyrkoherde

*Kungörelsen inför i Hantelstidningens Veckoblad för
den 18 november 1926 betygat*

Nils Gustafsson.

Till Pastorsämbetet i Lundby församling.

Anhållles värdsamt att förestående kungörelse måtte bliva upp- läst i Lundby Kyrka instundande söndag och därefter, försedd med påskrift om uppläsningen, återsänd till mig.

Vänersborg, Södergatan 8, dag som ovan

Nils Gustafsson.

Löfteking

jämlikt bestämmelse i Kap 10 par 10 om i prästen assända
 nämnsämbet utgående synskriftställning enligt vattenlagen för
 upptagande av avloppsdike genom ågor till Symnord och
 Breudal i Sundby socken, Löfteborgs och Bohus län.

Den 8 maj 1926

Kungörelse om sammantrede assända till Pastorsämnet i Sundby förs.
 Nämns till tidningen Handeltidningens Tekoblad Löfteborg.
 Skiftesgodsmannen Axel Karlsson Kungärdens Högärdens
 Iren Petter Larsson Kärns Förslands
 Lantbrukaren Olaus Andersson Symnord Löfteborg 10
 Birge Larsson " "
 " Ned Lennson " "
 " Erik Johansson " "
 " John Beckman " "
 " Anders Johan Olsson " "
 " Johan Andersson " "
 " A. P. Nilsson " "
 " J. Hultander " "
 " Ernst Johansson " "
 " Viktor Olsson Breudal "
 Skiftesgodsmannen Paul Eliasson Kästerike Förslands
 " Elis Johansson Grumbo Löfteborg 8.

Vänersborg den 8 maj 1926
 Magnus Persson.

Den 15 nov. 1926

Kungörelse om till Pastorsämnet i Sundby församling
 Nämns om sammantrede till Handeltidningens Tekoblad Löfteborg.
 Kallelse till Skiftesgodsmannen Axel Karlsson Kungärdens Högärdens
 " " " Johan A. Nilsson Bröd Löfteborg 8.
 A. P. Nilsson Symnord Löfteborg 10
 Auguste Carlina Lennson " "
 Ernst Johansson " "

Johan Andersson

Lynneröd Göteborg 10

Erik Johansson

" "

Anders Johan Olsson

" "

J. Beckman

" "

Peter Larsson

" "

J. Karlsson

" "

Olaus Andersson

" "

Viktor Olsson

Aradul.

Vänersborg dag som ovan
Karl Gustafsson.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Färderuigslängd för tilläggning av vattenmjuka marker lösa- de till hemman i Lyrneröd, Lundeby socken, av Hölöborgs och Bohus län, uppmättad vid syn enligt vattendelen åren 1925-1926.									

1	2	3	4	5	6
Hemman	Nummer	Mantal	Littera i korten	Spälgrensens nummer	Ägare och ägobeskrifning.
Symmeröd	288-289	1/6	B		Johan Andersson
				1	äker kornmylla på lera
				2	väg
				3	äker . . .
				4	betesmark . . .
				5	väg
				6	ägg . . .
				7	. . .
				8	. . .
				9	. . .
				10	arlopsgrar
				11	betesmark . . .
				12	ägg . . .
				13	äker . . .
					Summa
Symmeröd	334	29/32	C6		Erik Johansson
				14	äker kornmylla på lera
				15	" " " "
				16	" " " "
					Summa
Symmeröd	333-378	29/288	C		Anders Joh Olofsson
				17	äker kornmylla på lera
				18	" " " "
					Summa
					Örebro

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A-r-e-a-l				Värde					
ägg och annan odlings-äker	annan duglig mark	inpekt mennt och högl. mark	inpekt mennt och högl. mark	före företaget	för företaget	efter företaget	för företaget	Bät nads- värde	
har ar	har ar	har ar	har ar	ter.	ter.	ör	ter.	ter.	ör
18.5			01.5	1150	212	75	1200 (2000)	222 -	9 25
30.5			01.5	900	274	50	1000 (*)	305 -	30 50
		06.0	005	300	18	-	300 (800)	18 -	- -
	05.0			200	10	-	300 (900)	15 -	5 -
	04.5			"	9	-	300 (")	13 50	4 50
	05.0			300	15	-	400 (1000)	20 -	5 -
	01.5			"	4	50	400 (")	6 -	1 50
			06.0						
		08.0		150	12	-	150 (800)	12 -	- -
	17.5			300	52	50	400 (1000)	70 -	17 50
21.0				1100	231	-	1200 (2000)	252 -	21 -
70.0	33.5	14.0	08.0		839	25		933 50	94 25
24.5				900	220	50	1000 (2000)	245 -	24 50
06.5				750	48	75	900 (")	58 50	9 75
08.0				450	36	-	600 (1500)	48 -	12 -
39.0					305	25		351 50	46 25
08.0				400	32		600 (1500)	48 -	16 -
42.0				1100	462	-	1200 (2000)	504 -	42 -
50.0					494	-		552 -	58 -

1	2	3	4	5	6
Symneröd	347-349	$\frac{1}{12}$	Ga		Överfört
					<u>F Beckman Göteborg</u>
				19	åker lermuggla på lera
				20	" " " "
				21	" " " "
Symneröd	335-336	$\frac{68}{9072}$	B	22	" " " "
					Summa
Symneröd	339-341	$\frac{118}{2835}$	B		<u>A. P. Beckson</u>
				23	äng lermuggla på lera
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	avloppsgrav
Symneröd	342-346	$\frac{153}{1540}$	B	27	åker lermuggla " "
				28	väg
				29	åker " " "
				30	" " " "
				31	" " " "
Symneröd	353-357	$\frac{153}{1540}$	B	32	" " " "
				33	väg
				34	åker " " "
					Summa
Symneröd	342-346	$\frac{153}{1540}$	B		<u>F. Kraut.</u>
					<u>F. Korthander.</u>
				35	åker lermuggla på lera
				36	trädgård " " "
				37	åker " " "
Symneröd	353-357	$\frac{153}{1540}$	B	38	" " " "
				39	avloppsgrav
				40	åker " " "
					Summa
Symneröd	342-346	$\frac{153}{1540}$	B		<u>Birger Larsson</u>
				41	åker lermuggla på lera Överföres.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.5				1300	305 50	1450 (2000)	340 75	35 25	
50.0				1150	575 -	1350 (")	675 -	100 -	
40.0				400	160 -	600 (1500)	240 -	80	
25.0				"	100 -	600 (")	150 -	50 -	
138.5					1140 50		1405 75	265 25	
	02.0			450	9 -	650 (1500)	13 -	4 -	
	30.5			400	122 -	550 (")	167 75	45 75	
	17.5			"	70 -	500 (")	87 50	17 50	
			06.0	"	12	600 (")	18 -	6 -	
03.0			00.5	"	14	550 (")	19 25	5 25	
03.5				"	82	550 (")	112 75	30 75	
20.5				1100	440	1300 (2000)	520 -	80 -	
40.0				1300	130	1500 (")	150 -	20 -	
10.0			01.5	1300	195	1500 (")	225	30	
15.0			08.0		1074 -		1313 25	239 25	
92.0	50.0								
23.0				1300	299 -	1500 (2000)	345 -	46 -	
04.5				1700	76 50	1800 (")	81 -	4 50	
17.5				1100	192 50	1400 (")	245	52 50	
10.5				550	57 75	750 (1500)	78 75	21 -	
			06.0	"	52 25	750 (")	71 25	19 -	
09.5			06.0		678 -		821 -	143 -	
65.0									
02.0				450	13 50	750 (1500)	22 50	9 -	
03.0					13 50		22 50	9 -	

1	2	3	4	5	6
					² Överför
				42	äker lermylla på lera
				43	väg
				44	äker " " "
				45	väg
				46	äker " " "
				47	"
				48	väg
				49	äker " " "
				49a	arlopsgrar
					Summa
Syneröd	261-263	19/1134	A		<u>Augusta Evelina Persson.</u>
				50	äker lermylla på lera
				51	" " " "
				52	" " " "
				53	arlopsgrar
					Summa
Syneröd	259-260	65/864	A ₂		<u>Olaus Andersson</u>
				54	äker lermylla på lera
				55	imp
				56	"
				57	äker
				58	arlopsgrar
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
03.0					13 50		22 50	9 -	
32.5				1000	325	¹⁴⁰⁰ (2000)	455 -	130 -	
			02.5						
30.0				1100	330 -	¹⁶⁰⁰ (1)	480 -	150 -	
			00.5						
38.0				1900	722 -	2000	760	38 -	
01.0				650	6 50	1150	11 50	5 -	
			02.5						
56.0				1000	560 -	1450	812	252 -	
			06.0						
160.5				11.5	1957 -		2541 -	584 -	
20.0				1600	320	2000	400	80 -	
08.0				1800	144	"	160	16 -	
02.5				1000	25	1600	40	15 -	
			01.0						
30.5				01.0	489		600	111 -	
55.0				1900	1045 -	2000	1100 -	55	
			03.0						
			00.5						
02.0				1000	20 -	1600	32 -	12 -	
			03.0						
57.0				06.5	1065 -		1132 -	67 -	

1	2	3	4	5	6
Symmeröd	288-289	$\frac{1}{6}$	B		<u>Larm -</u>
"	334	$\frac{29}{432}$	C ₂		Johan Andersson
"	333-348	$\frac{29}{288}$	C		Erik Johansson
"	347-349	$\frac{1}{12}$	C _a		Aud. Joh. Olsson
"	335-336	$\frac{680}{9072}$	C		J. Beckman
"	339-341	$\frac{118}{2835}$	B		A. P. Nilsson
"	{ 342-346 353-357	$\frac{183}{1260}$	B		~~E. J. Lantander~~
"	261-263	$\frac{9}{1134}$	A		Birger Larsson
"	259-260	$\frac{65}{864}$	A ₂		Augusta Evelyn Svensson
					Olaus Andersson
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>mandrag</i>									
70.0	33.5	14.0	08.0		839 25		933 50	94 25	
39.0					305 25		351 50	46 25	
50.0					494 -		552 -	58 -	
1 38.5					1140 50		1405 75	265 25	
92.0	50.0		08.0		1074 -		1313 25	239 25	
65.0			06.0		678 -		821 -	143 -	
1 60.5			11.5		1957 -		2541 -	584 -	
30.5			01.0		489 -		600 -	111 -	
57.0			06.5		1065 -		1132 -	67	
7 02.5	83.5	14.0	41.0		8042 -		9650 -	1608 -	

Symund den 7 dec. 1926

Nils Gustafsson.

Johan A. Nilsson Axel Karlsson

Kostnadsförslag

för tilläggning av sättningsjuka marker hörande till hemman i Lynneröd, Lundsby socken av Västergötlands och Bohus län, upprättat vid egen subligat sättningslagen år 1925-26
 Primpennning 0.70 kronor.

Lapp	Auktions	Fördart m. m.	Fästlän	i kronor	Kostnad		Summa	
					Kr.	ör.	Kr.	ör.
0-2 ⁶⁰	260	<u>Skoloppsdiket A-B-C</u>						
		Schaktning av lera	360	0.70	252	-		
2 ⁶⁰ -3 ³⁰	120	" " "	160	0.70	112	-	364	-
		Erstatning för skadegöring av botten vid						
3 ³⁰ -5 ³⁰	170	Schaktning av lera	230	0.80	184	-	444	-
		" " " " sten	130	2-	260	-	444	-
		För arbetslön till lera, oförklarade utgifter m. m.						
		tillägges ca 10%					82	-
	850	Summa					890	-
		Erstatning för skadegöring av botten vid 1 ³⁰ och 2 ³⁰					100	-
		Erstatning för uppläsnings av mark						
		till dikets utvidgning samt för intrång						
		och skada genom upplegd jord						
		vid grävningens arbetet					100	-
		Summa kronor.					1090	-

Lynneröd den 7 dec. 1926
 Pilsjöfjärden

Kostnads-

för tillläggning av vattensjuka marker förändrade till
och Bohus län, upprättad vid syn enligt vattenlagen

Fastighetens namn registernummer och ägare	S = öfverlåtelse och annan förändring	Areal			Markens upp- skattade värde			
		Mark	Skog och odlings- mark	Annan duglig mark	Nuvarande värde		Blivande värde	
		kar	kar	kar	Kr. och öre			
Synneröd 288-289 Johan Andersson		0.700	0.335	0.140	839	25	933	50
" 334 Erik Johansson		0.390			305	25	351	50
" 333-348 And. Joh. Olsson		0.500			494	-	552	-
" 347-349 J. Beckman		1.385			1140	50	1405	75
" 335-336 N. P. Karlsson	S	0.920	0.500		1074	-	1313	25
" 339-340 J. I. Lennart		0.650			678	-	821	-
" { 342-346 353-357 Birger Larsson		1.605			1957	-	2541	-
" 261-263 Augusti Eriksson Jonsson	S	0.305			489	-	600	-
" 259-260 Olaus Andersson		0.570			1065	-	1132	-
Summa		7.025	0.835	0.140	8042	-	9650	-

Fördelingslängd.

hemman i Lymnared, Lundsby socken av Västeborgs
år 1925-26.

Fördelings- värde		%	Antal i den beräknade kostna- den för							
			berörande kostnad		ersätt- ningar		Lyne- förändringar		Summa kostnad	
Nr.	ör		Kronor och öre.							
94	25	5.86	52	16	11	72	18	36	82	24
46	25	2.88	25	63	5	76	9	02	40	41
58	-	3.61	32	13	7	22	11	31	50	66
265	25	16.50	146	85	33	-	51	70	231	55
239	25	14.87	132	34	29	74	46	59	208	67
143	-	8.89	79	12	17	78	27	86	124	76
584	-	36.32	323	25	72	64	113	80	509	69
111	-	6.90	61	41	13	80	21	62	96	83
67	-	4.17	37	11	8	34	13	07	58	52
1608	-	100.00	890	-	200	-	313	33	1403	33
Lymnared den 7 dec. 1926										
M. Gustafsson. Johan A. Nilsson. Axel Larsson										

Grävningstabell

för tilläggning av vattenfylta marker hörande till hemman
i Sjömnärd, Sundby socken av Lövåkers och Bohus län, upp-
rättad vid syn enligt vattenlagen åren 1925-1926.

Läge	Avstånd	Djup	Botten- bredd	Sjög- bredd	Sjödubbelning	Anmärkningar.
						<u>Arbetsdjupet A-B-C.</u>
0	-	0.70	0.50	2.60	1.15	Bottnläge vid 0 = +2.00 m. Bottnlutning i sträckan
0 ⁺⁵⁰	50	0.90	.	3.20	.	0 - 2 ⁺⁶⁰ = 0.3: 1000.
1	50	1.00	.	3.55	.	
1 ⁺⁵⁰	50	1.10	.	3.60	.	Fjerpå berg omkring 60 meter söder om 1 ⁺⁸⁰
2	50	1.10	.	3.50	.	höjdläge = + 4.00 meter.
2 ⁺⁵⁰	50	1.05	.	3.70	.	Bottnläge vid 2 ⁺⁶⁰ = +2.08 m. Bottnlutning
3	50	1.00	0.30	3.30	.	i sträckan 2 ⁺⁶⁰ - 3 ⁺⁸⁰ = 5.75: 1000.
3 ⁺⁵⁰	50	0.80	.	2.90	.	3 ⁺⁸⁰ bryggeströmma, ombyggs g; bottnläge i strömma
4	50	0.90	.	3.15	.	= 2.77 m. Bottnlutning i sträckan 3 ⁺⁸⁰ - 4 ⁺⁷⁶
4 ⁺⁵⁰	50	1.10	.	3.60	.	= 0.5: 1000.
4 ⁺⁷⁶	26	1.30	.	4.10	.	Bottnläge vid 3 ⁺⁷⁶ = +2.82 m.
5	24	1.20	.	3.90	.	
5 ⁺²⁰	20	1.20	.	3.90	.	Bottnläge vid 5 ⁺²⁰ = 3.30 m.
5 ⁺⁵⁰	30	0.90	.	3.00	.	" " 5 ⁺⁵⁰ = +3.85
<u>Sum</u>	<u>550</u>					Fjerpå berg omkring 25 m. sydväst om 6 ⁺⁵⁰
						höjdläge = + 7.02 m.

Sjömnärd den 7 dec 1926
Nils Gustafsson

Utlåtande

arguret vid synförrätning enligt vattenlagen
för tilläggning av vattenkadade marker hörande
till Lyngrodd i Lundby socken, Hölteborg och
Bohus län.

Tillägningsområdet är beläget om-
kring 9 km. väster om Hölteborgs stad och utgörs
till största delen av åker. Arealen är 7,02 hektar åker
samt 0,975 hektar äng och betesmark. Jordvännen består av
lernygga på botten av lera.

Tillägningsföretaget är en anse som sådan
dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder har icke av synvännen
funnits föreligga mot landläggandet av denna syn-
förrättning eller mot utförandet av här föreslagna till-
lägningsåtgärder.

Vattemängd, fallförhållanden, föreslagna
dimensioner m. m.

Nederbudsområdet till ifrågakommande vatten-
skadade marker uppgår till omkring 1 kvadratkilo-
meter. Med hänsyn till områdets topografiska ge-
staltning och dess beväxning samt till nederbuds-
mängden i trakten kan högvattemängden skattas
till 0,2 kubikmeter per sekund. Medelvattummängden
kan skattas till 0,02 kubikmeter per sekund. Detta
motsvarar en avrinning av 200 liter i sekunden från
 varje kvadratkilometer vid flod och omkring 20 liter
vid medelvattenföring.

Med beaktande av dessa till avrinning kom-
mande vattummängder samt av sökandens krav
på beredande av bästa möjliga tilläggning av deras
av vatten besvärade mark har förslag till diktets upp-
grävning gjorts. På grund av tillägningsområdets höga-
liga förhållande till vattenytan i havet kan sådan
tilläggning av detsamma icke erinras om möj-

lighet till täckdikning av all mark uppkommer. Genom
dike's upplagande förhindras emellertid översväm-
ning vid starka flöden och eruis en snabbare ut-
torkning av området.

Förslaget innebär, att arbetet med dike's förtrande
skall börja vid punkt O och fortsätta med en min-
sta bottenlutning av 0.3:1000 till punkt 5+50, där ar-
betet slutas.

Bottenbredden i deusemma har förslagits 0.5 m. i sträckan
0 - 2⁴⁰, från denna punkt deusemma minskas till 0.3
meter. Tidolutningen är 1:1.5. Med avseende på lög skul
deusemma till bundenklj del följa det gamla diket med
undantag av att jämnt bestämmelserna i kap 7 par 4 vatten-
lagen synvården finna skäligt bestämma att deusemma
skall läggas i väskillnaden mellan 19/434 mtl. Symneröd no
261-263 ägare Auguste E. Invern och 183/1260 mtl. Symneröd no 342
och med oömsämlig anslutning till det gamla diket
346, 353, 357 ägare Birge Invern. I den ena grannen öskat detta.

Flodvattenmängden har beräknats kunna avrinna
vid en största vattendjup av 0.65 meter och medelvat-
nämngen vid en djup av 0.25 meter.

I förslaget ingående vattenkadad mark. Finns upp-
tagen i den vid förslutningen uppräntade plan-
kastan. I deusemma har jämväl med dubbla
röda linjer ritats den dike'ssträcka, som enligt
dette utlåtande skall uppgöras.

Brom och trummar.

Av förslaget beröres byvägstummen vid 3¹⁸⁰. Den
har en bredd i väneröppningen av 1.3 meter samt en
höjd av 0.95 meter. och är uppförd av kilad sten.

Bottenlög i deusemma ligger 2.77 meter öre det vid
avvägningen använda jämförelseplanet. På icke
någon av intressenterne önskar bättre förläggning för
sin mark än anvarande bottenlög i trumman möj-
liggör skall deusemma icke ombyggs i förning med
förslagna förbyggingsarbetes genomförande. Nöjnt skad.

lij uppdränning vid högrattelföring synes deusamma icke behöva förorsaka.

De enskilda broarna vid 1⁷⁵ och 2³⁰ ombygges av ägarerna till deusamma mot en ersättning av 50 kr. för vandra och på så sätt, att ingen uppdränning orsakas. Uppföras de såsom trumma skola de hava en bredd i rättningsningen av 1.5 m. och en höjd av 0.9 m.

Beträffande öfriga enskilda broar eller trummar som kunna bliva uppförda över diket bestämes allmänt att de icke få uppföras så att skadlig uppdränning uppstår.

Fördrärdering, bättnad av förtäget och kostnadsfördelning.

För utmätande av den bättnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom diket upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämnt i 10 kap. 60 par. vattenlagen stadgade grunder, och resultatet införts i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av förtäget berorande hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1.4 meter öfré nuvarande medelvattennivå i närmaste del av diket. Innemännen hava ätt dessa marker värde i riksdar pr. hektar vid full tilläggning.

För de ägarna, som icke vinna någon tilläggning hava sedan dessa markerna reducerats i förhållande till det blivande tilläggningsresultatet, som genom förtäget kan vinna. Den nya värden hava i värderingslängden införts under rubiken "värde efter tilläggnigen". Det nuvarande värdet eller värdet före tilläggnigen har uträknats såsom viss del av värdet i -- tillagt skick med ledning av de erfarenheter, som erinrats beträffande dränningen av jord med olika tilläggningsgrad. Vid bestämmandet av markerärdet

hur hänsyn utslutande legits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de vilunda annars kunna lämna.

Skilnaden mellan blivande och numrande värdet utgör förbättningsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning av företaget i andelningar synes ej föreligga. Varje ägare till fastighet med mark, som sinne bättnad genom företaget är förty pliktig taga del i företaget och därmed förbundna kostnader i förhållande till värdet av denna bättnad, sådant den blivit uträknad i nyssnämnda längd. Efter dessa bättnadsvärden har andelen i företaget jämväl uttryckts medelst procenttal.

I den till företaget hörande kostnadsfördelingslängden hava markvärdena före och efter tilläggningen, förbättningsvärdet och ovannämnda procenttal införts. De utresseenter, som äro än ännu som sökande till förrättningen enligt 10 kap. 82 par. rätteligen angivas med beteckningen 3 i sägda fördelingslängd.

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till diket utvidgning liksom för inträng och annan skada genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet krävas ersättning av ägaren till $\frac{181}{1360}$ mtl. Jernvägsdirektör Larsson. Denna ersättning har beräknats på följande sätt.

För upplåtelse av mark till diket utvidgning skall ersättning gäldas till belopp svarande emot värdet före företaget av för utvidgningen i anslutning till ägarens mark.

För inträng genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter samma grunder.

med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter 50% av värdet i marken efter företgets utförande. Uttråkat på detta sätt uppgår ersättningsbeloppet till 100- kronor, vilken summa skall tillgodoräknas vederstående fastighetsägare vid kostnadernas för företaget fördelning.

Skulle någon av de öfriga sakägarna med mark utmed diket göra anspråk på dylikt ersättning skall framställning därom göras till arbetsstyrelsen för företaget inom ett år efter det att synförrättningen avslutats. Ersättningsbeloppet skola då beräknas på ovan angivet sätt.

Underhållet av diket bestrides efter samma grunder, som bestämts för dellagande i delsammas uppgrävning. Vägtrummar och bror underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befärliga byggnader av detta slag. Kostnaden för synförrättningen göldes av delägarna efter samma grunder som fastställes för arbetets utförande eller i förhållande till bätnadsvärdet för sars och kus mark men förskjutes om så erfordras av sökandena till företaget.

Nå en av sökandena till företaget, ägaren av 1/24 mantal Lyngesöd till h.3 Ernst Johansen åtekrallat sin ansökan och bestämmelserna i 10 kap. 48 per. vattenlagen i detta fall på grund av markens naturliga fallförhållanden ej synes vara tillämpliga, bestäme synemännen alltså, att den kostnad för synförrättningen, som orsakats av ägarens till ovan nämnda fastighet ansökan, skall göldas av denna. Stora belopp uppgår till 13,12 kronor.

Arbetets utförande.

Företaget, vilket bestämes så som i rubriken angives, skall utföras i örensstämmelse

med det vid denna förutseende uppräntade för-
slaget, ritningar och arbetsbeskrifning. Till led-
ning vid arbetens utförande tjäna de i plan-
och profilritningarna angivna lägpunkterna.

J fräga om arbetets utförande och samtida
underhåll för synemånnen på grund av stad-
gandena i vattenlagen Kap. 10 par 62 ytterligare
omedelbara följande bestämmelser:

- 1) För handhavande av de med arbetets ut-
förande och underhåll förknippade angelägen-
heter skola intressenterna utse en arbets-
styrelse och skall jämlikt bestämmelserna
i vattenlagen uppkommande ändringar i
styrelsens sammansättning omedelbart
anmälas till Konungens Befallningshållande
i länet.
- 2) Styrelsen åligger äf öfver inkomster och
utgifter för ordentliga sakenskaper, årligen
avsluta dessa samt upprätta debiterings-
längder.
- 3) äf uppgrävd jord och sten skall läggas
minst en (1) meter från diketis kanten och
med en lutning snöt dessa icke brantare
än 1:1.
- 4) äf där uppläggandet sker i strängar öpp-
ningar för dränering från angränsande ter-
räng anordnas vid svackor i markytan, vid
förekommade öppna diken och i öfrigt på
var 40-de meter.
- 5) äf upplagda jordmassor böra vara från
dikets närhet bortförda senast 15/10 är
efter det lärlägningsarbetet blivit full-
bordat, svarande varje fastighetsägare för
bortförandet av den på hans mark upplagda
jorden.

- 6) det äligge emwar jorägare an genom stängsel eller vakt skydda diket från anrkan av betande kreatur, skulle likväl skada uppstå genom kreaturens söndertrampande av dikeklänt eller botten, äligge det ägaren till den mark, i vilken kreaturen utsläppts an skyddsansvar att bota skadan.
- 7) an till anruts utträffade ras oförtriat böra arbjälpas och nödiga försterkningsarbeten vidtagas om så erfordras.
- 8) an bror och trunur öre diket byggas på sån, an ingen inskränkning i diket vattenförande rektion äger rum.
- 9) an arbetena för förtegets utförande böra utlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bö utläsas.
- 10) an samma förfaringsätt bö tillämpas vid framtida reusningar av diket.
- 11) an arbetena må begynna omedelbart efter det an detta utlåtande erumit lega knft. samt skola vara slutförda senast 2 år efter samma tidpunkt.
- 12) an avgräning av det slutförda arbetet eller beriktnng av detsamma under dess förtgång bö verkställas av i länt tjänstgörande lantbruksingenjör om någon av intresserna så påverkas.

Besvärshänvisning.

fämligt stadgandena i gällande vattenlag Kap 10 par 73 och Kap 11. par 85 äligge det den, som till anruts är missnöjd med åtgärd eller beslut vid synföreläning eller vill föra talan mot argivet ut-

låtande att inom 60 dagar från dag, då syn-
skriftning avslutas ingiva sina bevis i 3
exemplar till saksörande rättensstol, som
i detta fall är Västerbygds rättsstol,
adress Vänersborg och skola i bevisen full-
ständigt upptäckas klagandens alla påtæn-
den och skäl därtill, samt via bevisen fås
de handlingar klaganden vill åberopa till
stöd för ändringsörskandet.

Så i denna sak någon underställning
till rättsstolen icke skall ske kommer
jämförelse rättslagen Kap 10 par 75 detta ut-
låtande att gå i verkställighet i den ordning
som för laga klagande dom är stadgat för
så vitt icke inom den ovan angivna tiden be-
vis åberopas mot denna synskriftning.

Lymanrå den 7 dec. 1926

Nils G. J. J. J.

Johan A. Nilsson

Art. Larsson

Arvdesräkning.

för laga symförräkning angående förläggning av saden -
skadade marker hörande till Tymsvård i Sundby socken
Västergöt och Bohus län upprästad enligt medbestående §§
i lantbruksingenjörstaxan av den 31 dec 1920.

Kadaster och kungörrelser §5	32 st. à 0.50	16
Ägarmätning 1:4000 §§ 6-9	2.40 + 13.23	15.63
Textning skala o. d.		4 -
Avräkning §§ 44 § 11 1/2 dag	6 + 2.16 + 4.37	12.53
Areabekräftelse §13		3.79
Ägarebeskrivning §14		1.77
Markvärdering §§ 44, 17, 18	6 + 4 + 7.76	17.76
Längdprofil §20	3 + 1.75	4.75
Träsektion §22		2.70
Hydrografisk utredning §24		2 -
Dimensionsberäkning §25		3.50
Tavling i kartan av arlopp och vallen §27		1.39
Arbetsbeskrivning §28		3 -
Kostnadsberäkning §29		5.09
Inspråk av höjdsiffror i plankartan §39		1.50
Utlåtande §43		0.54
Tavlaenträden och upprästande av protokoll §44 1 1/2 dag		24 -
Kostnadsfördelning längds upprästande §44 1/2 dag		18 -
Uträdning i lantmäterikontoret och slussingenjörskontoret angående fastighetsbeteckning. 1/2 dag		6 -
Översiktskarta.		4
Summa		153.95

Lösen:

Kopia av plankartan §49	7 + 5.31 + 1.33	13.64
Insättning av höjdsiffror		1.08
" " kanaler och diken		2.40
Kopia av längdprofil, träsektioner §52		
Transport		17.12

	Transport.	17.12	Ver
Andring av arloppet		2.80	"
Prisrekomm. originalutlåtningens belopp med 30%			
förhöjning, torrar		5.46	"
Kostn. af synskandlingarna		24.75	"
Örnichlskarta.		4 -	"
	Summa	54.13	"

Öriga förädlingskostnader:

Arbetskostnader a. u. g. sammanträden	4.40 + 3.85	8.25	"
Subsidiering av förädlingshandlingarna		1 -	"
Arbete till godkännande enligt egna riktningar		76 -	"
Hautlämning		20 -	"
	Summa	105.25	"

Sammandrag

Förädlingsmanuens arrende	153.95	"	
Lösen.	54.13	"	
Öriga förädlingskostnader.	<u>105.25</u>	"	
	Summa kronor	31.333	"

Den som icke åtnöjes med denna räkning ägar att inom tre månader från undertecknande dag blanda därå anställa genom slämsning till skilsm. m. fl. häravrätt.

Vänerborg den
 till Gustafsson.
 Stalus c. landbruksingenjör.