



Akt nr:

O-E1a-0559

AU\$O-E1a-0559


Vattenskyddens Vattendomstol

31 DEC. 1927

Kungl. Lantmäteristyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

339

0 --- 2-0559



Skattebetsavskrift 180/111 Motten Omfördelning i Skövde

180 II 14

Ses aktens höm + häfte handlingar och blad

1
Protokoll vid synförrättning i frå-
ga om upptagande av vattenlopp
för anläggning av meck. åsande
till hemmanen Näs, Åker, Lång-
åker, Långby, Röd och Haga i Ta-
mms socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 16 juni 1925 i Långåker.

Närvarande: lantbruksingenjör C. B. Carlsson, för-
rättningsman;

Karl Månsson i Län och Oskar Hansson
i Mungseröd, godsmän.

Åsande: C. O. Andersson, ågar till $\frac{1}{6}$ m. Långåker;

Johan Gustavson, - - - $\frac{1}{2}$ - Åker;

Carl H. Johansson, - - - $\frac{27}{64}$ - Långby

Samt delägare: Richard Hansson, - - - $\frac{1}{4}$ - Näs;

Carl Olsson, arrendator av $\frac{1}{3}$ - Långåker;

Hilmer Johansson, ågar till $\frac{5}{24}$ - Långby

Johan Karlsson, - - - $\frac{9}{128}$ - - -

Herman Andersson, - - - $\frac{9}{128}$ - - -

H. J. Molin, - - - $\frac{9}{64}$ - - -

Karl Corneliusson, - - - $\frac{1}{2}$ - Röd;

Olov Kamp, - - - $\frac{1}{4}$ - Haga;

Martin Johansson, - - - $\frac{1}{4}$ - Färsby;

samt Torvald Karlsson för sin moder

Beukhardina Gustavson, ågar till $\frac{9}{64}$ - Långby

Kajsa Elisabet Andersson delägare: $\frac{1}{3}$ - Långåker.

§ 2.

Föremål för undersökning hade varit vatten-
loppet i gränsen mellan Åker och Långåker
och vidare genom Långby, Röd, Haga och Färsby
samt främre tillopp till detta vattendrag, ett
ågar till Åker och ett från väster genom Långby

och från Röd. Profil- och sektionsskizningar om
 dessa vattendrag förklarades tillika med nivåanta-
 om den mark, som i tvärläggningsträsnade fan-
 nits beröende av vattenströmmen.

§3.

Lokalsamfundet åskade att hundaröppet genom-
 gås till Röd, Långåker, Långby, Röd och Lån-
 ga skulle upptagas till sådant omfattning att de-
 ras av vatten berörade mark, tryggades med
 övervakning samt bereddes möjlighet till an-
 demålscenby tvärläggning i övrigt. Ågren tillade
 den röntk bitnad av nämnda arealens upptagande
 hade att deltaga i kostnader för arealens i förhål-
 lande till denna bitnad, vilkas borde beräknas i
 laga ordning.

§4.

I fråga om tillägg från Röd och Långby utförde
 sig ågren till detta hemman att ena av dem
 för detta diens upptagande, Hot tillräcklig hänsyn
 härtill Föres vid tvärläggning och deltagnings-
 skyldigheten i hundaröppet. Beträffande detsamma
 från Röd och Långby upplystes att ågren i
 laga ordning övergick detta diens ^{av 1913} förvis deltag-
 gande i dess upptagande och underhåll blivit
 bestemt. Ågren till marken utmed diens fråga
 nämnde ~~för den~~ att de vid nämnda ågren
 föruttagande genom tvärläggningens angående
 diens storlek och deltagande fortfarande ägde
 giltighet, men endast fråga om deltagande i
 hundaröppet upptagande och underhåll för dem
 hade intresse.

Förord upplystes att hundaröppet hade varit
 förord för tvärläggning i laga ordning år 1884, men

ansågs sådana att ett arlopp, upptaget enligt bestämmandena vid denna förtäring, icke längre var tillfälligt för beredade av nöjaktig förläggning av dessa rättensjunks mark. Denne hade nämligen under tidens lopp att sig arlovärk och fördröja en dyggs arlopp.

§5

Beskrif för vägen em det till upptagade i-förskommade arloppet skulle enligt sådana gämnas mening utbyggas på gemensam bekostnad.

§6

För upplåtelse av mark till arloppets utvidgning så väl för intåg genom upplagt jord och stes såsom Karl Corneliusson ^{Röd} och Martin Johansson. Först utställning, vid vilket förhållande utställning för markupplåtelse och intåg över hand ansågs böra utgå.

§7

Hilmer Johansson och Långely förenade att arloppets förjupning och utvidgning icke komme att lända hans mark till någon nämnbar förtäring. Upprensning enligt äldre bestämmanden var tillfälligt. Därför borde enligt Johanssons mening bortskaffas på samringsintusurernas bekostnad.

§8

Martin Johansson och Karl Corneliusson ifrågasatte förtäringens utsträckning över deras ägor och dess fullhet i Röd och Hage under förenade att dessa ägor enligt skulle komma att lida skada av rättsverklaringen från sådana förtäring.

Här till gummältes att förhållandena blevo
i avrinningshänseende likartade för och
efter förstagets genomförande, enär en blott
avloppet rensades och underhölls välnödt
heller sig inom dess bräddar och avrinnne
på enahanda sätt som i ett färdigat avlopp.
Så hade visat sig ena fallit vid senast
förstagets rensning.

Någon avslutning från Johanssons eller Cor
neliussons sida för att för förstaget utträcks
över deras gränser, vilken nu tidtals beaktas
hos de öfverstyrmännen, försvignes ej.

§ 9

Det upplystes att $\frac{1}{3}$ my. Långåker ägdes af
Olof Lind arvingar, vilka vor: Ederst
Lind o. Långåker, Gerda Lucia Johansson i Lång-
gry, Anna Eleonora Andersson i Långåker samt
i Årunda vistades Olof och Laurentius Karlsson.

§ 10

Avrinningslagenheten samt de skyddsmanens
besiktning och den vattenrättens markens i lagen
ordning upprättad.

§ 11.

Leden beträffande utträcks, förslag till vatten-
avloppens upprättas samt frågan om avrinn-
ning m. m. prästs skall mottaget för-
läggas intressenterna vid sammankomst, be-
gjut i stadens ordning.

Dag som ovan.

A. Carlsson

Carl Hämm Oskar Lantén

§12.

Den 20 april 1926 i Långåker.
Närvarande: förestående styrelsen och följande
~~deltagande~~ personer:

Johan Gustavsson	i	Åkerby;
Richard Gustavsson	i	Näs;
C. O. Andersson	i	Långåker;
Kenneth Andersson	i	Långeby;
Olof Kamp	i	Haga;
Mertini Johansson	i	Färaby;
Carl A. Johansson	i	Långeby;
Johan Karlsson	i	- " -;
A. J. Molin	i	- " -;
Karl Corneliusson	i	Färaby;
C. M. Carlsson	i	Ullared;
Karl Olsson, anmäld	i	Långåker.

Torvald Karlsson för Beakendens Gustavsson i Långeby och fullmakt.

§13.

Det upplektes att Richard Johansson numera var
ägar till $\frac{1}{2}$ av Röd och Torin Johansson till $\frac{1}{64}$
av Långeby. Läril Richard Johansson som Torin
Johansson var närvarande.

§14.

Förslag till verkställighetsrätten förklarades tillika
med kortad beräkning.

§15.

~~Förfogande~~ i ~~Ullared~~ ^{Färaby} förelämnade en skrivelse
i vilken han uttrycker till Färaby ^{och Ullared} bland an-
nat besträda rättigheten att vidtaga någon änd-
ring med det till upptagande ifrågasatta orloppet
samt yrkade på en uttuning för skada, som even-
tuellt kunde förväntas dem, därest företaget
komme till utförande.

§16

Efter prövning² av ärendet meddelades så
utlåtande och framlades² vänderings- och
vings- och kassadfordringslängder.

§17

Att förra² förtägl² rönade handlingar och
ritningar utfrägs C.O. Andersson i Långåker
pr. Gräblestad.

§18

Att hvar C.O. Andersson uppdrags att i fö-
restående ordning kalla delägarna till hvarman-
träde för val av styrelse.

§19

Förklarades förrättningen avslutad. ✓
dag som ovan. *W. H. H. H.*

Karl Håkansson

Oskar Hansson

54
1923
7

LÄNSSTYRELSEN

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:o 11 W.D.


1923.


R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs ^{Län} norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i inneliggande handling omförmäld förrättning.

ant. Göteborg, i landskansliet, den 30 december 1923.

På Länsstyrelsens vägnar:





1922

Allt. Landbesittet i Göteborg

11 JUL 1922

Till

Länstyrelsen i Göteborgs och Bohus län

Undertecknade får härmed meddela an-
kända om förordnande för redovislig förrätt-
ningsman att hålla öpn enligt dikevingslagen för
förläggning av marken till byarna Näs, Merviken
Långåker, Långby. Vid om laga i Tanums socken
om Tanums härad

Den rättensbestämda marken omfattar en areal av c:a
35 ha och avlappad därför har en längd av omkring
2100 m.

Långåker per Grevtestad den 8 juli 1922

C. Andersson: ägare av $\frac{1}{6}$ mt. Långåker
G. Gustafsson " " $\frac{1}{3}$ " "

" " " " 1 " Näs

$\frac{1}{2}$ markat

27/64 mt. Långby Johan Gustafsson Merviken
Carl H. Johansson

Kungörelse.

Sedan undertecknad, lantbruksingeniör, förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanen Näs, Alaviken, Långåker, Långeby, Röd och Haga i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län, vilket företag även kan komma att beröra ägor hörande till hemmanen Hogen och Fåraby i samma socken, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos lantbrukaren Carl O. Andersson i Långåker tisdagen den 16 juni 1925 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 25 maj 1925.

O. Hansson

Utsänd till Pastorsämbetet i Tanums församling den 25 maj 1925 samt införd i tidningen Bohuslänningen den 28 maj 1925

betygar:

O. Hansson

Till tidningen 25/5/25

Ans!

F ö r t e c k n i n g

Över personer, till vilka underrättelse om tid och ställe för sammanträde angående upptagande av vattenavlopp genom ägor till hemmanen Näs, Alviken, Långåker, Långeby, Röd, Haga, Hogen och Fåraby i Ta-nums socken, Göteborgs och Bohus län, blivit avlämnade å posten den 30 maj 1925.

Lantbrukaren	Richard Hansson,	Näs,	Gräbbestad;	✓
"	Johan Gustavsson,	Alviken,	"	✓
"	Carl O. Andersson,	Långåker,	"	✓
Arrendator	Carl Olsson,	"	"	✓
Lantbrukaren	Hilmer Johansson,	Långeby,	"	✓
"	Carl A. Johansson,	"	"	✓
"	Johan Karlsson,	"	"	✓
"	Herman Nilsson,	"	"	✓
"	A. J. Molin,	"	"	✓
Fr.	Bernhardina Gustavsson,	Hogen,	"	✓
Lantbrukaren	~~Mattias~~ ^{Karl} Corneliusson,	Röd,	"	✓
"	Olov Kamph,	Haga,	"	
"	Martin Johansson,	Fåraby,	"	
"	C. I. G. Andersson,	Långåker,	"	

Vänersborg dag som ovan.

O. Karlsson
Lantbruksingeniör.

11

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å företaget för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga mark hörande till fastigheter inom Aleviken, Näs, Långåker, Långeby med Högen, Röd och Haga samt berörande ~~de~~ ^{ägors} ~~mark~~ jämväl till Fåraby i Tanums socken, handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Carl O. Andersson i Långåker tisdagen den 20 april 1926 kl. 1 e.m., då verderbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vänersborg den 29 mars 1926.

C. Harexson
Lantbruksingeniör.

*Uttänd till pastorsämbetet i Tanums församling
den 29 mars 1926 samt inför i tidningen
Norra Bohus län den 1 april 1926 betygar:*
C. Harexson

Den 4 april 1926 utsändes underrättelse om sammanträdet i ärendet den 20 april till följande personer:

Lantbrukaren Edvard Lind, Långåker, Gräbbestad.

Fr. Gerda Emilia Johansson, Långeby, " .

Herr Olov Karlsson Långåker, " .

" Laurentius Karlsson " " . betygar:

C. Harexson

*Uttänd till församlingens kyrkostyrelse
den 29 mars 1926 samt inför i tidningen
Norra Bohus län den 1 april 1926 betygar:
Carl O. Andersson*

Fullmakt

Jag min son Torvald Karlsson att
 gea min Salan vid dikningsförhandlingar
 med ägor tillhörande Kleviken Näs Långåker
 Långby m. fl. hemman som förättas
 hos C. O. Andersson Långåker Lisd. d. 20 april 1926

Bernhardina Gustavsson
 Långby

Beviltnas

Sverin Karlsson

Arthur Gustavsson

Till
Lantbrukingeniören Herr C.B. Carlsson

Före prövningen av syneförrättningen hos lantbrukaren C.O. Andersson i Långåker den 20 april 1926 i och för förändring av avloppsdiket, hörande till fastigheterna inom Alviken, Näs, Långåker, Långeby med Hogen, Röd och Haga, få vi vördsamt anföra följande:

Undertecknades hemman äro belägna nedanför ovan nämnda hemman och genomskurna av ifrågavarande avloppsdike. Vi yrka därvid i första hand, att de bestämmelser, som ~~stadfästas~~ ^{beslutades} vid laga förrättning den 21 oktober och 6 december 1884 under ordförandeskap av kommissionslantmätare R.T.C. Busck fortfarande måtte gälla och bestrida varje förändring, då ifrågavarande 1884 års förrättning finnes antecknad i domboken, att den samma är laga kraftvunnen.

Skulle det emellertid befinnas, att den ifrågasatta förrättningen för förändring av avloppsdiket mot vårt bestridande företages, yrka vi dels att hemmanen Alviken, Näs, Långåker, Långeby med Hogen, Röd och Haga måtte åläggas att i enlighet med ^{1918 års} gällande vattenlag 7 Kap. 33 och 34 paragraferna jämförda med paragraferna 7 och 8 i 9:de Kap. samma lag betala alla kostnader och ersätta alla skad^{or}, som eventuellt kunna förorsakas oss, dels att vi bestrida alla kostnader jämväl för syneförrättningen, då våra ägor äro försvarligt torrlagda genom det nu befintliga diket. Vidare förklara vi oss nöjda med den fördelning och de bestämmelser, som i laga ordning verkställdes vid förrättningen den 25 juli 1856 av Herr M.E. Thoren.

vidtagna de åtgärder och
Om någon förändring av diket ovanför våra hemman det oaktat vidtages, yrka vi, att ovan uppräknade hemman måtte vidkännas de kostnader, som erfordras för vattnets vidare främledande över våra hemman i enlighet med ovan åberopade lagparagrafer.

Fåraby och Ulseröd den 20 april 1926.

Karl Comeläusson
ägare av 3/4 mtl. Fåraby

Carl Carlsson
ägare av 1/2 mtl. Ulseröd

Martini Johansson
äg. av 1/4 mtl. Fåraby

Utlätaude

i fråga om upptagande av vattenavlopp i ändamål att forslägga av vatten besvärad mark förhållande till kommunerna Åkeriken, Näs, Långåker, Långeby och Röd i Tammus socken, Göteborgs och Bohus län.

Vattenavloppet ifråga frångår till att börja med i västlig riktning mellan ågor till Åkeriken och Långåker, fortsätter i samma riktning genom Långeby, å vars ågor det böjer sig mot norr och framman vidan genom ågor till Röd, Hoga och Färaby samt utfaller i en vik av Kattegat mellan Orsbilsåren och Strömsån, 110/111. Under sitt lopp genom förnämnda kommuner mottagas det tillflöde från Åkeriken i norr och från Långeby och Röd i väster, samt bildas å ågor till Röd och Hoga ett mindre fall.

För förhållande av det med företaget avsedda ändamålet faras att arbetet med avloppets fördjupning och utvidgning begynner omedelbart nedanför nyssnämnda fall något öfver Färaby mark. Vid fallet ifråga har avloppet att afbörda vatten från 3,3 kvadratkilometer, bestående till omkring en tredjedel av odlad eller dämed likvärdig mark och till två tredjedel av mestadels kala berg. Med hänsyn härtill och till medelbördsmängdens topografiska gestaltning samt medelbördsmängden i trakten kan antagningen från de odlade fälten skattas till 150 liter och från bergsområdena till 450 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal, vilket leder till en ordinarie dränning vid flodtillfällen

av $1,15$ kubm i sekunden från hela området. Medelavrinningsen skattas till 15 liter i sek. pr hektar, vilket för hela området ^{blir} 50 liter eller $0,05$ kubm. i sek.

Örnför tillflödet från Långby och Röd utgör orloppet nedlundsområde c:a $1,7$ kvadratkilometer med en avrinning av $0,55$ kubm. vid höj- och $0,025$ kubm. vid medelvattenföring.

Med beaktande av dessa avrinningsstat, av förfintliga lutningsförhållanden, samt av ständens krav på vinnaende av trygghet mot översvämning och möjlighet till ändamålsenlig förläggning av dens av vatten besörjande mark har så förslag till vattenavledningen uppgjorts. Detta förslag innebär att vattenorloppet upptages från platsen för arbetens början i Färsby å och upp till tillflödet från Långby och Röd med en bottenlutning av $0,5:1000$, bottenbred $0,75$ meter samt skant $1:1,5$. Sträckan örnför nämnda tillflöde och upp till det från Skövde kommunen erhåller en bottenlutning av $0,3:1000$, bottenbred $0,50$ meter och skant $1:1,5$ samt fortvättningen upp till gränsen mellan Långaker och Näs, där arbeten skulle sluta, enahanda lutningar som sistnämnda sträckan med en till $0,30$ meter i skränt botten-
budd.

Efter detta förslag upptaget orlopp har örn avsnitts flodvattenmängder örn $1,15$ och $0,55$ kubm. för respektive sträckor beräknats kunna avrinna vid 1 .- å $0,9$ meters vattenstånd och medelvattenmängden vid $0,25$ m. vattenstånd. Bottenläget är valt med hänsyn därtill att vid medelvattenföring i orloppet möjlighet

till nöjande förläggning är fälten utmed
arloppet blir säkert ställd.

För att ingen skadlig uppöfning i arlopp-
pet må uppstå, torras att bron för vägen
över arloppet i Röd's ägor ombygges med en
öppning för vatten af 2.5 meters bred mel-
lan landfästena. Bron för vägen i Långby
ägor bygges lämpligen helt af trä med trä-
balkar å ställen direkt på marken. Skulle land-
fästena landfästas upp, så är det naturligt mel-
lan dessa i arloppets lottplan inte underste-
ga 2. meter.

Förutom mark utmed det till upptagande i för-
gat arloppet öfver jämväl mark belägen
utmed tillflödena möjlighet till förbättrad terr-
läggning genom förtaget. För utmärke af den
anpart, som äger till denna mark öf-
la delaga i kostnaderna för huvudarloppets
upptagande, som undersökningar af, fördröj-
t samt förbrukning af kostnader för upptagande
af nämnda tillopp måst verkställas, samt
beträda för den i förtaget ingående mark
uppskattas jämlikt stadgandena i 7:22 och 60
vattenlagen under förutställning att jämväl till-
flödena bliva föremål för upptagande enligt up-
gjort förslag.

Rekallatet af markuppskattningen finnes
infört i en detta utlåtande bifogad lapp.

Verkställd undersökning har så givit vid
handen att beträda för de ägornas, som
för sin förläggning äro berörda af tillflödet
från Åkeriken och vilka å den öfver arloppets
område upprättade nivåbotten än angifna

med numren 1-9, icke på långt när således
kostnaden för detta tillflödes upptagande. Vid
dessa förhållande och då ägaren till marken i
fråga förklarar att han själv känner att det
går för upptagande av nödigt avlopp från denna
mark, kan detta avlopp med sin samma ber-
ende mark utslutas från det väntade förtaget.

I öfrigt föreligger inga sådana oönskadig-
heter, vilka böra förutse till uppdelning av
förtaget i avdelningar i och för jämkning av
delaktigheten i kostnaden för samma. Huvd-
saken är kostnaden vilas på den grannsamman
avloppssträckas genom Röd, i kartan beteck-
ad med A-B, och det är ännu vidare klart att
den andra beskrivna marken utmed tillflödet
C-F inom Skirkeby avloppslätt från förtaget,
inåt område kan försläggas för mindre kost-
nad, däremot annat område icke ingått i den
föreliggande.

Emellertid hava ägarna till marken ut-
med tillflödet B-E från Lungeby och Röd för-
klarat att de icke önskade detta avlopp från deras
mark upptaget i sammanhang med det, vil-
ket förutses för förläggning av storkandens
mark och som i kartan betecknats med A-B-
C-D utan fördrag att uppgå och an-
derhålls avloppet i fråga efter fört bestäm-
ning.

I kostnaden för upptagandet av avloppet
A-B-C-D deltaga därför ägarna till marken
utmed samma med så stor del, som efter
rätt är kostnaden för denna mark svarar
med densa andel i den beräknade kontra-

den för förlaget, därunder detta omfattat såväl nämnda arloppssträckor som sträckan B-E. Ågaue till marken utmed denna sista sträckan delbaga i kortnaden för sträckan A-B-C-D med deras på liknande sätt beräknade andelar i kortnaden för denna sträckan och sträckan B-E, minskad med andelen efter kortnadsvärdet i kortnaden för sist nämnda sträckan.

I upprättad kortnadsfördelingslängd är efter dessa grunder varje delägares andel i den beräknade kortnaden för arloppet A-B-C-D uträknad och den relativa delaktigheten i kortnaden för denna arlopp hörefter uttryckt medelst procenttal.

Till kortnaden för arloppens upplagande har räknats såväl behållnings- och sprängnings kortnaden som kortnad för ombyggnad av broar och ersättning för markupplåtelse och intäkt.

Enär sträckan B-E synbarligen icke blivit upptagen enligt de i § 4 förrättningsprotokollet omnämnda bestämmelserna utom inrehan i huvudsak samma storlek som vid tiden för dessa bestämmelserns afgivande, har det befunnits relativt att vid uträknaendet av kortnaden genom det inaktiga förlaget utgå ifrån det sticket, vilket ifråga för nämnda inrehan.

Påtagligt är att hundaroppet, ännu om det uppmåttas till den omfattning, dess storlek genom fastmarkspantenen i Röd medgåve, icke erbjuder möjlighet till lagstadgad försläggning av sökandens fört. Ett arlopp i ransstämman med och upprättat förlag är här för ouddgängliga med nödig.

I friga om företagets förmånte innebär på
mark till Färbj, och Ulloeröd kunna syne-
männen icke blida den uppfattningen att
större skada skulle komma att uppstå efter
företagets genomförande än den som skulle
inträffa, därtill avloppet var oändligt öf-
renat och broarna öfver samma hade tillräck-
ligt stort genomlopp för vatten. Det sådant
förhållande synes icke skäl föreligga för af-
skräckning af företaget längre med det än vad
förelagset upptager.

Udskället av vattenavloppet betrifvas efter
samma grund, som ovan bestämt för delta-
gandet i dess upptagande. Broarna underhål-
las af dem, som haft att vidmakthålla be-
stämde byggnader af detta slag.

Arvåld, varom förmåles i 11 Kap. 9 § ut-
talas, erlägges med en krona för tusen
ar lättnaden eller med 18 kronor 33 öre, vil-
ket belopp inbetalas till Kungens Besallnings-
kassan i Göteborg och Bohus län, inneskrif-
na på börsen.

Kostnaden för syneförmåningen gäldas af
delägarna enligt grundens för deltagandet i
företaget, men förskjutes, om så erfordras, af
bökskatten.

För upplåtelse af mark till avloppets
utvidgning utgives en rätt till vidkommande
markägare med i särskild enättningsbegränsad
upptagns belopp, uträknadt med hänsyn till
markens värde för företaget i för utvidgning
o anläggning af markområden.

För intrång genom uppläggning af jord och sten från Kanalavloppet gäldas ersättning med i samma längd antecknade belopp, vilken utbetalas under förutsättning af massornas uppläggande i strängar till högst en meters höjd med tätning 1:1. och vilken belopp motsvarar 50% af den täckta markens värde efter förtygt å ägornas till Skeriken, Långiken och Långeby, med 75% af samma värden i marken inom Röd och Hagen ågor, då upplagt utgrävs af lös massa och med 100%, då upplagt bestod af skerika mängd jord och uppsprängt berg.

I fråga om förtegt bestämmes enligt 10.62 vattenlagen:

- 1) att förtegt, omfattande uppläggande af vatten-
avloppet A-B-C-D samt anläggande af broar
öfver samma å Röd och Långeby ågor, skall ut-
föres i vörensstyrelsens med i detta utlämnade
ommanent förslag;
- 2) att för avloppet uppgrävd jord och sten samt
uppsprängt berg skall läggas minst en 1-f.
meter från avloppets kantar och med en tät-
ning mot dessa, icke skarpare än 1:1.
- 3) att, då uppläggningen sker i strängar, öf-
vrigas för dagrättat från angränsande ter-
räng avsnitts vid bräcker i markarten, vid
förbannade öppnas diken och i öfrigt på
en 40 ± meter.
- 4) att luddfäcken till bron å Röd uppgävas af ki-
lad sten, god förbrad samt att förbannad
under till broarna utgrävs af viske utan någon
vårda vankanter.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Värderingslängd över vattenuskadad mark inom ågor till Ålviken, Näs, Långåker, Långaby och Röd i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.									

Värderingslängd
öfver vattenuskadad mark inom ägor till
Ålenken, Väs, Långåker, Långeby och Röd
i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

1	2	3	4	5	6
Hemman	Nummer	Andel	Figureras nummer.	Ägare och ägobeskrifning.	
<u>Ålviken</u>	1'	1/2		<u>Johan Gustavsson</u>	
			1	Äker, 0.2 m. lermuggla på lera	
			2	" " " " "	
			3	" " " " "	
			4	" aug " " "	
			5	" " " " "	
			6	Äker, 0.4-0.5 m. torvmuggla på lera	
			7	" " " " "	
			8	" " " " "	
			9	" " " " "	
			10	Äker	
			11	väg	
			12	Äker, 0.3-0.4 m. muggla på sand. lera	
			13	" " " " "	
			14	" 0.4-0.5 m. torvmuggla på lera	
			15	" " " " "	
			16	" " " " "	
			17	" " " " "	
			18	" " " " "	
			19	" " " " "	
			20	" " " " "	
			21	" " " " "	
			22	" torvjord och gästja	
			23	" " " " "	
			24	" " " " "	
			25	" " " " "	
				Överföres:	

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A - k - e - a - l				V - ä - r - d - e					
äng och åker	annan odlings- mark	impedi- ment och mark	före- taget	före- taget	efter före- taget	före- taget	före- taget	Bat- nads- värde	
har ar	har ar	har ar	har ar	ter	ter ö	ter	ter ö	ter ö	
59.0				900	531 ~	1600	944 ~	413 ~	
13.0				1100	143 ~		208 ~	65 ~	
16.0				1000	160 ~		256 ~	96 ~	
	01.1			750	825	1000	11 ~	275	
	03.7			750	2775	1000	37 ~	925	
63.0				1150	724 50	1600	1008 ~	283 50	
50.0				1150	575 ~		800 ~	225 ~	
09.0				1500	135 ~		144 ~	9 ~	
22.5				1400	315 ~	1600	360 ~	45 ~	
				03.0	~	~			
				07.0	~	~			
71.0				1300	923 ~	1500	1065 ~	142 ~	
70.0				1000	700 ~	1500	1050 ~	350 ~	
17.0				1050	178 50	1600	272 ~	93 50	
18.0				"	189 =		288 ~	99 ~	
18.8				"	197 40		300 80	103 40	
19.5				"	204 75		312 ~	107 25	
19.5				"	204 75		312 =	107 25	
19.5				"	204 75		312 ~	107 25	
19.0				"	199 50		304 ~	104 50	
18.0				"	189 ~	1600	288 ~	99 ~	
08.0				950	76 =	1500	120 ~	44 ~	
06.6				950	62 70		99 ~	36 30	
07.5				950	71 25		112 50	41 25	
48.0				900	432 ~	1500	720 ~	288 ~	
592.9	04.8			30.0	6452 10		9323 30	2871 20	

1	2	3	4	5	6
					Överfört:
				26	äker, toujond och gästiga
				27	" " "
				28	" " "
				29	" " "
				30	" " "
				31	" " "
				32	" " "
				33	" " "
				34	" " "
				35	" " "
				36	" " "
				37	" " "
				38	" " "
				39	" " "
				40	" " "
				41	konstruktione på gästiga
				42	korvgras
				43	äker, toujond och gästiga
				44	" " "
				45	" " "
				46	" " "
				47	" " "
				48	" " "
				49	våg
				50	äker
				51	"
				52	" " "
				53	" " "
				54	" " "
				55	" " "
					Överfört:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
592.9	04.8		30.0		6452 10		9323 30	2871 20	
34.0				1000	340 -	1500	570 -	170 -	
20.0				1050	210 -	"	300 -	90 -	
21.0				1100	231 -	"	315 -	84 -	
19.3				1150	221 95	"	289 50	67 55	
03.8				1100	41 80	"	57 -	15 20	
10.0				1000	100 -	"	150 -	50 -	
11.0				1000	110 -	"	165 -	55 -	
12.8				1050	134 40	"	192 -	57 60	
18.0				1050	189 -	"	270 -	81 -	
10.8				1000	108 -	"	162 -	54 -	
11.3				1000	113 -	"	169 50	56 50	
05.3				900	47 20	"	79 50	31 80	
05.0				900	45 -	"	75 -	30 -	
05.8				900	52 20	"	87 -	34 80	
06.0				900	54 -	1500	90 -	36 -	
		21.0		500	105 -	700	147 -	42 -	
			02.0						
09.0				1250	112 50	1500	135 -	22 50	
13.0				1300	169 -	"	195 -	26 -	
13.7				1350	184 95	"	205 50	20 55	
12.0				1300	156 -	"	180 -	24 -	
12.5				1200	150 -	"	187 50	37 50	
12.7				1200	152 40	1500	190 50	38 10	
			15.0						
12.3				1550	190 65	1600	196 80	6 15	
05.0				1550	77 50	1600	80 -	2 50	
21.0				1050	220 50	1500	315 -	94 50	
20.0				"	210 -	"	300 -	90 -	
20.0				"	210 -	"	300 -	90 -	
19.0				1050	199 50	1500	285 -	85 50	
957.2	04.7	21.0	47.0	-	10588 15		14952 10	4363 95	

1	2	3	4	5	6
					Oi en fört:
				56	Äker, torvjord och gyltgräs
				57	" " "
				58	" " "
				59	" " "
				60	" " "
				61	" " "
				62	" " "
				63	" " "
				64	" " "
				65	" " "
				66	" " "
				67	" " "
				68	" " "
				68, a	" 0.2-0.3 m. mylla på ler o. sand
				69	lika
					Summa:
Nas	1 ²	1/4			Richard Haansson.
				70	Äker, 0.3-0.4 m. torvmylla på lera
				71	" " "
				72	" " "
				73	" " "
				74	" " "
				75	" " "
				76	" " "
				77	" " "
				78	" " "
				79	" " "
				80	" " "
				81	" " "
				82	" " "
				83	" " "
					Oi en fört:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
957.2					10588 15		14952 10	4363 95	
20.0					1050 210 -	1500	300 -	90 -	
21.0					" 220 50	"	315 -	94 50	
39.0					1000 390 ~	"	585 -	195 -	
33.0					" 330 -	"	495 -	165 -	
17.8					" 178 -	"	267 -	89 -	
48.0					" 480 -	"	720 -	240 -	
09.3					1450 134 85	"	139 50	4 65	
13.0					1000 130 -	"	195 -	65 -	
13.0					950 123 50	"	195 -	71 50	
12.8					900 115 20	"	192 -	76 80	
10.0					850 85 -	"	150 -	65 -	
09.3					" 79 05	"	139 50	60 45	
15.0					950 142 50	1500	225 -	82 50	
15.5					1400 217 -	1600	232 50	15 80	
1233.9 ~ 04.8 ~ 21.0 ~ 87.0 ~					13423 75		19102 60	5678 85	
10.0					950 95 -	1600	160 -	65 -	
10.0					" 95 -	"	160 -	65 -	
06.0					" 57 -	"	96 -	39 -	
06.0					" 57 -	"	96 -	39 -	
06.0					" 57 -	"	96 -	39 -	
06.0					950 57 -	"	96 -	39 -	
04.8					1400 67 20	"	76 80	9 60	
06.3					" 88 20	"	100 80	12 60	
04.0					" 56 -	"	64 -	8 -	
03.5					" 49 -	"	56 -	7 -	
03.3					" 46 20	"	52 80	6 60	
03.5					1400 44 -	"	56 -	7 -	
02.2					1000 22 -	"	35 20	13 20	
03.0					1000 30 -	1600	48 -	18 -	
74.6					825 60		1193 60	368 -	

1	2	3	4	5	6
					Överfart:
				84	Äker, 0.3-0.4 m. torvmylla på lera
				85	" " " "
				86	" " " "
				87	" " " "
				88	" " " "
				89	" " " "
				90	" " " "
				91	" " " "
				92	" " " "
				93	" " " "
				94	" " " "
				95	" " " "
				96	" " " "
				97	" " " "
				98	" " " "
				99	" " " "
				100	" " " "
				101	" " " "
				102	" " " "
					Summa:
Långäcker	14	1/6	C		C. O. Andersson.
				103	Äker, 0.3-0.4 m. torvmylla på lera
				104	" 0.5-0.6 m. " "
				105	" " " "
				106	" " " "
				107	" " " "
				108	" " " "
				109	" " " "
				110	" " " "
				111	" " " "
					Överfart:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
74.6					825 60		1193 60	368 -	
03.7				1000	37 -	1600	59 20	22 20	
04.0				"	40 -	"	64 -	24 -	
06.4				"	64 -	"	102 40	38 40	
10.5				"	105 -	"	168 -	63 -	
10.0				1100	110 -	"	160 -	50 -	
05.0				1150	57 50	"	80 -	22 50	
03.0				1250	37 50	"	48 -	10 50	
02.5				1350	38 75	"	40 -	1 25	
03.0				1500	45 -	"	48 -	3 -	
03.3				1450	47 85	"	52 80	4 95	
04.4				"	63 80	"	70 40	6 60	
04.6				"	66 70	"	73 60	6 90	
04.6				"	66 70	"	73 60	6 90	
03.8				"	55 10	"	60 80	5 70	
05.0				"	72 50	"	80 -	7 50	
07.0				"	101 50	"	112 -	10 50	
06.7				"	97 15	"	107 20	10 05	
06.6				"	95 70	"	105 60	9 90	
08.0				"	116 -	"	128 -	12 -	
176.7	-	-	-	-	-	2143 35	-	2827 20	683 85
34.0				1500	510 -	1600	524 -	34 -	
30.0				1550	465 -	"	480 -	15 -	
09.6				1100	105 60	"	153 60	48 -	
10.4				1600	114 40	"	166 40	52 -	
41.0				1000	410 -	"	656 -	246 -	
24.0				"	240 -	"	384 -	144 -	
42.0				"	420 -	"	672 -	252 -	
45.0				"	450 -	"	720 -	270 -	
43.0				"	430 -	"	688 -	258 -	
279.0					3145 -		4464 -	1319 -	

1	2	3	4	5	6
					Örnfört:
				112	Äker, 0.5-0.6 m. torvmylla på ler
				113	väg
				114	"
				115	Äker, " " "
				116	" " " "
				117	" " " "
				118	" " " "
				119	" " " "
					Summa
Långåker	13	1/6	B		Andreas Linds arwingsar.
				120	Äker, torvmylla på ler
				121	väg
				122	Äker, torvmylla och gräfte
				123	" " "
				124	" " "
				125	" " "
				126	" " "
				127	" " "
				128	väg
				129	Äker, " "
				130	" " "
				131	" " "
				132	" " "
				133	" " "
				134	" " "
				135	" " "
				136	" " "
					Summa:
Långåker	12	1/6	A		Andreas Linds arwingsar
				137	Äker, torvmylla och gräfte
					Örnfört

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
279.0					3145-		4464-	1319-	
44.0				1000	440-	1600	704-	264-	
			11.0	~		~			
			11.0	~		~			
20.0				900	180-	1500	300-	120-	
18.0				"	162-	"	270-	108-	
16.0				"	144-	"	240-	96-	
14.5				850	123 25	"	217 50	94 25	
40.0				"	340-	"	600-	240-	
431.5	-	-	-	22.0	~	4534 25	-	6795 50	2261 25
00.8				1530	12 40	1600	12 80	~ 40	
			00.6	~		~			
11.4				1300	148 20	1500	171-	22 80	
15.0				1200	180 ~	"	225-	45 ~	
08.8				1350	118 80	"	132-	13 20	
29.0				1000	290 ~	"	435 ~	145-	
06.0				"	60 ~	"	90 ~	30-	
29.0				950	275 50	"	435 ~	159 50	
			06.0	~		~			
33.0				1200	396 ~	1500	495-	99 ~	
22.0				950	209 ~	"	330-	121-	
20.0				"	190-	"	300-	110 ~	
24.0				"	228-	"	360-	132-	
24.0				"	228-	"	360-	132-	
26.0				900	234-	"	390-	156-	
27.0				"	243-	"	405-	162-	
46.0				850	391-	"	690-	299-	
322.0	-	-	-	06.6	~	3203 90	-	4830 80	1626 90
08.3				1450	120 35	1500	124 50	4 15	
08.3					120 35		124 50	4 15	

1	2	3	4	5	6
					Overfort:
				138	Åker, Lönnefjella och gesten
				139	" " "
				140	" " "
				141	" " "
				142	" " "
				143	" " "
				144	" " "
				145	" " "
				146	" " "
				147	" " "
				148	" " "
				149	" " "
				150	" " "
				151	" " "
				152	" " "
				153	" " "
				154	" " "
				155	" " "
				156	" " "
				157	" " "
				158	" " "
				159	" " "
				160	" " "
				161	" " "
				162, a	" "
				162	backe
				163	Åker
				164	" "
				165	" "
				166	" "
				167	" "
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
08.3				~	120 35	~	124 50	4 15	
05.0				1450	72 50	1500	75 -	2 50	
04.8				"	69 60	"	72 -	2 40	
05.0				1470	73 50	"	75 -	1 50	
03.2				"	47 04	"	48 -	~ 96	
05.8				950	55 10	"	87 ~	31 90	
08.4				"	79 80	"	126 ~	46 20	
09.2				"	87 40	"	138 -	50 60	
10.3				1200	123 60	"	154 50	30 90	
30.0				1350	405 -	"	450 -	45 -	
50.0				1200	600 ~	"	750 -	150 =	
20.0				1000	200 ~	"	300 =	100 -	
23.0				950	218 50	"	345 -	126 50	
29.0				"	275 50	"	435 -	159 50	
28.0				900	252 -	"	420 -	168 -	
20.0				"	180 -	"	300 -	120 -	
08.2				"	73 80	"	123 -	49 20	
14.0				"	126 -	"	210 -	84 -	
12.5				950	118 75	"	187 50	68 75	
12.0				1050	126 -	"	180 ~	54 ~	
03.4				1200	40 80	"	51 ~	10 20	
03.2				1300	41 60	"	48 -	6 40	
03.0				1470	44 10	"	45 -	~ 90	
08.0				1450	116 -	"	120 -	4 -	
08.0				"	116 -	"	120 -	4 -	
20.0				950	190 -	"	300 -	110 -	
25.0			020	1000	250 -	1500	375 -	125 -	
22.0				"	220 -	"	330 -	110 -	
18.0				1000	180 ~	"	270 -	90 ~	
13.0				1400	182 -	1500	195 -	13 -	
430.3			02.0	~	468494		645450	1769 56	

1	2	3	4	5	6
Längeley	2 ¹¹	3/64		Wilmer Johansson.	
				167 äker, torvjord och gylla	
				168 " " "	
				169 " " "	
				170 " " "	
				171 " " "	
				172 " " "	
				173 " " "	
				174 " " "	
				175 " " "	
				176 " " "	
				177 " " "	
				178 " " "	
				183, a " " "	
				179 väg	
				180 dilke	
					Summa:
Längeley	2 ¹⁰	3/64		Wilmer Johansson.	
				181 väg	
				182 " "	
				183, b äker, torvjord och gylla	
				184 " " "	
					Summa
Längeley	29	3/64		Wilmer Johansson	
				185 äker, torvjord och gylla	
				186 " " "	
					Summa:
Längeley	28	9/32		Carl A. Johansson.	
				187 äker, torvjord och gylla	
				188 " " "	
				189 " " "	
				190 " " "	
				191 " " "	
				192 " " "	
				193 " " "	
					Summa:
Längeley	23	9/64		Carl A. Johansson.	
				194, a	
				194, b	
					Överföres:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30.0				1400	420 ~	1500	450 =	30 -	
05.2				950	49 40	"	78 -	28 60	
07.0				"	66 50	"	105 -	38 50	
06.4				"	60 80	"	96 -	35 20	
07.8				"	74 10	"	117 -	42 90	
12.8				"	121 60	"	192 -	70 40	
12.8				"	121 60	"	192 -	70 40	
13.2				"	125 40	"	198 -	72 60	
15.0				1000	150 ~	"	225 -	75 -	
15.0				"	150 ~	"	225 -	75 -	
14.0				1050	147 ~	"	210 -	63 -	
15.3				1100	168 20	1050	229 50	61 20	
22.0				"	242 ~	"	330 -	88 -	
			07.0	~		~			
			19.0	~		~			
176.5 -	-	-	-	26.0	1896 20	~	2647 50	750 80	
			04.0						
			08.0						
132.0				1100	1452 -	1500	1980 -	528 -	
20.0				1150	230 -	"	300 -	70 -	
152.0			12.0		1682 -		2280 -	598 -	
113.0				1200	1356 -	1500	1695 -	339 -	
73.0				1050	766 50	"	1095 -	328 50	
186.0					2122 50		2790 -	667 50	
38.0				1100	418 -	1500	570 -	152 -	
69.0				1200	828 -	"	1035 -	207 -	
58.0				1300	754 -	"	870 -	116 -	
29.5				1400	413 -		442 50	29 50	
74.0				1100	814 -		1110 -	296 -	
88.0				1450	1276 -		1320 -	44 -	
36.0				1450	522 -		540 -	18 -	
392.5					5025 -		5887 50	862 50	
46.0				1450	667 -	1500	690 -	23 -	
71.0				1100	1029 50	"	1065 -	35 50	
117.0					1696 50		1755 -	58 50	

1	2	3	4	5	6
					Oöerför ² :
				195 ^a Åker, torvjord och gästiga	
				195 ^b " " "	
				196 backe	
					Summa:
Läageby	26	9/128		Johan Karlsson.	
				197 Åker, torvjord och gästiga	
				198 " " "	
				199 " " "	
				200 dike	
				201 väg	
				202 Åker, " "	
				203 " " "	
				204 " " "	
				205 " " "	
					Summa:
"	27	9/128		Nerman Auneasson,	
				206 Åker, torvjord och gästiga	
				207 " " "	
				208 dike	
				209 Åker, " "	
				210 " " "	
					Summa:
"	27	1/8		A. J. Malin	
				211 Åker, torvjord och gästiga	
				212 " " "	
				213 " " "	
				214 " " "	
				215 " " "	
				216 dike	
				217 Åker, " "	
				218 " " "	
					Oöerför ² :

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17.0					1696 50		1755 -	58 50	
20.0				1050	1260 -	1500	1800 -	540 -	
20.0				1200	240 -	"	300 -	60 -	
			10.7						
257.0			10.7		3196 50		3855 -	658 50	
30.0				1100	330 -	1500	450 -	120 -	
31.0				1300	403 -	"	465 -	62 -	
24.0				1000	240 -	"	360 -	120 -	
			02.3	~		~			
			10.0	~		~			
18.5				1150	201 25	1500	262 50	61 25	
17.0				"	195 50	"	255 -	59 50	
29.0				1450	420 50	"	435 -	14 50	
21.0				"	304 50	"	315 -	10 50	
170.5			12.3	~	2094 75	~	2542 50	447 75	
47.0				1450	681 50	1500	705 -	23 50	
37.0				1200	444 -	1500	555 -	111 -	
			03.6	~		~			
10.0				1000	100 -	1500	150 -	50 -	
22.0				1350	297 -	1500	330 -	33 -	
16.0			03.6	~	1522 50	~	1740 -	217 50	
04.2				1400	588 0	1500	63 -	4 20	
11.5				1250	143 75	"	172 50	28 75	
16.0				1200	192 -	"	240 -	48 -	
20.0				"	240 -	"	300 -	60 -	
18.0				1050	189 -	"	270 -	81 -	
			09.0	~		~			
20.0				950	190 -	1500	300 -	110 -	
18.0				"	171 -	"	270 -	99 -	
107.7			09.0	~	1184 55	~	1615 50	430 95	

1	2	3	4	5	6
					Oïerförl:
				219	Åker, torvjord och gylla
				220	" " "
				221	" " "
				222	" torvmylla på lera
					Summa:
Längeleug	218	1/8			Bernhardine Gustafsson
				223	Åker, torvmylla på lera
				224	" " och gylla
				225	" " " "
				226	" " " "
				227	" " på lera
				228	" " " "
				229	" " och gylla
				230	" " " "
				231	" " " "
				232	" " på lera
				233	" " " "
				234	" " och gylla
				235	" " " "
				236	" " " "
					Summa:
Ros	1'	1/2			Carl Corneliusson
				237	Åker, 0.4-0.5 torvmylla på sand
				238	" " " "
				239	" " " "
				240	" " " "
				241	" " " "
				242	" " " "
				243	" " " "
				244	" torvjord och gylla
					Oïerförel:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.07.7			09.0	1184 55	1615 50	430 95			
20.0				950	190 - 1500	300 -	110 -		
30.0				1250	375 - "	450 -	75 -		
17.0				1400	238 - "	255 -	17 -		
12.5				1500	187 50	1600	200 -	12 50	
187.2			09.0	2175 05	2820 50	645 45			
03.2				1500	48 - 1600	51 20	3 20		
15.0				950	142 50	1500	225 -	82 50	
14.0				"	133 - "	210 -	77 -		
20.5				"	194 75	"	307 50	112 75	
14.0				1050	147 - 1600	224 -	77 -		
11.5				950	109 25	1500	172 50	63 25	
11.5				900	103 50	"	172 50	69 -	
11.3				"	101 70	"	169 50	67 80	
14.5				"	130 50	"	217 50	87 -	
29.0				1400	406 - 1600	464 -	58 -		
10.5				1350	141 75	1500	157 50	15 75	
15.0				1150	172 50	"	225 -	52 50	
12.5				1050	131 25	"	187 50	56 2	
03.7				950	35 15	"	55 50	20 35	
186.2				1996 85	2839 20	842 35			
19.5				1400	273 - 1500	292 50	19 50		
08.8				1400	123 20	"	132 -	8 80	
09.3				1400	130 20	"	139 50	9 30	
09.3				1400	130 20		139 50	9 30	
08.0				1400	112 -		120 -	8 -	
08.4				1450	121 80		126 -	4 20	
05.9				1450	85 55	"	88 50	2 95	
25.0				1100	275 - 1500	375 -	100 -		
94.2				1250 95	1413 -	162 05			

1	2	3	4	5	6
					Oörfört:
245	äker,	torvjord	och	gyltja	
246	"	"		"	
247	"	"		"	
248	"	"		"	
249	"	"		"	4.5
250	"	"		"	4
251	"	"		"	4.5
252	"	"		"	4
253	torvmasse				
254	"				
255	"				
256	"				
257	äker,	"		"	4.5
258	"	"		"	4.5
259	ditte				
260	äker,	torvjord	och	gyltja	
261	"	mylla	på	sand	
262	"	"		"	(läst jord)
263	"	"		"	4.5
264	ditte				
265	äker,	torvjord	och	gyltja	
266	"	mylla	på	skivel	
267	"	"		"	
268	våg				
269	ditte				
270	äker,	"	"	"	
271	"	0.2-0.3 m. mylla	på	lera o. sand	
272	"	"	"	"	4
273	"	"	"	"	4
274	"	"	"	"	4
275	våg				
					Summa:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
94.2					1250 95		1413 -	162 05	
33.0				1050	346 50	1500	495 -	148 50	
35.0				1050	367 50	"	525 -	157 50	
42.0				1000	420 -	"	630 -	240 -	
39.0				"	390 -	"	585 -	195 -	
40.0				"	400 -	"	600 -	200 -	
36.0				"	360 -	"	540 -	180 -	
07.2				1400	100 80	"	108 -	7 20	
15.0				1250	187 50	"	205 -	37 50	
		16.0		500	80 -	800	128 -	48 -	
		10.0		"	50 -	"	80 -	30 -	
		11.3		"	56 50	"	90 40	33 90	
		10.0		"	50 -	"	80 -	30 -	
26.0				1100	299 -	1500	390 -	91 -	
06.0				1350	81 -	1500	90 -	9 -	
				10.0					
76.0				1400	1064 -	1500	1140 -	76 -	
16.0				1150	184 -	1200	192 -	8 -	
19.0				1000	190 -	1200	228 -	38 -	
11.0				1100	121 -	1200	132 -	11 -	
				21.0					
30.0				1400	420 -	1500	450 -	30 -	
56.0				1150	644 -	1200	672 -	28 -	
30.0				1000	300 -	1200	360 -	60 -	
				01.6					
				10.0					
18.0				1150	207 -	1200	216 -	9 -	
03.0				1400	42 -	1500	45 -	3 -	
12.5				1350	168 75	"	187 50	18 75	
24.5				1200	294 -	"	367 50	73 50	
50.0				1350	675 -	"	750 -	75 -	
				017					
719.4		47.3	44.3		8749 50		10719 40	1969 90	

1	2	3	4	5	6
Meviken	1'	1/2			Johan Gustavsson
Näs	1 ²	1/4			Richard Hansson
Långåker	1 ⁴	1/6			C. O. Andersson
— " —	1 ³	1/6			Andreas Linds arvingar
— " —	1 ²	1/6			I <u>sua</u>
Långeby	2"	3/64			Hilmer Johansson
— " —	2 ¹⁰	3/64			I <u>sua</u>
— " —	2 ⁹	3/64			I <u>sua</u>
— " —	2 ⁸	9/32			Carl A. Johansson
— " —	2 ³	9/64			I <u>sua</u>
— " —	2 ⁶	9/128			John Karlsson
— " —	2 ⁷	9/128			Herman Autonsson
— " —	2 ¹⁷	1/8			A. J. Molin
— " —	2 ¹⁸	1/8			Bernhardina Gustavsson
Röd	1'	1/2			Carl Corneliusson

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12 33.9	04.8	21.0	87.0	13423 75	19102 60	5678 85			
176.7				2143 35	2827 20	683 85			
431.5			22.0	4534 25	6795 50	2261 25			
322.0			06.6	3203 90	4830 80	1626 90			
430.3			02.0	4684 94	6454 50	1769 56			
176.5			26.0	1896 70	2647 50	750 80			
152.0			12.0	1682 -	2280 -	598 -			
186.0				2122 50	2790 -	667 50			
392.5				5025 -	5887 50	862 50			
257.0			10.7	3196 50	3855 -	658 50			
170.5			12.3	2094 75	2542 50	447 75			
116.0			03.6	1522 50	1740 -	217 50			
187.2			09.0	2175 05	2820 50	645 45			
186.2				1996 85	2839 20	842 35			
719.4		47.3	44.3	8749 50	10719 40	1969 90			
51 37.7	04.8	683	235.5	58451 54	78132 20	19680 66			

Laugaker den 20 april 1926
 O. Karlsson
 Karl Hansen O. Kar Hansen

Kostnadsförslag.

till upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Kleviken, Näs, Hångåker, Långeby och Röd i Fannums socken, Göteborgs och Bohus län.

Längd	Längd i meter	Arbete, jordart m.m.	Antal.	å kronor.	Kostnad.		Summa Kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Avloppssträckan A-B.</u>						
20+50-18	250	Berg kubm	15	12.-	180	-		
		Sten, grus och lera..	450	3.-	1 350	-		
		Lera.	550	1.-	550	-	2 080	-
18-16.	200	Stenblandat grus och lera.	470	2.-	940	-		
		Lera och sand.	500	1.-	500	-	1 440	-
16-14.	200	Sten och grus.	180	3.-	540	-		
		Stor sten och block.	70	5.-	350	-		
		Lera.	630	1.-	630	-		
		Torvjord och gyttja.	400	0.60	240	-	1 760	-
14-12+70	130	" " " "	560	0.60	-	-	336	-
		Ombyggnad av ägavägsbro vid 17+80 m. ent. utmönig. st.	1.				500	-
		För sprutredda fall, tillsyn m.m. tillägger c:a 10%.					618	40
		Erstatning för upplåtelse av mark till avloppets utvidgning och för inkrång enligt ersättningslängden.					885	60
		Summa kronor.					7 620	00
		<u>Avloppssträckan B-C.</u>						
12+70-10	270	Torvjord och gyttja. kubm	1150	0.60	-	-	690	-
10-8.	200	Gyttja och torvjord.	600	0.60	-	-	360	-
8-6.	200	" " " "	770	0.60	-	-	462	-
6-3+88	221	" " " "	680	0.60	-	-	408	-
		Överskott:					1 920	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Overfart:					1 920	-
		Ombyggnad av ågsvägsbro vid 10+32 m. enligt ritning. st. 1					200	-
		För ofrutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10%.					212	20
		Ersättning för markupplä- telse och inkrång enligt er- sättningslängden.					687	80
		Summa kronor					3 020	00
		<u>Avloppssträckan C-D.</u>						
3+88-2	188	Gyttja. kubm.	600	0.60			360	-
2-0	200	" - " -	600	0.60			360	-
		För ofrutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10%.					76	40
		Ersättningar för markupp- lätelse och inkrång.					263	60
		Summa kronor					1 060	00
		<u>Avloppssträckan C-E.</u>						
I-II	200	Gyttja kubm.	770	0.60	-	-	462	-
III-V	200	" - och lera. -	700	0.80	-	-	560	-
V-VII	200	Berg. -	5	12-	60	-		
		Sten, grus och lera. -	30	3-	90	-		
		Stenbl. - " - " - " -	80	1.50	120	-		
		Lera. -	470	0.80	376	-	646	-
		Ombyggnad av ågsvägs- summan vid II+32 m. och IV+89 m. enligt ritning. st.	2	200	-	-	400	-
		För ofrutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10%.					202	-
		För markupplåtelse och inkrång, beräknat till					430	-
		Summa kronor					2 700	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Avloppssträckan B-E.</u>						
VIII-X	200	Förnyard och gyttja. kubm.	560	0.60	—	—	336	—
X-XI	200	— " — " — " — " —	830	0.60	—	—	498	—
XI-XII	240	— " — " — " — " —	800	0.60	—	—	480	—
		Ombyggnad av ågövägsbroar vid II+84 m, X+68 m. och X+77 m. enligt ritning. st.	3	150	—	—	450	—
		För sprutsedda fall, tillägg m. m. tillägges c:a 10%					171	—
		För markupplätsel och utkräng, beräknat till.					445	—
		Summa kronor.					2380	—
		<u>Sammandrag.</u>						
		I. Till utförande kommande avlopp						
		1) Sträckan A-B.					7620	—
		2) — " — B-C.					3020	—
		3) — " — C-D.					1060	11700
		II. Avlopp, vilka ej komma till utförande.						
		1) Sträckan C-F.					2700	—
		2) — " — B-E.					2380	5080
		Summa					16780	—
		Långåker den 20 april 1926						
		W. Carlsson						

Ersättningslämp

vid förtig, avseende vattenavlopp genom ågor till Åle-
viken, Väs, Långåker, Långeby och Röd i Tanums socken,
Göteborgs och Bohus län.

Stämman	Registernummer	Andel.	Ägare.	Ersättning för upp- lätelse av mark till avlopps ut- vidgning.		Ersättning för anläggning genom jordbrukslag m.m.		Samman- ersättning.	
				kr	ö	kr	ö	kr	ö
Åleviken	11	1/2	Johan Gustavsson	120	15	181	-	301	15
Långåker	14	1/6	C. O. Andersson	39	00	61	-	100	
— " —	13	1/6	Andreas Linds arvingar	17	-	31	-	48	-
— " —	12	1/6	Ösma.	57	20	89	-	146	20
Långeby	211	3/64	Hilmer Johansson	31	75	45	50	77	25
— " —	210	3/64	Ösma	24	30	33	-	57	30
— " —	29	3/64	Ösma	53	50	76	50	130	00
— " —	28	9/32	Carl. L. Johansson	29	80	42	50	72	30
— " —	23	9/64	Ösma	14	20	21	50	35	70
— " —	26	9/128	John Karlsson	14	50	16	50	31	00
Röd	11	1/2	Carl Corneliusson	246	30	500	-	746	30
Haga	13	1/8	Olav Kamp	16	80	42	-	58	80
— " —	12	1/8	Ösma	4	-	10	-	14	-
Fåraby		1/4	Martin Johansson	7	-	12	-	19	-
			Kromer.	675	50	1161	50	1837	00

Långåker den 20 april 1926

W. Hallson

Karl Skinnar

Oskar Hansson

Förtädningsfördelningsslag vid förtä, avre- till Aleviken, Näs, Långåker, Långby

Hemman	Registernummer	Andel.	Ägare.
Aleviken	1 ¹	1/2	Johan Gustavsson. ⁿ solande.
Näs	1 ²	1/4	Richard Hansson
Långåker	1 ⁴	1/6	C. O. Andersson. ⁿ solande.
— " —	1 ³	1/6	Andreas Snids arvingar
— " —	1 ²	1/6	Ärona
Långby	2 ¹¹	3/64	Hilmer Johansson
— " —	2 ¹⁰	3/64	Ärona
— " —	2 ⁹	3/64	Ärona
— " —	2 ⁸	9/32	Carl A. Johansson ⁿ solande.
— " —	2 ³	9/64	Ärona — " —
— " —	2 ⁶	9/128	Johan Karlsson
— " —	2 ⁷	9/128	Herman Andersson
— " —	2 ¹⁷	1/8	A. J. Molin.
— " —	2 ¹⁸	1/8	Bernhardina Gustavsson.
Röd.	1 ¹	1/2	Carl Carlsson.
			Summa:

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående ifråga om vattenavlopp genom ågren till hemmanen Näs, Kleviken, Långåker, Långelby, Röd och Håga i Tammus socken, Göteborgs och Bohus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	22	0,50			11	—
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje ”	6.7	3,00	20	10		
		i annan mark, raklinje ”		3,00				
		krokinje ”		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje ”		5,00				
		i annan mark, raklinje ”		5,00				
		krokinje ”		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ”						
		i åker, raklinje ”		1,00				
		krokinje ”		2,00				
		i annan mark, raklinje ”		2,00				
		krokinje ”		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 20.6 ar st.	249	0.17	42	33		
		har 57.37.7 har	57.37.7	1.06	54	46		
		äng och odlingsmark, medelareal 024 ar st.	2	0.05		10		
		har 0.04.8 har	0.04.8	1.46		07		
		annan mark och impediment, medelareal 10.4 ar st.	29	0.05	1	45		
		har 3.03.8 har	3.03.8	0.78	2	37		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.	0.6	3.-	1	80		
		krokinje ”						
		i annan mark, raklinje ”						
		krokinje ”						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket ”			4	—		
		övriga regalark st.		1,00				
							126	68
		Överföres					137	68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				137 68
		Avvägning:				
	a)	avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dagar	3	12,00	36 —
	b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5.5 punkter pr har	har	52.108	0.52	27 10
		avvägda punkter	st.	285	0.04	11 40
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	6.7	2,50	16 75
		i annan mark	„		5,00	91 25
	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	19.4 ar, ...	st.	280	0.05	14 —
			har	54.43	0.10	5 45
			st.	280	0,03	8 40
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer				
		Markvärdering,				
	a)	uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dagar	0.5	12	6 —
	b)	gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 —
		för övriga kilometer	st.	2.1	1,50	3 15
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	256	0,06	15 36
	d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	„	256	0,12	30 72
		Längdprofil § 20, längd skala 1: 4000				59 23
	a)	uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt belopp ell. vall	„	3.4	3,50	11 90
	b)	antal ritningar	st.	1	3,00	3 —
		Tvårsektion § 22, 1: 100,				14 90
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	„		0,15	
		„ „ „ såväl „ som „ „	„	69	0,25	17 25
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	„	18	0.07	1 26
			„	18	0.05	90
			„			19 41
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	„		2	—
		för vattenområdets areal	km. ²	3.3	0,02	07
						2 07
		Dimensionsberäkning, § 25,				
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3.3	3,50	11 55
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	„	1.7	1,00	1 70
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på	„	0.8	1.12	89
			„	0.9	0.83	75
			„			
			„			
	b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	„		6,00	
		2) „ „ över „	„		10,00	14 89
		Överföres				367 28

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				367 28
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	54	0,03	1 62	2 62
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	3.3	4,00	13 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			1 64	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			14 07	28 91
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	3	3	9 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	2	3	6 —	
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd	2.5	1,00	2 50	
		och för särskilt konstruerat landfäste	1	4,00	4 —	
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v.	2.5	0,50	1 25	
		och för särskilt konstruerade landfästen	1	4,00	4	26 75
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	285	0,01		2 85
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.	88	0,25	22 —	23 50
		Utlåtande och betänkande, § 43	8	3,00		24 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1.5	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	2	12,00		24 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1/2	12,00		6 —
		Summa kronor				528 91
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 19.4 ar ägofigurer	280	0.07	19 60	
		har 54.463 0.14			7 62	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		Överföres			34 22	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			34 22	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	285	0,02	5 70	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	54	0,05	2 70	44 37
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp .. „	2.1	6,00	12 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			17 12	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			16 25	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.	1	3,00	3 -	
		tvärsektions- och brorritningar .. „		5,00		48 97
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	46	0,75		34 50
		Summa kronor				127 84
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			- -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			22 05	
		~~Inbjudning av förrättningshandlingarne~~ <i>Uppfostring av rikningar</i>			3 50	
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			93 50	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			110 -	
		Summa kronor				229 05
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				528 91
		Lösen för kopior och avskrift				127 84
		Övriga förrättningskostnader				229 05
		Summa kronor				885 80

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Långåker* häradsrätt.

Långåker den 20 april 1926

P. W. Carlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Carl J. Johansson

Johan Gustafsson

Kronor

kvitteras:

Långåker

den

5 juni

1926

C. O. Andersson