



Akt nr:

O-E1a-0565

AU\$O-E1a-0565

Västerbygdens Vattendomstol

27 DEC. 1928

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska Byrås arkiv

0 --- 1-0565

F 483

Handlingar


rörande torrlägningsföretaget KUSTORP
i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län;
upprättade vid syneförrättning enligt

vattenlagen år 1927 av:
Karl Gustafson
Statens e.lantbruksingeniör.

Ked. omr. 110/111

Y. län. III: 16

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Protokoll vid synförelä-
ning enligt värdelagen
kap. 10 och angående för-
läggning av järn till Kus-
torp; Gammal socken,
Gilleborg och Bohus län

Den 29 juli 1927 inställdes sig efter förordnande av
Kommunens Beslutningsberedande i Gilleborg och Bohus
län verkställande t. f. landtbrukingenjör hos R. Anders-
son i Kustorp. Såsom biträdande synemännen tillkommo
tillhållande skiflesgränsmännen t. f. G. G. Gustafsson Åkeri
Örnklöpp. och Oskar Hansen Muckseid Gammal socken.
Såsom ordförande inställdes sig:

Ordföranden till föreläsningen
Rudolf Andersson Kustorp Örnklöpp.
och öfriga intressenter
Anton Berg " "

§ 1

Förordnandet för föreläsningens manne, uppläst
vid sammankommandets öppnande tillades protokollet.

§ 2

Ägret för samt synemännens kunnat icke
uttråas. Biträdande synemännens förklarade att
de arlagt frekvensen och och förförande vinnande
uppgifter att vara skiflesgränsmän.

§ 3.

Ägret lagra hinc samt det ifrågasatta för-
läggningsföreläset hade ingen att anse.

§ 4.

Föreläsningens manne framlade förfrågning om
deltagande för ifrågasattade värdelagade ägor; och
erkände sökandena deltagande upplagande manne i
synemästarnas med det framlagda föreläset och till

den omfattning och behörig förhållning kunde vinna
från hvar i frihetligt utgående verk.

§5

En upplåtelse av verk till detsamma utlåtning
så och för iakttagelse och annan skada genom upplåtelse
jakt och den från gränspartiet utskades ersättning
av Naton Berg Kustorp ^{egentligen} och testades av denna
all deltagnings skyldighet i detsamma.

§6.

En testamman av deltagnings skyldigheten i
frihetligt skulle enligt skiljans mening upp-
skärning av båtaden i laga ordning verkställas
och resultatet frihetligt intressenterna.

§7

Efter av synemännens verkställade uppkom-
ning av den väsentliga delen moten upprättades vär-
denningslängd, hvilken upplättes i sammandrag.

§8

Efter prövning av frikommande frågor med
delade synemännens utlåtande i ärendet.

§9.

En förvara till frihetligt förande landhugor
och silningarna utlägs Rudolf Rudensson Kustorp Enkelhög.

§10.

Förklarades förutgången avslutad.

Kustorp den 27 juli 1927
Nils Gustafsson

Oskar Lomberg

5
Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i
Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:r 9 V.D.
1926,

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs
och Bohus län samt Älvsborgs^{län}/norra del, som förordnas
att i inneliggande handlingar omförmäld förrättning
i laga ordning verkställa; skolande bevis om detta
förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

akt Göteborg, i landskansliet, den 18 augusti 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Per Hjälmar

Bevis utg. 2/8 1926

N:o 9 V. 8
1926.

Till Konungens Befallningshavande
Göteborgs och Bohus län.

Underseknad anhäller om förordnande
för behörig förrättningsman att jämlikt
10 kap. i vattenlagen, verkställa syn för
upptagande av vattenavlopp genom ägor
till fastigheten 9/100 mtl i hemmanet
Kustorp i Tanums socken.

Förutom min fastighet beröres även
mark hörande till 1/10 mtl i Kustorp
vilken fastighet äges av Anton Berg.

Kustorp o. Örekläpp d 7. 8. 26

Rudolf Andersson
ägare till 9/100 mtl Kustorp

N: 9 V. 8.
1926.

ARK. Lantbruk i VÄNERSBORG

17. AUG. 1926

Till

Kommungens Befallningshuvudsak
Göteborgs och Bohus län.

Härmed överlämnas mig till-
ställt ansökan om förordnande av
företagsman för styrelse i vänerlopp
genom ögar till hemmanet Kustorp
i Tanums socken.

Säkerhet för förtäringsskattorna
finns inte behöva krävas.

Vänersborg den 15 augusti 1926

E. H. Håkansson

Kungl: Maj:ts Befallningshavande

i

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:o 8 V.D. 1927.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Nils Gustafsson, som förordnas att i lantbruksingenjören C.B. Carlssons ställe verkställa följande förrättningar, nämligen:

<u>N:o 5 V.D.</u> , avseende vattenavlopp genom Karlshed i Säve socken					
1926					
<u>N:o 9 V.D.</u>	"	"	"	Kustorp	" Tanums "
1926					
<u>N:o 14 V.D.</u>	"	"	"	Vägeryr	" Resteröds socken,
1926					
<u>N:o 15 V.D.</u>	"	"	"	Solberg m.fl.	Forshälla "
1926					
<u>N:o 1 V.D.</u>	"	"	"	Köperöd	" "
1927					
<u>N:o 2 V.D.</u>	"	"	"	Åleslån m.fl.	Herrestads "
1927					
<u>N:o 7 V.D.</u>	"	"	"	Åseröd	Krokstads "
1927					

skolande bevis om detta förordnandes mottagande skyndsamt hit insändas.

aut.
inf.

Göteborg, i landskansliet, den 11 juli 1927.

På Länsstyrelsens vägnar:

Marsdagssekreterad

L. J. J. J. J.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad, t.f. lantbruksingeniör, förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till Kustorp i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos Rudolf Andersson i Kustorp fredagen den 29 juli 1927 kl. 10 f.m., vartill vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talanö

Vänersborg den 14 juli 1927.

Nils Gustafsson

t.f. lantbruksingeniör.

Att ett lika lydande exemplar av kung örelsen erhållits betyga:

R. Andersson
.....

Anton Berg
.....

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslag

för omläggning av vattenkadade marker hörande till Kustorp i Ramnäs socken, Kötterups och Bohus län, upprättad vid omfördelning enligt vattenlagen år 1927.

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Kustorp	17		9/100		<u>Rudolf. Anderson.</u>	
				1	äker lermysla på lera	90
				2	" " "	91
				3	" " "	92
				4	" " "	93
				5	" " "	94
				6	" " "	95
				7	" " "	96
				8	" " "	97
					<u>Summa</u>	
Kustorp	14		1/10		<u>Anton Berg.</u>	
				9	äker lermysla på lera	98
				10	" " "	99
				11	" " "	100
				12	" " "	101
				13	" " "	102
				14	arlagspapper	103
				15	äker	104
					<u>Summa</u>	
Kustorp	17	.	9/100		Rudolf Anderson	
"	14		1/10		Anton Berg.	
					<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
03.0								1450	43	50	1800	54	-	350	10	50
04.5								"	65	25	"	81	-	"	15	75
05.5								"	79	75	"	99	-	"	19	25
06.5								1400	91	-	"	117	-	400	26	-
08.0								"	112	-	"	144	-	"	32	-
08.0								"	112	-	"	144	-	"	32	-
31.0								"	434	-	"	558	-	"	124	-
02.0								1500	30	-	"	36	-	300	6	-
68.5									967	50		1233	-		265	50
05.5								1760	96	80	1800	99	-	40	22	0
07.0								"	123	20	"	126	-	"	28	0
11.0								1670	183	70	"	198	-	130	14	30
13.5								1500	202	50	"	243	-	300	40	50
13.0								"	195	-	"	234	-	"	39	-
						05.0										
22.0								"	330	-	"	396	-	"	66	-
72.0						05.0			1131	20		1296	-		164	80
<u>drag.</u>																
68.5									967	50		1233	-		265	50
72.0						05.0			1131	20		1296	-		164	80
140.5						05.0			2098	70		2529	-		430	30

Kusttop den 29 juli 1927

Nick Gustafsson

Oskar Hansen

Kustnadsförslag

för tomläggning av vatten-skadade marker hörande till Kustorp
i Fannus socken, Göteborgs och Bohus län, uppräknat vid syn-
förvisning enligt vattenlagen år 1927

Simpenning 0.70 kr.

Lage	Antal	Fördart m. m.	Antal hektar	å pris pr m ²	Kustnad		Summa kustnad.	
					Kr.	ör.	Kr.	ör.
+ 50 3-4 ⁷⁶	126	<u>Beloppsskatt. A-B.</u>						
		Skattning av lera	200	0.60	120	-	120	-
		För arbets tillägg, oförutsedda fall						
		m. m. tillägges ca 10% av förutseende belopp.					12	-
		Summa					132	-
		Ersättning till ägaren av 1/10 mtl. Kustorp ¹⁴						
		Luton Berg					142	85
	126	Summa					274	85

Kustorp den 29 juli 1927
Nils Gustafsson

Grävningstabell

för anläggning av vattenkastande marken hörande till Kustorp
i Färuvns socken, Kerteborgs och Bohus län; upprästad vid syn-
förmåning enligt vattenlagen år 1927

Läge	Avstånd	Dijs	Bottnbredd	Dijsbredd	Grävdjup	Anmärkingar.
meter.						
						<u>Lotningsdjupet A. B.</u>
3 ⁺⁵⁰	-	0.80	0.30	2.70	1.15	Bottnläge vid 3 ⁺⁵⁰ = + 6.88 m. Bottnlutning i
4	50	1.00	"	3.30	"	sträckan 3 ⁺⁵⁰ - 4 ⁺⁷⁶ = 1.0:1.000
4 ⁺⁵⁰	50	1.20	"	3.90	"	
4 ⁺⁷⁶	26	1.05	"	3.80	"	Bottnläge vid 4 ⁺⁷⁶ = + 7.00 m.
<u>Summa</u>	126					Fier. + i sten omkring 80 meter sydväst om pile 4 ⁺⁷⁶ : höjdläge = + 9.03 m.
Kustorp den 29 juli 1927 Nils Gustafsson.						

Kustorp den 29 juli 1927
Nils Gustafsson

Utlälande.

ergivet vid synföreläggning enligt vattenlagen för tomläggning av vattenskadade marker hörande till Kustorp i Sannums socken, Kotteborgs och Bohus län.

Tomläggningsområdet är beläget omkring 1 mil öster om Orusläpps station och utgöres av åker. Arealen är 1.405 hektar åker. Jordvännen består av lermysla på botten av lera.

Förelagets beskaffenhet

Tomläggningsförelaget är en are som sådant dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta tomläggningsförelaget har icke anmälts, icke heller hava synemännena kunnat finna att något sådant föreligger mot handläggandet av denna synföreläggning eller mot utförandet av här föreslagna tomläggningsåtgärder.

Vattensmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m. m.

Närbrödsområdet till ifrågasatt område vattenskadade marker är obetydligt och uppgår till omkring en kvadratkilometer.

Bestämmande för diket djup och storlek har varit sökaunders krav på trygghet mot översvämningar och möjlighet till andamålsenlig tomläggning av län av vatten besvärade mark. Den föreslagna linjen är för områdets tomläggning skall upptagas en arlöpsdike A-B, vilket skall börja vid punkten 4⁷⁶ och fortsätta med en minsta bottenlutning av 1.0:1.000 till punkten 3⁷⁷, där arbetet skall sluta. Bottenbredden i diket har föreslagits till 0.30 meter och sidolutningen till 1:1.5. Dikets dimensioner i öfrigt vid de olika anläggningens punkterna

tydliggöres av profil och sektionsritningarna samt av grävningstabellen.

I förteget ingående väteuskadad snark liimes upptagen i den vid synförmåningen nyuppräta- de plankartan. I denna har jämväl med dubbla röda linjer inritats den ritningssträcka, som enligt detta utlåtande skall upprävas.

Boor.

Allmän väg beröres icke av förteget. Icke heller skall i förhållande med grävningens arbetet upp- föras för eller trumma efter i ritning eller i kostnadsförslaget angivna bestämmelser. Beträff- lande eventuella boar eller trummor, som kunna bliva uppförda öfver ifrågasättande avlopp bestämmes allmunt, att de icke få uppföras på sådant sätt, att de uppdämnas vätern.

Kostnad.

Enligt till synhandlingarna bifogat kostnads- förslag, som är upprästat med hänsyn till en timpenning av 0.70 kronor uppgår kost- nad för skaktningsarbetet till 132 kronor, i vilken summa de inräknats 10% tillägg för oförutsedda fall och arbetets tillägg.

Underhåll

För vidrullthållande av det genom förteget ^{na} gånghälsan förslagsresultatet skall detsamma ~~för~~ ^{na} ~~hållas~~ ^{underhållas} omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därför skola uppkomna värbildningar och islämningar av- lägsnas och avloppet återställas till sin för- skirna dimensioner.

Fördrärdning, bitnad av förteget och kostnadsfördelning.

För utmärkande av den bitnad, som uppstår för den väteuskadade marken genom detsamma

upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap. 63 par. vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av förslaget framgår hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1.4 meter öfver nuvarande medelvattenstånd i näraste del af avloppet. Tynevännen hava ännu dessa marker värde i kronor pr. hektar vid full tomläggning införda i värderingslängden under rubiken värde efter tomläggningen. Det nuvarande värdet eller värdet för tomläggningen har uträknats såsom viss del af värdet i fullt tomt skick med ledning af de esformluter, som rummets beträffande avkastningen af jord med olika tomhållningsgrad. Vid bestämmande af markvärdet har hänsyn utelämnande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de såhunda kunna lämna. Skillnaden mellan blifvande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kastnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 par. vattenlagen föreligger g. l. varje ^{titelstiftelse} ägare med mark som röres bitnad genom förslaget är förty pliktig taga del i detsamma och därmed förbunden kastnader i förhållande till värdet af denna bitnad, sådan den blifvit uträknad i den till förslaget bifogade värderingslängden. Efter dessa bitnadsvärden har andelen i förslaget jämväl uttryckts medelst procenttal.

I den till förslaget hörande kastnadsfördelningslängden hava markvärdena för och

efter tilläggningen, förbättringsvärdet och sannan-
sa procenttal införs.

De utresceter, som äro ännu äre som sökande
till förvärdningen enligt 10 kap. 82 par rättsbalken
angäva med tilläggningen **S** i sista förordningen-
längd.

Förordningen.

För uppläggning av mark till allmän
utredning skall förordning gäldas till klops
svarende emot värdet för förordningen av för ut-
redningen i anseende till de ägarens.

För utredning genom uppläggning av jord och
sten från grävningens arbetet skall förordning utgå
efter liknande grunder med iakttagande av att
förordningskloppet skall betecknas efter fulla vär-
det i marken efter förordningens utförande.

Angäva, som förordnas i 11 kap. 95 par.
rättsbalken skall icke utgå till detta förslag.

Underhållet av allmänhetens betridas efter samma
grunder som bestämts för allsammans uppgöring.
Vägar eller broar underhållas av
den eller den som haft att vidmakthålla de
färdliga byggnader av detta slag. Kostnaden
för syreförordningen gäldas av delägarna efter
samma grunder som fastställts för arbetets
utförande. eller i förhållande till värdet för
var och en mark men förordnas om så er-
fordras av sökanden till förordningen.

Arbetets utförande.

Förordningen, vilket betecknas så som i ru-
biken angäva skall utföras i överensstämmelse
med det vid denna förordning uppgittade för-
slaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till led-
ning vid arbetets utförande tjäna den i plan
och profilritningen angivna fixpunkterna.

J fråga om arbetets utförande och framtida under-
till för synemånen på grund av städgandena
i vattenlagen kap. 10 par. 62 ytterligare meddela
följande bestämmelser.

- 1) uppgärda jord och sten skall ligga minst
en (1) meter från diket kanter och icke
brantare mot dem än 1:10.
- 2) än där upplagget sker i strängar öpp-
ningar för dränet från angränsande terräng
anordnas vid smärre i marken, vid frikom-
mande öppna diken och i övrigt på var 10 de.
meter.
- 3) än upplagda jordmassor må vara från di-
kets värm tillförsäkras senast 2 år efter det
än vattenledningsarbetet blivit fullbordat, an-
sande varje fastighetsinnehavare för tillförsäkrat
av den för hans mark upplagda jorden.
- 4) det åligger varje jordinnehavare än genom
stängsel eller annat skydd att för-
vara av brände kratur, skulle tillräck
skada uppstå genom kraturens söndertrampan-
de av dikeslänt eller bränt åligger det in-
nehavaren till den mark, i vilken kraturen ut-
slippts än skyndsammast åtgärda skaden.
- 5) än till arbetets utförande som förtärligt från
arbetslön och nödiga förtärlighetsarbeten vid-
tagas om så erfordras.
- 6) än boar och trannor och annat bygges
på så att än ingen inskränkning i diket
vattenförande sektion öjer ske.
- 7) än arbetena må begynna omedelbart efter
det än detta utlåtande blivit laga kraft samt
skola vara slutförda senast 1 år efter samma
tidpunkt.
- 8) än anseende av det slutförda arbetet eller

besiktning av det nämnda under dess följande skall
verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksin-
genieur om någon av intressenterna så påyrkas.
Besvärshänsynning.

Jämte till klagandena i gällande rättslag
kap. 10 § 73 och kap. 11 § 85 äliggen det den som till
anklagats är missnöjd med åtgärd eller beslut vid
synförelämnings eller vill förä talen mot angivet
utlåtande att inom 60 dagar från dag då dess
förelämnings avslutas ingiva sina bevis i tre exem-
plar till verkförande väsendomstol, som i detta
fall är Västerbydens Väsendomstol, adress Väners-
borg. och skola i bevisen fullständigt upptagas
klagandens alla påståenden och skäl därtill
samt vid bevisen fogas de handlingar klagan-
den vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Så i denna och någon underrättning till rätts-
domstolen ike skall ske. Kommer jämte till rätts-
lagen kap. 10 § 75 detta utlåtande att gå i verk-
ställighet i den ordning, som för laga kraft å-
gande dom är stadgat för så vill ike inom den
ovan angivna tiden bevis åfräns mot denna syn-
förelämnings).

Kustorp den 29 juli 1927

Respektfullt.

Edvardsson Orkar Loma

Kustnadsfrärlingslängd
för teckläggning av vattenskadade marker hörande till
Kustops i: Fannus socken, Kålebogs och Kåhus län.
uppräasad vid synförklaring enligt vattulagen år 1927.

Fastighetens namn registernummer och ägare	S = Skattade till försam- lingen.	Areal			Markens upp- skattade värde		
		äker	skog och mark	lund	Nuvarande värde		Slutande värde
		ha	ha	ha	Kronor och öre		
9/100 mil. Kustorp 1 ^r Rudolf Andersson	S	0.685	-	-	967	50	1233-
1/100 " " 1 ^a Anton Berg		0.720	-	-	1131	20	1296-
Lundarna		1.405			2098	70	2529

Förä- nings- värde		%	Andel i den beräknade kostnaden för.					
			Förlägg-		Synre-		Summa	
			ningsandel		föräning		kostnad	
Kronor och öre								
265	50	61.70	169	58	95	56	265	14
164	80	38.30	105	27	59	32	164	59
430	30	100.00	274	85	184	88	429	73

Kustops den 29 juli 1927

Kustopsfön

Kustopsfön Orkar Lönst

Kustops den 29 juli 1927
Kustopsförening

Edvard Gustafsson
Ordförande

Pröversräkning.

för laga synföreläsning angående tilläggning av mark förändring till Kusttop i Fannus socken, Kvitbyns och Bohus län upp räddad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstjänsten av den 31 dec. 1920.

Kalkyler och kungörrelser §5	4 st. à 0.50	2 -	kr
Hygromätning : 1:400 §§6-9 a) b) 2.13 + 0.90 + 0.09		3 82	"
Teckning skala ö.d.		4 -	"
Anvägning §§44 11 a) b) c). 4 + 0.30 + 0.09 + 2		7 22	"
Medeltäckning §13.		0 89	"
Hygrometrering §14		0 45	"
Kalkyler §44. 17 4 + 1.20 + 2.52		7 72	"
Längdprofil §20.		1 75	"
Prövsäktion §22		1 25	"
Hydrografiska utredning §24		2 -	"
Dimensionsräkning §25		3 50	"
Tuering i kartan av avlopp och vatten		1 12	"
Arbetsbeskrivning. §28		3 -	"
Kalkyler §29		4 13	"
Pröva §§34-36.		1 50	"
Tuering av höjdsiffer		25	"
Prövsäkningslängd §42			
Utlåtande §43.		18 -	"
Fammanträde och upprästande av protokoll §44		8 -	"
Kalkyler för delningslängds upprästande		2 -	"
Utredning i lantbrukskontoret		2 -	"
Översiktskarta.		4 -	"
	Summa	78 60	"
Lösen:			
Kopia av plankartan §49 7 + 1.05 + 0.20 + 0.31 + 0.50 + 1.95		11 01	"
" " längdprofil, träskt. förslag till bane 3 + 1.62 + 1.95		6 57	"
Översiktskarta		4 -	"
Arbetsblad av synhandlingarna		13 50	"
	Summa	35.08	"

Övriga förämningskostnader:

Arrode till stämningssman.

8- kr

Subsidiering av förämnings handlingarna

1- "

Arrode till gode män eller egna räkningar:

32.20 .

Summa 41.20 .

Lanman drag:

Förämnings mannens arrode

78.60 .

Lösen

35.08 .

Övriga förämningskostnader:

41.20 .

Summa 154.88 .

Den, som icke åtnöjes med denna räkning
ager att inom 3 månader från nedanstående dag klanka
därå anställa genom stämning till vederbrände förskott.

Vänersborg den 15 aug 1927

Nils Gustafsson

Status c. landbruksingenjör.