



Akt nr:
O-E1a-0568


AU\$O-E1a-0568

Västerbygdens Vattendomstol

27 DEC. 1928

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

F 487
0 2 0568



Red. anm. 108/109

V. bok III: 20

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

3
Protokoll vid synesförättning
enligt vattulagen kap. 10 och
angående förläggning av jord
till H. Hesselröd, J. O. V. bus-
leröd samt Solberg i Forshälla
socken, Göteborgs och Bohus län.

Den 5 oktober 1927 inställde sig efter förordnande
av Konungens Befallningshårande i Göteborgs och Bohus
län under tecknad, status o. landbruksingenjör hos H.
Hedström; H. Hesselröd. Såsom biträdande syn-
män tillkommo tillkallade skiftesgodsmännen A.
Emanuelson Gning ^{Ljunga} och E. & Marberg ^{Gräpsta} Borshult. Såsom
sägare inställde sig:

Förbandena till förättningen

Carl Johansson J. O. V. Hesselröd Uddavalla

Karl Hedström H. " "

Martin Pettersson " " "

Av övriga sägare.

Beauvinguörne Nils Rothström Göteborg.

J. E. Hermansson ordf. i Fräkne Kärads vägstyrelse.

Emil Johansson Solberg Lershed

Eritz Klasson " "

Alf Hermansson " "

§ 1.

Förordnandet för förädlingsmannen, applicerat vid
sammanträdet öppnande tillades protokollet.

§ 2.

Något för mot synemännen kunde inte at-
teras. Biträdande synemännen förklarade att de
enligt föreskrifven så och förfrånade innehade upp-
drag att vara skiftesgodsmän.

Första nämningens medlemmar förelade profiltitling i en
aroppet från ifrågasättande rättskedade ägor, och yrka
de sökandena förslaget utförande närmast i överensstämmelse
med den enligt profiltitlingen uppgjorda förslaget
och i öfrigt till den omfattning om behörig tilläggning
kunde tredas deras i förslaget sugående jord.

§ 4.

För upplåtelse av mark till dets utbyg-
ning så och för inläggning och annan skada genom upp-
lägs jord och sten från grävningens arbetet krävs
der ingen ersättning.

§ 5.

Tunga borrar eller tunnlar skall omhuggas
i förning med grävningens arbetet

§ 6.

För bestämmandet av deltagningsskyldigheten
i förslaget skulle enligt sakägarens mening upp-
skattning av tillkomsten i laga ordning verkställas
och resultatet föreläggas intressenterna.

§ 7.

Så icke något vidare anfördes av sakägarens
genomgåendes dagens protokoll och bestämdes att nästa sam-
manträde skall hållas i samma plats tillräckligt den
15 november 1927 kl. 11.30 fm.

Hesleröden den 5 oktober 1927.

Nils Sjöström

G. G. Larberg

N. Hedström

Den 15 november ¹⁹²⁷ inställde sig styrelsemedlemmarna äro
huv. N. Hedström i Hesleröd för att jämte öfriga bestämmelse
medlemmarna i synprotokollet § 7 vidare handlägga denna
synföreläggning och inställde sig.

A. Hedström
Carl Johanson

Flora Hesselröd
S. O. V. Hesselröd

Uddevalla

§ 8.

Efter en synemånen verkställd rekognition
videring av den rättshänsade marken hade vär-
deringslägga uppräknats, som nu upplättes i sam-
mandrag.

§ 9

Efter prövning av förkommande frågor med-
delade synemånen utlåtande i ärendet.

§ 10.

Nu förvara till fristället förande Landhögare
och sittingare utsågs A. Hedström St. Hesselröd
pr. Uddevalla.

§ 11.

Nu A. Hedström uppdrags ären av i
fristörrens ordning kalla delägarna till samman-
träde för val av styrelse.

§ 12.

Förklarades förämningen avslutad.

Hesselröd den 15 november 1927
Hilf Gustafsson

A. Hedström C. L. Larberg

AVSKRIFT.

N:o V.D. 1927

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till extra lantbruksingenjören Hils Gustafsson
och förordnas att i lantbruksingenjören G. E. Carlssons ställe verka
ställa följande förrättningar, nämligen:

N:o V.D. 1926				
N:o 2 V.D. 1926	"	"	" Kustorp "	Tanans "
N:o 14 V.D. 1926	"	"	" Vågeryr "	Rosteröds "
N:o 1 V.D. 1926	"	"	" Solberg m.fl. Forshälla "	
N:o 1 V.D. 1927	"	"	" Höperö "	" "
N:o 2 V.D. 1927	"	"	" Åleslån m.fl. Herrestads "	
N:o 7 V.D. 1927	"	"	" Åserö "	Froketads "

skolande bevis om detta förordnandes mottagande skyndsamt hit in-
sändas.

Göteborg i landskansliet, den 11 juli 1927

På Länsstyrelsens vägnar:

G Hård af Segerstad

Ragnar Sjögren

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Hils Gustafsson.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

16/6
Föredr. den 16/6 1927

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

Här. t. länstyp. i Gbg.

N:o 8 V.D. 1927.

12067

H. Lantbruksstyrelsen

13 JUNI 1927

Översändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som
behagade i ärendet avgiva yttrande och remisshandling-
arna därvid återställa.

Hög. aul. inf. Göteborg, i landskansliet, den 9 juni 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Curt Henrik Västberg

W. Harrison.

82
1927
30
Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i
Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:r 15 V.D.
1926

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i inneliggande handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

utb. aut. Göteborg, i landskansliet, den 4 december 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Vi Grönman *Rieser*

Revisör L. L. L. 8/12 1926

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i
Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

Ant. Landskansliet i Göteborg
ant 4 - DEC. 1926

N:r 15 V.D.


1926

3,


Oversändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas hit inkomma med yttrande, huruvida omständigheterna synas påfordra, att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna, skolande remisshandlingarna därvid återställas.

ant Göteborg, i landskansliet, den 29 november 1926.

På tjänstens vägnar:



Ställande av säkerhet för förrättningskostnaden anses icke böra påfordras. Vänersborg den 2 december 1926.



Nr 15 V. S.
1926

1

Landskansliet i Göteborg

27. NOV. 1926

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed värdsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenbesvärade ägor hörande till hemmanen Solberg, Torkelsröd, Hessleröd i Forshälla socken.

Hessleröd per Uddevalla den 11. nov. 1926.

Carl Johansson ägare till 1 mtl. Södra, Ö och V. Hessleröd.

Karl G. Hedström. " " 21/32 mtl. St. Hessleröd.

Martin Pelleson " " 1/8 mtl St. Hessleröd.

Vänd!

Förutom förenämnda fastigheter förmenas företaget beröra mark
hörande till:

1/6 mtl Solberg Fritz Classon	adr. Grohed.
1/4 " " Olov Hermansson	"
1/4 " " Alfred Nilsson	"
1/3 " " Johan Abrahamsson	"
Lägenheten Giljan Karl Kristiansson	"
" Rosenlund Emil Johansson	"
1/4 mtl Torkelsröd Johannes Olsson	"
1/8 " ^{Olle} Lissleröd ~~Olle~~ Johansson	"
Lägenheten Underås Henning Andersson	"
Av 1/4 mtl Torkelsröd Adolf Johansson	Ljungskile.
1/4 mtl Torkelsröd Albert V. Johansson	Grohed.
1/4 " Houva Karl Swahn	"
1/4 " " Ernst Olsson	"
" " Forshälla Kyrkoråd	"
1/6 " Bua J.A. Hellman	"
1/6 " " Edvard Johansson	"
1/6 " " Karl Johansson	"
1/3 " " J. C. Forsström	"
1/6 " " Per Svensson	"
1/8 " Hessleröd, Matilda Persson	Uddevalla.
Staten Järnvägar	Göteborg.
Vägstyrelsen i Fräkne härad med ordförande	
Johannes Hermansson, Hede,	Grohed.

K U N G Ö R E L S E.

Vänersborg den 12 september 1927.

Miss G. T. Perry.

Uppskrift: Forskningen kring
den 18/9 1927, betygare

Al. Laessle
Kryckboherde

Anhålles härmed vördsamt att föresteånde kungörelse
måtte bliva uppläst i Forshälla kyrka samt därefter med påskrift om
uppläsningen återsändas till undertecknad under adress: Södergatan 8,
Vänersborg.

I tjänsten:

I tjänsten:
Karl Gustafsson.

Statens e. lantbruksingeniör.

Kungörsken införd i Tidningen Bohus. Posten för
den 14 september 1927 betygar

Picea glutinosa var.

F ö r t e c k n i n g.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. §§ 8 och 40 över avsända underrättelser rörande sammanträden vid företag avseende torrläggning av vattenskadade marker hörande till Stora Hessleröd, Södra, Östra och Västra Hessleröd samt Solberg i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län;

Den 12 sept. 1927.

Kungörelse till Pastorsämbetet i Forshälla socken		<u>Grohed.</u>
" " S.J:s distriktsförvaltning,		<u>Göteborg.</u>
" " tidningen BOHUSPOSTEN		<u>Uddevalla.</u>
" " vägstyrelsens ordf. Johannes Hermansson,	Hede	<u>Grohed.</u>
Kallelse till skiftesgodemännen C.G. ^{av} Malmberg, Huvhult,		<u>Ljungskile</u>
" " " And Johansson, Houg,		<u>Resteröd.</u>
Meddelande till lantbr. K. Hedström, Stora Hessleröd,		<u>Uddevalla.</u>
" " " M. Pettersson " "		"
" " " Carl Johansson, Södra, Östra & Västra Hessel.	"	"
" " fru N. Persson,	Hessleröd,	"
" " fr. Olivia Graus"	"	"
" " lantbr. Alfred Nilsson,	Solberg,	<u>Grohed.</u>
" " " Johan Abrahamsson,	"	"
" " " ~~Ernst~~ ^{Emil} Johansson,	"	"
" " " Olle Hermansson,	"	"
" " " Fritz Classon,	"	"

Vänersborg den 12 sept. 1927.

M. S. Johansson

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET

Distriktsförvaltningen

D.-nr Bd 871/27

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

F u l l m a k t.

Förste baningenjör L. Rylander eller den han i sitt ställe förordnar,
befullmäktigas härmed utföra och bevaka Statens järnvägars talan vid sy-
neförrättning för upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till Sto-
ra Hessleröd, Södra, Östra och Västra Hessleröd samt Solberg i Forshälla
socken.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Göteborg den 14 september 1927.

E. Olsson
Bandirektör.

Bevittnas:

Knut Gustafsson

Ovanstående fullmakt transporteras på tjf. Förste ban-
ingenjör N. A. Rothstein.

Göteborg den 8 oktober 1927.

L. Rylander

Bevittnas:

E. Gustafsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
 för upptagande av vattenavlopp genom ågor till
 H. Hesselroth, J. O. och V. Hesselroth samt Solberg i
 Forshälla socken, Söteborgs och Bohus län; uppräntad
 vid skogsförvärfning enligt vattenlagen år 1927.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
St. Hasselröd	14				<u>N. Hedeström.</u>	
				1	äker lermysla på lera	90
				2	våg	
				3	äker . . .	90
				4	" . . .	80
				Ha	arlopssgrar	
				10	våg	
				18	äker dymysla på lera	95
				19	" . . .	95
				20	" lermysla . . .	95
				21	" dy- och . . .	85
				22	" . . .	85
				23	arlopssgrar	
				24	äker myska på lera	95
				25	våg.	
					Summa	
	av 1 ¹²⁻¹³				<u>N. Hedeström</u>	
				5	arlopssgrar	
				6	våg	
				7	morse (fribäddas ej)	
				13	våg	
				14	morse . . .	
					Summa	
	av 1 ¹⁴⁻¹⁵				<u>N. Hedeström</u>	
				8	morse fribäddas ej	
				12	våg	
				15	äker dyjord	95
					Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
St. Hasselröd	1 ^o				<u>N. Hedström</u>	
				9	mosse fruktad y	
				11	våg	
				16	äker djord	95
					<u>Summa</u>	
	1 ^o				<u>N. Hedström.</u>	
				17	äker djord	95
				17a	våg.	
					<u>Summa</u>	
	1 ^o				<u>M. Petersen</u>	
				26	arlopsgrar	
				27	äker dymylda på lera	75
				28	" lermysla " "	95
				29	" " " "	95
				30	" " " "	95
				31	" " " "	95
				32	våg	
				33	äker sandbl. lermysla på lera	95
				34	" " " "	95
					<u>Summa</u>	
Färingsömråde.					<u>Statens Färingsömråde</u>	
				35	bänk.	
				36	aig	
				37	tryckbänk	
				38	våg	
				39	tryckbänk	
				40	äker	
					<u>Transport</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
					05.0											
						05.0										
7.60	34.0							1330	452 20		1400	476 -		70	23 80	
	34.0				05.0	05.0			452 20			476 -			23 80	
7.70	64.0							1330	857 20		1400	896 -		70	44 80	
						05.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	64.0					05.0			857 20			896 -			44 80	
						05.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.30	50.0							1350	675 -		1800	900 -		450	225 -	
7.80	153.0							1700	2601 -		2100	3060 -		300	459 -	
8.70	76.0							1900	1444 -		"	1520 -		100	76 -	
8.45	10.0							"	190 -		"	200 -		"	10 -	
7.70	10.0							1700	170 -		1800	180 -		"	10 -	
						01.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						03.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.80	11.5							1700	195 50		"	207 -		"	11 50	
7.80	14.0							1520	212 80		1600	224 -		80	11 20	
	324.5							08.0	5488 30			6291 -			802 70	
						37.0										
		26.0									1200					
						17.0										
						02.0										
						11.0										
7.70	13.0										1800					
	13.0	26.0				67.0										

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport.	
				41	äker	98
				42	"	98
				43	"	98
				44	arlopsgrar	
					Summa	
St. Hesselröd	1 ¹²				äg. Fru M. Persson au. Oliva Brauer	
				45	äker myrda på lera	95
"	1 ¹³				äg. Fru M. Persson au. Oliva Brauer	
				46	äker myrda på lera	95
"	1 ¹⁴⁻¹⁵				äg. Fru M. Persson au. Oliva Brauer	
				47	äker myrda på lera	95
Selberg	17				<u>Alfred Nilsson</u>	
				48a	arlopsgrar	
				48	äker dyngmyrda på lera	90
				49	" " " "	90
				50	" " " "	90
				50a	väg.	
					Summa	
"	1 ²				<u>Alfred Nilsson</u>	
				51	äker dyngmyrda på lera	95
				52	" " " "	90
				53	" " " "	90
				54	" " " "	90
				55	äng	95
				56	mosse fruktbar y.	
					Transport	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13.0	26.0				67.0										
7.7	05.0										15.00					
7.45	32.0										"					
7.10	24.0										17.00					
						10.0										
	74.0	26.0				77.0										
7.60	05.0							1330	66 50		14.00	70 -		70		3 50
	05.0								66 50			70 -				3 50
7.60	04.0							1330	53 20		14.00	56 -		70		2 80
	04.0								53 20			56 -				2 80
7.61	04.0							1330	53 20		14.00	56 -		70		2 80
	04.0								53 20			56 -				2 80
						03.5										
6.20	75.0							1650	1237 50		18.00	1350 -		150		112 50
6.20	36.0							"	574 -		"	648 -		"		54 -
6.20	46.0							"	757 -		"	828 -		"		69 -
						07.0										
	157.0					12.5			2570 50			2826 -				235 50
6.40	40.0							1700	680 -		18.00	720 -		100		40 -
5.95	39.0							1600	624 -		"	702 -		200		78 -
6.05	40.0							"	640 -		"	720 -		"		80 -
5.95	35.0							"	560 -		"	630 -		"		70 -
6.10		04.0						1330	53 20		14.00	56 -		70		2 80
				25.0				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	154.0	04.0		25.0					2557 20			2828 -				270 80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				57	arlopspograr	
				58	väg.	
					Summa	
J. O. J. Hushör	4'				<u>Carl Johansson</u>	
				59	äker myrda på lera	95
				60	" " " "	80
				61	" " " "	95
				62	" " " "	90
				63	" " " "	78
				64	" " " "	95
				64a	skogs- och betesmark. förädlad	
				65	arlopspograr	
					Summa	
Torby	av 1:9				<u>Johan Strålsund</u>	
				66	arlopspograr	
				67	mosse	
				68	väg.	
					Summa	
	av 1:9				<u>Emil Johansson</u>	
				69	arlopspograr	
				70	mosse	
				71	väg.	
					Summa	
	av 1:9				<u>Carl Johansson</u>	
				72	arlopspograr	
				73	mosse	
				74	väg.	
					Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
154.0		04.0		25.0					2557	20		2828	-		270	80
						04.5										
						10.0										
154.0		04.0		25.0		14.5			2557	20		2828	-		270	80
108.0								1700	1836	-	1800	1944	-	100	108	-
203.0								1450	2943	50	"	3654	-	350	710	50
134.0								1700	2278	-	"	2412	-	100	134	-
177.0								1450	2566	50	1600	2832	-	150	265	50
107.0								1550	1658	50	"	1712	-	50	53	50
126.0								1450	1827	-	1500	1890	-	"	63	-
				74.0				-	-	-	-	-	-	-	-	-
						19.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
855.0				74.0		19.0			13109	50		14444	-		1334	50
						02.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				86.0				-	-	-	-	-	-	-	-	-
						10.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				86.0		12.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						02.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				62.0				-	-	-	-	-	-	-	-	-
						08.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				62.0		10.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						03.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				84.0				-	-	-	-	-	-	-	-	-
						15.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				84.0		18.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Torberg	1 ⁸			75 76 77	<u>Olle Hermansson</u> arlopsskatt snore våg. <u>Summa</u>
St. Hesselröd	1 ⁴				<u>Summa</u> <u>N. Hedström</u>
" " "	av 1 ¹¹⁻¹³				" "
" " "	av 1 ¹¹⁻¹⁵				" "
" " "	1 ¹⁰				" "
" " "	1 ¹¹				" "
" " "	1 ⁷				M. Petersson
Färsbyråsbyrå					Kalle Färsbyrå
St. Hesselröd	1 ¹²				ej. Insk. P. och O. L. L. L.
" " "	1 ¹³				" " " " " "
" " "	1 ¹⁴⁻¹⁵				" " " " " "
Torberg	1 ⁷				Alfred Nilsson
" " "	1 ²				" "
J. O. V. Hesselröd	4 ¹				Carl Johansson
Torberg	av 1 ²⁻¹³				Johan Abrahamsson
" " "	av 1 ⁹				Emil Johansson
" " "	av 1 ³⁻¹³				Carl Johansson
" " "	1 ⁸				Olle Hermansson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
						07.0					-					
				44.0							-					
						23.0					-					
				44.0		30.0										
<i>drag</i>																
76.0						70.0		11824	60		13141	-			1316	40
				03.5		06.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.0				03.0		02.5		119	70		126	-			6	30
34.0				05.0		05.0		452	20		476	-			23	80
64.0						05.0		851	20		896	-			44	80
324.5						08.0		5488	30		6291	-			802	70
74.0	26.0					77.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.0								66	50		70	-			3	50
04.0								53	20		56	-			2	80
04.0								53	20		56	-			2	80
157.0						12.5		2590	50		2826	-			235	50
154.0	04.0			25.0		14.5		2557	20		2828	-			270	80
855.0				74.0		19.0		13109	50		14444	-			1334	50
				86.0		12.5		-			-				-	
				62.0		10.0		-			-				-	
				84.0		18.0		-			-				-	
				44.0		30.0		-			-				-	
2385.5	30.0			386.5		290.0		37166	10		41210	-			4043	90

Reviderad den 15 nov. 1927

Kil Gustafsson.

A. Edman och S. G. Larberg.

Kostnadsförslag

för upptagande av vattenavlopps genom ågor till Hessel-
 leröd, L. Ö. i V. Hesselröd samt Salberg i Forskalla porten
 Gatchborgs och Bohus län; upprättad vid synförmå-
 ning enligt vattenlagen år 1927

Timpenning 0.70 kr.

Lage	Kostnad i m.	Fördant m. m.	Antal Kubikmeter	i pris per m ³	Kostnad	Summa	Kostnad.
					kr. öre	kr. öre	kr. öre
<u>Avloppsgroror A-B-C.</u>							
²³ 6-11	500	Schaktning av dygord med stubbar	660	0.70	462 -		
²³ 11-16	500	" " "	500	0.70	350 -		
²³ 16-23	678	" " lera	830	0.80	664 -	1476 -	
		För arbets tillagn oförutsedda fall					
		m. m. tillägges i:a 10% av förutseende belopp				144 -	
	1678	Summa				1620 -	
<u>Lidodikt B-D</u>							
²³ 20-24-27	303	Schaktning av lera	120	0.75	90 -	90 -	
		För arbets tillagn oförutsedda fall m. m.					
		tillägges i:a 10% av förutseende belopp				10 -	
	303	Summa				100 -	
<u>Sammandrag:</u>							
	1678	Avloppsgroror A-B-C.				1620 -	
	303	Lidodikt B-D				100 -	
	1981	Summa honor				1720 -	
Husskrift den 15 november 1927							
Nils Gustafsson							

Hesselröd den 15 november 1927
 Nic Gustafsson

Grävningslista

för upptagande av vattenavlopp genom ågor till
H. Hesselrodt, S.O.ö.V. Hesselrodt och Salberg i Forskalls
socken, Gatchborgs och Bohus län, upprättad vid sy-
mpmätning enligt vattenlagen av 1927.

Lage	Anlöppts				Lärlämling.	Anmärkingar.
	Anstund	Lyp	Bottenhöjd	Anghöjd		
1	2	3	4	5	6	7.
<u>Anlöpptsgränser A-B-C.</u>						
6 ⁺⁵⁰	-	2.20	0.60	6.30	1.125	Bottenläge vid 6 ⁺⁵⁰ = +3.65; Bottenlämling a° sträckan
7	50	2.30		7.85	"	6 ⁺⁵⁰ - 8 ⁺⁵⁰ = 1.0:1000 Bottenläge i landsmåls beon
7 ⁺⁵⁰	"	2.10		6.60	"	vid 8 ⁺⁵⁰ = +3.76 m. Bottenlämling a° sträckan 8 ⁺⁵⁰ - 13 ⁺⁵⁰
8	"	1.70		4.85	"	= 0.5:1000
8 ⁺⁵⁰	"	2.35		6.00	"	
9	"	2.35		6.50	"	
9 ⁺⁵⁰	"	1.40		5.55	"	
10	"	1.60		6.20	"	
10 ⁺⁵⁰	"	2.30		6.60	"	
11	"	2.20		6.50	"	
11 ⁺⁵⁰	"	1.90		5.70	"	
12	"	1.40		5.75	"	
12 ⁺⁵⁰	"	1.65		5.55	"	
13	"	1.45		5.45	"	Bottenläge vid 13 = +4.00 m. Bottenlämling a° sträckan
13 ⁺⁵⁰	"	1.40		5.20	"	13-18 = 2.2:1000
14	"	1.35		4.20	"	
14 ⁺⁵⁰	"	1.40		4.55	"	
15	"	1.50		4.35	"	
15 ⁺⁵⁰	"	1.70		4.85	"	
16	"	1.80		5.40	"	
16 ⁺⁵⁰	"	1.90		5.35	"	
17	"	1.70		4.65	"	
Tropt. 1050						

1.	2.	3.	5	4.	6.	7.
Trpt.	1050					
17 ⁺⁵⁰	50	1.70	4/40	0.60	1.125	
18	"	1.70	4/10	"	"	Bottenlage mit 18 = + 5.10 m. Bottenlutung a° stückan
18 ⁺⁵⁰	"	2.10	5.40	"	"	18-20 = 1.33:1000. Bottenlage i affersnyskan mit 20 ⁺⁵⁰
19	"	2.25	5.30	"	"	= + 5.45. Bottenlage i jämnrys tunnorna mit
19 ⁺⁵⁰	"	2.60	6.25	"	"	20 ⁺⁵⁰ av + 5.00 m. och + 5.25 m. R.u.k. = + 8.71.
20	"	2.50	5.90	"	"	
20 ⁺⁶⁶	66	2.30	6.35	"	"	
21	34	1.50	4/40	"	"	Bottenlage mit 21 = + 5.50 m. Bottenlutung a° stückan
21 ⁺⁵⁰	50	1.20	3.60	"	"	20 ⁺⁵⁰ - 20:1000
22	"	1.50	4/30	"	"	Bottenlage mit 22 = + 5.70 m. Bottenlutung a°
22 ⁺⁵⁰	"	1.40	4/10	"	"	stückan 22-23 ⁺²⁸ = 11.7:1000
23	"	1.40	4/10	"	"	
23 ⁺²⁸	28	1.45	4/25	"	"	Bottenlage mit 23+28 = + 7.20
Σ_{ma}	1678					
<u>Liddiket B-D.</u>						
24 ⁺²⁸	-	2.10	6.35	-	-	Bottenlage mit 24(20+66) = + 5.60 m. Bottenlutning
24 ⁺⁵⁰	50	1.00	-	0.50	1.125	a° stückan 24-27 ⁺² = 1.76:1000
25	"	1.20	3.50	"	"	
25 ⁺⁵⁰	"	1.60	-	"	"	
26	"	1.75	-	"	"	
26 ⁺⁵⁰	"	1.40	4/00	"	"	
27 ⁺³	53	0.95	2.90	"	"	Bottenlage mit 27 ⁺² (i landsnyskan = + 6.00 m.
Σ_{ma}	303					

H. Hasselblad den 15 nov. 1927.
Kivimäsforsen.

Utlåtande

avgivet vid synföreläsning enligt vattenlagen i
och för utvidgning av arlspoddiken i ändamål att
vinna bättre förläggning för marker hörande till
H. Beskröd, J. O. och V. Beskröd samt Solberg
i Foshälla socken av Göteborgs och Bohus län.

Förleggningsområdet är beläget
omkring 5 kilometer söder om Eldsrevalla stad
och består främst av åker och äng jämval av
mosse och annan duglig mark. Arealen är 23,855
hektar åker, 0,300 hektar äng samt 3,865 hektar mosse och
annan duglig mark.

Fordvännen består av ler- och dyngmylla på botten av
lera samt dyjord.

Förleggets beskaffenhet

Förleggningsföreläget är att anse som sådan
dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder

Laga hinder mot det ifrågasatta förlegg-
ningsföreläget har icke anmälts, icke heller har
synvännerna kunnat finna, att något sådant för-
ligger mot handläggandet av denna synförelä-
sing eller mot utförandet av här föreslagna för-
leggningsåtgärder.

Vattnemängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m.m.

Nederbördsområdet till ifrågasattan-
de vatten-skadade marker uppgår till 2,7 km²
samt består av såväl odlade fält som berg
skogsmark och mosse. Med hänsyn till
områdets topografiska gestaltning och dess be-
skaffenhet samt till nederbörds-mängden i trak-
ten kan högvattnemängden skattas till 0,81 m³
pr. sekund. samt medelvattensmängden till 0,08
m³ pr sek., vilket motsvarar en ansvinnning av

300 liter i sekunden från varje kvadratkilo-
meter vid flod samt en medelvärkning av om-
kring $\frac{1}{10}$ av den vid högsta flöden beräknade.

Med beaktande av dessa till anläggning kom-
mande vattenmängder samt av sökandenas krav
på frunda av bästa möjliga förlägg^{ning} var de-
ras av vatten berörade mark har förelag^{till} dike-
nas uppgrävning gjorts.

Detta förelag innebär att för områdets för-
bättrade förläggning skall upprekas lund-
arloppet A-B-C samt sidodiket B-D.

I det förra skall arbetet börja vid punkten 7
och dikt sedan upptagas med en minsta
bottenbotten av 0.5: 1.000. till punkten 23⁺²⁸
där arbetet skall sluta.

I sidodiket B-D skall rensningen börja
vid punkten 20⁺⁶⁶ och följa till punkten
27⁺³ omedelbart intill den vid sista punkten
befintliga landsvägstrumman.

Bottenbredden i arloppet A-B-C har förelagits
till 0.6 meter, i sidodiket B-D till 0.5 meter.
Sidobottenningen är för båda diken 1:1.25.

Dikens dimensioner i öfrigt vid de olika av-
rinningspunkterna tydliggöres av profil- och
sektionsritningarna samt av grävningstabellen.

I förelagat ingående vatten-skadad mark finnes
upptaget å den vid synförhållningarna upprep-
rade plankartan. Å dessa har jäm-
väl med dubbla röda linjer inritats de di-
kessträckor, som enligt detta utlåtande skall
uppgrävas.

Broar.

Genom förelagat korsas Statens Järnvägar
tillhörande område å bandelen Göteborg - Strömstad.

På emellanåt arbetet inkräcker sig till upp-

rensning av avloppet genom tre trummor, av vilka den ena har en genomgångsöppning för vattnet av 1.1×1.8 och den andra av 1.0×1.3 och med en bottenläge och ingen skänning kan förkorn-
na samt en obetydlig rensning av en sidodike,
synes ej skäl föreligga, och jämlikt bestämme-
lserna i vattenlagen kap 10 § 52 inhämta yttrande
från vederbörande distriktsförvaltning kunna av-
telet lämpligast för verkställas.

Endast besked från det vid synförutläggningen för-
ordnade ombudet för Kätters järnvägar skall
emellertid sinne arbetet inom järnvägens om-
råde påbörjas vederbörande befallning undersättas.

Vidare beröres genom företaget tre trum-
mors samt en trumma för utför-
elsen till St. Hesselvåg. Trumman vid
punkten 8⁸ i avloppet A-B-C har en genom-
gångsöppning av 1.1×1.2 meter samt en botten-
läge av +3.76 m. vid anläggningen anslutande
jämfrörelseplanen. Trumman är tillika med
vägen byggd efter den 1 januari 1880 och synes
vid flöden orsaka en uppdränning av omkring
8 cm. Trumman vid 20⁹ har en genomgångs-
öppning för vattnet av 1.0×1.7 meter samt en
bottenläge av +5.45 meter och synes likaledes
vid flod orsaka en uppdränning av omkring
5 cm. Landsvägstrumman vid 27³ i sidodiket
B-D har en öppning av 0.6×0.7 och en
bottenläge av +6.00 meter. De intressenterna i
företaget i förlagt förklarar sig nöjda med
den tilläggning, som kan vinnas utan för-
månda trummors ombyggnad skall i
förening med grävingsarbetets utförande
icke ombyggas någon br eller trumma. Be-
träffande enskilda bror eller trummor, som

kunna bliva uppförda öre ifrågasättande arbets-
diken beståmnes allenaast, an de icke få upp-
fråas på sådant sätt an de uppmåna sätt-
net.

Kostnad.

Eulist till synehandlingarna bifogat kost-
nadsförslag, som är uppräntat med hänsyn
till en timpenning av 0.70 kronor uppgår
kostnaden för schaktningsarbetet till 1720 - kr,
i vilken summa då inräknats 10% tillägg för
oförutsedda fall och arbetets tillsyn.

Underhåll

För vidmakthållande av det genom
företaget erödda torrläggingsresultatet skall
dikena omsorgsfullt underhållas genom vid
behov företagna reusningar. Därvid skola
uppkomna värbildningar och islämningar
arligaas och dikena återställas till nu
föreskrivna dimensioner.

Fordvärdering, lättnad av företaget och kostnadsfördelning.

För utvärdering av den lättnad,
som uppstår för den vattenjuka marken genom
dikenas upptagande eulist ovan arbandlade
förslag har uppskattning av denna mark
ägt som jämlit i 10 kap. 60 par. vatten-
lagen stadgade grunder. och resultatet in-
förts i den till förslaget hörande värderings-
längden. Såsom av företaget berorde hava an-
setts de marker, som ligga mindre än 1.4 m.
öre nuvarande medelvattenstånd i närmaste
del av diket. Synevännen hava äsatt dessa
marker värde i kronor pr. hektar vid full
torrläggning införd i värderingslängden under
rubiken värde efter torrläggningen. "Det nu-

varande värdet eller "värdet före tomläggningen" har beräknats såsom viss del av värdet i fullt tomlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika tomlägningsgrad. Vid bestämmandet av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan thisa och nämnda de värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § wäntulegen föreligger g. Sjare till fastighet med mark, som söner bättnad genom företaget är förty pliktig taga del i det samma och därmed förbundna kostnader i förhållande till värdet av denna bättnad såsom den blivit uträknad i den till förslaget bifogade värderingslängden. Efter dessa bättnadsvärden har andelen i företaget jämsväl uttryckts medelst procenttal. Mark inom jämsvärens område har icke medräknats såsom betelnings-skyldig till företaget.

I den till förslaget hörande kostnadsfördelningslängden hava markvärdena för och efter tomläggningen förbättringsvärdet och ovannämnda procenttal införts. De intressenter, som äro anse som sökande till förämningen enligt 10 kap. 82 § wäntulegen hava beträknats med röt 3(5) i s. g. fördelningslängd.

Besvärningar.

För upplåtelse av mark till dikens utvidgning så och för intrång och annan skada genom uppläggning av jord och sten från gräv-
ningsarbetet skall ersättning icke utgå jäm-

likt bestämmelserna i syneprotokoll § 4.

Argäld, varom förmåles i 11 kap. 95 § rattulagen, skall icke utgå till detta förtag.

Underhållet av dihet bestrides efter samma grunder, som bestämts för detarnas uppgrävning. Vägtrummor eller broar underhållas av den eller dem, som haft an vid måhålla befunliga byggnader av detta slag. Kustvaden för syneförmåningen gäldas av delägarna efter samma grunder, som fastställts för arbetets utförande eller i förhållandet till värdet för vass och ens mark, om förkjutes om så erfordras av sökandena till förtaget.

Arbetets utförande.

Förtaget, vilket beaktas så som i rubriken angives skall utföras i öfrrensstämmelse med det vid denna syneförmåning uppräntade förslaget ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetets utförande tjäna de i plan och profilritningar angivna fixpunkterna.

I fråga om arbetets utförande och framtida underhåll för synemånen på grund av stadgandena i rattulagen kap. 10 § 62 ytterligare meddela följande bestämmelser.

1. För handhavande av de med arbetets utförande och underhåll förknäde angelägenheter skola intressenterna utse en arbetsstyrelse och skall jämlikt bestämmelserna i rattulagen uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning omedelbart anmälas till Konungens Befallningshavande i länet.

2. Styrelsen älligger an örr inkomster och

- utgifter för ordentliga räkenskaper såligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.
- 3) än uppgrävd jord och sten skall ligga minst (1) meter från diketens kantar och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1.0.
 - 4) än där uppläggandet sker i strängar öppningar för degratnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan, vid förekommande öppna diken och i öfrigt på var 40:de meter.
 - 5) än upplagda jordmassor för vara från diketens kantar bortförda senast 3 år efter det diktungsarbetet blivit fullbordat, samman de varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.
 - 6) än till arkivens utträffade ras oförlovat för arbjälps och nödiga frisläkningsåtgärder vidtagas om så erfordras.
 - 7) än bror och trummor över diketens byggs på så sätt än ingen väskräkning i diketens vattenförande sektion äger rum.
 - 8) än arbetena för företagets utförande för ordn lämnas till därför skickad person med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande för upprättas.
 - 9) än samma förfaringssätt för tillämpas vid framtida rensningar av diken.
 - 10) än arbetena må begynna omedelbart sedan detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 3 år efter samma tidpunkt. och
 - 11) än avgränsning av det slutförda arbetet eller beaktning av detta under dess förtgång

1
skall verkställas av i länet tjänstgörande lant-
bruksingenjör om någon av intressenterna så
påyrkar.

Besvärshänvisning.

Jämligt stadgandena i gällande vattenlag
Kap 10 par 73 och Kap. 11 par 85 åligger det
den, som till åreutlys är missnöjd med åtgärd
eller beslut vid synförelämnning eller vill föra
talan mot angivet utlåtande att inom 60
dagar från dag då synförelämnning avslutats in-
giva sina besvär i tre exemplar till närbo-
rande vattendomstol, som i detta fall är Väster-
bygden Vattendomstol, adress Vänersborg och
skola i besvären fullständigt upptagas kla-
gandens alla påståenden och skälen därtill samt
vid besvären fogas de handlingar klaganden
vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Då i denna sak någon underställning till
Vattendomstolen icke skall ske, kommer jämligt
vattenlagen Kap 10 § 75 detta utlåtande att gå i
verkställighet i den ordning, som för laga kraft
åtgärdade dom är stadgat för så vitt icke inom
den oron angivna tiden besvär anføres mot denna
synförelämnning).

H. Hesselröd den 15 apr 1907
Rikspolisstyrelsen.

A. Nordman d. d. Larkberg

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Uttredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

[illegible]

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ågöfigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 ⁴		H. Hensleröd K. Hedström	S	1-4a, 10 18-25. }	11824.60	13141:-
	av 1 ¹²⁻¹³		" " " "	S	5-7, 13-14		
	av 1 ¹⁴⁻¹⁵		" " " "	S	8, 12, 15	119.70	126:-
	1 ¹⁰		" " " "	S	9, 11, 16	452.20	476:-
	1 ¹¹		" " " "	S	17, 17a	857.20	876:-
	1 ⁷		" " M. Petersson	S	26-34	5488.30	6291:-
	1 ¹²		" " äg. Enk. Persson an. Olina Larsson		45	66.50	70:-
	1 ¹³		" " " " " " " "		46	53.20	56:-
	1 ¹⁴⁻¹⁵		" " " " " " " "		47	53.20	56:-
	1 ⁷		Tolberg Alfred Nilsson		48a-50a	2590.50	2826:-
	1 ²		" " " "		51-58.	2557.20	2828:-
	4 ¹		S.O.V. Hensleröd Carl Johansson	S	59-65.	13109.50	14444:-
						37166.10	4210:-

delningslängd

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor						företagets utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1316.40	559.86							32.55	135	23
6.30	2.75							0.16	0	66
23.80	10.15							0.59	2	45
44.80	18.92							1.10	4	57
802.70	341.42							19.85	82	47
3.50	1.55							0.09	0	37
2.80	1.20							0.07	0	29
2.80	1.20							0.07	0	29
235.50	100.11							5.82	24	18
270.80	115.24							6.70	27	83
1334.80	567.60							33.00	137	10
4043.90	1720.-							100.00	415	44

St. Hesteröd den 15 nov. 1927
K. Gustafsson
St. Hesteröd d. S. Lemberg

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *torföggning* av mark hörande *Teu*
H. Hansson i Ö. ö. T. *Bjerskeröd* samt *Salberg* i
Torsålla socken och *Gäddede* och *Bakus* län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	16	0,50	8	-	8	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.	14	1,50	2	10		
		krokinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje..... "	0.6	3,00	1	80		
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje..... "		5,00				
		i annan mark, raklinje..... "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje..... "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.620 har st.	39	0.36	14	04		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				50.64
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 $d \frac{21-22}{3}$ dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal $3 \frac{1}{4}$ punkter pr har	har	24/55 0.32	7 73	
		avvägda punkter	st.	81 0.9	7 29	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1/4 2,50	3 50	
		i annan mark	"	5,00		42.52
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 0.372 har,	st.	82 0.05	4 10	
			har	30.920 0.10	3 02	7 19
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	82 0,03	2 46	2.46
		Markvärdering ,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 $d \frac{5}{10}$ dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	0.978 1,50	1 47	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	st.	36 0,06	2 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	3.6 0,12	4 32	17.95
		Längdprofil , § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2.628 3,50	9 20	
		b) antal ritningar	st.	1 3,00	3 -	12.20
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	12 0,15	1 80	
		" " " såväl " som " "	"	37 0,25	9 75	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"			
		"	"			
		"	"			11.55
		Hydrografisk utredning , § 24, grundbelopp	"		2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02	0 05	2.05
		Dimensionsberäkning , § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.978 3,50	6 92	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		6.92
		Överföres				153.48

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				153 48
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	47	0,03	1 41	2 41
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1978	4,00	7 91	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			1 72	9 63
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		6 —
		uppsättning av 4 st. trummor å 1,50				
		och för särskildt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	81	0,01	0 81	0 81
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	8	3,00	24 —	24 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	11/2	12,00	18 —	18 —
		den 5/10 och 15/11 1927		1		
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	1/3	12,00	4 —	4 —
		den 9/12				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 d. 9/9 dagar	1/3	12,00	4 —	4 —
		Översiktskarta § 41				4 —
		Summa kronor				231 33
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		7 —
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal ar ägofigurer st.	82	0,07	5 74	
		har 30 920		0,14	4 33	10 07
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				2 52
		Överföres				19 59

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1959
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	82	0,02	1 64	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	47	0,05	2 35	574
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	1978	6,00	11 87	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			15 01	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			7 80	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		34 68
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	3/	0,75	23 25	
		Översiktsskarta i d:o, § 41			4 -	
						27 25
		Summa kronor				87 26
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden <i>Bakom Posten och andra</i>			11 25	
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....			1 -	
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....			68 60	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			16 -	
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor			96 85	
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			291 33	
		Lösen för kopior och avskrift			87 26	
		Övriga förrättningskostnader			96 85	
		Summa kronor			475 44	

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *viderbörande* häradsrätt.

Vänersborg

den 10 dec.

1927

K. Gustafsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19.....