



Akt nr:


O-E1a-0570

AU\$O-E1a-0570

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturtekniska byråns arkiv

F 490

0 3*0570



Sed. n. 107/108

V. bote III: 4

Till akten hura 47 skivna sedor
och 3 blad ritningar

Protokoll vid synföreläggning i fråga
om avdelning av mark hörande till
Hults Båtnästorp, St. Askins båts-
manstorp, Långelångs båtsmanstorp
Hult eller Åren, Hult Mellan, och
Hult Krokegård, Pixbo samt Askins
stom i Askins socken, Göteborgs och
Bohus län. § 1.

Den 14 oktober 1925 i Askins norra skola.
Närvarande: Läutenbrögsmästaren C. A. Carlsson,
föreläggningssman.

Nathanael Johansson i Kamnabäck och Emil
Jansson i Årskär, godsmän.

Vilgot Helsingren, ägare till $\frac{75}{498}$ mål. Askins stom,
" " och $\frac{555}{2240}$ " Lilla Askin;
Albin Johansson, " " till $\frac{45}{896}$ " Hult Åren i
" " " $\frac{2}{15}$ " Askins stom

Anton Lachrisson, " " $\frac{1}{40}$ " Hult Långgården,
och $\frac{1}{20}$ " Pixbo;

Sökande samt

Gustaf Henrik Eriksson " " $\frac{3}{16}$ " Hult Åren;

Böf. byråsekreteraren Arthur Eriksson för

Harald Magnusson, förmyndare för fabriken

Viktor Bäckströms myndiga bror, enligt fullmakt bil. 1.

Oskar Olsson i Hult Krokegård $\frac{1}{55}$ mål och Hult Mellan $\frac{17}{800}$ mål.

Anton Larsson " " " " " " ;

Gustaf Olsson för sin fader

Lars Olsson, ägare till $\frac{1}{35}$ mål i Askins stom
samt arendata av D. A. K. Gölstorpst.

Ingeniör Perdrum för Göteborgs stad enligt full-
makt bil. 2.

Baumströms Karl Axel Östling, av Trafikchefen
för Göteborgs Län jämför beordrad närmare vid
föreläggningens handläggning.

ach. $\frac{3}{10}$ " Hult Kroley.

Karl Olsson		$\frac{1}{16}$	" " "	Ana;
		$\frac{13}{72}$	"	Kolsegården,

52.

Efter inställd förundersökning hade
profil- och sektionsskizningar öfver vat-
terlopp, som rann upptagande på gångrädd,
blivit upptäckade, vilka skizningar nu för-
setts tillika med nivåkarta öfver den
av vatten besvärade marken.

53.

Lokandena öskade arloppets upptägan-
de till sådan omfattning att möjlighet till
ändamålsenlig ^{an}konstruering för ^oåkerbruk
bedrivande blev bunden för till sökande-
nas fastigheter ^hörande mark samt del-
tagnings skyldighet för varje ägare till
fastighet med mark, från vilken ^{en}lotnad
kunde upptas genom dessa arbeten.

För den till länsmansstörpen hörande marken hade sökaendena såsom delägare i torpen icke anspråk på bättre förläggning än den, som kunde åstadkommas med beaktat av avlopp. Någon fördjupning och utvidgning av avloppet nedanför Lårbäcken, då avloppet hade stark lutning, ifrågasattes därför ej i vidare mån än vad som torades för förläggning av den till sökaendenas fastigheter hörande mark, som var belägen ovanför järnvägslinean. 2

Om denna makt skulle erhålla större
anordningsmöjligheter med löpande och

lopp behöfde gämnas och sträcka, som
 framgick utmed länsvägen, blint förmed
 för förgränsning och utvidgning. Det en dylik
 åtgärd möjligen kunde åvägnas länsvägens
 bestånd i fråga om upptagande av nytt
 areal från länsvägen genom vägen och vi-
 dare i gränsen mellan länsvägen Vilgot
 Helgrens fastighet i Hult Åker och Victor
 Håkströms arvingas tillhöriga fastigheter.
 Hult Mellangården med anslutning till
 det befintliga areal vid gränsen mellan
 ägarna till Hult och Pixbo. Mot arealens
 framdragnad i denna riktning gjordes inga
 erinran. Dock förmenade Oskar Olsson i
 Hult Krokgården att han icke kunde ha-
 va någon nytta av denna arealsträcka,
 med mindre länsvägens fastighet förmed mark-
 finge anslutning till densamma. Dylik an-
 slutning kräddes dock ej. Det befintliga are-
 loppet var enligt Olssons uppfattning till-
 räckligt för hans mark och finge blott
 detta bestå, förmed ej annat eller större
 areal.

I samband med upptagandet av areal
 på genom Hult och Pixbo borde och en ny
 Åskim Lilla kommun (och med lopp genom
 Åskim Åker och Pixbo blint förmed för upp-
 grävning för bättre förläggning av intill länsvägen
 vägen, länsvägen Helgrens fastighet i Ås-
 kim Lilla och Åskim Åker tillhörande mark.

§ 4.

Därvid betydande intrång genom arealens
 upptagande kommer att åsamkas anlägg

ersättning för markupplätsbrev och inköps-
ning genom jord- och skatteverkets börs gäldas.
Fruktträd och buskar för vägar och överskott
över avloppen finge ombyggnad i den ordning,
som kunde bli till nytta för avloppens upp-
tagande. Verkställd undersökning hade givit
till resultatet, att frukttre genom Läröbanan,
sedan upprättning av trämmanaförarna blev
utförd, icke utgjorde hinder för en nöjaktigt
vattenledning.

§5.

För bestämmande av deltagnings-
dignitet i förslaget skulle betraktas för
den i förslaget ingående marken be-
räkna i laga ordning. Det tillkännagavs
att uppsättning av denna mark komma
att medelbart förslaget av syftemånen.
Sedan betraktade uträknats förslaget till
vattenledningens uppgifts samt be-
räkning av betraktade verkställdt, skulle re-
sultatet föreläggas intressenterna vid
sammanträde, beviljad i stadgadsord-
ning.

Dag som orar

W. Hultén

Math. Johansson

Emil Karlsson

§6.

Den 29 mars 1927 i Åskins nya skola.
Närvarande: förstående syftemånen och
följande sakägare
Vilgot Helgegren i Åskin
Från Lundberg i Skutabo o. grannskap av
förmiddag för Anders Gunnar Persson i Hult
Lögälden.

Konrad Oloson : Hult Krokgården, anslides
 förmägnen för Andrus Lennar Persson ; Hult Lång.
 Oskar Oloson : Hult Krokgården ;
 Andrus Bernhard Ericsson : Hult Åker ;
 Karl Andersson " " " "
 Erik Hellström : " " " "
 Sätens ombud för :
 Olewa Eugenia Hellström : " " "
 och Albert Mattsson : " " "
 enligt fullmakten
 John Andersson : Rikbo
 och Maria Aurora Larsson : Hult Åker an-
 modas för hennes talan.

§7.

Upprättat förslag till vattenarlopepar
 upptagande förteckades tillika med kostnads-
 beräkning.

§8

Mot förslaget gjordes ingen annan erinran
 än att det ^{förklarades} ~~erbjöds~~ att frumman genom
 baurullen för Göteborgs-Lands järnväg var
 i befintligt skick för liten för betygsgrader
 av en nöjaktig vattenarledning. Där anmär-
 kade gynnades att en vattenledning nedanför
 järnvägen, där en fördämning allt som of-
 fast anordnades, blev upprättad och där-
 med borttagna, någon fara för marken och
 för järnvägen inte behöfde föreligga.

Ågarna till de fastigheter, genom vilka
 tänkt ledning beräknats för anslutning till
 huvudarloppet menade att ledningen i fråga
 skulle att slämmas igen och att ett äppel-
 däre vore att fördraga. Suspenk på detta

uppläsa² ställdes dock icke på dessa för-
 tighetsägarens sida.

§ 9.

Utlåtande i ärendet var så meddelat.

§ 10.

Att förra² företaget rörande handlägg-
 och utlägg² utgår den Vilgot Helgegren
 i Askim per Askim.

§ 11

Att samme den Helgegren uppdrags
 att i förskränen ordning kalla delägarna
 till Sammanträde för val av styrelse
 för företaget.

§ 12

Förklarades förrättningar avslutad.

Dag som ovan

W. Carlsson

Nath. Johansson

Emil Karlsson

LÄNSSTYRELSEN

i

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.


N:r 5 V. D.
1922.


Resolution.

Överlämnas till Lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas i vidliggande ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Göteborg, i landskansliet, den 21 mars 1922.

På Länsstyrelsens vägnar:





N:o 5 V. S.
1922.

Publ. den 18/3 1922.

8

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Härmed anhålles vördsamt att förrättningsman förordnas att verkställa syn enligt vattenlagen för avdikning av mark till nedan-nämnda fastigheter i Askims socken:

Hults båtsmanstorp,

St. Askims båtsmanstorp,

Långebergs båtsmanstorp,

3/16 mtl. Hult eller Åsen 1⁶, Gust. Bernh. Eriksson,

1/8 " D:o 1⁸, Anders Bernh. Eriksson, Gustaf E. Pet-
tersson och Carl Mattsson, *+ Anders Erik Mattsson*

13/200 mtl. Hult Mellang. 4⁵, N. V. Bäckström, *+ förm. Söderberg Magnusson*

2/55 mtl. Hult Krokegård, Karl Emil Andersson, *+ förm. Söderberg Magnusson*

Pixbo 1⁴, 1⁵, 1⁶ och 1¹⁹ Pål Nilsson och hans barn, *+ förm. Söderberg Magnusson*

Pixbo 1⁷ och 1⁸ föreningen Bethaniahemmet u.p.a.

Askims Stom

V. Hellegren.

Askim den 15 Juni 1921.

*Vigat Hellegren
Askims Stom*

*Albin Johansson
Askim Stom
Anton Zachrisson
Hult Långgård*

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad, lantbruksingeniör, förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för avdikning av mark hörande till Hults båtsmanstorp, St. Askims båtsmanstorp, Långebergs båtsmanstorp, Hult eller Åsen, Hult Mellang., Hult Krokeg., Hult Sörg., Pixbo samt Askims stom i Askims socken, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas i Askims norra skola onsdagen den 14 oktober 1925 kl. 1 em., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 22 september 1925.

O. Carlsson

Utsänd till pastorsämbetet i Askims församling den 22 september 1925 samt införda i Göteborgs-Handels- och Sjöfartstidning den 26 september 1925. *O. Carlsson*

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningen i avseende å företaget för avdikning av mark hörande till fastigheter inom Hult Sörgården, Hult Mellangården, Hult Krokarogården och Hult Åsen samt inom Pixbo, Askim Stom och Askim Lilla i Askims socken handlägges ånyo vid sammanträde i Askims norra skola tisdagen den 29 mars 1927 kl. 4,30 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vänersborg den 7 mars 1927.

O. Hult
Lantbruksingeniör.

Utsänd till pastorsämbetet i Askims församling den 7/3 1927 samt införd i tidningen Göteborgstrakten den // mars 1927, betygar:

O. Hult

F ö r t e c k n i n g

Över personer, till vilka underrättelse om tid och ställe för sammanträ-
de ang. | avdikning av mark hörande till Hults båtsmanstorp, St. Askims båts-
manstorp, Långebergs båtsmanstorp, Hult eller Åsen, Hult Mellang., Hult
Krokegård och Hult Sörg., Pixbo samt Askims Stom. i Askims socken, Göte-
borgs och Bohus län, | avlämnats å posten den 28 September 1925.

ej n.	1	Arrend. Konrad Olsson,	Barskatorpet,	Askim;
ej n.	2	" Lars Olsson,	Göktorpet,	"
ej n.		" Anton Andersson,	Nymanstorp,	"
n.		Lantbr. Gustaf Bernhard Eriksson,	Hult eller Åsen,	"
g.		" Anders Bernhard Eriksson,	" " "	"
g.		" Gustaf E. Pettersson,	" " "	"
g.		Änkefru E. Mattsson,	" " "	"
u o		Tillsyningsman. N. Magnusson,	Gibraltar,	Göteborg;
5		Lantbr. Carl Emil Andersson,	Hult Krokegård,	Askim;
5		" Pål Nilsson,	Pixbo,	"
5		Styrelsen för föreningen Betaniahemmet,		Göteborg;
n o		Lantbr. V. Helgegren,	Askims Stom,	Askim;
n A.		" Albin Johansson,	" "	"
n A.		" Anton Zachrisson,	Hult Sörg.,	"
n.		" Oskar Olsson,	" Krokegård:	"
n		" Anton Larsson,	" "	"
ej		" Johannes Carlsson,	" Sörg.,	"
ej = 2		" Lars Olsson,	Askims Stom,	"

Härads ~~skrivare~~ J. Kleberg, villa Solarvet,

Styrelsen för Göteborg-Lerö-jämnings

Vänersborg den 28 September 1925.

C. Mattsson
Lantbruksingeniör.

Göteborg.

F ö r t e c k n i n g

över personer, till vilka underrättelse om sammanträdet i Askims norra skola den 29 mars 1927 kl. 4,30 e.m. avlämnats å posten den 10/3 1927:

✓ Häradsskrivaren John Kleberg ,	Villa Solarvet,	<u>Askim.</u>
✓ Fru Klara Olsson, adress: Snickaren Arvid Olsson, Klova,	<u>Hovås.</u>	
✓ Herr Valfrid Nilsson	" "	
✓ Fr. Ellen Svensson	" "	
✓ Snickaren Josef Olsson	" "	
✓ Herr Gunnar Nilsson	" "	
✓ " Nils Hjalmar Nilsson	" "	
✓ Fr. Hildur Nilsson	" "	
✓ Fru Emma Josefina Hulthén	Hult <u>Askim.</u>	
✓ Lärarinnan Jenny Constantia Hulthén	" "	
✓ Herr Ture Hulthén	" "	
✓ Fr. Karin Margareta Hulthén	" "	
✓ Fru Dagny Persson, Hulthéns sterbhus	" "	
✓ " Elsa Lindberg " "	" "	
✓ Herr Fritiof Hulthén " "	" "	
✓ Fru Josefina Mattiasson	" Åsen "	
✓ " Blenda Hellström	" " "	
✓ Fru AlmaConstantia Rosenkvist	" " "	
✓ " Ellen Linnéa Jansson	" " "	
✓ Herr Albert Valfrid Mattiasson	" " "	
✓ " Karl Einar Mattiasson	" " "	
✓ " Erik Mattiasson	" " "	
✓ " Erik Hellström	" " "	
✓ " Karl Andersson	" " "	
✓ " Anders Bernhard Eriksson	Hult Sörgård "	
✓ Fru Maria Aurora Svensson, Svenssons Fiskaffär, Grönsakstorget,		

Göteborg.

✓ Fr. Ida Nilsson	Pixbo <u>Askim.</u>
✓ Herr Sven Pålsson	Hult Åsen "
✓ " Ivar Sandberg	Skintebo, <u>Billdal</u>
✓ " Konrad Olsson	Hult Krokeg. <u>Askim</u>
✓ Fr. Anna Johansson	" Skomak.g. "

Bev. g.:

Martha

Fullmakt för Bitr. sysslomannen Arthur Ericson, att vid sammanträde denna dag för handläggning av ärende angående syneförrättning för avdikning av mark tillhörande Hults båtsmanstorp m.fl. egendomar i Askims socken, min talan föra och min rösträtt utöva; förklarande jag för gillt vad ombudet lagligen gör och låter.

Göteborg den 14 Okt. 1925.

Arnaldus Gunnarsson

Förmyndare för framlidne fabrikör Viktor Bäckströms
omyndiga barn.

Bevittnas av:



E. Jansson. A. Gunnarsson

F u l l m a k t.

Drätselkammaren, å andra avdelningen, befullmäktigar härmed
ingenjören C. Nerdrum eller den, han i sitt ställe förordnar, att
vid syneförrättning för avdikning av mark hörande till Hults båts-
manstorp, St. Askims båtsmanstorp, Långebergs båtsmanstorp, Hult
eller Åsen m.fl. fastigheter i Askims socken föra Göteborgs stads
talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 9 december 1924.

På avdelningens vägnar:



Elias Andersson

Till Landtbruksingeniören i Göteborgs- och Bohus län samt Älfsbergs
läns norra del.

Wänersborg.

Härmed erkännes mottagandet af Eder skrifvelse 28 pto. rörande syne-
förrättningssammanträde i Askims norra skola onsdagen den 14 oktober 1925 kl.
I e.m. Göteborg den 2 oktober 1925.

för STYRELSEN vid JÄRNVÄGSA.B.GÖTEBORG-SÄRÖ.

Uthman

Fullmakt för Reparatör Erik Hellström
att vid Sammanträde i Backa med försäkringsägare i och för avskrivning
den 29 Mars 1927 utöva mig tillkommande rösträtt.

Åkern den 28 Mars 1927

Namn Blenda Eugenia Hellström

Adress Åkerstorp Åkern

Att Fru Blenda Eugenia Hellström egenhändigt
denna dag undertecknat ovanstående fullmakt för Reparatör Erik Hellström
, vilket namn vid vår underskrift var å fullmakten utsatt betygar:

Åkern den 28 Mars 1927

Albert Mattsson

Fullmakt för Reparatör Erik Hellström
att vid Sammanträdet i Backa med fastighetssägare i sin fullt i och för ordning
den 29 Mars 1927 utöva mig tillkommande rösträtt.

Åskim den 28 Mars 1927

Namn Albert Mattsson
Adress Erikstorp Åskim

Att Verkstadsarb. Albert Mattsson, egenhändigt
denna dag undertecknat ovanstående fullmakt för Reparatör Erik Hellström
, vilket namn vid vår underskrift var å fullmakten utsatt betygar:

Åskim den 28 Mars 1927

Blenda Eugenia Hellström

Utlåtande

i fråga om upptagande av vattenavlopp genom ågor hörande till fastigheter i Hult, Pixbo och Åskim i Åskims socken, Göteborgs och Bohus län.

Avloppen i fråga komma: ett norrifrån ågor till förnämnda hemman och ett östfrån ågor till Åskim, vilkas avlopp sammankommit till ågor till Pixbo, varifrån det gemensamma avflödet ^{för}skädder i sydöstlig riktning till Åskimsfjorden.

För emuendat är det med förtagt avsedda ändamålet mest fördyringen och utvidgningen av lundareppet byggna i de gränser mellan ågor till Hult och Kymnastorp omkring 90 meter nedanför den plats, där Länslundarna korsar vattendraget. Vid denna punkt har avloppet att avrinda vattnet från ett 180 hektar stort underbördningsområde, bestående av odlade fält, skogsmark och berg. Med avseende till områdets topografiska beskaffenhet, dess beväxning samt till underbördsmängden i trakten skattas vattenföringen i avloppet vid ordinarie flod tillfällen till 540 liter och vid medelavrinnings till 27 liter i sekunden, vilket tal härleddes ur en tillräkning av 2- och 1/2 liter i sekunden respektive från varje hektar av området i medeltal. De båda grenar, av vilkas lundarepp det sammankommit, hava var för sig något mindre än hälften av detta vatten att avrinda.

Med beaktande av förnämnda avrinnings tal, är följande lutningsförhållanden samt av skäddet på en ändamålsenlig förslagsning

av till sökaundersnes fastigheter hörande mark
har förslag till avloppens upptagande blivit
upprättat. Detta förslag innebär att huvudar-
loppet erhåller en bottenlutning av $1:33:1000$, slänt
 $1:1.5$ och bottenbredd 0.50 meter; tillloppet kavifia en
minimo bottenlutning av $0.5:1000$; slänt $1:1.25$ och botten-
bredd 0.30 meter och tillloppet från östra en botten-
lutning av $2.5:1000$, slänt $1:1.5$ och bottenbredd 0.30 m.

Dyket är så anpassat att vid inträdande me-
delströmsstånd i avloppen dessa erbjuda möj-
lighet till en nöjaktig försläggning av intell-
belägan mark samt jämväl trygghet mot övers-
tränning vid flodströmsföring. I huvudarlop-
pet har denna beräknade intäga ett vatten-
stånd av 0.65 meter över botten och med drott-
net kan man anses vid 0.2 meters vattendjup.

A profiluttagarna och föreslagna bottenlä-
gan och djup särskilt angivna och dimensionerna
i öfrigt åskådliggjorda på sektionssnitten.

A nivåkartan över försläggningsområdet är
avloppen till lägst utmärkta med Prime jäms-
löpa röda linjer samt betecknade: huvud-
avloppet med A-B-C-D-E, norra tillloppet med
E-F-G och östra med E-I.

Lantlige husehållare för vägar och överförter
över avloppen måste bli förval för embyg-
nad i samband med avloppens upprättning till
förhållande av skadlig uppställning bör vatten-
loppet för dessa byggnader utgör minst 1×1 -me-
ter för sådana å huvudarloppet och 0.8×0.8 meter för
dem å tillloppen. Husehållare för jämväl över huvud-
avloppet behövs allena uppmärksamhet för att lämna full
trygghet för intäkt av ledande utan skadlig insatser.

Sedan det visat sig mest ändamålsenligt och
 betryggande att upptaga hundarloppet i den sträck-
 ning, varom förut sägs i § 3 förordningsproto-
 kollet, skulle för anslutning till denna sträcka
 för mark, som tidigare avrättats till arloppet
 dess nuvarande sträckning, ett dike behöva an-
 läggas i den sträckning, som på nivåkartan utmärktes
 med en sträckad röd linje och bestämdes med
 C-H. Detta dike borde lämpligen göras fäst och
 bestå af lemnar med 5" (12,5 cm) tegelrör i lutning
 2:1000 samt avslutas med en kambrunn och anläg-
 ning ännu af sådan, där ledningen korsar gamla
 arloppet. Om än icke påkallad till anläggning af
 ägare till marken i fråga, har dock ledningens ta-
 gits med i räkningen vid bestämmandet af del-
 tagningsstyckelighet för denna mark i upptagsorts
 af arlopp, som tas för tilläggning af mark
 till stökandens fastigheter.

Vidare förutsett att samtliga oron bestående
 arlopp skulle komma till upptagande i den ut-
 sträckning uppränt förslag innebär har beträffande
 för den mark, som i förordningsförhållande
 mer inflytande af dessa arbeten, uppskattats
 i den ordning som i 10 kap. 60 § vattenlagen stadgas
 och med tillämpning af 67 kap. 22 § samma lag
 angiven grund. Resultatet af denna uppsättning
 har införts i en detta utlåtande vidfogad karta,
 i vars sammandrag värdet af beträffande för mark
 till varje fastighet inom området finnes återgivet.

All mark, som röres beträffande genom företaget
 utgör i avseende på detta en samfällighet. För ut-
 rönande häravida för jämsättning i kostnadsförhållande
 endå skal till hänförelse af marken i fråga

till särskilda avdelningar finnes, har undersökning i den ordning varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen ägt rum. Denna undersökning har så givet till resultat att områden utmed vissa av loppsträckor kunna förläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtsträcket, därest annat område icke ingått i samfälligheten. Vid detta förhållande har marken inom samfälligheten hänförs till trämavdelningar på sätt upprättad kostnadsfördelingslängd närmare utvisar och varje fastighetsägares andel i kostnaden för arbetena inom den avdelning, vatten hans mark hänförs, uträknat i förhållande till båtsträcket för denna mark enligt i fördelingslängden upptaget värde. I kostnadsfördelingslängden finnes så sammansatt den på varje fastighet belöpande andelen i kostnaden för arbetena inom de särskilda avdelningarna till en fastigheten ärlande andel i de beräknade kostnaderna för vattenföretaget ^{efter} vilken kostnad andelen i den relativa delaktigheten i med företaget förbundna kostnader uttryckt medelst procenttal. Vid beräkning av delaktigheten i företaget för ägarne till fastigheterna Helt Bön 18 och Helt Krokagården 27 ha från dem andelen efter båtsträcket i kostnaden för arbetena inom vederbörande avdelning dragits andelen i kostnaden för anläggningarna av ledningar C-H, vilken icke påkallats till utförande i samband med öfrige av loppsträckor.

Till kostnaden för företaget räknas förutom schaktningkostnad jämte kostnad för ombyggnad av trummor för vägar över orloppen samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Underhållet av orloppen bestridas efter samma repartitionstal som ovan bestämt för deltagandet

i deras upptagande. Innum för vägar öfver ar-
loppet underhållas ar den eller den, som haft
att vidmakthålla befintliga byggnader ar detta
slag.

För upplåtelse ar mark till utvidgning ar
befintliga avlopp så ock till nya avlopp, där
sådant förslagit till upptagande, gäldas ersät-
ning till vederbörande markägare med belopp,
beräknadt mot värdet ar den upplåtna marken
för företaget enligt värderingslägden. För intrång ge-
nom uppläggning ar jord och sten från behållnings-
arbetet gifves likaledes ersättning med belopp, beräknadt
mot värdet ar värdet efter företaget för den ar upplag
färdiga marken tillika med ett markbälte om
en meters bredt utmed avloppet. Ersättningar
ne ifråga finnas uträknade i en särskild
ersättningslägda, de för intrång genom jord-
och stenupplag under företättning att behåll-
ningsmassorna uppläggas i strängar till
högst en meters höjd och med lutning
1:1.

Stygt varornas förmodas i 11 kap 95 §
vattenlagen skall icke erläggas.

Kostnaden för byggeförändringar gäl-
das efter samma grunder, som om be-
stämt för deltagandet i kostnaden för
företaget, men förskjutes, om så erfordras,
ar sökandena.

Beträffande företaget och dess utförande
bestämmas jämte 10:62 vattenlagen.
1) att företaget, omfattande upptagandet ar

avloppsträckarna A-B-C-D-E, E-F, F-G och E-I samt ombyggnad av Frummo för vägar och öresfarter å dessa sträckor, skall utföras i överensstämmelse med i detta utlåtande omnämnda förslag med avseende på såväl plan som profils- och sektionsskizor och Frumwritningar;

2) att för avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst en $\frac{1}{2}$ meter från avloppens kanten och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

3) att tillstolade diken, jämval tegdiken, ej färdigställas med jord eller sten;

4) att öppningar med lutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid brunnar i markytan och i öfrigt på minst var 40^e meter, så att degrallnet från angränsande terräng kan fritt nedrinning i avloppen;

5) att tilläventyrs inträffade ras oförutvaret avlägsnas och förstärkningssatgärder bedrags;

6) att Frummo och avloppen ovanför jämnögen uppföras av kildad sten enligt ritningar;

7) att arbete för företags utfrående som överlåts till därför skickad person, med vilken kontrakt om utfrandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

8) att samma försämringsätt bör komma till användning vid samtida rensning av avloppen;

9) att arbetena må begynda medelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt bör vara bragta till slutt senast vid 1929 års utgåva samt

10) att arbetena bör anordnas av lantmätarsinglar.

Det bör stå varje ägare, ännu för sin mark icke har direkt avslutning till avloppen, att

vinnu sådant genom anläggning av täckt ledning
öfver grannens fält på Fid, då skada vid ast-
förändring ej åstadkommes.

Efter utförd förslag för förordningar g. upp-
föres i de upptagna arloppena eller nedaför-
dess till förfång för det vinnu förslags
resultatet eller för arloppens beträdd.

Talare med förordningar och detta utlåtande föres vid
Västerbyggs Vårdnadsstol, till vilken förordning, stola med
iakttagande av vad i 11 kap. 83 § värdnadsstolens
stadgar, vara ingivna inom sextio dagar från nedan-
skrivne dag. Åskän den 29 mars 1927.

Wahlström. Nath. Johansson Emil Karlsson

Astoria

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Värderingslängd^u ² över vattenskadat mark inom ägor hörande till hemmanen Hult, Pixbo och Askeim i Askeims socken, G²öteborgs och Bohus län²									

1	2	3	4	5	6
Herrman	Nummer	Kantel	Lettera	Significans m.r.	Åger och ägobeskivning.
Huset Lögarden	384	1/16			Johannes Carlsson 1 åker, 0.2-0.3m. mylla på sandlera 2 - - - - - Summa
Åsen	174	45/896			Wilgot Helgegren 3 åker, 0.2-0.3m. mylla på sandlera 4 - - - - - Summa
" - - - - -	181	11/1792			Lars Olsson 5 åker, 0.2-0.3m. mylla på sandlera 6 dike Summa
Pibro	13	1/20			Anten Zachrisson 7 åker, 0.2-0.3m. mylla på sandlera 8 - - - - - 9 - - - - - 10 dike Summa
" Valkyrjan m.r. 1	110	lag.			Johan Kleberg 11 åker, 0.2-0.3m. mylla på sandlera Summa
Pibro	14	39/380			Frater Nilssons arvingar, Anders Nilsson arvingar och Anna Johansson 12 åker, 0.2m. mylla på sand 13 - - - - - 14 - - - - - 15 - - - - - 16 - 0.2-0.3m. - - - sand åker Överför

Kastad 1925

- - - - -

- - - - -

- - - - -

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a-r-e-a-l				V-ä-r-d-e					
	ang	annen	inred.	för	för	efter	för	Bet-	
	och	duglig	och	för	för	för	för	nads-	%
	åker	all. mark	mark	högmark	har	figur.	har	figur	värde
	Har	er	Har	er	Har	er	Har	er	
				Kr.	Kr.	ö	Kr.	Kr.	ö
11.80	12.3			1200	14760	2300	28290	13530	
11.55	12.8			1500	192-	-	29440	10240	
	25.1				33960		57730	23770	2.777
11.75	03.0			1200	36-	2300	69-	33-	
11.90	08.0			1700	136-	-	184-	48-	
	11.0				172-		253	81-	0.953
11.90	01.0			1600	16-	2100	21-	5-	
1-6=40.3				03.2	-	-	-	-	
(6.40)	01.0			03.2	16-		21-	5-	0.059
12.00	04.5			1700	7650	2100	9450	18-	
11.90	22.5			1400	315-	2200	495-	180-	
	10.0			1700	170-	2100	210-	40-	
				01.2					
	37.0			01.2	56150		79950	238-	2.800
12.00	04.2			1700	7140	2100	8820	1680	
7-11=424	04.2				7140		8820	1680	0.198
(0.48)									
11.40	28.0			1800	504-	2000	560-	56-	
11.20	40.0			1800	720-	-	800-	80-	
11.00	36.5			-	657-	-	730-	73-	
10.40	16.0			1500	240-	2300	368-	128-	
10.00	26.0			1400	364-	-	598-	234-	
	146.5				2485-		3056-	571-	6.807

1	2	3	4	5	6
					Överfört.
				17	åker, 0.2-0.3 m. mylla på sand och lera
				18	- - 0.15-0.20 m. - - - -
				19	dike
					<u>Summa</u>
<u>Piebo</u>	15	3/140			<u>Juster i Anders Nilssons avsnig. Linné Järnsåker</u>
				20	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sand
				21	- - 0.2-0.4 m. - - - - lera
					<u>Summa</u>
- - -	16	3/140			<u>Juster i Anders Nilssons avsnig. Linné Järnsåker</u>
				22	åker, 0.2-0.4 m. mylla på sand och lera
				23	- - - - -
				24	- - 0.15-0.20 m. - - mylla på sand
				25	dike
					<u>Summa</u>
- - -	17	3/140			<u>Porten i åkerområdet</u> Kallat 1925
				26	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sand
				27	- - 0.2-0.4 m. - - - sand och lera
				28	dike
					<u>Summa</u>
- - -	18	3/140			<u>Porten i åkerområdet</u>
				29	åker 0.2-0.4 m. mylla på sand och lera
				30	- - 0.15-0.20 m. - - sand
				31	dike
					<u>Summa</u>
- - -	19	1/55			<u>Juster i Anders Nilssons avsnig. Linné Järnsåker</u>
				32	åker, 0.2 m. mylla på sand
				33	- -
				34	- -
				35	dike
					<u>Summa</u>

1	2	3	4	5	6
<u>Picko</u>	14	39/280		<u>Juster à Picko Nilsson's air: i Anna Johansson</u>	
				36 hagmark	
				37 åker	
					<u>Summa</u>
- - -	1 ²⁴	låg		<u>Edvin Birger Holthius, stekhus</u>	
				38 åker	
				39 väg	
				40 väg	
					<u>Summa</u>
<u>Aspiken, Sten</u> (Talsvatt m: 1)	2 ²²	låg		<u>Jahn Kleberg</u>	Kallas 1921
				41 trädgård	
					<u>Summa</u>
- - - Sten	2 ⁴	2/15		<u>Albin Johansson</u>	
				42 åker, 0.2-0.25 m. mylla på sand	
				43 - - - - -	
				44 - - - - -	
				45 - - - - -	
				46 - - - - -	
				47 - - - - -	
				48 - - - - -	
				49 - - - - -	
				50 - - - - -	
				51 - - - - -	
				52 - - - - -	
				53 - - - - -	
				54 - - - - -	
					<u>Summa</u>
- - - - -	2 ³⁴	75/448		<u>Wilgot Holmgren</u>	Kallas 1921
				55 åker, 0.2-0.3 m. mylla på sand	
				56 - - - - -	
				57 - - - - -	
				58 - - - - -	
					<u>Översöres</u>

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										32,090
9.00			15.0		800	120 -	1000	150 -	30 -	
	06.0				1500	90 -	2000	120 -	30 -	
	06.0		15.0			210 -		270 -	60 -	0.706
	11.3				1300	146 90	2000	226 -	79 10	
				03.0	-	-	-	-	-	
				08.0	-	-	-	-	-	
	11.3			11.0		146 90		226 -	79 10	0.931
	04.5				2300	103 50	2500	112 50	9 -	
(0.48)	04.5					103 50		112 50	9 -	0.106
11.00	39.0				1600	624 -	2000	780 -	156 -	
10.90	-				-	-	-	-	-	
10.80	-				-	-	-	-	-	
10.80	09.2				1950	179 40	-	184 -	460	
10.80	22.5				1800	405 -	-	450 -	45 -	
9.90	39.0				1600	624 -	-	780 -	156 -	
9.90	14.5				1800	261 -	-	290 -	29 -	
9.90	24.0				1900	456 -	-	480 -	24 -	
10.00	34.0				-	646 -	-	680 -	34 -	
9.30	28.5				1300	370 50	-	570 -	199 50	
9.30	15.0				-	195 -	-	300 -	105 -	
9.30	37.0				-	481 -	-	740 -	259 -	
9.40	59.0				1300	767 -	-	1180 -	413 -	
(3.20)	321.7					5008 90		6434 -	1425 10	16.767 +6
12.00	101.0				1900	1919 -	2000	2020 -	101 -	
10.00	22.0				-	418 -	-	440 -	22 -	
9.40	110.0				1350	1485 -	-	2200 -	715 -	
9.60	09.5				1500	142 50	-	190 -	47 50	
	242.5					3964 50		4850 -	885 50	50.620

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				59	åker, 0.2-0.3 m. mylla på lera
				60	- - - - -
				61	dike
<u>Aspin, Lilla</u>	49	$\frac{555}{2240}$			<u>Summa</u>
					<u>Wilgot Halgegren</u> År 1721
				62	åker, 0.2-0.3 m. mylla på lera
				63	- - - 0.2 m. - - - sand
				64	- - 0.2-0.3 m. - - -
				65	- - - - - sand
					<u>Summa</u>
- - - Sten	245	$\frac{1}{35}$			<u>Lars Olsson</u> År 1721
				66	åker, 0.2-0.3 m. mylla på lera
				67	- - - - - sand
					<u>Summa</u>
- - - Lilla	410	$\frac{111}{2240}$			<u>Lars Olsson</u>
				68	åker 0.2-0.3 m. mylla på lera
				69	- - - - - sand
					<u>Summa</u>
<u>Enet Krabegården nr 27</u>	455	$\frac{4}{55}$			<u>Oskar Olsson</u> År 1925
				70	åker, 0.2-0.3 m. mylla på sand
					<u>Summa</u>
- - - Isen	18	$\frac{1}{8}$			<u>Anders, Perikard, Eriksson, Gustaf Pettersson</u> 15 4
					<u>Karl Andersson, Karl Mattiasson stekhus</u>
				71	åker, 0.2-0.3 m. mylla på sand
				72	- - högl
				73	dike
					<u>Summa</u>
- - - Mellangården	45	$\frac{13}{300}$			<u>Victor Bräkström stekhus</u> År 1921
				74	åker, 0.2-0.3 m. mylla på sand
				75	dike
				76	högl mark
				77	såg
					<u>Summa</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6
<u>Hutt. hen</u>	182	1/256			<u>Maria Susana Lourenson</u>
				78	äter, 0.2-0.3 cm. mylla på sand
				79	-1-
				80	dike
					<u>Summa</u>
- + - - - 4 -	178	45/896			<u>Vilgot Hälpgren</u>
				81	äter, 0.2-0.4 cm. mylla på sand
				82	- + - - - - -
				83	- 0.3-0.4 cm. - - - sand
				84	dike
					<u>Summa</u>
- + <u>Lögarden</u>	546	3/200			<u>Anders Bernhard Eriksson</u>
				85	äter, 0.3-0.4 cm. mylla på sand
				86	- - - - - sand
					<u>Summa</u>

Unk. 1928

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									93.991
06.0				1400	84 -	1500	90 -	6 -	
03.8				4 -	53 20	1 -	57 -	3 80	
			02.0	—	—	—	—	—	
09.8			02.0		137 20		147 -	9 80	0.115
01.5				1400	21 -	1900	28 50	7 50	
31.0				1700	527 -	1 -	589 -	62 -	
39.5				1100	324 50	2300	678 50	354 -	
			07.5	—	—	—	—	—	
62.0			07.5		872 50		1296 -	423 50	4.983
08.0				1300	104 -	2200	176 -	72 -	
05.2				1700	88 40	1800	93 60	5 20	
13.2					192 40		269 60	77 20	0.908
								8499 60	100.80

Askin den 29 mars 1927.
 O. Karlson. Nath. Johansson Emil Karlson

^u Ersättningslång

vid ^uförstag för upptagande av vattenanlägg-
ningens ägar till Hult, Pixbo och Askeim,
i Askeims socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman	Registrator	Uttal	Ersättning												Vinst
			för markuppläsnare						för intäkt genom jord- och skattupplag						
			m ² åkr	Kr.	ö.	Kr.	ö.	m ² åkr	Kr.	ö.	Kr.	ö.			
1.		3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
Hult Åsen — " — Mellangården	1 ³²	1 ²⁵ / ₃₀₀	75	0.14		10.50	164	0.075		12.30			22.80		
	45	13 ¹³ / ₃₀₀	425	0.12	5.10		1090	0.10	109						
			50	0.14	7		70	0.07	490						
— " — Åsen	1 ⁷⁴	4 ⁴⁰ / ₈₉₆	495	0.11	54.45	66.55				113.90			180.45		
			15	0.14	2.10										
— " — Piebo — " — — " — — " —	18	1 ¹ / ₈	135	0.11	14.85	45	720	0.10		72			122		
	124	läg	20	0.14		2.80	55	0.10		550			830		
	14	32 ³² / ₂₈₀	65	0.13		8.45	180	0.10		18			26.45		
	119	1 ¹ / ₅₅	95	0.08		7.60	220	0.05		11			18.60		
	18	3 ¹ / ₁₄₀	310	0.15		46.50	700	0.09		63			109.50		
— " —			70	0.13	9.10		165	0.09	14.85						
			70	0.14	9.80	18.90	165	0.05	17.35	32.20			51.10		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Askim Lille	$4^{10} \frac{11}{2240}$		Överfört				48090				86965	135055
Askim Stora	$2^{45} \frac{1}{35}$		Lars Olsson	45 0.14			630	1200	0.125		15-	2130
— " —	$2^{34} \frac{25}{448}$		D. Rine	110 0.14			1540	3000	0.125		3750	5290
			Wilgot Helgegren	155 0.14			2170	4200	0.125		5250	7420
							Summa kronor	52430			97465	149895

Askim den 29 mars 1927.

W. Maalton

$$\begin{aligned}
 A-B-C-D-E &= 650.00 - 87.25 = 562.75 \\
 E-F &= 104.60 - 206.15 = -301.55 \\
 F-G &= 113.28 - 206.15 = -92.87 \\
 E-J &= 71.35 - 177.45 = -106.10 \\
 \hline
 524.30 - 974.65 &= -450.35
 \end{aligned}$$

Kostnadsförslag

till upptagande av vattenavlopp genom ägar hörande till fastigheter i Hult, Piebo och Askin i Askins socken, Götteborgs och Bohus län.

Stäcka	Avstånd	Arbete, jordast m.m.	Antal	i kronor	Kostnad		Summa kostnad.	
					Kr.	ö.	Kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Halvsträckan A-B-C-D-E.</u>						
H20-5+15	95	Schaktning av ludd. sand med rötter i ngt. mätst. ^{st.}	70	1-			70	-
32-24+33	233	" " sand; sandsten med rötter " "	850	1-			850	-
7+32-9+45	213	" " " " " " " " " "	1000	1-			1000	-
		Omläggning av landsfästena för tumman vid H20 förskömande av 1 m:s bred vattenöppning samt öppningsrör försende med nya tätheder					50	-
		Omläggning av tumman för vägen vid 22+14 m. 1.0x1.0x3 m. enligt ritning	1				225	-
		Omläggning av tumman för vägen vid 7+45 m. 1.0x1.0x3 m. snitt över vägen med ringmur i vägriktningen och i övrigt enligt ritning	1				275	-
		Omläggning av tumman för vägen vid 7+60 m. 1.0x1.0x3 m. enligt ritning	1				225	-
		Omläggning av tumman för överfartena vid 8+65 och 9+40 m. 1.0x1.0x2.5 m. enligt ritning	2	200-			400	-
		ersättning för markupplägg och intäkt ut. ersättningslängden 236.50 + 378:-					608.50	
		För oförutsett fyll, tillägg m.m. tilläggas ca 10%					316.50	
		Summa kronor					4020	-
		<u>Halvsträckan E-F.</u>						
9+45-12+50	305	Schaktning av sand, lera och lösa stenar ³ kebm.	900	1-			900	-
	446	Oversikt					900	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Överfäst</u>				900 -
	846	Ombyggnad av trumman för örfästet med 943 m				
		0.8 x 1.0 x 2.5 m, enligt ritning	st 1			180 -
		För markupplåtelse och intåg enligt anläggning -				
		längden 109.20 + 205.35				314 55
		För oförutsett och tillsyn tilläggs c:a 10%				105 45
		<u>Summa kronor</u>				1500 -
		<u>3) Skloppsträcken F-G</u>				
12+30-14+20	170	Schaktning av sand, lera och lösa stenar Kuben	300	0.90		270 -
14+20-15+62	142	- - - - -	330	0.80		264 -
		För markupplåtelse och intåg enligt anläggning -				
		skärningslängden 113.35 + 213.35				327 10
		För oförutsett, tillsyn m.m. tilläggs c:a 10%				48 90
		<u>Summa kronor</u>				910 -
		<u>4) Skloppsträcken E-I</u>				
27-29+10	210	Schaktning av sand och lera Kuben	570	0.80		456 -
		För markupplåtelse och intåg enligt anläggning -				
		längden 71.35 + 177.45				248 80
		För oförutsett och tillsyn m.m. tilläggs c:a 10%				45 20
		<u>Summa kronor</u>				750 -
		<u>5) Skloppsträcken C-H (utförsg.)</u>				
25-26+5	105	Fäkt ledning av tegelrör 5" (12.5 cm)	m. 105	1.60		168 -
1473		3 st. slambremmar av tegel eller cementrör med lock st 2	40	-		80 -
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10% av arbets kostn.				22 -
		<u>Summa kronor</u>				270 -
		<u>Sammandrag</u>				
		Skloppsträcken A-B-C-D-E				4020 -
2)	- " -	E-F				1500 -
3)	- " -	F-G				910 -
4)	- " -	E-I				750 -
5)	- " -	C-H (utförsg.)				270 -
		<u>Summa kronor</u>				7450 -
		Åskedd den 29 mars 1927				
		W. H. H. H.				

Kostnadsfordelningsskatt
 vid företag skeddande upptagande av
 rattenslopp genom ägar förande till
 Hult, Pixbo och Stokinn i Stokins
 socker, Göteborgs och Bohus län.

Husman	Registernummer	Kantel	Eigare
1.	2.	3.	H.
Bult Lögården	584	$\frac{1}{16}$	Johannes Carlsson
- - - Isen	174	$\frac{45}{196}$	Wilgot Helgegren
- - - -	181	$\frac{1}{1792}$	Lars Olsson
Pibor	13	$\frac{1}{20}$	Anton Zachrisson
- - - Valkyrjans m. l.	110	lag	Jahn Kleberg
- - -	14	$\frac{32}{280}$	Gustaf och Anders Nilssons arvingar och Anna Johansson
- - -	15	$\frac{3}{140}$	D same
- - -	16	$\frac{3}{140}$	D same
- - -	17	$\frac{3}{140}$	Pettersson
- - -	18	$\frac{3}{140}$	D same
- - -	119	$\frac{1}{55}$	Gustaf och Anders Nilssons arvingar och Anna Johansson
- - -	124	lag	Edvin Birger Huuthus stekhus
Askim Storn	222	lag	Jahn Kleberg
Solevret m. l.	24	$\frac{2}{15}$	Edvin Johansson
Storn	334	$\frac{25}{448}$	Wilgot Helgegren
Lilla	49	$\frac{535}{2240}$	D same
Storn	245	$\frac{1}{35}$	Lars Olsson
Lilla	410	$\frac{111}{2240}$	D same
Bult Krok Lögården	27	$\frac{4}{55}$	Oskar Olsson
Isen	18	$\frac{1}{8}$	{Anders Bernhard Eriksson, Gustaf Pettersson} Karl Andersson, Karl Mattsson, stekhus
Hallinggården	45	$\frac{13}{300}$	Viktor Bäckström stekhus
Isen	182	$\frac{1}{356}$	Monia Lucora Lomson
Lögården	546	$\frac{3}{200}$	Anders Bernhard Eriksson
Summa Beoror			

a-n-d-e-l.

i sträckena A-B-C-D-E, E-F, E-I och G-H				i sträckan C-H (utifrån G)				i sträckan F-G.				i sträckena A-B-C-D-E, E-F, E-I och F-G (utifrån)				i förhåll- nings-	
Års- figurer	Bättnad	Bräknad		Års- figurer	Bättnad	Bräknad		Års- figurer	Bättnad	Bräknad		Bräknad	Bräknad	Bräknad	Bräknad		
m.r	Kr. ö	Kr. ö		m.r	Kr. ö	Kr. ö		m.r	Kr. ö	Kr. ö		Kr. ö	Kr. ö	%	Kr. ö		
5	6	7		8	9	10		11	12	13		14	15	16			
								1-2	23770	21625	21625	3.020		1699			
81-84	42350	36919						3-4	81-	7389	44308	6.171		3473			
								5-6	5-	456	456	0.064		36			
								7-10	238-	21712	21712	3.024		1702			
								11	1680	1533	1533	0.214		120			
15-19 36-37	742-	64684						12-14	209-	19067	83751	11.665		6564			
20-21	204-	17784									17784	2.477		1394			
22-25	237-	20661									20661	2.878		1620			
26-28	345-	30076									30076	4.189		2357			
29-31	322-	28070									28070	3.909		2200			
32-35	150-	13076									13076	1.821		1025			
38-40	7910	6896									6896	0.960		540			
								41	9-	821	821	0.114		64			
45 47-54	122410	106712						42, 46	201-	18337	125049	17.416		9801			
55-61	133980	116798									116798	16.267		9154			
62-65	44960	39194									39194	5.459		3072			
66-67	55150	48077									48077	6.696		3768			
68-69	25950	22622									22622	3.151		1773			
70	168-	14645	70	168-	7875						6770	0.943		531			
71	408-	35568	71	408-	19125						16443	2.290		1289			
74-77	512-	44634	45421								44634	6.216		3498			
78-80	980	854									854	0.119		67			
85-86	7720	6730									6730	0.937		527			
750210 6540-				576- 270-				99750 910- 7180-				100.000 56274					
Ree hnt 0.8717559				Ree hnt 0.16875													

Arkiv den 29 mars 1927
 W. Carlsson

ARVODESRÄKNING.

för synförrättning i fråga om... upptagande av vattenavlopp genom ägar
sitt Hult, Pixbo och Askin i Askins socken, Göteborgs och Bo-
hus län.....

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingeniörstaxan av den 31 dec. 19

Ar och a mån. g	Arbete	An- tal	Å kr.	Kr.	Ö.	Kr.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kallelser och Kungörelser, § 5.	st.	52	0.50		26
	Ägomätning: 1:4000, §§ 6-9.					
	a) för mätningens områdes gränser enl. tariff 1.					
	1) i åker, raklinje	km.	1	1.50		
	kroklinje	"	30	3.00	9-	
	1 annan mark, raklinje	"		3.00		
	kroklinje	"		5.00		
	2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.					
	1 åker, raklinje	"		3.00		
	kroklinje	"		5.00		
	1 annan mark, raklinje	"		5.00		
	kroklinje	"		11.0		
	3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10 - 15 meter,					
	1 åker, raklinje	"		1.00		
	kroklinje	"		2.00		
	1 annan mark, raklinje	"		2.00		
	kroklinje	"		5.00		
	b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff 11					
	åker, medelareal 245 ar	st.	66	0.7	11	22
	äng och odlingsmark, medelareal 40 ar	har	1639	1.06	17	11
	annan mark och impediment, medelareal 62 ar	st	1	0.05		05
		har	0.046	1.46		06
		st	17	0.05		85
		har	1.048	0.78		82
	c) för vattenavlopp enl. tariff 11 med en medelbredd av 10-15 m.					
	1 åker o.d., raklinje	km.	0.42	5-	2	10
	kroklinje	"				
	1 annan mark, raklinje	"				
	kroklinje	"				
	d) för textering, skala o.d., 1:sta regelarket				4--	
	övriga regelark	st		1.00		45 21
	Avvägning:					
	a) avvägning, längdmätning o.d. § 44, mom 4 2½ dagar			12.0	30-	
	b) ytavvägning, § 11, mom. 1 tariff 1V					
	1 öppen mark, medelantal 25 punkter pr har	har	1639	0.32	5	18
	avvägda punkter	st	41	0.09	3	69
	1 annan mark, medelantal punkter pr har	har				
	avvägda punkter	st				
	c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
	1 öppen mark	km	28	2.50	7-	
	1 annan mark	"		5.00		45 87
	Arealuträkning, § 13, mom. 1, medelareal 200 ar	st	84	0.05	4	20
		st	84	0.10	1	72
		har	1727	0.10		5 92
	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	84	0.03		2 52
	Markvärdering.					
	a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dagar	1/2	12-	6-	
	gradtabell eller kurva, § 17, mom 1,					
	för första kilometern av avlopps längd	km			4--	
	för övriga kilometer	st	0.35	1.50		52
	c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2					
	värde per ytenhet	st	68	0.06	4	08
	överföres					
					14 60	125 52

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			14 60	125 52
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18				
		Agofigurer st. 68	0,12		8 16	22 76
		Längdprofil § 20, längdskala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.	3,00			
		2) befintligt avlopp ell. vall 2,64	3,50		9 24	
		b) antal ritningar st. 2	3,00		6 -	15 24
		Tvårsektion § 22, 1:100				
		vid uppritning av endast befintlig ell. ny sektion 26	0,15		3 90	
		" " " såväl " som " 29	0,25		7 25	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h.v.y. nämligen för 12	0,03		36	
						11 51
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp för vattenområdets areal km ² 1,8	0,02		2 - 04	
						2 04
		Dimensionsberäkning, § 25				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km. 1,4	3,50		4 90	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna 1,0	1,00		1 -	
		" " " våta sektionsarean vid h.v.y., 0,50 kr. pr m ² nämligen 1 m ² sektion på 1 km.	1, -		50	
		" " " " "				
		" " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. " 1, -	6,00		6 -	
		2) " " över " " " 10,0				12 40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 - -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm. 37	0,03		1 11	2 11
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 - -	
		tillägg för övriga sidor st. 1	2,00		2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km. 0,105	2,50		25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y. nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp " 1,37	4,00		5 48	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y. lika som tillägget för dimensionsberäkning.			50	
		c) av kostnads slutsumma 0,1% (broar inberäknat)			5 95	12 18
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36.				
		1) Enkel bro och trumma, a) för ritarbetet 3	3,00		9 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km. 3	3,00		9 -	
		c) för grundförstärkning "				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning "	8,00			
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m. 1,00				
		och för särskilt konstruerat landfäste st. 4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m. 0,50				
		och för särskilt konstruerade landfasten st. 4,00				18 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 "	41	0,01		41
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st. 63	0,25		15 75	17 25
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid. 7	3,00			21 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1. dagar 1,5	12,00			18 -
		Särskild utredning, § 44 mom 2 ang fastighetsinnehavare dagar 1/2	12,00			6 -
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14 1, -	12,00			12 -
		Utredning å länets lantmäterikonter rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o.d. § 44 mom 15 1/2	12,00			6 -
		Summa kromor				307 42

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<u>LÖSEN FÖR:</u>					
	<u>Kopia av plankartan, § 49.</u>					
	1) 1:sta regalarket				7-	
	Övriga regalark		1	1.75	1.75	
	2) efter kartans skala och ågofigurernas medelareal					
	tariff VII, skalan 1:4000, medelareal 20.46 ar ågofi-					
	gurer	st 84	0.07		5.88	
		har 7227	0.14		2.41	
	höjning för handkopia å ritpapper 25%					
	3) insättning av höjdlägestal	st 41	0.02		82	
	" av kanaler och diken, grundbelopp				1.75	
	tillägg för varje om. verkligt mått å kartan, cm	37	0.05		1.85	2.146
	<u>Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag</u>					
	<u>till broar och trummor å ritpapper, § 52</u>					
	1) enligt tariff VIII i skala 1:4000					
	nytt avlopp	km. 0.50	5.00		2.50	
	ändring av befintligt avlopp	" 1.4	6.00		8.40	
	2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30%					
	förhöjning				10.66	
	3) broar och trummor, originalritningens belopp med					
	30% förhöjning				11.70	
	4) för varje med rubrik, skalor o.d. försett blad					
	längdprofilritningar	st	3.00			
	tvärsektions- och brorritningar	"	5.00			33.26
	nedsättning för kopia å kalkerväv 25%					
	<u>Avskrift av synehandlingarne, § 55</u>	sid. 36	0.75			27.00
		Summa kronor				81.72
	<u>Övriga förrättningskostnader.</u>					
	<u>Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode</u>					
	Annonskostnader ang. sammanträden					24.35
	Inbindning av förrättningshandlingarne					
	Arvode till biträdande förrättningsmannen					63.25
	" " " gode männen enl. egna räkningar					86.-
	Ersättning för hantlangning, materialier o.d.					
		Summa kronor				173.60
	<u>Sammandrag.</u>					
	Förrättningsmannens arvode					307.92
	Lösen för kopior och avskrift					81.72
	Övriga förrättningskostnader					173.60
		Summa kronor				562.24

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till... *Askins*.....
häraderätt.

.....*Askin*.....den...*29 mars*...1927.

C. H. Carlsson
Statens lantbruksingeniör.

Att saken ärne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

.....*Albin Johansson*.....

Kronor.....kvitteras:

.....den.....1927.

.....