




Akt nr:

O-E1a-0577

AU\$O-E1a-0577

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturskapsbyrås arkiv

0 3-0577



Ned. sur. 11211

V. bok III: 5

Till akten höra 52 skrivena sidor
och 3 blad ritningar.

1.
 Protokoll vid styrelseförättning i fråga om
 rättshandledning från ägar förande
 till hemmanen Möre, Åhu, Mörkåsen
 och Lervik i Norrlands län, Göt-
 borgs och Bohus län.

§1

Den 15 september 1925 i Möre

Närvarande: lantbrukspolisinspektör C B Carlsson,
 förordningsman;

Erik Johansson i Jarew och Richard Magnusson
 i Rönne, godsmän;

Hilmer Karlsson, ägar till $\frac{1}{16}$ mantal Möre,
 sökande, samt

Herman Kristiansson, - " - $\frac{7}{32}$ - " - " -

Anders Edvardsson, " " $\frac{7}{40}$ " " -

Oskar Tyft, " " $\frac{1}{5}$ " " -

Samuel M. Rasmussen " " $\frac{1}{16}$ " Åhu;

jämval såsom god man för i Rönne vid tiden
 för delägare i Karl Magnus Törnqvists skattans

ägar till $\frac{1}{16}$ mantal i Åhu;

Karl Mattiasson, ägar till lägenheten Lövås
 anordnad från $\frac{1}{8}$ mantal Åhu;

Herman Andriasson, - " - $\frac{1}{8}$ mantal Mörkåsen;

Alfred Martinsson, " " $\frac{1}{4}$ - " - Lervik;

Johan Pålsson i Mörkåsen, i egenskap av ordförande;
 Bullerhus härads styrelse;

§2.

De närvarande markägarna förklarade att de
 jämval avsett att vara sökande till företaget,
 fastän de eller förutvarande ägar till deras
 fastigheter i anordningarna uppgjorda såsom
 allernäst till mark, som kunde komma
 att beöras av det av sökanden Hilmer Karlsson

väckta förstått. Dessa markägare önskade
därför försen sig med sökaandena, varom sär-
skild handling upprättades, undertecknas och
trycktes.

§ 3.

I anledning af förordnandet hade för-
undersökningens vidhållits, vilken undersök-
ningens omfattat såväl den sträckan som ad-
loppet från det s. k. Mörstjämet, var uppta-
gande uppräddes för förläggning af (söka-
andens fastighet hörande mark som också den
sträckan nedanför det s. k. Gapsfallet, och
vilken sträckan mark hörande till fastigheten
villas ägas enligt ora avsett att söka för-
stått, samt för den förläggning hörande.

Därför hade förordnandet tillämnat från Mörst-
tjemet nämnda väteandrag samt förordnandet för under-
sökning, enär mark utmed dessa tillämnat inte
kunde förläggas med mindre upptagande af
såväl huvudströmmen som tillämnat i fråga
äga rum.

Resultatet af undersökningen följande
samt af profil- och delningsritningar, var af
och tillämnat samt af en ritning om de
vattenbestämda markerna.

§ 4.

Sökaandena och de, som en förordnandet
honom om förstått, önskade förstått genom-
förande till sådana omfattning att denna ut-
tessjuten mark bereddes trygghet och öfverens-
samt och möjlighet till ändamålsenlig förläggning.
I anseende härfor borde varje markägare detta-
ga i mån af behövet för markens ifråga.

§5.

Det upplystes att delägarna i Karl Magnus Tobr.
assens österhus i Åhu voro:

Johans Brita Maria Tobrassen	i Åhu pr. Vandröden
Alfred Karlsson	i Mön
Augusta Karlsson	i Åhu
Serda Karlsson	i
Hilma Martinsson	i Lersjö
Emeli Edrandsen	i Mön

För i Åhu österhus vistandes delägarna i stadhust
annälde sig J. M. Rasmussen. Åhu som godman
tillika meddelades att Viktor Karlsson var
jämbte Hilma Karlsson ägar till $\frac{1}{6}$ ut Mön;
att Johan Rasmussen ägde $\frac{1}{8}$ ut Mönhög
tillsammans med Herman Rasmussen samt
att Johan Kristiansen i Mön och i Åhu österhus
vistandes Karl Kristiansen, för vilken Karl
Andersson i Mön närmast som godman, hade prate
Herman Kristiansen del i $\frac{7}{32}$ ut Mön.

Därför uppges att ägor till Stabäckshult
ägor Johan Nilsson, gingo ner till Mönsgärdet.

§6.

I fråga om Mönsgärdet, en intressant
ting om några få hektar, förenades att
~~stadsrätt~~ gårdet hörde till de fortifikations
rikas mark gränsade till gårdet, under det
fisket i gårdet, vilket fisket var en föga
betydelsefull, tillkom stadsrättens hämningsägar
i de till gårdet gränsade skiftelagarna.

Förutom nämnda och andra nämnda perso-
ner skulle Alfred Karlsson och J. O. Olosson i Mön
samt Nils Johansson och Alfred Olosson
i Stabäckshult möjligen ha rätt till fisket

i Hjämet.

§ 7.

För upplåtelse av mark till vattenlednings ut-
vidgning så väl för inlägg genom upplagd jord
och sten samt upprättat berg kräves ingen
ersättning utan skulle var och en markägare till-
släppa mark för dessa ändamål utan anspråk
på ersättning.

Ståga anspråk på ersättning för de fall i
vattenledning, vilken behöfve saknas för minne
de är det med förtäglit åsyftade ändamål,
skäldes ej heller. Fallen i fråga ansågos inte
vara sådana att utsläppas.

Likaledes ansågs följande i Hjämet vara av så
ringa värde att några ersättning för detta finnas
eventuella försurning genom baskarnas inte
kunde komma i fråga.

§ 8.

Därför bröme öfver vattenlednings behöfve en
byggnad på grund av dessas fördigning och vidg-
ning borde denna ombyggnad ske på intressen-
sande deltagares gemensamma bekostnad.
Dock med bidrag från vägnas ägar för det för
ombyggnaden hade ett tillägg med underhåll till
följd.

I fråga om bron för den nyanlagda all-
männa vägen mellan Fagerhult och Vass-
tullen, vilken bro enligt uppgift var grund-
lagt i berg, var en fördigning av vattenloppet
generell och påkallad. Att detta för denna för-
digning överläts åt baskarnas intressenter.
och att utföras under iakttagande av nödig
försiktighet så att landfasthet och vatten ej ska

5.

dades. Kostnaden för dessa arbeten förs
utgå enligt laga bestämmelser.

§ 9

Vattenledningen och de vattenlednings-
karna blevo föremål för besiktning respekt
före uppställning. Sedan vattenlednings utsk
nats, förlag till vattenledningen upp
rättats samt kostnadsräkning utförd skall
resultatet av dessa åtgärder föreläggas i
Fussentuna vid sammanträdets å tid och
ställe, varom kungörelse i stadgas ordning
kunne att utföras.

Dag som ordn

P. H. Carlsson

Edvard Johansson. Petter Magnusson

§ 10.

Den 15 mars 1927 i Leisika.

Närvarande: landmätningssingenören C. B. Carlsson
och godemännen Edvard Johansson i Järn och
A. J. Andersson i Norr Värmland samt följande
sakägare:

Hilmer Karlsson i Möre.

Herman Kristiansson - " -

Anders Edvardsson - " -

Oskar Tyft. - " -

Jänne Rasmussen i År

Hilma Martinsson i Leisika

Karl Mattiasson i Lövås

Herman Andreasson i Mörången

Johan Andreasson i " -

Reger Martinsson i Leisika

Johan Nilsson i Stabäckshult.

§ 12.

§ 13.

§ 14.

15-

£16

C. J. Anderson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:o 10 $\frac{1}{2}$ W.D.

1923.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i inneliggande handling omförmäld förrättning i laga ordning verkställa; skolande bevis om detta förordnandes mottagande skyndsamt hit insändas.

aut-

Göteb,org, i landskansliet, den 26 november 1923.

På länsstyrelsens vägnar:

Lis Hjelmman

Alf Linder

N^o 10 1/2 M. S.
1943.

Ank. Landskansliet i Göteborg

6 - JUL 1923

8

Till Konungens Befallningshavande,
Göteborgs och Bohus Län

Undertecknade anhåller härmed vördsamt om vi kunde
erhålla förordnande kostnadsfri för behövig förrätkningsman

att enligt 10 Kap. vattenlagen verkställa syn för Watten-
 aflodning i ändamål att förlägga ägor till Hemmanet
Möre Åhn Mörehagen Lerrik i Naverstod socken

Företagets förmenas beröra

Möre $\frac{1}{5}$ del Mantal ägare Carl D. Tyff
 " $\frac{7}{40}$ dels " " Edvard Jakobsson
 " $\frac{2}{32}$ Mantal " Herman Christiansen
 " $\frac{1}{6}$ " " Helmer Karlsson

Åhn $\frac{1}{16}$ J. M. Rasmussen
~~Åhn~~ $\frac{1}{16}$ C. M. Tobiasson

Röfis, Lagenhet av Åhn, Carl Mattiasson

Mörehagen $\frac{1}{8}$ Herman Andersson
 Lerrik $\frac{1}{4}$ Alfred Martinsson

Möre pr Wassbotten den 5 Juli 1925

Helmer Karlsson
 ägare av $\frac{1}{6}$ mantal Möre i Naverstod

Kungörelse

Sedan undertecknad, lantbrukssingemör, förordnats att i laga ordning verkställa synförrättning för vattenavledning från ägor hörande till hemmanen Möre, Åhn, Mörehagen och Lersika i Naur-Stads socken, Göteborgs och Bohus län, kommer sammankörde för sakens behandling att hållas hos lantbrukaren Hilmer Persson i Möre Tisdagen den 15 september 1925 kl. 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstådeskommun för utförande av sin talan.

Vänersborg den 24 augusti 1925.
W. Carlsson.

Uttänd till pastorsämbetet i Norra Bohus län förordnats förordning den 24 augusti 1925 samt inför i tidningen Norra Bohuslän den 29 augusti 1925 betyggar.

W. Carlsson.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningen i avseende å företaget för vattenavledning från ägor hörande till hemmanen Möre, Ån, Mörehogen och Lersik i Naverstads socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra mark till hemmanet Stabäckehult i samma socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos nämndemannen Alfred Martinsson i Lersik tisdagen den 15 mars 1927 kl. 9,15 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vänersborg den 21 februari 1927.

C.B. Carlson
Lantbruksingeniör.

Utsänd till pastorsämbetet i Naverstads församling den 21 februari
samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 26 februari 1927 be -

För: C. B. Carlson

F ö r t e c k n i n g

Över personer, till vilka underrättelse om tid och ställe för sammanträde ang. avledning av vatten från ägor till Möre, Åhn, Mörehogen och Lersik i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län, inlämnats å posten den 26 augusti 1925.

u	Lantbrukaren Oskar Tyft,	Möre,	Vassbotten;
u	" Anders Edvardsson,	"	"
u	" Herman Kristiansson,"	"	"
u	" Hilmer Karlsson,	"	"
u	" J.M. Rasmusson,	Åhn,	"
u	" C.M.Tobiassons sterbh."	"	"
u	" Carl Matiasson,	Löfås,	"
u	" Herman Andreasson,	Mörehogen,	"
u	" Alfred Martinsson,	Lersik,	"

Vänersborg den 26 augusti 1925.

A. Carlsson
Lantbruksingeniör.

Ordföranden i Bullarens härads vägstyrelse: Johan Pålsson, Mörken,
per Bullaren underrättad den 7 september 1925 betygar:

A. Carlsson

Den 28 februari 1927 avlämnades å posten underrättelse om ~~xxx~~
 sammanträdet i Lersik den 15 mars 1927 kl. 9,15 f.m. till följande personer,
 nämligen:

Fru Brita Maria Tobiasson,	Ån ,	<u>Vassbotten</u>
Fr. Augusta Karlsson	"	"
" Gerda Karlsson	"	"
" Hilma Martinsson	Lersik	"
" Emeli Edvarsson	Möre	"
Lantbrukaren Alfred Karlsson	"	"
" Viktor Karlsson	"	"
" Johan Andreasson	Mörehogen	"
" Johan Kristiansson	Möre	"
" Johan Nilsson	Stabäckehult	"
" Nils Johansson	"	"
" Alfred Olausson	"	"
" Alfred Karlsson	Möre	"
" Jens Olsson	"	"

betygar:

W. Carlsson

Förklarad 38 § 10 kap Vattenlagen förnu-
 sig undertecknade med löbanden till det
 förslag, som avser vattenledning från ägor
 hörande till hemmanen Möre, Åhn, Möre-
 högen och Lersik: Narsutads ställe, Går-
 bergs och Holms län och öfver med denna
 anslutning af pågående vattendrags upp-
 tagande till sådant omfattning att möjlighet
 till förläggning av till våra förteglade hörande
 mark jämväl bereds.

Möre den 15 September 1925.

Herman Kristiansson Möre $\frac{4}{32}$ mantal

Oskar Edvardson Åhn $\frac{7}{40}$ mantal

Oscar J. Åhn Möre $\frac{1}{5}$ mantal.

~~Hilmer Karlsson Möre $\frac{1}{16}$ mantal.~~

J. M. Rasmussen Åhn $\frac{1}{16}$ mantal

Carl Mattarson Åhn Lagenheten Låvås

Herman Rasmussen Mörehögen $\frac{1}{8}$ mantal

Alfred Martinsson Lersik $\frac{1}{4}$ mantal

Att förstående personer träffat drömmarna
 förklarad och egenhändigt undertecknat denna
 handling uttyg.

Marsson

Evarud Johansson
 Rikard Magnusson

Utlåtande

i fråga om vattenavledning från ägor hö-
rande till hemmanen Möre, Åu, Möre-
högen och Lersik i Norrestads socken, Göte-
borgs och Bohus län.

De av vatten besvärade ägor äro i
första hand för sin torrläggning beroende
av det vattendrag, som utgör avlopp för
Mörtjärnet och i sydlig riktning
genomflyter den dalgång, i vilken ägor
i fråga äro belägna, samt utfaller i Norra
Bullarna. Vattendraget faller således inom
denna ägas underbördsområde N. 112.

Mellan 1300 och 1400 meter nedan utloppet
från Mörtjärnet bildar vattendraget ett stöp
det s. k. Garpusfallet och ungefär lika långt
nedanför detta fall ett ytterligare stöp. För
avvattning av den mark, om vars vatten tor-
läggning fråga är, måste arbetet med vatten-
dragets fördjupning och vidgrävning begynda vid
det sist nämnda fallet, c. a 200 meter ne-
danför den mellan Garpusfallet och Vasslöcken
nysanlagda allmänna vägen, där denna korsar
vattendraget. Vid detta fall utgör vattendra-
gets underbördsområde 23.5 kvadratkilometer
bestående av en stjerneligen kuperad terräng,
mer och mindre samman med skog samt i en-
slatande ett flertal småsjöar. Med avseende
till områdets topografiska karaktär och ^{deras} konex-
het, till förhållandet av sjöar och vattenlösa
lingar samt till underbördsmängden i trakten
har den ordinarie flodvattenföringen i vatten-
draget härlett en uppskattad avrinning

av 200 liter i sekunden från varje kvadrat-kilometer och medelrattenföringen från en avrinning av 15 liter i sekunden per kvadratkilometer av området i medeltal.

Vid utträdet ur ^{av}vatteningsområdet skulle alltså flodrattenföringen utgöra 4.70 kubikmeter och medelrattenföringen 0.35 kubikmeter i sekunden.

Under loppet genom nämnda område mottager vattendraget tillflöden av betydelse, av vilka tillopp främst, det ena utnyttjande i Mörtsjärnet detta andra i vattendraget 300 m. nedanför Järnet, måste komma till upptagande, om det med förtagit avsedda ådarnas skall kunna helt rivas.

Med beaktande av enligt förstående givna beräknade avrinningsmängder såväl i huvudvattendraget som dess tillflöden samt av kravet på trygghet mot översvämningar och på ådarnas fullständiga tilläggning av den vattenbärande marken har förslag till upptagande av härför ifrågasatta avlopp upprättats, vilket förslag återgivits å de öfr. avloppen uppgjorda profil- och sektionsritningarna.

I efterföljande tabell finnes de särskilda avloppsträckornas nederbördsområden till sin storlek angivna, flödet och medelrattenföringen, vid dessa utträdande vattenstånd i avloppen samt dessas lutningar och dimensioner intagna, varvid avloppsträckorna betecknats på

enakanda sätt som å plan- och profilritningarna:

Slops- sträckor	Andelns område	Flodvatten- föring	Medelvatten- föring	Bottenhelling	Botten- breds		Flod		Vatten- djup	
					meter		igård	iberg	m.	m.
					igård	iberg				
A-B	23.5	4,70	0.35	1:1000	2.00	4.00	1:1.5	1:0	1.3	0.35
B-11+60	16.6	3,32	0.25	1:1000	1,25	3,25	"	"	1,3	0.35
11+60-C				2,75:1000	0.60	2,40	"	"	1,2	0.35
C-D	15,8	3,16	0.23	0,8:1000	1,25	3,25	"	"	1,3	0.35
D-E	7,7	1,54	0,12	0,5:1000	0,75	2,25	1:1,25	"	1,2	0.35
D-17+25	6,5	1,30	0,10	0,5:1000	0,60	2,-	"	"	1,2	0.35
G-H	6,0	1,20	0,09	1,5:1000	0,50	1,75	"	"	1,0	0.25

Beräkningarna hava skett med tillämpning af Gauguillat & Kutters formel för uträkning af vattnets hastighet i öppna ledningar och med strömkoefficienterna i denna formel antagits till 0,027 vid flodvattenföring och 0,030 vid medelvattenföring.

För att ingen skadlig uppsämning i vatten dräner må äga rum vid broar för vägar över dessa, fördras att avståndet mellan broarnes landfästas, under förutsättning att dessa fästas uppföres lodrätt från orloppens bottenplan, utgör 4,5 meter å sträckan A-B, 3,75 meter å sträckan B-C, 3,75 meter å sträckan C-D, 2,50 - - - - - D-E 2,50 - - - - - D-F och 2,- - - - - G-H. Överbyggnadens underkant bör ligga minst 0,3 meter över den angivna högvattenstånd.

Den båtred, som uppstår för den vat-

tenöjliga marken utmed avloppen genom
dessas upptagande har med icke tillagande
av föresammande medel och högrättskostnad
i avloppen uppskattats enligt i 7 kap. 22 §
vattenlagen stadgade grunder och resulta-
tet införts i en detta utlåtande bifogad ^{längd}.

Genom Lapsfallet delas avrättningsom-
rådet med avseende till Förläggningen av mar-
ken öran och nedanom fallet i Främa av var-
andra fullständigt oberoende delar. Arbetet
för trattenarledningarna från dessa båda områ-
den kunna för den skull betraktas som från-
ne särskilda företag, det ena - nedre - företaget
inbefattande avloppssträckor A-B-C och det
andra - övre - företaget sträckor C-D-E och ku-
vidrattendrags med tilloppen D-F och G-H.

Då det med hänsyn till förefintliga fall-
förhållanden, förhållanden och arbetsvårigh-
ter utan vidare står klart att inom intet-
dera av områdena någon trakt kantav-
läggs för mindre kostnad i förhållande till
båtudsvärde, därest annan trakt icke
medräknades, föreligger icke skäl till hän-
förande av mark inom områdena ifråga
till särskilda avdelningar. Ägarne till mar-
ken inom ^{nu och då} de båda företagen hava alltså att del-
taga i kostnaderna för ^{förigskommade} företag i förhållande till
båtvärde för samma mark, sådan denna båt-
värde finnes till värdet uträknad i förnämnda
längd. I denna sammanhang är för samt-
liga företagen värde fastighetsvärdets anpart i
kostnaden efter båtudsvärde uttryckt genom
procenttal.

Underhållet av arloppen bestrides efter samman-
givet som ovan bestämt för deltagandet i
deras upptagande. Broar för vägar öfver arlopp-
pen underhållas av den eller den, som haft att
vidmakthålla befintliga byggnader av detta
slag.

I fråga om kostnaden för uppförandet av
nya broar för vägar av enstakts natur bör med
hänsyn till den förbättring av såväl landfästen
som överbryggnaden och därmed följande minskning
i underhåll gämnas det är befintliga broar,
som upprättad genom överbryggnaden, denna kostnad
fördelas på sätt att för tredjedelen dräben intressen
finnas i vederbörande företag och återstående eller
en tredjedel vilar på vägens ägare.

Loppet genom bron för allmänna vägar
öfver arloppet inom nedre företaget behöver
något fördjupas men bron själfv icke under-
gå någon som helst förändring, vid vilket
förhållande det för loppets fördjupning nöd-
vändiga arbetet får betecknas som intressen-
finnas i nämnda företag.

Enär ägarne till marken utmed till upp-
tagande ifrågakommunda arlopp utfäst sig
att upplåta mark till erforderlig vidgraving
samt låta intrång genom uppläggning av jord
och sten från vattenarledningsarbetet utan an-
språk på vederlag, behövs ersättning för
markupplåtelse och intrång icke utgifvas.

Kostnaden för det nedre företaget är beräknad
till 9150.- kronor och värdet af lättnaden genom
uppförandet uppskattat till 9344 kronor 65 öre.

För det övre företaget har kostnaden räknats till 11480,- kronor och värdet av båtarna genom detta företag skattats till 11882 kronor 98 öre.

Argift, varom föreskrives i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall erläggas med 21 kronor 22 öre och inbetalas till Kungälvskommunens Befallningshuvudsak i Göteborgs och Bohus län inneanordnades påbörjas. På nedre företaget belöper av denna argift 9:34 kronor och på övre 11:88 kronor, att gäldas av delägarna i mån av båtutskäpande.

Kostnaden för synförmåttningen gäldas ävenledes av delägarna i förhållande till båtutskäpandet för varis och ens mark, men försäkras, om så erfordras, av öfverhållaren.

I fråga om företaget bestämmes jämte 10:62 vattenlagen:

1) att företaget, omfattande det ena arloppssträckan A-B-C med ören denna ledande bro det andra arloppssträckan C-D-E med tillägg för D-F och G-H och ören dessa vattendrag ledande broar, skola utföras i öfverensstämmelse med i detta utlåtande omnämmt förslag, såväl med avseende till planritningen, å vilken lägst är utmärkt med fränne jämn löpande röda linjer, som till profil-sektions- och brunnningar;

2) att för arloppen upprädd jord och sten samt uppmänt berg skall läggas minst 1-meters från arloppens kanten och med utvining mot dessa

icke skarpare än 1:1. —

- 3/ att för dagvallnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt t:1. anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markbotten och i öfrigt på minst var 40^{de} meter
- 4/ att till stående vattenlogg och diken, jämsamt Regdiken, ej få ifyllas med jord eller sten
- 5/ att tillärsentyps inläppande ras oförtröskt avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtas.

gas;

- 6/ att broar över orloppen uppföras med oron angivna genomgångsöppningar för vallnet och i öfrigt på sätt av kilsad sten i gott förband till landfästet och vidse utom nämnda vandraster till överbyggnaden.

- 7/ att arbete för företagens utförande bör, varje förtry för sig, överlämnas till så för skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

- 8/ att samma förordningssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av orloppen;

- 9/ att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande runnit laga kraft samt bör vara brakta till slut senast tre år efter denna tidpunkt.

- 10/ att vid arbetet med ferdigställning av loppet genom bron för allmänna vägar över sträckan A-B nödig förbehållighet iakttages till förbehållande av staden å brons valv och landfästet. Se not

- 11/ att arbetena bör ansynas av landmålsingenjör.

Talau med förordningen och detta utlåtande

föres vid Västabygdens Vattenverk, till
 vilken besvärshöjden för att komma under prov-
 ning skola med iakttagande av vad i 11 kap.
 85 § vattenlagen härom stadgas som i synnerhet
 inom sju dagar från nedanstående dag.

Lerik den 15 mars 1927.

W. Hultén

O. J. Andersson

E. J. Johansson

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Värderingslängd^h ² öfver vattenskradtad mark inom ägar² till kommunerna Möre, Åu, Möre- hagen och Lersike i Karestads so- ken, Göteborgs och Bohus län									

Vårdningslängd^h
öfver vattenskadad mark inom ägar-
ten kommunerna Möre, Åm, Möre-
högen och Lersik i Västmanlands län
och, Göteborgs och Bohus län.

1	2	3	4	5	6
Hemman	Nummer	Marktal	Storlek i kartan	Ägare	Ägare och ägarebeskrivning.
<u>Möre</u>	14	1/6	C		<u>Hilmer och Viktor Karlsson</u>
				1	mosse, oförädlad
				2	" " " " " "
				3	åker, >1.5 m torvjord på lera
				4	bergig mark
				5	åker >1.5 m torvj. på lera
				6	" " " " " "
				7	" " " " " "
				8	skogsmark. " " " "
				9	" " " " " "
				10	åker, torv och slamljord
				11	" " " " " "
				12	" >1.5 torvjord på lera >
				13	" " " " " "
				14	" " " " " "
				15	" " " " " "
				16	" " " " " "
				17	" " " " " "
				18	odlingssk. " " " " " "
				19	åker, mylla på lera
				20	skogsmark
				21	väg
				22	avlopp
				23	skogsmark
				24	" " " " " "
				25	åker, 0.2-0.3 m. mylla på sandlera
					<u>Överföres</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a-r-e-a-l				v-ä-r-d-e					
	Aug och odlings- mark	Amman och daglig mark	Imprad och högland mark	före här	företaget fär fär ägo- figure	efter här	företaget fär fär ägo- figure	Behåll- värde	
	här	här	här	här	här	här	här	här	här
3.29.0			329.0	50	164 50	60	197 40	32 90	
0.40.0		40.0		250	100 -	300	120 -	20 -	
0.13.0	13.0			700	91 -	1500	195 -	104 -	
0.09.3			09.3	-	-	-	-	-	
0.04.8	04.8			1000	48 -	1500	72 -	24 -	
0.11.4	11.4			850	96 90	-	171 -	74 10	
0.11.4	11.4			800	91 20	-	171 -	79 80	
0.31.4			31.4	350	109 90	400	125 60	15 70	
0.07.5			07.5	-	26 25	-	30 -	3 75	
0.10.3	10.3			1000	103 -	1500	107 50	51 50	
0.11.0	11.0			-	110 -	-	165 -	55 -	
0.09.6	09.6			800	76 80	-	144 -	67 20	
0.06.6	06.6			-	52 80	-	99 -	46 20	
0.08.2	08.2			-	65 60	-	123 -	57 40	
0.08.0	08.0			-	64 -	-	120 -	56 -	
0.08.2	08.2			-	65 60	-	123 -	57 40	
0.13.8	13.8			-	110 40	-	207 -	96 60	
0.18.0		18.0		530	99 00	1000	180 -	81 -	
0.04.0	04.0			1000	40 -	1800	72 -	32 -	
0.08.3			08.3	450	37 35	500	41 50	4 15	
0.10.3				10.3	-	-	-	-	
0.12.0				12.0	-	-	-	-	
0.21.8			21.8	400	87 20	500	109 -	21 80	
0.08.2				08.2	-	-	-	-	
0.15.5	15.5			700	108 50	1600	248 -	159 50	
6.31.6	136.8	58.0	392.0	39.8	1748 -		2868 -	1120 -	

1	2	3	4	5	6
					Överförd
26				åker, 0.6-0.7 m. torvmylla på lera	
27				" " " " "	
28				" 0.2-0.3 " mylla " "	
29				" " " " "	
30				" " " " "	
31				äng torvjord	
32				" " " " "	
33				åker 0.2-0.3 m. mylla på lera	
34				" " " " "	
35				" " " " "	
35a				" " " " "	skadad
36				" 0.3-0.4 " " " "	
37				" 0.2-0.3 " " " "	
38				" " " " "	
39				" " " " "	
40				skogsmark, lösl.	
41				odlingsmark >1.5 m torvj. på lera, kräddbev.	
42				" " " " " något torvig	
~~42~~					
43				åker 0.2-0.3 m. mylla på lera	
44				" " " " "	
45				" " " " "	
46				" " " " "	
47				" " " " "	
48				" " " " "	
49				berg	
50				åker " " " " "	
51				" " " " "	
52				" " " " "	
53				" " " " "	
54				" " " " "	
55				avlopp.	
					Överföres

[illegible]

1	2	3	4	5	6
					Överföt
				56	väg
				57	åker, 0.2-0.3 m. nylla på lera
				58	" 0.3-0.4 m. " " "
				59	äng " " " " "
				60	åker " " " " "
				61	" 0.2-0.3 m. " " "
				62	" " " " "
				63	" " " " "
				64	" " " " "
				65	" " " " "
				66	" " " " "
				66a	berg
				67	åker " " " " "
				68	" " " " "
				69	" " " " "
				70	väg
				71	åker " " " " "
				72	" " " " "
				73	" " " " "
				74	mosslagg
				75	mosse
					(Karl och Johan) <u>Summa</u>
					<u>Herman, Kristiansson</u>
				76	mosse
				77	avlopp
				78	mosse
				79	åker > 1.5 m. torvjord, blent förmodat.
				80	" " " " väl "
				81	" " " " "
				82	" " " " "
				83	" " " " "
				84	" " " " "
					Överföres

Väseav 1⁶ 2/32

Z

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.028	²⁴ 3 75.3	1 279	3 98.0	1 10.1		4600 80		²⁹ 8044 70	3443 90	
0.02.0				02.0	-	-	-	-	-	-
0.18.0	18.0				1300	234 -	1800	324 -	90 -	
0.09.8	09.8				500	.49 -	1700	166 60	117 60	
0.02.5		02.5			300	7 50	1000	25 -	17 50	
0.27.3	27.3				500	136 50	1700	464 10	327 60	
0.12.8	12.8				850	108 80	1750	224 -	115 20	
0.11.5	11.5				1600	184 -	1800	207 -	23 -	
0.02.0	02.0				1700	34 -	-	36 -	2 -	
0.06.0	06.0				850	51 -	-	108 -	57 -	
0.23.8	23.8				-	202 50	-	428 40	226 10	
0.22.0	22.0				1000	220 -	1700	374 -	154 -	
0.03.0				03.0	-	-	-	-	-	
0.11.0	11.0				1450	159 50	-	187 -	27 50	
0.08.5	08.5				1600	136 -	-	144 50	8 50	
0.07.1	07.1				-	113 60	-	120 70	7 10	
0.02.5				02.5	-	-	-	-	-	
0.04.8	04.8				1500	72 -	1700	81 60	9 60	
0.04.0	04.0				1400	56 -	-	68 -	12 -	
0.11.0	11.0				1200	132 -	-	187 -	55 -	
0.31.8			31.8		150	47 70	300	9540	47 70	
0.72.5			72.5		75	54 325	100	72 50	18 125	
02) 12.967	554.9	130.4	502.3	117.6		6599 08		11358 50	4759 42	
08.5										
13052										
0.41.5			41.5		45	31 13	100	41 50	10 37	
0.11.0				11.0	-	-	-	-	-	
0.08.9	17.2		08.9		150	18 35	200	17 80	4 45	
0.09.9	09.9				400	39 60	800	79 20	39 60	
0.17.3	17.3				600	103 80	1500	259 50	155 70	
0.18.5	18.5				-	111 -	-	277 50	166 50	
0.16.0	16.0				1200	192 -	-	240 -	48 -	
0.12.5	12.5				700	87 50	-	187 50	100 -	
0.06.5	06.5				750	48 75	-	97 50	48 75	
142.1	80.7		50.4	11.0		627 13		1200 50	573 37	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				85	åker > 1.5 m. torvjord, väl förumtnad
				86	" " " " " "
				87	" " " " " "
				88	" 0.2-0.3 m. mylla på lera
				89	" > 1.5 m. torvjord på lera
				90	" " " " " "
				91	" " " " " "
				92	" " " " " "
				93	" " " " " "
				94	" " " " " "
				95	" " " " " "
				96	" " " " " "
				97	" 0.2-0.3 m mylla på lera
				98	" " " " " "
				99	" 0.7-0.8 m torvmylla " "
				100	" " " " " "
				101	" 0.5-0.6 " " " "
				102	" " " " " "
				103	" 0.2-0.3 " mylla " "
				104	" " " " " "
					<u>Samman</u>
					^{Karl och Johan} <u>Herman Kristiansson</u>
				105	åker 0.2-0.3 m. mylla på lera
				106	" " " " " "
				107a	" 0.2-0.5 " " " "
					<u>Samman</u>
					^{Karl och Johan} <u>Herman Kristiansson</u>
				107b	åker 0.2-0.5 m. mylla på lera.
					<u>Samman</u>
					<u>Anders Edvardsson</u>
				108	åker 1-1.2 m. torvmylla på lera
				109	" 0.3-0.4 m mylla " "
				110	" " " " " "
				111	" 1-1.2 m torvmylla " "
					Överföres
<u>Möre</u>	17	1/16			
<u>— u —</u>	18	1/16			
<u>— u —</u>	19	1/8			

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.42.1	80.7		50.4	11.0		627 13		1200 50	573 37	
0.05.9	05.9				750	44 25	1500	88 50	44 25	
0.04.1	04.1				-	30 75	-	61 50	30 75	
0.03.2	03.2				-	24 -	-	48 -	24 -	
0.21.5	21.5				1206	258 -	1800	387 -	129 -	
0.05.6	05.6				400	22 40	1500	84 -	61 60	
0.11.3	11.3				-	45 20	-	169 50	124 30	
0.12.5	12.5				-	50 -	-	187 50	137 50	
0.14.5	14.5				-	58 -	-	217 50	159 50	
0.13.5	13.5				-	54 -	-	202 50	148 50	
0.14.5	14.5				-	58 -	-	217 50	159 50	
0.15.0	15.0				-	60 -	-	225 -	165 -	
0.15.8	15.8				450	71 10	-	237 -	165 90	
0.03.8	03.8				650	24 70	1800	68 40	43 70	
0.22.0	22.0				1206	264 -	-	396 -	132 -	
0.09.4	09.4				550	51 70	1700	159 80	108 10	
0.10.5	10.5				-	57 75	-	178 50	120 75	
0.17.3	17.3				600	103 80	-	294 10	190 30	
0.12.0	12.0				650	78 -	-	204 -	126 -	
0.42.5	42.5				1300	552 50	1800	765 -	212 50	
0.09.3	09.3				-	120 90	-	167 40	46 50	
0.06.3	3 44.9		50.4	11.0		2656 18		5559 20	2903 02	
0.04.4	04.4				1450	63 80	1700	74 80	11 -	
	06.9				-	100 05	-	117 30	17 25	
	13.0				850	110 50	1800	234 -	123 50	
0.06.9	24.3					274 35		426 10	151 75	
0.24.5	11.5				850	97 75	1800	207 -	109 25	
0.35.8	11.5					97 75		207 -	109 25	
0.02.6	02.6				500	13 -	1600	41 60	28 60	
0.01.9	01.9				1600	30 40	1800	34 20	3 80	
0.03.9	03.9				1400	54 60	-	70 20	15 60	
0.05.9	05.9				600	35 40	1600	94 40	59 -	
0.14.3	14.3					133 40		240 40	107 -	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				112	äker, 1-1.2 m. myrmylla på lera
				113	" 0.5-0.6 m mylla " "
				114	väg
				115	äker 0.7-0.8 " " "
<u>Uäse</u>	1 ¹⁰	1/20			<u>Anders Edvardsson</u> <u>Samma</u>
				116	äker 0.7-0.8 m mylla på lera
				117	" " " "
					<u>Samma</u>
<u>Uäse</u>	1 ¹⁰	1/10			<u>Oskar Tyfö</u>
				118	äng, skrubben, högl
				119a	äker, 0.2-0.3 m. mylla på lera.
					<u>Samma</u>
<u>Uäse</u>	1 ¹²	1/16			<u>Oskar Tyfö</u>
				119b	äker 0.2-0.3 m mylla på lera
				120	" " " "
				121	" " " "
				122	" " " "
				123	" 0.3-0.4 m " " "
				124	" " " "
				125	" " " "
				126	" " " "
				127	" " " "
				128	" " " "
				129	" " " "
				130	" 0.2-0.3 " " "
				131	" " " "
				132	väg
				133	hagmark, betesmark
					<u>Samma</u>
<u>Öre</u>	1 ²	1/16			<u>Yarne M. Rasmussen</u>
				134	odlingsmark, >1.5 m hög. trädbev.
				135	" " " "
				136	äker >1.5 " " på lera
				137	" " " "
				138	" " " "
					<u>Överfört</u>

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0.14.3	14.3					133 40		240 40	107 —	
0.06.5	06.5				600	39 —	1600	104 —	65 —	
0.13.5	13.5				1300	175 50	1800	243 —	67 50	
0.00.9				00.9	—	—	—	—	—	
plus! 0.08.2	11.5				1150	132 25	1800	207 —	74 75	
plus! 0.11.0	45.8			00.9		480 15		794 40	314 25	
	07.7				1100	84 70	1800	138 60	55 90	
0.09.3	09.3				—	102 30	—	167 40	65 10	
0.63.7	17.0					187 —		306 —	119 —	
0.04.2				04.2	—	—	—	—	—	
0.35.0	22.0				1200	264 —	1800	396 —	152 —	
	22.0			04.2		264 —		396 —	132 —	
0.08.7										
0.10.0	13.0				1100	143 —	1800	234 —	91 —	
	08.7				1600	139 20	1700	147 90	87 0	
0.38.0	10.0				1500	150 —	—	170 —	20 —	
	38.0				1450	551 —	—	646 —	95 —	
0.12.8	12.8				1500	192 —	—	217 60	25 60	
0.19.0	19.0				1600	304 —	—	323 —	19 —	
0.16.5	16.5				1450	239 25	—	280 50	41 25	
0.21.5	21.5				1400	301 —	—	365 50	64 50	
0.50.5	50.5				1300	656 50	—	858 50	202 —	
0.26.5	26.5				—	344 50	—	450 50	106 —	
0.29.5	29.5				1350	398 25	—	501 50	103 25	
0.16.5	16.5				—	222 75	—	280 50	57 75	
0.13.0	13.0				1400	182 —	—	221 —	39 —	
0.02.7				02.7	—	—	—	—	—	
0.24.5			24.5		400	98 —	500	122 50	24 50	
30) 3.28.9	275.5		24.5	02.7		3921 45		4819 —	897 55	
0.04.4		04.4			300	13 20	1000	44 —	30 80	
0.25.0		25.0			350	87 50	1350	337 50	250 —	
0.07.7	07.7				600	46 20	1500	115 50	69 30	
0.07.4	07.4				—	44 40	—	111 —	66 60	
0.05.5	05.5				—	33 —	—	82 50	49 50	
0.50.0	20.6	29.4				224 30		690 50	466 20	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				139	Åker >1.5 m bred. på lera
				140	" 0.2-0.3 m. mylla " "
				141	" 1-1.2 m. torvmylla " "
				142	" 0.4-0.5 m. mylla " "
				143	" " " " "
				144	" " " " "
				145	" " " " "
				146	" 0.2-0.3 m. " " "
				147	" 0.3-0.4 m. " " "
				148	avloppskanal
					<u>Samman</u>
<u>Åker</u>	1 ³	1/16			Karl Magnus Tidström skribent
				149	Åker 0.3-0.4 m. mylla på lera
				150	väg
				151	Åker " " " " "
				152	" " " " "
				153	" " " " "
				154	" 1-1.2 m. torvmylla " "
				155	" " " " "
				156	" " " " "
				157	" " " " "
				158	" " " " "
				159	" " " " "
				160	" " " " "
				161	" " " " "
				162	" " " " "
				163	" 0.3-0.4 m. mylla " "
				164	" " " " "
				165	" " " " "
				166	" " " " "
				167	" " " " "
					Överföres

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0.50.0	20.6	29.4				224 30		690 50	466 20	
0.18.0	18.0				800	144 -	1600	288 -	144 -	
0.27.5	27.5				1300	357 50	1800	495 -	137 50	
0.21.5	21.5				450	96 75	1450	311 75	215 -	
0.05.8	05.8				800	46 40	1700	98 60	52 20	
0.06.0	06.0				"	48 -	"	102 -	54 -	
0.05.2	05.2				"	41 60	"	88 40	46 80	
0.04.7	04.7				"	37 60	"	79 90	42 30	
0.06.8	06.8				1700	115 60	1800	122 40	6 80	
0.12.5	12.5				1100	137 50	"	225 -	87 50	
0.22.0				22.0	-	-	-	-	-	-
79) 1.80.0	128.6	29.4		22.0		1249 25		2501 55	1252 30	
0.077	07.7				1200	92 40	1800	138 60	46 20	
0.01.7				01.7	-	-	-	-	-	-
0.27.5	27.5				1300	357 50	1800	495 -	137 50	
0.06.7	06.7				1000	67 -	"	120 60	53 60	
0.32.5	32.5				"	325 -	1700	552 50	227 50	
0.13.0	13.0				"	130 -	1600	308 -	78 -	
0.13.0	13.0				"	130 -	"	308 -	78 -	
0.08.5	08.5				"	85 -	"	136 -	51 -	
0.09.6	09.6				"	96 -	"	153 60	57 60	
0.09.0	09.0				"	90 -	"	144 -	54 -	
0.09.0	09.0				"	90 -	"	144 -	54 -	
0.10.0	10.0				"	100 -	"	160 -	60 -	
0.09.8	09.8				"	98 -	"	156 80	58 80	
0.08.6	08.6				"	86 -	"	137 60	57 60	
0.17.0	17.0				1300	221 -	1800	306 -	85 -	
0.08.3	08.3				1400	116 20	"	149 40	33 20	
0.07.8	07.8				"	109 20	"	140 40	31 20	
0.06.7	06.7				"	93 80	"	120 60	26 80	
0.06.4	06.4				1450	92 80	"	115 20	22 40	
2.12.8	211.1			01.7		2379 90		3586 30	1206 40	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				168	Åker, 0.3-0.4 m. mylla på lea
				169	" " " " "
				170	" " " " "
				171	hagmark
				172	avloppskanal
				173	väg
				174	Åker 0.3-0.4 m. mylla på sand
				175	" " " " "
				176	" " " " "
				177	" " " " "
				178	hulle, imp
				179	avloppskanal
					<u>Summa</u>
<u>År</u>	1 ⁵	ans. Löns			Karl Mattiasson
				180	Äng 0.7-0.8 m torvj. på lea, myllning
				181	Åker 0.3-0.4 m mylla " "
				182	" 0.4-0.5 " " "
				183	" " " " "
				184	" " " " "
				185	" " " " "
				186	" " " " "
				187	" " " " "
				188	" " " " "
				189	" " " " "
				190	" " " " "
				191	" 0.8-1.0 m torvmylla " "
				191a	" " " " "
				192	" " " " "
				192a	" " " " "
				193	" " " " "
				193a	" " " " "
				194	" " " " "
				194a	" " " " "
				195	" " " " "
				196	" " " " "
				197	" " " " "
					<u>Summa</u>

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.138	2 11.1			01.7		2379 90		3586 30	1206 40	
0.049	04.9			1500		73 50	1800	88 20	14 70	
0.046	04.6			1600		73 60	- -	82 80	9 20	
0.020	02.0			- -		32 -	- -	36 -	4 -	
0.105			10.5	450		47 25	500	52 50	5 25	
0.230				23.0	-	-	-	-	-	
0.008				008	-	-	-	-	-	
0.019	01.9			890		16 91	900	17 10	0 19	
0.145	14.5			880		127 60	- -	130 50	2 90	
0.070	07.0			890		62 30	- -	63 -	0 70	
0.110	11.0			- -		97 90	- -	99 -	1 10	
0.19.0				19.0	-	-	-	-	-	
0.078				07.8	-	-	-	-	-	
9) 3.199	257.0		10.5	523		2910 96		4155 40	1244 44	
0.360	36.0	36.0		500		180 -	1500	540 -	360 -	
0.09.0	09.0			1500		135 -	1800	162 -	27 -	
0.11.5	11.5			1250		143 75	1800	207 -	63 25	
0.06.0	06.0			1450		87 -	- -	108 -	21 -	
0.09.6	09.6			1550		148 80	- -	172 80	24 -	
0.08.5	08.5			- -		131 75	- -	153 -	21 25	
0.083	08.3			1450		120 35	- -	149 40	29 05	
0.093	09.3			- -		142 10	- -	176 40	34 30	
0.07.5	07.5			- -		108 75	- -	135 -	26 25	
0.075	07.5			- -		108 75	- -	135 -	26 25	
0.12.5	12.5			1550		193 75	- -	225 -	31 25	
0.12.3	12.3			650		79 95	1700	209 10	129 15	
0.06.9	06.9			1500		103 50	- -	117 30	13 80	
0.12.2	12.2			600		76 80	- -	217 60	140 80	
0.08.1	08.1			1450		117 45	- -	137 70	20 25	
0.14.3	14.3			550		78 65	- -	243 10	164 45	
0.08.9	08.9			1400		124 60	- -	151 30	26 70	
0.14.3	14.3			550		78 65	- -	243 10	164 45	
0.09.3	09.3			1350		125 55	- -	158 10	32 55	
0.05.7	05.7			550		31 35	- -	96 90	65 55	
0.04.7	04.7			550		25 85	- -	79 90	54 05	
0.02.0	02.0			650		52 -	- -	136 -	84 -	
2.315	195.5	36.0				2394 35		3953 70	1559 35	

1	2	3	4	5	6
<u>Mörelagen</u>	1'	1/8			<u>Herman och Johan Andreasson</u>
				198	Äng 0.7-0.8 m. torvmylla på lera
				199	" " " " "
				200	" slam- och torvjord
				201	Äker 0.2-0.4 m. mylla på "
				202	" " " " "
				203	" " " " "
				204	" " " " "
				205	" " " " "
				206	" " " " "
				206a	" " " " "
				207	" " " " "
				208	" 0.4-0.5 m torvmylla ~ "
				209	" " " " "
				210	" " " " "
				211	" " " " "
				212	" " " " "
				213	" " " " "
				214	" " " " "
				215	" " " " "
				216	" 0.2-0.3 m mylla " "
				217	Äng slamljord
				217a	" " "
				218	" " "
				219	" " "
				220	" " "
				221	avloppskanal
					<u>Summa</u>
<u>Lersjö</u>	1'	1/4			<u>Alfred Martinsson</u>
				222	Äng slamljord
				223	" " "
				224	Äker 0.8-1.0 m torvjord på lera
				225	" " " " "
				226	" " " " "
					<u>Översikt</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0.08.8		08.8		400	35 20	1300	114 40	79 20	
~~0.024~~ ~~0.036~~		02.4		-	9 60	-	31 20	21 60	
0.07.6		07.6		450	34 20	1600	121 60	87 40	
0.06.6	06.6			1350	89 10	1800	118 80	29 70	
0.04.2	04.2			-	56 70	-	75 60	18 90	
0.08.2	08.2			1550	127 10	-	147 60	20 50	
0.06.8	06.8			1600	148 80	-	122 40	13 60	
0.10.3	10.3			1550	159 65	-	185 40	25 75	
0.09.0	09.0			-	139 50	-	162 -	22 50	
0.16.0	16.0			-	248 -	-	288 -	40 00	
0.05.9	05.9			1700	100 30	1800	106 20	5 90	
0.18.0	18.0			1650	297 -	-	524 -	27 -	
0.13.8	13.8			-	227 20	-	248 40	20 70	
0.07.5	07.5			-	123 75	-	135 -	11 25	
0.07.6	07.6			-	125 40	-	136 80	11 40	
0.07.7	07.7			-	127 05	-	138 60	11 55	
0.05.0	05.0			1700	85 -	-	90 -	5 -	
0.05.8	05.8			-	98 60	-	104 40	5 80	
0.12.8	12.8			1650	211 20	-	230 40	19 20	
0.10.3	10.3			-	169 95	-	185 40	15 45	
0.04.0	04.0			600	24 -	1600	64 -	40 -	
0.09.6	09.6			700	67 20	-	153 60	86 40	
0.06.8	06.8			450	30 60	-	108 80	78 20	
0.08.6	08.6			-	38 70	-	137 60	98 90	
0.13.5	13.5			500	67 50	-	216 -	148 50	
0.24.0			24.0	-	-	-	-	-	
2.42.0	155.5	61.3	24.0		2801 80		3746 20	944 40	
0.04.8		04.8		450	21 60	1600	76 80	55 20	
~~0.07.5~~ ~~0.08.5~~		07.5		-	33 75	-	120 -	86 25	
0.15.4	15.4			550	84 70	1700	261 80	177 10	
0.14.8	14.8			-	81 40	-	251 60	170 20	
0.11.7	11.7			500	58 50	-	198 90	140 40	
0.55.2	41.9	10.3			279 95		909 10	629 15	

1	2	3	4	5	6
					Överfart
227	Äker	0.8-1.0 m	brun.	på	lera
228	"	"	"	"	"
229	"	"	"	"	"
230	"	"	"	"	"
231	"	"	"	"	"
232	"	0.2-0.3 m	muggla	på	lera
233	"	"	"	"	"
234	"	"	"	"	"
235	"	"	"	"	"
236	"	"	"	"	"
237	berg				
238	Äng		slamjord		
239	"	"	"		
240	"	"	"		
241	"	"	"		
242	odlingsmark	käbber.	slamjord		
243	Äker	brun-	och	slamjord	
244	"	"	"		
245	"	"	"		
246	"	"	"		
247	"	"	"		
248	"	"	"		
249	"	0.3-0.4 m	muggla	på	lera
250	"	"	"	"	"
251	"	"	"	"	"
252	"	"	"	"	"
253	"	"	"	"	"
254	"	0.7-1.0 m	brunmuggla	på	lera
255	"	"	"	"	"
256	"	"	"	"	"
257	"	"	"	"	"
					Överföres

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0.55.2	41.9	12.3				279 95		909 10	629 15	
0.11.0	11.0				500	55 -	1700	187 -	132 -	
0.08.9	08.9				1350	120 15	-1-	151 30	31 15	
0.08.0	08.0				400	112 -	-1-	136 -	24 -	
0.07.2	07.2				1450	104 40	-1-	122 40	18 -	
0.06.7	06.7				1500	100 50	-1-	113 90	13 40	
0.15.8	15.8				1200	189 60	1800	284 40	94 80	
0.12.3	12.3				850	104 55	-1-	221 40	116 85	
0.11.0	11.0				800	88 -	-1-	198 -	110 -	
0.07.0	07.0				-1-	56 -	-1-	126 -	70 -	
0.05.3	05.3				1000	53 -	-1-	95 40	42 40	
0.04.0				04.0	-	-	-	-	-	
0.59.0		59.0			400	236 -	1600	944 -	708 -	
0.04.8										
0.12.3		08.8			350	30 80	1200	105 60	74 80	
0.13.5		13.5			-1-	47 25	1300	175 50	128 25	
0.11.8		11.8			400	47 20	1500	177 -	129 80	
0.26.5		26.5			300	79 50	1200	318 -	238 50	
0.04.8	04.8				650	31 20	1700	81 60	50 40	
0.04.3	04.3				-1-	27 95	-1-	73 10	45 15	
0.06.0	06.0				-1-	39 -	-1-	102 -	63 -	
0.06.9	06.9				-1-	44 85	-1-	117 30	72 45	
0.07.3	07.3				-1-	47 45	-1-	124 10	76 65	
0.09.6	09.6				-1-	62 40	-1-	163 20	100 80	
0.04.8	04.8				1450	69 60	1800	86 40	16 80	
0.08.3	08.3				1	120 35	-1-	149 40	29 05	
0.14.5	14.5				1	210 25	-1-	261 -	50 75	
0.09.2	09.2				1550	142 60	-1-	165 60	23 -	
0.06.3	06.3				1150	72 45	-1-	113 40	40 95	
0.11.5	11.5				1050	120 75	1700	195 50	74 75	
0.11.8	11.8				-1-	123 90	-1-	200 60	76 70	
0.10.0	10.0				950	95 -	-1-	170 -	75 -	
0.09.6	09.6				850	81 60	-1-	163 20	81 60	
4.004	260.0	132.9		04.0		2993 25		6431 40	3438 15	

1	2	3	4	5	6
					Öreför
				258	russe
				259	våg
				260	russe
				261	ång. torv- och slamjord
				262	" " "
				263	" " "
				264	utloppskanal
				265	ång slamjord
				266	" "
				267	" "
				268	åker 0.5-1.0 m. torvmylla på lera
				269	" " "
				270	" " "
				271	" " "
				272	" " "
				273	" " "
				274	" " "
				275	" " "
				276	" " "
				277	" " "
				278	" " "
				279	" " "
				280	ång torv- och slamjord
				281	" " "
				282	å
				283	"
					Samman

[illegible]

1	2	3	4	5	6
					<u>Lauvandrag.</u>
					<u>Nedre förtaget</u>
An	15	ans			Karl Mattiasson ^{skade}
Moönbragen	11	Lövis			Herman ^{skade}
Lersik	11	1/8			Herman och Johan Andersson
		1/4			Alfred Martinsson ^{skade}
					<u>Summa</u>
					<u>Övre förtaget</u>
Moön	14	1/6			Hilmar och Viktor Karlsson ^{skade}
- -	av 16	7/32			Herman, Karl och Johan Kusthansson ^{skade}
- -	17	1/16			<u>Summa</u>
- -	18	1/16			<u>Summa</u>
- -	19	1/8			Anders Edvardsson ^{skade}
- -	110	1/20			<u>Summa</u>
- -	11	1/10			Oskar Tyft ^{skade}
- -	112	1/10			<u>Summa</u>
An	12	1/16			Janne R. Rasmussen ^{skade}
- -	13	1/16			Karl Magnus Fabiansson ^{skade}
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									<i>Percent</i>
1955	36.0				2394 35		3953 70	1559 35	16.69
1555	61.9		24.0		2801 80		3746 20	9444 40	10.44
369.5	324.0	277.0	117.5		4628 -		11463 90	6840 90	73.20
720.5	421.3	277.0	141.5		9819 15		19163 80	9344 65	100.00
5549	130.4	502.9	117.6		6599 08		11358 50	4759 42	40.05
3449		50.4	11.0		2656 18		5559 20	2903 02	24.43
24.3					274 35		426 10	151 75	1.28
11.5					97 75		207 -	109 25	0.92
45.8			00.9		480 15		794 40	314 25	2.65
17.0					187 -		306 -	119 -	1.00
22.0			04.2		264 -		396 -	132 -	1.11
275.5		24.5	02.7		3921 45		4819 -	897 55	7.55
128.6	29.4		22.0		1249 25		2501 55	1252 30	10.54
257.0		10.5	52.3		2910 96		4155 40	1244 44	10.47
1681.5	159.8	587.7	210.7		18640 17		30523 15	11882 98	100.00

15.69.3

26.37
4200

Leide den 15 mars 1927.
P. Carlson Edward Johansson A. J. Anderson

42,000

9.74
1.50
21.24

Kostnadsförslag

till vattenanledning från ägo hörande till hemmanen
Möre, An, Mörelagen och Peritz i Kaverstads socken,
Söderbys och Bohus län.

Stäcka	Anstånd	Arbete, jordart m. m.	Antal	i kronor	Kostnad		Samman kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
<u>Nedre frätaget</u>								
<u>Avloppsträcka A-B-C.</u>								
0-1	100	Spjängning av berg	m ³ 150	10:-	1500	-		
		Schaktning av sten och grus	" 130	3:-	390	-		
		" sand, lera- och slamljord	" 80	0.90	72	-	2962	-
1-2+50	150	Spjängning av berg	" 15	10:-	150	-		
		Schaktning av sand och slamljord	" 250	0.90	225	-		
		" av lera- och slamljord	" 240	0.70	168	-	543	-
2+50-4	90	" " " "	" 600	0.70			420	-
4-6	190	" " lera och slamljord	" 1000	0.70	700	-	835	-
		" " lera och slamljord	" 150	0.90	135	-		
6-8	200	" " lera " "	" 250	0.90	225	-		
		" " sand och ngt sten	" 400	1:-	400	-		
		" " lera och slamljord	" 150	0.70	105	-	730	-
8-10	200	Spjängning av berg	" 30	10:-	300	-		
		Schaktning av sten och grus	" 230	3:-	690	-		
		" " lera, grus och småsten	" 100	1.20	120	-		
		" " lera och slamljord	" 250	0.90	225	-		
		" " lera och slamljord	" 250	0.70	175	-	1510	-
10-12	200	Spjängning av berg	" 55	10:-	550	-		
		Schaktning av lera och slamljord	" 850	0.90	765	-	1315	-
12-14+56	256	Spjängning av berg	" 10	10:-	100	-		
		Schaktning av lera och slamljord	" 700	0.80	560	-		
		" " lera- och " "	" 250	0.60	150	-	810	-
Överfries							8425	

1386

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överför				8125-
		Ombyggnad av ägsvägar vid 7+10 m. (gamla överbyggnaden återlägges). Kostnaden beräknad till 270:- kr. varan två ledjor på företaget st. 1 180-				180-
		För förutsatta fall, arbetets tillägg m.m. tilläggas ca 10 %				845-
		Tusor				9150-
		Övre företaget.				
		Anlöpsskräckan E-D-E.				
0-2	200	Spjängning av berg m ³	190	10:-	1900	
		Schaktning av sten, lea och grus "	120	2.50	300 -	
		" " lea med sten, trä o. rötter "	180	1.50	270 -	
		" " " ngt " " "	260	1.20	312 -	2782-
2-4	200	Spjängning av berg "	20	10:-	200 -	
		Schaktning av lea, ngt " "	1050	1.10	1155 -	1355-
4-6	200	Spjängning av berg "	10	10:-	100 -	
		Schaktning av lea "	800	0.90	720 -	820 -
6-8	200	Spjängning av berg "	50	10:-	500 -	
		Schaktning av grus och lea med sten "	100	2.0	200 -	
		" " lea, ngt trä o. buskar "	670	1:-	670 -	1370-
8-10+30	230	" " " "	560	0.90	504 -	
		" " " ngt " " "	160	0.65	104 -	608 -
10+30-11+50	120	" " " " " "	270	0.65		175 50
11+50-13+60	210	" " " " " "	340	0.75		255 -
		Ombyggnad av broar för ägsvägar vid 2+92 m och 7+63 m. Kostnaden beräknad till 550:- kr för varken, varan två ledjor på företaget. st. 2 365				730 -
		Överfries				8095 50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				809550
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c:a 10 %				80450
		Vronor				8900-
		<u>Arloppsträckan D-F.</u>				
14-16	200	Spjängning an berg	m ³ 18	10:-	180-	
		Schaktning an lera	" 500	0.80	400	670-
		" " " " " " " "	" 150	0.60	90	300-
16-17+30	130	" " " " " " " "	" 500	0.60		168-
17+30-19	170	" " " " " " " "	" 280	0.60		
		Ombyggnad av bro för affartsvägen vid 15+7 m. Kostnaden beräknad till 450:- kr. varan två tredjedelar på företaget	1	300-		300-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c:a 10 %				142-
		Vronor				1580
		<u>Arloppsträckan G-H.</u>				
20-22+95	295	Spjängning an berg	m ³ 35	10:-	350-	
		Schaktning an lera och tvärbak	" 550	0.70	385-	735-
		Ombyggnad av bro för ägarevägen vid 22+80 m. Kostnaden beräknad till 250:- kr. varan två tredjedelar på företaget	1	167		167-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c:a 10 %				98
		Vronor				1000-
		<u>Sammandrag.</u>				
		1) Nedre företaget, arloppsträckan A-B-C				9150-
		2) Övre " " " " " " " " C-D-E			8900-	
		" " " " " " " " D-F			1580-	
		" " " " " " " " G-H			1000-	11480-
		Leistik den 15 mars 1927				20630-
		Samma kronor				
		W. Hallström				

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavledning från ågor till hemmanen Möre, Åu, Möreshogen och Lersik i Naverstaads socken, Göteborgs och Bohus län

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 28	0,50			14	—
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		kroklinje	„ 6.15	3,00	18	45		
		i annan mark, raklinje	„	3,00				
		kroklinje	„ 5.1	6,00	30	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		kroklinje	„	5,00				
		i annan mark, raklinje	„	5,00				
		kroklinje	„ 2.00	11,00	22	—		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	„	1,00				
		kroklinje	„	2,00				
		i annan mark, raklinje	„	2,00				
		kroklinje	„	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 10.9 ar	st. 221	0.05	11	05		
		har 24.028	har 24.028	2.02	48	52		
		äng och odlingsmark, medelareal 18 ar	st. 33	0.14	4	62		
		har 5.811	har 5.811	0.74	4	30		
		annan mark och impediment, medelareal 31 ar	st. 39	0.14	5	46		
		har 12.169	har 12.169	0.42	5	11		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	„					
		i annan mark, raklinje	„					
		kroklinje	„ 0.35	11. —	3	85		
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark	st.	1,00				
							157	96
		Överföres					171	96

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				171 96
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	4	12,00	48 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr har	har	38,478 0,52	20 —	
		avvägda punkter	st.	220 0,04	8 80	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	9,2 2,50	23 —	
		i annan mark	„	5,00	— —	99 80
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 14 ar, ...	st.	293 0,05	14 65	
			har	42 — 0,10	4 20	18 85
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	293 0,03		8 79
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	4	12	9 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 —	
		för övriga kilometer	st.	2,35 1,50	3 54	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	267 0,06	16 02	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	„	0,12	32 04	64 60
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	„	3,63 3,50	12 71	
		b) antal ritningar	st.	2 3,00	6 —	18 71
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	„	7 0,15	1 05	
		„ „ „ såväl „ som „ „	„	85 0,25	21 25	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	„	19 0,15	2 85	
			„	38 0,12	4 56	
			„	12 0,02	1 08	
			„	7 0,05	1 05	31 73
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	„		2 —	
		för vattenområdets areal	km. ²	23,5 0,02	47	2 47
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,63 3,50	12 71	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	„	3,46 1,00	3 46	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen 5 m ² sektion på	„	1 2,50	2 50	
		4 „ „ „	„	1 2 —	2 —	
		3 „ „ „	„	1 1,50	1 50	
		2,5	„	1 1,25	1 25	
		1,7	„	1 0,85	85	
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	„	6,00		
		2) „ „ över „	„	10,00		24 27
		Överföres				441 18

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				441 18
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	90	0,03	2 20	3 70
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	3	2,00	6	9 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	3.63	4,00	14 52	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			8 10	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			20 63	73 25
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning... ”		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd $4.5 + 3.75 + 2.5 + 2. = 12.75$ m.		1,00	12 75	
		och för särskilt konstruerat landfäste st.	4	4,00	16 —	
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. = 12.75 m.		0,50	6 37	
		och för särskilt konstruerade landfästen st.	4	4,00	16 —	51 12
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	220	0,01		2 20
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	7	3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	3/4	12,00		9 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		— —
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... ”		12,00		— —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Summa kronor				586 75
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal ar ägofigurer st.	293	0,07	20 57	
		har har	72	0,14	5 88	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		Överföres			33 39	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			33 39	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	220	0,02	4 40	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	90	0,05	4 50	44 04
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	3.63	6,00	21 78	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			41 25	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			37 37	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.	2	3,00	6 -	
		tvärsektions- och brorritningar „		5,00	- -	106 40
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	44	0,75		33 -
		Summa kronor				183 44
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				- -
		Annonskostnader ang. sammanträden				13 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				- -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				- -
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				- -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				123 27
		Summa kronor				136 27
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				586 45
		Lösen för kopior och avskrift				183 44
		Övriga förrättningskostnader				136 27
		Summa kronor				906 16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Bullarås häradsrätt.

Leirik den 15 mars 1927

C. H. Petersen
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19