



Akt nr:

O-E1a-0583

AU\$O-E1a-0583

21 DEC 1929

Fm 641

Västerbygdens Vattendomstol

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv


0 2*0583



NB. Ark. III 108/109 nr. 27.

2 sidor i all. (Län)

ÖVERSIKTSKARTA.



- Skala 1:100000.-

Protokoll vid synföreläring
enligt vattenlagen kap. 10 och
angående tomläggning av
jord till Vägerby och Backa
i Resteröds socken samt
Halgersröd och Konungsberg
i Forshälla socken, Göteborgs
och Bohus län.

Den 4 oktober 1927 inställde sig efter förordnande av
Konungens Befallningshåvande i Göteborgs och Bohus län
under tecknad, status c. lantbrukingenieur hos J. Brjesson
i Vägerby. Såsom biträdande synmän tillkommo
till kallade skiftesgodsmännen And. Johansson Haag
och E. G. Marberg Hovhult. Såsom sakkunnig inställde
sig:

Sökanden till föreläringen.

Frau Brjesson
av öfriga sakkunniga.

Vägerby Resteröd

Landsfiskal A. G. Nygren Ljungskile enligt förordnande
av Konungs Befallningshåvande i
Göteborg den 15 september 1927.

Jägmästare Nils Björkman Uddevalla

Byråingenjören Nils Rothstein enligt förordnande från Helsing
Jämnörens Distriktsförvaltning den 14 sept. 1927.

Olof Johansson

Vägerby Resteröd

Pilda Tholsson

Backa Resteröd genom

Otto Danielsson enligt fullm.

Karl Isberg

Halgersröd Resteröd

Anna Hagström

Rudolf Andersson

Konungsberg Resteröd

§ 1

Förordnandet för föreläringssnaren uppläst vid

Sammantidets löpande vilades protokoll.

p2

Något för mot synemånen kunde ike
 utronas. Biträdande synemånen förblevade att de
 arligt förskinner ca. och följande iinnehade uppdrag
 att vara skiflesgubben.

3

Ernærningsmannen framlade förbittring
om arloppet från jagarvande vattenkadade ägor,
och yrkade sökanden förslaget utförande närmast i
överensstämmelse med det enligt förbittringen
uppgjorda förslaget och i öfrigt till den omfattning
en behörig tilläggning kunde kredas hans i förslaget
utseende jäna.

f. 4

Enkelt husehållningens ägare av Kaljersöd 1²⁰
yrkade att ingen änskan får göras på träd hus eller
planteringar samt att vid diket breddning iakttagas
att detta göres på det nämnda västra sida; att boarna om
diktet ombygges, den vid 0 till en bredd av 3 m och
gångbana 0⁴⁹ till 1 m. samt att bootsprängt berg och upp-
schaktad jord och sten omedelbart efter arbetets slut-
förande bortföras samt att om någon annan änskan
göres förbehålles rätt till ersättning.

95

Löf upplåtelse av mark till diket utvidgning
så och för inträang och annan skada genom uppliggning
av jord och sten från grävningarbetet kräddes ingen
ersättning.

86

I förrening med grävningarbetet skall ombyggas
bron för utfartsvägen vid 11⁺⁹ ^{och 1497} (enligt i ritning) och i kostnads-
förslag lämnade anslagningar. Bron vid 0⁺²⁵ ombygges av
arrendatorn till ^{torpet Liden i} Kmoegendomen Konungsterg 1' R. Andersson
mot en ersättning av 100. kronor.

§ 7

För testamående av deltagnings skyldigheten i
företaget skalle enligt saksägarnas mening uppskattning
av värdnaden i laga ordning verkställas och resultatet för-
läggas intressenterna.

§ 8

Agaren av fastigheten Kågersröd 1^a H. Isberg
förenade sig med saksägaren till företaget, varom skrevs
särskild förening som testyrktes och bilades pro-
tokoll och yrskade dennes att åt diket gavs det
djup att ha i företaget ingående mark erhålla
möjlighet till lagstadgad tomläggning).

§ 9

Om icke något vidare anföras av saksägaren genom-
gicks dagens protokoll och besländes att nästa sammankom-
st skall hållas i samma plats tidigen den 29 nov. 1927 kl.
10 fm.

Vägrar den 4 oktober 1927
Nils Gustafsson.

Anten R. Johansson d. G. Isberg

Den 9 mars 1928 inställde sig underbeaktad
förädlingsman för att jämlikt kungörelse, som dels varit
införd i tidningen Bohusläningen, dels och uppläst
i Torshälla och Resteröds kyrkor vidare handlägga
denna samsamställning och inställde sig
J. Björsson Vägrar Resteröd

§ 10

Företades en skriftlig underbeaktad av samtliga av
företaget berörda med undantag av status försäkring med
användan om att få sammankomst, samfundat till samma plats och samma
tid påföljande dag. Inga intressenter infann sig på grund
av utfördade kungörelser

Vägrar den 9 mars 1928
Nils Gustafsson.

Den 10 mars 1928 inlämnade sig synemman
änko hos J. Rönjesson Tagerup för att vidare handlägga
denna synemman och inlämnade sig:

J. Rönjesson
Landsfiskal A. G. Nygren
Vilde Tholén Barka
Karl Isberg
Anna Högström
R. Andersson

Tagerup
Ljungskile
genom O. Danielson ev. fäst.
Kallingsröd
" "
Konungälv.

§ 11.
Fördrags skrivelsen från status järnvägars
distriktsförvaltning av den 29 dec 1927 och hade intressen-
terna intet att erinra mot de i densamma önskade ändringarna i
förslaget.

§ 12.
Efter att synemman verkställt uppskattning
av den verkade skatt. värden hos värdemålsplånga upp-
räknats som nu uppläses i sammanföring.

§ 13
Efter prövning i förkommande frågor med.
delade synemman utlåtande i ärendet.

§ 14
Ni förvar till förslaget förändrade handlingar och
ritningar utgavs J. Rönjesson Tagerup per Bestånd

§ 15
På intressenternas begäran och de samliga an-
tressentens som närvarande förlopp val av arbetsutskottet
och utgavs till ledamöterna J. Rönjesson Tagerup.
K. Isberg, Kallingsröd och O. Danielson Barka samt
liga med postadress Bestånd.

§ 16.
Förklarades förämningen avslutad.

Nils R. Johansson

Tagerup den 10 mars 1928
Nils Johansson
d. d. Isberg

Avskrift.

N:o 8 V.D. 1927

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson som förordnas att i lantbruksingeniören C. B. Carlssons ställe verke ställa följande förrättningar, nämligen:

N:o 5 V.D. avseende vattenavlopp genom Karlshed i Säve socken
1926

N:o 9 V.D. " " " Kustorp " Tanums "
1926

N:o 14 V.D. " " " Vägeryr " Resteröds "
1/26

N:o 15 V.D. " " " Solberg M.Fl. Forshälla "
1926

N:o 16 V.D. " " " Köperöd " "
1927

N:o 2 V. D. " " " Åleslån m.fl. Herrestads "
1927

N:o 7 V.D. " " " Åseröd Krokstads "
1927

skolande bevis om detta förordnandes mottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg i landskansliet, den II juli 1927

På Länsstyrelsens vägnar:

G Hård af Segerstad

Ragnar Sjögren

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Nils Gustafsson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i
Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:r 14 V.D.
1926.

R E S O L U T I O N .

Oversändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i inneliggande handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

*akt
out
anf* Göteborg, i landskansliet, den 18 november 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

K. Almqvist *Sivertsen*

N. 14 V. 8.
1926.

Ank. Landstämman 1894-1895

18. NOV. 1926

Die

¹ Länstypelsen o ² Göteborgs och Bohus län

Hämed ²mellem ²my ²tiestæld
aust ²en ²fordrønde ²før ²syn ²o
væbnerløb ²gennem ²Vægen ²i ²Pæster
døden.

² ⁴ ⁴
 Lækket for formeningsskade
² ²
 Agnes i de tolvte staller.

Vancouver den 16 nov. 1926
D.H.B.

W. Harrison

Ink. 16/11 26

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10. kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenbesvärade ägor hörande till hemmanet Vägeryr i Resteröds socken.

Vägeryr per Resteröd den 25. oktober 1926

L. Brjesjö ägare till 3/4 mantal Vägeryr

Förutom förenämnda fastighet förmenas företaget beröra mark hörande till:

1/2 mantal Backa i Resteröd, Mathilda Thorsson.

Skogvaktarebostället Liden under Konungsberg, i Forshälla, Stater
Statens Järnvägar.

Stenevad i Forshälla, Postförest. Karl Isberg, Resteröd.

Stenevad i Forshälla, Fröken Anna Hagström, Resteröd.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, extra lantbruksingeniör förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till Vägeryr och Backa i Resteröds socken, Konungsberg och Haljersröd i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län, vilket företag jämväl berör statens järnvägar tillhörande område, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos Ivan Börjesson i Vägeryr tisdagen den 4 oktober 1927 kl. 10, vartill vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Vänersborg den 12 sept. 1927.

Nils Gustafsson.

Statens e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Resteröds kyrkan söndagen 18/9 1927, betygare

O. L. Larsson
kyrkoherde.

Till

Pastorsämbetet i Resteröds församling.

Anhålles härmed vördsamt att förestående kungörelse måtte bliva uppläst i Resteröds kyrka nästkommande söndag samt därefter med påskrift om uppläsningen återsändas till undertecknad under adress: Södergatan 8, Vänersborg.

I tjänsten:

Nils Gustafsson.

Statens e. lantbruksingeniör.

Kungörelsen införd i tidningen Bohus-Posten för den 14 september 1927 betygare

Nils Gustafsson.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, extra lantbruksingeniör förordnats att i laga ordning verkställa synförrättning för upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till Vägeryr och Backa i Resteröds socken, Komungsberg och Haljeraröd i Forshälla socken, Götterborge och Bohus län, vilket företag jämväl berör statens järnvägar tillhörande område, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos Ivan Börjesson i Vägeryr tisdagen den 4 oktober 1927 kl. 10, vartill vedertörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Vänersborg den 12 sept. 1927.

Nils Luthersson

Statens e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Forshälla kyrka söndagen 18/9 1927, betygar

O. L. Larsson
kyrkoherde

Till

Pastorsämbetet i Forshälla församling.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse måtte bliva uppläst i Forshälla kyrka nästkommande söndag samt därefter med påskrift om uppläsningen återsändes till undertecknad under adress: Södergatan 8, Vänersborg.

I tjänsten:

Nils Luthersson

Statens e. lantbruksingeniör.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Vägeryr och Backa i Resteröds socken samt Haljersröd och Konungsberg i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län, vilket företag jämväl berör statens järnvägar tillhörande område, handlägges ånyo vid sammanträde hos Ivan Börjesson i Vägeryr fredagen den 9 mars 1928 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Vänersborg den 15 februari 1928.

Nils Gustafsson.

Statens e. lantbruksingeniör.

Till Pastorsämbetet i Forshälla församling.

Anhålles härmed vördsamt att förstående kungörelse måtte bliva uppläst i Forshälla kyrka instundande söndag samt därefter med påskrift om uppläsningen sändes till mig under adress: Södergatan 8, Vänersborg.

I tjänsten:

Nils Gustafsson.

e. lantbruksingeniör.

*Uppläst i Forshälla kyrkan söndagen
den 19/2 1928, betyg
J. L. Sundbeck*

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Vägeryr och Backa i Resteröds socken samt Haljersröd och Konungsberg i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län, vilket företag jämväl berör statens järnvägar tillhörande område, handlägges ånyo vid sammanträde hos Ivan Börjesson i Vägeryr fredagen den 9 mars 1928 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Vänersborg den 15 februari 1928.

Nils Gustafsson

Statens. e. lantbruksingeniör.

Till

Pastorsämbetet i Resteröds församling.

Anhålles härmed vördsamt att förestående kungörelse måtte bliva uppläst i Resteröds kyrka instundande söndag samt därefter med påskrift om uppläsningen sändes till mig under adress: Södergatan 8, Vänersborg.

I tjänsten:

Nils Gustafsson

e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Resteröds kyrka söndagen den 19/2 1928, bezeugat:

J. L. Sandberg

Kungörelsen inför i tidningen Bohusläningen den 17 februari 1928 bezeugat Nils Gustafsson

F ö r t e c k n i n g

Jämlikt 10 kap. §§ 8 och 40 över avsända underrättelser rörande sammanträden vid företag avseende torrläggning av vattenskadade marker hörande till Vägeryr och Backa i Resteröds socken, Konungsberg och Haljersröd i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län:

Den 12 september 1927:
Kungörelse om sammanträde den 4 oktober 1927 avsänd till: P-ämb. i Resteröd

" " " till Pastorsämbetet i Forshälla förs. Grohed

" " " Konungens Befallningshavande i G. o. B län
Häls. Jämsjöars Distriktsförening Göteborg.
Avskrift av kungörelsen avsänd till tidningen Bohusposten. Uddevalla.

Kallelse till skiftesgodemannen C. G. Malmberg, Huvhult. Ljungskile.

" " " And. Johansson, Houg, Resteröd.

Meddelande om sammanträde till Ivan Börjesson, Vägeryr, "

" " " Olof Johansson, " "

" " " Tilda Tholsson, Backa, "

" " " Karl Isberg, Haljersröd, "

" " " Anna Hagström, " "

" " " Rudolf Andersson, Konungsberg, Resteröd.

Vänersborg dag som ovan:

Nils Gustafsson.

Den 15 februari 1928:

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Resteröds förs. Resteröd.

" " " " Forshälla " Grohed.

" " " ~~Konungens Befallningshavande i Göteborg~~ Göteborg.

" " " tidn. "BOHUSLÄNNINGEN" Uddevalla

Kallelse avsänd till skift. godeman C. G. Marberg, Huvhult, Ljungskile

" " " " And. Johansson, Houg. Resteröd.

Mddelande " " Ivan Börjesson, Vägeryr, "

" " " Olof Johansson, " "

" " " Tilda Tholsson, fru. Backa, "

" " " Karl Isberg, Haljersröd, "

" " " Anna Hagström, frök. " "

" " " Rudolf Andersson, arr. Konungsberg, "

" " " A. G. Nygren, Landsfiskal, Ljungskile

" " " Nils Björkman, Jägmästare, Uddevalla

Vänersborg dag som ovan:

Nils Gustafsson.

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET

Distriktsförvaltningen

D.-nr Bd 872/27.


Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

F u l l m a k t.



Förste baningenjör L. Rylander eller den han i sitt ställe förordnar, befullmäktigas härmed utföra och bevaka Statens järnvägars talan vid syneförrättning för upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till Vägeryr och Backa i Resteröds socken samt Konungsberg och Haljeröd i Forshälla socken.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Göteborg den 14 september 1927.



Banirektör.

Bevittnas:



 

Ovanstående fullmakt transporteras på t.j.f. Förste
baningenjör N.A. Rothstein.

Göteborg den 8 oktober 1927.



Bevittnas:

Kipia

Oftensånds till landstämman : Hans Frälske distrik-
som försedd med såväl vid i landstämman samför-
matta som andra ; och förklarande samman-
tiden beröfva tillståndet för landstämman ;
Förhållanden och på och på ; införande
huru och på förhållanden ; som samman-
om land i landstämman

Göteborg : landstämman den 15 september 1927.

Alfred och Syster

Landstämman

Admiral
Admiral

Fullmakt för Otto
Danielsson att vid stäm-
man i Wägers den 4
Okt. 1927 angående
vattenaflopp för min
lotus

Baska Resteröd den
4 Oktober 1927
Tilda Tholsson
m. p. o. p.

Bevitnas af

Ewald Kvarnström

Ernst Johansson

Fullmakt för Otto Dani-
elsson att vid syneför-
rättningar i Wägnys an-
gående dikning föra min
Talan och min rätt be-
vaka

Backa Resteröd den 10/3 1928

Tilda Tholsson
m. h. o. p.

Bevitnas

Ewald Johansson Erik Kvarnström

fämligt 10 kap. 58 § vattenlagen förklarar
sig underskrifvad med sökanden till det förslag, som
avser upptejande av vattenarloopar genom ågor till
Vågenyr och Backa i Rastvads socken, Kungälv
och Kalmar län i Ersnäs socken och ansluttes med
denna anslutning att få arloppet ifråga upptejadt
till sådan omfattning att till sin fastighet Lånäs
och erhåller möjlighet till lagstadgad tilläggning

Vågenyr den 4 oktober 1907

C. Tåbergh

Här Karl Tåbergh egenhändigt underskrifvad
denna handling betyga:

Notarie. Anders R. Johansson.
b. b. Johansson

Till

Lantbruksingenjör Nils Gustafsson

Wänersborg.

Undertecknade hemställa härmed, att det till den
9 mars inför Lantbruksingenjörens utvalda sammanträdet
i Vägarp, rörande syreförädlning angående tanläggning
av mark tillhörande Vägarp och Baska i Resteröds socken
samt Haljersröd och Jonungsborg i Färshälla socken, framflyttas
till den 10 mars kl. 10 f.m.

Vägarp, Resteröd den 27/3 1928

B. Tåberg
Anna Hagström:
Tilda Tholsson
Rudolf Andersson

Frans Björn
P. L. Nyman
Landsfiskal

GEOTEKNISKA AVDELNINGEN

P. M.

angående utdäckning vid Resteröd & Bohusbanan.

Dikningsförslaget är upprättat av extra lantbruksingenjören Nils Gustafsson och avser för den del, varom banbyråns geotekniska avdelningsutlåtande infordrats, fördjupning av ett dike utmed banan å en sträcka såväl närmast söder om som utmed och närmast norr om Resteröds hållplats. Vattenavloppet korsar banan i järnvägens trumma strax söder om hållplatsen och framgår uppströms denna till vänster (väster) och nedströms densamma till höger om banlinjen. Någon förändring av järnvägsstrumman skall icke vidtagas.

Terrängen (se vidfogade ritningar märkta banbyrån litt. G.II.G.6-9), är av mycket lös beskaffenhet — lös lera — och banan intager här ett svagt läge, som redan tidigare varit föremål för behandling, med påföljd, bland annat, att s.k. markpegel här anordnats och allt fortfarande står under observation. Bankens sjunkning pågår, och sjunkningshastigheten är nu endast föga mindre, än när observationerna för ca 8 år sedan igångsattes.


På delar av det ifrågavarande diket når detta redan nu genom torrskorpan, och på andra delar skulle denna efter förslagets genomförande bliva genomskuren.

Man synes i föreliggande fall böra framgå med största möjliga försiktighet och inskränka dikesfördjupningen till det minska möjliga. Detta gäller särskilt på delarna närmast uppströms och nedströms järnvägsstrumman, där diket framgår närmare banan än i övrigt.

Det synes mig emellertid möjligt att, utan att nämnvärt inkräkta på den åsyftade markförbättringen, på sistnämnda sträckor inskränka fördjupningen eller helt avstå från densamma. Detta torde kunna ske genom att från punkt 5 uppströms trumman i lantbruksingenjörens förslag giva diket en lutning mot trumman av 1:1.000 i stället för den föreslagna 3,33:1.000 samt att omedelbart nedströms trumman inlägga en liknande lutning 1:1.000 i stället för den föreslagna 1,67:1.000. Uppströms trumman skulle bottenlutningen 1:1.000 fortsättas, till dess denna linje ett stycke ovan trumman når den nuvarande dikesbotten. Härifrån och ned till trumman göres ingen ändring på det nuvarande diket. Bottenlutningen 1:1.000 nedströms trumman

bör utgå från trummbottnens nederände och fortsätta till punkt 2, från vilken punkt bottnen ges en betydligt starkare lutning (dock högst 1:100), till dess den når den av lantbruksingenjören föreslagna bottenlinjen. Den här förordade ändringen av lantbruksingenjörens förslag antydes med gul färg å vidfogade profil öfver förslaget (ritning banbyrån litt. G.II.G.10).

Stockholm den 15 december 1927.



STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET

Distriktsförvaltningen

D. nr 872/1927

Anhålles, att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Till

Lantbruksingenjör

Nils Gustafsson,

V a n e r s b o r g.

*Bil. 1 kopia
1 P.M. m. rik.*

Med anledning av Eder skrivelse den 31 oktober 1927 med därvid fogat förslag till upptagande av vattenavlopp genom ägor till Vägeryr och Backa i Resteröds socken samt Haljersröd och Konungsberg i Forshälla socken, vilket företag jämväl berör Statens Järnvägar får distriktsförvaltningen härmed meddela följande:

Förslaget har underställts Kungl. Järnvägsstyrelsens prövning och hava undersökningar å platsen verkställt av Geotekniska avdelningen som därvid utrönt, att markens beskaffenhet å platsen är mindre säker, varför största försiktighet med dikesdjupningen bör iakttagas.

I anledning härav har ifrågasatts ändra lutningen för dikesfördjupningen på sätt med gul färg angivits å den av Eder upprättade ritningen varav 1 kopia bifogas.

En P.M. av Geotekniska avdelningens utlåtande bifogas.

Anhålles om meddelande huruvida föreliggande förslag till dikes-sänkning godkännes i vilket fall arbetet kan utföras genom Statens Järnvägars försorg till självkostnadspris eller av intressenterna själva efter till vederbörande baningenjör därom gjord anmälan och på sätt denne kan finna skäl föreskriva beträffande de uppgrävda jordmassornas uppläggning och borttransporterande. Statens Järnvägar få icke dräbbas av några som helst kostnader för företaget ifråga.

Kall/ma

Göteborg den 29 december 1927.

DISTRIKTSFÖRVALTNINGEN

För Distriktschefen

Hv.


[Signature]

Kopia.

Förslag

till upptagande av vattenavlopp genom öger
till Vågeryr och Backa i Resteröds soc-
ken samt Haljersröd och Konungsberg
i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län;
upprättat vid synförrättning enligt vattenlä-
gen år 1927 av:

Nils Gustavsson
Statens e. lantbruksingenjör.



KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
BANBYRÅN
GEOTEKNISKA AVDELNINGEN
DEN 15/12 1927
Lundholm, fr. Göteborg

Bandel: Göteborg-Strömstad
Ströket: Ljungskile-Örched
Längdmän: Banförmiddling
från Göteborg

Rubrik: Dikesförlängning vid Resteröd
Skala:

LIT. G
II. G.
10

Bestyrkes i tjänsten.

Nils Gustavsson

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Resteröds					<u>Lödra</u>
Vägersby	1 ²				<u>Frau Brjesson</u>
				1	äher bebyggda på lera
				2	" " " "
				3	väg
				4	äher " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	arlopsgrar.
					<u>Summa</u>
					<u>Norra</u>
Vägersby	1 ²				<u>Frau Brjesson</u>
				10	äher bebyggda på lera
				11	arlopsgrar
				12	äher " " "
				13	väg.
					<u>Summa</u>
Backa	1 ¹				<u>Tilde Tholsson</u>
				14	äher bebyggda på lera
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	arlopsgrar.
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
 för terrällgning ar vattenckasade marker hörande
 till Vågergr och Backa i Rastvårds socken samt
 Stalgersröd och Torpet Liden under hemögrndomen
 Komningsberg i Forshälla socken, Västborgs och
 Bohus län; upprättad vid synförmåning enligt
 vattulagen år 1927-28

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<u>Förteget.</u>																
	87.0							1900	1653	-	2000	1740	-	100	87	-
	43.0							"	817	-	"	860	-	"	43	-
							09.0	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	150.0							1400	2100	-	"	3000	-	600	900	-
	21.5							1350	290	25	1800	387	-	450	96	75
	155.0							1500	2325	-	2000	3100	-	500	775	-
	94.0							"	1410	-	"	1880	-	"	470	-
	76.0							1400	1064	-	"	1520	-	600	456	-
							21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	626.5						290		9659	25		12487	-		2827	75
<u>Förteget</u>																
	470							1450	681	50	1800	846	-	350	164	50
							08.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101.0							1250	1262	50	"	1818	-	550	555	50
							03.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42.0						11.5		1944	-		2664	-		720	-
	35.0							1450	507	50	1800	630	-	350	122	50
	26.0							1700	442	-	2000	520	-	300	78	-
	58.0							1800	1044	-	"	1160	-	200	110	-
							02.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19.0						02.5		1993	50		2310	-		316	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Popset Liden å Kmr egendomen Kmrupky	1'				<u>ägne Staten, av. P. Linderon</u>
				18	arlopssgrar
				19	äker lermogla på lera
				28	arlopssgrar
				29	äker lermogla på lera
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	våg.
					<u>Summa</u>
färvägsområde					<u>Status färvägar</u>
				20	färvägsområde
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	arlopssgrar.
					<u>Summa</u>
Kallussöd	1 ²¹				<u>Karl Isberg.</u>
				26	äker lermogla på lera
				27	arlopssgrar.
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						03.0		1800	324	-	2000	360	-	200	36	-
18.0						04.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0								1700	170	-	1800	180	-	100	10	-
16.5								1600	264	-	2000	330	-	400	66	-
58.0								1500	825	-	"	1100	-	500	275	-
						02.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.5						09.0			1583	-		1970	-		387	-
						05.0									-	-
						12.0									-	-
						18.0									-	-
						10.0									-	-
						02.0									-	-
						05.0									-	-
						52.0									-	-
40.0								1400	560	-	2000	800	-	600	240	-
						04.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.0						04.0			560			800	-		240	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Summandrag ar
Vägerbyr Barka	1² 1¹				Lrau Brjesson Pilda Tholsson
Trapat Liden i Kromögen - domen Kromingsberg	1¹				aj Haten; are R. Andersson Haten Jämsvågar
Jämsvågar Haljersröd	1²¹				Karl Leberg Summa
					Hutsam-
					Södra fristaget Nura Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Skara förtaget.

148.0						11.5		1944 -			2664 -			720 -		
119.0						02.5		1993 50			2310 -			316 50		
								-			-			-		
99.5						09.0		1583 -			1970 -			387 -		
						52.0										
4.00						04.0		560 -			800 -			240 -		
406.5						79.0		6080 50			7744 -			1663 50		

mundrag.

626.5						29.0		9659 25			12487 -			2827 75		
406.5						79.0		6080 50			7744 -			1663 50		
1033.0						108.0		15739 75			20231 -			4491 25		

Växjö den 10 mars 1928
 Hans R. Johansson
 l. d. härberg

Kastuadsfrislæg

för upptagande av vattenarloop genom ågor till Vågerne och Backa i Resteröds socken samt Haljusröd och Kunningsberg i Fönshälla socken av Göteborgs och Bohus län, upprästat vid synförmåning enligt vattenlagen år 1927-28

Finpennning o. 7 kr.

Läge	Bestånd	Fordart m. m.	Antal kubikmeter	ö. pris pr. m ³	Kastad		Summa kastad.	
					Kr	se	Kr	se
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
0-3 ⁺⁴⁵	345	<u>Norra förtaget</u> <u>Arloppsgröna A-B.</u>						
		Behaktning av sten och grus	25	2-	50	-		
		Bergsprängning	8.0	10.-	80	-		
		Behaktning av lera	240	0.70	168	-	298	-
		Ombyggnad av tunnarna med 0						
		Behaktning utöver arloppats sektion	6.0	1.-	6	-		
		Grundmurar	1.5	8.-	12	-		
		Isent- och sidamurar	4	10.-	40	-		
		Täckhallar	2	12-	24	-		
		Arbete, planering			18	-	100	-
+45 3-7	355	Ombyggnad av grängarna med 0 ⁺¹⁷						
		Tirke	0.6	60-	36	-		
		Arbete m. m.			14	-	50	-
		Bidrag till ombyggnad av igöringssten med 0 ⁺²⁵					100	-
		Behaktning av lera	410	0.70	287	-	287	-
		Ombyggnad av lera för utföring med 4 ⁺⁹⁷						
		Tirke	25	60-	150	-		
		Rivning av den gamla lera och uppförande av den nya. Färd, opisk m. m.			30	-	180	-
		För arbetets tillägg afbrutande jäm m. m. tillägges ca 1%					105	-
		<u>Summa</u>					1120	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<u>Södra företaget</u> <u>Kalappergroven B.-C.</u>						
7-12	500	Schaktning av lera	800	0.80	640	-	640	-
		Ombyggnad av lera för utfälsning med 11+98						
		Schaktning utöver anläggets sektion	20	0.80	16	-		
		Rusthåll	16	30-	48	-		
		Grundmur	32	10-	32	-		
		Kant- och sidemur	13	12-	156	-		
		Täckhåll	23	14-	32	20		
		Glänn.			15	-		
		Arbete, planering av vägkanaler m.m.			30	80	330	-
12-13	157	Schaktning av lera	150	0.80	120	-		
		Insjö och frakt av 500 st. 7"						
		teglrör 1/3 m. långa à 0.60 kr.			300	-		
		1 tunna			25	-		
		Läggning av rörelseigenfyllning, stensättning och skydd kring rörnysningarna			70	-	515	-
		Schaktning av sten och lera	20	2-	40	-	40	-
		För arbets tillagn. afsätsade lera m.m. tilläggas c:a 10% av förestående belopp.					155	-
	657	Summa					1680	-
		<u>Sammandrag</u>						
	700	Norra företaget					1120	-
	657	Södra					1680	-
	1357	Summa					2800	-
		Växer den 10 mars 1928 Nils Puterfoss						

Groomings tabell

[illegible]

Kontrollering av vattenlägen 1927-1928.						Anmärkingar
Läge	höst land	Löj	Bottenbott	Seg botten	Vårslutning	
m.	m.	m.	m.	m.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Norra företaget</u> <u>Kulspjersgröden A-B.</u>						
0	-	-	0.30	-	1:1.25	Bottenläge vid 0 = + 4.80 m.
0+50	50	1.40	"	3.80	"	
1	"	1.20	"	3.30	"	Bottenläge vid 1+50 = + 4.95. Bottenlutning i sträckan
1+50	"	1.70	"	4.55	"	1+50 - 2 = - 10.0 : 1000
2	"	1.40	"	3.80	"	Bottenläge vid 2 = + 5.45
2+50	"	1.75	"	4.05	"	
3	"	1.85	"	4.20	"	
3+60	60	1.40	"	3.80	"	R.m.k. = + 8.09 m. Botten i jämnvägstrumman =
4	40	1.10	"	3.80	1:1.5	+ 5.28 m.
4+50	50	1.30	"	4.20	"	
5	"	1.50	"	4.80	"	Bottenläge vid 5 = + 5.96 m.
5+50	"	1.30	"	4.05	"	
6	"	1.30	"	4.20	"	Bottenläge vid 6 = + 6.30 m.
6+50	"	1.10	"	3.50	"	
7	"	1.30	"	4.00	"	Bottenläge vid 7 = + 6.80 m.
<u>Södra företaget</u> <u>Kulspjersgröden B-C</u>						
7	-	1.30	0.30	4.00	1:1.5	Bottenläge vid 7 = + 6.80 m.
7+50	50	1.05	"	3.45	"	Terp + i höj v 30 m vider på 8+50; höjd-
8	50	1.10	"	3.60	"	läge = + 9.22 m.
8+50	50	1.20	"	3.90	"	
9	50	1.30	"	3.25	"	Bottenläge vid 9 = + 6.35 m.
Expt. 200						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Tryk 200						
9+50	50	1.55	0.30	4.40	1.15	Bænkulønning a° skælen 9-12 = 117:1000
10	"	1.45	"	4.15	"	
10+50	"	1.60	"	5.10	"	
11	"	1.70	"	4.90	"	
11+50	"	1.70	"	4.60	"	
12	"	-	-	-	-	Bænkulønning med 12 = +6.00. Bænkulønning a° sø-
12+50	"	1.50	-	-	-	ledningen 12-13+54 = 3.34:1000
13	"	1.35	-	-	-	
13+54	54	1.10	-	-	-	Bænkulønning med 13+54 = 5.50m.
<u>Sum</u>	654					

Vægenr den 10 marts 1928
 Nic. Sørensen

Allälände

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen i och för
förläggning av vattenkadade marker Lålande till
Tägerby och Backa i Resteröds socken samt Hagjes-
röd och Torpet Liden under kronogundomen Kunnings-
berg i Enskille socken av Kotteborgs och Bohus län.

Förläggningsområdet är beläget om-
kring 1 km. nordost om Resteröds kyrka och be-
står utslutande av åker. Bredden är 10.330
hektar åker. Jordmässan består av lermysla på
botten av lera.

Företgets beskaffenhet.

Förläggningsföretget är en are som sidan
dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta förläggnings-
företget har icke anmälts, icke heller hava
synmännarna kunnat finna att något sådant
föreligger mot handläggandet av denna syn-
förrättning eller mot utförandet av här föreslag-
na förläggningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m. m.

Den mark, som vid denna
synförrättning varit föremål för undersök-
ning har på grund av förhållandena ansetts
vara uppdelas på två särskilda företag - det norra
företget och det södra företaget. - för vilka
särskilda keshiadsförelag och särskilda kesh-
iadsfördelningslängder blivit upprättade.

Nederbördsområdet för det norra företaget uppgår till
0.7 km² samt för det södra 20. har. Med hän-
syn till områdets topografiska gestaltning och
dess terränhet samt till nederbörds mängden i
trakten har avrinnningen beräknats till 250 sekund.

liter från varje kvadratkilometer vid flod och
medelavrinnningen har skattats till omkring 1/10
av avrinnningen vid största flöden.

Med beaktande av dessa till avrinning komman-
de vattummängder samt av sökandenas krav på
beredande av trygghet mot översvämningar och
möjlighet till ändamålsenlig tomläggning av de-
ras av vatten besvärade mark. har förslag till
översäddes tomläggning gjorts. Vid förslaget fast-
ställande har iakttagits de ändringar i diket botten-
lutning på sätt med gul färg angivits i den rit-
ning som jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap
10 § 52 varit underställd Statens järnvägars distriktsför-
valtning och förklara sig intressenterna nöjda med den
ändring, som på grund av särskilda förhållanden blifvit
gjord.

Detta förslag innebär att för norra företaget skall
upptagas ett avloppsdike A-B, i vilket arbetet med
fördjupning och breddning skall börja vid punkten O och
fortsätta med en minsta bottenlutning av 1:0:1000 till
punkten F. Inom arbetet börjar skall anmätas de-
rom göras till vederbörande banningenör och skall
dennes föreskrifter beträffande de uppgrävda jordmass-
ornas uppliggning och borttransporteraende iakttagas.
Bottenbredden i diket har förslagits till 0.3 meter
och sidolutningarna i sträckan O-3⁺⁶⁰ till 1:1.25
samt i sträckan 3⁺⁶⁰-F till 1:1.5.

För tomläggning av det södra området skall
upptagas ett öppet avloppsdike i sträckan
F-12⁺², vilket skall framgå med en minsta botten-
lutning av 1:17:1000. Mellan punkterna 12⁺² och
13⁺⁵⁴ skall detsamma fortsätta som täckt ledning
med 7" rör och med en bottenlutning av 3.34‰.

Vid ledningens början skall uppföras en slamm-
bassäng av cement i sått som framgår av rit-

ningen och därvid skall iakttagas att ledningarna
inrymmas på minst 0.5 meters avstånd från botten.
Vid dessammans utlopp i det öppna diket anbringas
ett öga såsom framgår av ritningen.

Utom förnämnda ledning finnes för närvarande i
sträckan 12⁺² - 13⁺³ anlagda trevne täckta ledningar, varav
den ena är utförd såsom 5" rösledning och den andra
är byggd av sten med en genomkärningsöpp-
ning av 6" x 6". Den förre ingångsöppningen ligger på
höjden +6.43 m över det vid anläggningen använda
jämförelseplanet och den senare på höjden +6.46 m.
Bottenlutningen för den förre är 3.86:1000 och för
den senare 4.55:1000. Dessamma skola nu in-
rymmas i den slambassäng, som i förning med
arbetarnas utförande skall utföras på sätt förut be-
skrivits. Dessutom skall tillägs att dessammans ut-
lopp i det öppna diket underhållas på ett fullt
stryggande sätt.

Tillsammans synas dessa tre ledningar kunna avbörda
den beräknade flodvattensmängden.

Bottenbredden i det öppna diket har för-
slagits till 0.3 meter och sidolutningen till
1:1.5. Stihets dimensioner i öfrigt vid de o-
lika anläggningpunkterna tydliggöres av pro-
fil- och sektionsritningarna samt av grävnings-
tabellen.

I förteget ingående vattenskadad mark finnes
upptagen så den vid synföreläggningen utgrävt-
tade plankartan. I dessamma har jämval
med dubbla röda linjer inritats de diket-
sträckor som enligt detta utlåtande skola
uppgrävas. samt med en enkel röd linje
den sträcka som skall utföras som täckt
ledning.

Broar och trummar.

Genom förslaget beröres Staten järnvägar i bandelen Göteborg-Strömstad och har jämlikt bestämmelserna i Vattenlagen Kap. 10 § 52 förslaget varit underställt vederbörande distriktsförvaltning. Då emellertid den vid punkten 3⁺¹⁵ befintliga järnvägsrumman med en genomgångsöppning för vattnet av 0.9 x 0.6 m. icke synes orsaka någon skadlig uppdamning för vattnet behövs denna icke ombyggas.

I samband med grävningsarbetet skall i norra företaget ombyggas en trumma vid punkten 0 samt gångbron vid punkten 0⁺¹⁹ samt ågsvägsbron vid punkten 4⁺⁹⁷ samt i det södra företaget bron för utförsvägen vid 11⁺⁹⁸ efter i ritning och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar. Ågsvägsbron vid 0⁺²⁵ ombyggs av appendaten av ^{täpelt fiden och tillerkännes honom därför en lördag av 100.- kr.} Beträffande övriga enkilda broar eller trummar, som kunna bliva uppförda öre ifrågasättande avloppsdikey bestämmes alltså, att de icke få uppföras på sådant sätt, att de uppdamma vattnet.

Kostnad

Euligt till synskhandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timprering av 0.70 kronor, uppgår kostnaden för schaktningsarbetet jämte trumma- och brobyggnader till, för det norra företaget 1120.- kronor samt för det södra 1680.- kronor, i vilka summor då inräknas 10% tillägg för oförutsedda fall och arbets tillägn.

Underhåll.

För vidmakthållande av de genom företagen ernädda tilläggningsresultaten skall avloppsdikey för framtiden omsorgsfullt underhållas genom

regelbundna remsningar. Därvid skola upp-
komna värbildningar och islämningar av-
lägsnas och diken återställas till sin för-
skrivna dimensioner.

Fordvärdering, bättnad av förtiget och kostnadsfördelning.

För utnämnde av den bättnad, som
uppstår för den vattensjuka marken genom av-
loppsrikens upptagande enligt ovan arkend-
lade förslag, har uppskattning av denna mark
ägt rum. Jämligt i 10 kap. 60 par. vattelagens
stadgade grunder och resultatet införts i den
till förslaget hörande värderingslängden. Så-
som av förslaget berorde hava ansetts de mar-
ker, som ligga mindre än 1.4 meter öfr. nu-
varande medelvattnet i närmaste del av
diket. Ingeniörerna hava äsat dessa mar-
ker värde i kronor pr hektar vid full torr-
läggning, införd i värderingslängden under
rubiken värde efter torrläggningen. Det nu-
varande värdet eller värdet före torrläggningen
har uträknats såsom viss del av värdet i fullt
torrlagt skick med ledning av de erfarenheter,
som vunnits beträffande arkestningen av jord
med olika torrlägningsgrad. Vid bestäm-
mande av markvärdet har hänsyn uteslutan-
de tagits till markens naturliga beskaffen-
het och den arkestning som de såhunda an-
ses kunna lämna. Skillnaden mellan bli-
vande och nuvarande värdet utgör förbättrings-
värdet, som skall ligga till grund för kostna-
dernas fördelning.

Den utredning härvidt jämlikt bestämmelserna i Kap. 7 par 24 vattelagens för-
taget skola uppdelas i olika ardelningar

ger följande resultat.

Beträffande det nyma företaget har kostnaden för de olika områdenas av denna torrläggningssakafällighet, som i kostnadsfördelningsslangen betecknats med ordelningarna I och II fördelats så att ordelning I betalar 620-kronor och ordelning II 500-kronor av kostnaden för torrläggningsarbetet för hela företaget, vilken kostnad enligt förslaget uppgår till 1120-kr.

I det södra företaget försliggen ike skil till uppdelning i skilda ordelningar.

I den till förslaget hörande kostnadsfördelningsslangen hara markvärdena för och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ett för varje företag beräknat procenttal av verklig kostnad införts. De intressenter, som äro än ännu som sökande till förämningen enligt 10 kap. 82 par. vattenlagen angivas med beteckningen **S.**

Förämningar

För upprättelse av mure till diket utvidgning samt för inträng och annan skada genom uppläggning av jord och sten från grävningens arbetet behöves ersättning ike utgjämligt bestämmelserna i synprotokollet § 5.

Vid diket framdragande över fastigheten Hagus-röd 1²⁰ skall iakttagas att ingen äverkam får göras på träd bus eller planteringar samt att beddningen göres på den västra sidan. Vidare skall iakttagas att uppsprängt berg och uppsprängt jord omedelbart efter arbetets slutförande ^{och förslaget till kostnader} bortföras samt att icke något som helst inträng eller annan ^{med undantag av ovan nämnda} dikesbeddning får göras i fastigheten i fråga.

Argäld, varom förmåles i 11 kap. 95 § vatten-
lagen skall icke utgå till detta företag.
Dukhållet ^{an dikes} bestrides efter samma grunder
som bestämts för deltagande i delsammas
uppgrävning. Våtrummens och boar under-
hållas av den eller dem, som haft att vid-
makthålla befärliga byggnader av detta
slag. Kostnaden för synförrättningen och
andra gemensamma utgifter för de båda
företagen gäldas i förhållande till den upp-
skatade jordförädlingsen fördelat med 37,39%
på det norra företaget och 62,61% på det södra.
Såsom varje företag gäldas synförrättnings-
kostnaderna efter enahanda grunder som
för förädlingsen av kostnaden för själva för-
etagen. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen
kap. 10 § 80 om förskjutet om så erfordras av
sökandena till förrättningen.

Arbetets utförande.

Företagen, vilka tecknats så som i rubriken
angivits skola utföras i örensstämmor med det
vid denna förrättning uppräntade förslaget, ritningar
och arbetsbeskrifning. Vid ledning vid arbetets ut-
förande tjäna de i plan och profiltraktament
angivna föreskrifterna.

I fråga om arbetets utförande och fram-
tida underhåll för synemännan på grund av
stadgandena i vattenlagen kap. 10 par. 62 ytter-
ligare meddela följande bestämmelser

1) För handhavande av de med arbetets ut-
förande och underhåll förordade angelägenheter
skola nitessenterna för norra företaget utse
en arbetsstyrelse och skall jämlikt bestämm-
elserna i vattenlagen uppkommande ändringar
i styrelsens sammansättning omedelbart an-

målas för Konungens Befallningshavande i länet.

- 2) Styrkan åligger å öfver inkomster och utgifter för ordentliga såkenheter, årligen avsluta dessa samt uppräta debiteringsplaner.
- 3) å upprädd jord och sten skall ligga minst en (1) meter från diken kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:10
- 4) å den uppläggandet sker i stränga öppningar för dagvattnet från angrensande ånäng avrinnas via svackor i markytan via förkommande öppna diken och i öfrigt på var 10-de meter.
- 5) å upplagda jordmassor böra vara från diken kanter bortförda senast 3 år efter det dikesnings arbetet blifvit fullbordat svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.
- 6) å till årcutys uttröffade ras oförbrat böra artijälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras.
- 7) å boar och trummor öfver diket bygges på så sätt å ingen inskränkning i dess utförande sektion äger rum.
- 8) å arbetena för företaget ^{aförande} för öfverlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta uttalande för upprättas.
- 9) å samma frifariingsåre för tillämpas vid samtida rensningar av diket.
- 10) å arbetena må byggas medelst efter det å detta uttalande erinrat laga kraft samt stola vara slutförda senast 2 år efter samma tidpunkt.
- 11) å ansvarig av det slutförda arbetet eller beaktning av detta under dess följande skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör om någon

av intressenterna så pigoker.

Bevärskänning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattelag kap 10 § 73 och kap. 11 § 85 åligger det den, som till avslutas är missnöjd med åtgärd eller beslut vid synförrättning eller vill föra talan mot argivet uttalande så inom 60 dagar från dag då synförrättning avslutas ingiva sina bevär i tre exemplar till verkställande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygds vattendomstol, adress Vamserborg och skola i bevärskänning fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skäl därtill samt vid bevärskänning fogas de klagandens vill åkropa till stöd för ändringsöskan- del.

Så i denna sak någon omkretsläggning till vattendomstolen icke skall ske. Kommer jämlikt vattelagen kap 10 § 75 detta uttalande så gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft igående som så stadgat för så vill icke inom den orade angivna tiden bevär anföras mot denna synförrättning).

Bevär mot det ena förtegit föräulede icke uppe- håll i det andras födijställe.

Lagerys den 10 mars 1928

Nils Gustafsson

Anders R. Johansson d. d. Larberg

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ågofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						<u>Lödra</u>	
	1 ²		Väjärs, Iren Borjessan	3	1-9	9659.25	12487.-
			Summa			9659.25	12487.-
						<u>Norra</u>	
	1 ²		Väjärs Iren Borjessan	5	10-13	1944.-	2664.-
	1 ¹		Barka Tilda Thaleson		14-17	1993.50	2310.-
	1 ¹		Torpst Liden ä Kungälvskan Kungälv äg. Staten arr. R. Andersson.		19	324.-	360.-
	1 ²¹		Halgirsvärd Karl Isberg	5	26	560.-	800.-
	1 ¹		Torpst Liden ä Kungälvskan Kungälv äg. Staten arr. R. Andersson.		29-31	1259.-	1610.-
			Summa			6080.50	7744.-

Anders P. Johanson

A R V O D E S R Ä K N I N G.

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Vägeryr och B Backa i Resteröds socken samt Haljersröd och Konungsberg i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingeniörstaxan av den 31 december 1920.

Kallelser och kungörelser § 5.	26 st à 0.50	13.-
Ägomätning 1:4000 §§ 6-9	1.05 + 6.12 + 5.58 + 1.59	14.34
Textning, skala o.d.		4.-
Avvägning § 44. den 19/7-27 1 dag	12 + 3.60 + 3.30 + 5.0	23.90
Arealuträkning § 13.		2.74
Ägobeskrivning § 14.		1.50
Markvärdering §§ 17, 44 den 4/10-27 1/2 dag	6 + 4.53 + 3.06	13.59
Längdprofil § 20	3 + 4.65	7.65
Tvärsektioner § 22.		6.25
Hydrografisk utredning § 24.		2.-
Dimensionsberäkning § 25.		10.20
Inritning å kartan av avlopp och vallar § 27.		1.96
Arbetsbeskrivning § 28.		5.-
Kostnadsberäkning § 29.	4.80 + 2.80	7.60
Broar §§ 34-36.		18.-
Införande av höjdsiffror § 39.		- 40
Ersättningslängd § 42.		- -
Utlåtande och betänkande § 43.		27.-
Sammanträden och upprättande av protokoll § 44. d. 4/10-27 d. 24. 28 1/2 dag		18.-
Kostnadsfördelningslängds upprättande § 44. den 7/3-28 1/2 dag		6.-
Utredning i länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser jordregisternummer o.d. § 44. den 5/9-27 1/3 dag		4.-
Översiktskarta		4.-
Summa		191.13

LÖSEN FÖR:

Kopia av plankartan § 49.	7. + 3.84 + 2.71 + 0.80 + 3.15	17.70
" " längdprofil, tvärsekt. förslag till broar.	7.95 + 1.25 + 11.70	27.90
Avskrift av synehandlingarna		29.25
Översiktskarta		4.-
Summa		78.85

ÖVRIGA FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER:

Annonskostnad angående sammanträde. <i>Behnsp. 11.25 à Behnsl. 8.85</i>	20.10
Inbindning av förrättningshandlingarna	1.-
Arvode till godemännen enligt egna räkningar	42.50
Hantlangning, material..	
Summa	<u>63.60</u>

S A M M A N D R A G:

Förrättningsmannens arvode	191.13
Lösen för kopior och avskrift.	78.85
Övriga förrättningskostnader.	63.60
Summa kronor	<u>333.58</u>

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vederbörande häradsrätt.

Vänersborg den 24 mars 1928.
Nils Gustafsson
Statens e. lantbruksingeniör.

Gokmæðarséðing
 við samföðring við Vagnyr en. en

Þreifsgöðman b. b. Harberg

b. d. Harberg

Aud. Johansen

Dygnskennandi

Skjutsess.

Summa

16.

3. 60

19. 60 kr

Dygnskennandi

Skjutsess.

16.

6. 90

22. 90 kr.

Kr. 11.00
 Anders R. Johansen