



Akt nr:

O-E1a-0584


AU\$O-E1a-0584

Västerbygdens Vattendomstol

24 DEC 1929

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv


0 2-0584



N. A. III 110/III nr. 23.

2 ritningsblad (A3)

-ÖVERSIKTSKARTA-



-Skala 1:100000-

Protokoll vid synföreläsning
enligt statulagen kap 10 och
angående tomtevägning av
jorä till Brink och Röd
i Järns socken av Lötby
och Bohus län.

Den 24 november 1927 inställdes sig efter för-
ordnande av Konungens Befälningsskärande i
Lötby och Bohus län undertecknad status c.
lantbruksingenjör hos C. Andersson i Brink
Län. biträdande synmän tillkommas till-
kallade stiftelsesordföranden Otto Johansson
Perzon Örebro samt Halvard Lersson Lierne
Stimstad. Länss ägare inställdes sig:
Förordnande till förordningen.

A. Johansson	Brink	Kaster
R. Johansson	"	"
A. Gustafsson	"	"
P. Karlsson	"	"
A. Tomasson	"	"
C. Andersson	"	"
Hilma Hansson	Röd	"
Johan Karlsson	"	"
A. Nilsson	Röd	"
Brita Johansson	"	"

§ 1

Förordnandet för förordningen uppläst vid
sammanträdet äppnande vilades protokollet.

§ 2.

Något för mot synmännen kunde inte
utvinas. Biträdande synmännen förklarade sin
de enligt föreskriften och och förklarade innehållet

uppdrag an vara skiftesgodkänn.

§ 3

Något laga hinder mot det ifrågasatta
förelaget hade ingen anseende

§ 4.

Förutnämnda nämnden följande profilritning
om avloppet från ifrågasattade vattenkåda ägor
och ökade skadorna förelagts utförande närmast
i överensstämmelse med det enligt profilritningen
uppgjorda förelaget och i öfrigt till den omfattning
an behörig tilläggning kunde beredas detsamma i
förelaget ingående jord.

§ 5

För upplåtelse av mark till detsamma ut-
vidgning så och för intrång och annan skada genom
upplagd jord och sten från grävningens arbetet krävs
des ersättning.

§ 6

I förning med grävningens arbetet skola om-
byggas brunnar vid 4⁺³⁰, 5⁺³⁶ och 7⁺⁸⁸ i avloppet
A-B-C samt brunnar vid 10⁺⁵, 12⁺⁸⁴ samt 15 i sidor-
diken B-D efter en ritning och i kastningsförelägg
lämnade anvisningar.

§ 7.

Om icke något vidare ökades av ge-
tressenterna bestämdes an nästa sammankommande kom-
mer an i laga ordning beröras, om på sammankommandet
förklarades avslutat

Besikt den 28 november 1927
Nils Gustafsson

Harald Larsson Otto Johansson

Den 27 mars 1928 inlämnade sig synnermannen
 ånger: Brorik hos C. Andersson för att jämte det kom-
 gränke, som dels varit utford i Tidningen Norra Rön-
 huslään, dels och uppläst i Järns kyrka vidare
 handläggas denna synnermaning. och inlämnade sig:

A. Johansson	Brorik
R. Johansson	"
A. Gustafsson	"
P. Karlsson	"
K. Jonasson	"
E. Andersson	"
H. Hansson	Röd
Johan Karlsson	"
A. Nilsson	"
E. Johansson	"
Karl Andersson	"
Paulina Johansson	Brorik
Hanna Olsson	"

§. 8.

Lämnat biträddande synnerman inlämnade sig skiflesgodsmann-
 en. C. J. Herkman Lilla Båleröd Icke och skifles-
 godsmannen Hans Johansson Brorik pr. Hålsjö.

§. 9.

Sejor för med synnermannen hade utgått att de
 för. biträddande synnermannen förtäddt varit oru. att
 de ^{anlagt} utgått förtäddt ed.

§. 10.

Förslag till dikens utgrävning förtäddt tillika
 med kostnadsberäkning.

§. 11

Efter att synnermannen berättat om utgrävning-
 ning av den utgrävningens marken hade utgrävning-
 längd utgrävning, som nu utgrävning i sammanhang.

§ 12
Efter förrening af förkommande jägor meddelat
sympelium utlåtand: i rendel.

§ 13
På skåpans begäran förelagdes val av arbets-
styrelse och valdes hufvud till en Råd, C. Andersson
Borik och R. Johansson Borik samtliga med
proklamerad Roster.

§ 14
När föränta till förelagel förändre Lundsingen
och tillmigen utsågs R. Johansson Borik, Roster.

§ 15.
När arbetsstyrelsen uppdrags att söka stölsidning
från förelagel.

§ 16
Förklarades förreningen avslutad.

Borik den 27 mars 1928
H. Gustafsson.

C. J. S. Eriksson

Hans Johansson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:r 16 V.D.

1927

R e s o l u t i o n .

Översändes till extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson, som förordnas att i lantbruksingeniören C. B. Carlsons ställe verkställa ^{följande} för-
rättningar

N:r 5 V.D. avseende vattenavlopp genom Brevik i Tjärnö socken

1926

N:r 12 V. D. " " " Vägga i Askums socken

1927

skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 18 oktober 1927.

På Länsstyrelsens vägnar:

En Hjelm *Larsson*

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:o 16 V.D.

1927.

17804

Antagen till

Landsbruksstyrelsen

4 OKT. 1927

Översändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen,
som behagade i ärendet avgiva yttrande och remiss-
handlingarna därvid återställa.

Ant. Göteborg, i landskansliet, den 30 september
1927.

Shawmlyd

Ant. Hening

nr 1678
1927

8956



Inkom till
Lantkansliet C
17 OKT. 1927

Till

Länsstyrelsen i Göteborg.

I skrivelse den 30 september 1927 har Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande över en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson hos Eder gjord ansökan om transporterande å statens extra lantbruksingenjör N. Gustafsson av tvenne för Carlson utfärdade förordnanden angående förrättningar, avseende den ena vattenavlopp genom Brevik i Tjärnö socken och den andra vattenavlopp genom Vägga i Askums socken.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen, med remisshandlingarnas återställande, anföra, att ifrågavarande ansökning synes böra bifallas. Stockholm den 5 oktober 1927.



N:o 12 V.D.

1927

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
VÄNERSBORG.

John W.
Landskane i Göteborg
27 SEP. 1927

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Sedan åtskilliga av de förrättningar, vilka skulle behandlats under tiden för min ledighet från lantbruksingeniörstjänsten innevarande år antingen icke blivit föremål för handläggning eller ock efter till dels verkställd behandling icke blivit slutförda, får jag vördsamt hemställa att förordnandena till dessa förrättningar måtte bliva transporterade på befattningens uppehållare under nämnda tid, extra lantbruksingeniören Nils Gustavsson, Vänersborg, på det att förrättningarne i fråga finge av honom handläggas och avslutas.

Förrättningarne äro:

N:o 5 V.D. 1926	avseende vattenavlopp genom <u>Brevikni</u> Tjärnö, socken,
N:o 12 V.D. 1926	" " " <u>Vägga</u> " Askums socken

Vänersborg den 26 september 1927.

W. Karlsson

56.
1927

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:r 12 V.D.

1926

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i inneliggande handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

22.11.26
aut Göteborg, i landskansliet, den 9 november 1926.

Shawmlydsk

En Upphåll

18. OCT. 1926

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

3

Med återställande av närslutna skrivelse i fråga om fördelning av deltagningsskyldigheten i ett avloppsdike genom ägor till hemmanen Brevik och Röd i Tjärnö socken får jag efter inhämtat besked i ärendet meddela att meningen med ansökningsen i fråga varx att få saken prövad i laga ordning.

Av vederbörande undertecknad ansökning om förordnande att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen bifogas.

Säkerhet för förrättningskostnaden behöver icke ställas.

Vänernborg den 16 oktober 1926.

C. Carlsson

N. 12 V. 8.
1926.

Ant. Landskansliet i Göteborg
16. SEP. 1926

1)
Sitt Kungliga Majst:
Befallningshafvande i Göteborgs & Bohus län

2. ^{och Bohusläns län} ~~Landbrukingenjören i Göteborg~~
Oversändes till ~~Landbrukingenjören i Göteborg~~
^{och Bohusläns län} som anmodas att i ärendet till
länsstyrelsen inkomma med yttrande och remisshandling-
arne därvid återställa.

Göteborg, i landskansliet, den 20 september 1926

På tjänstens vägnar:

Gårdsafsekted

Undertecknade för härmed vördsam
anhålla att det tackas Kungl. Majst. förordna
förrättningsman att vörkstake mätning af
fördelning af ett aflapsdike å samtliga ägare
å Brevik. K. Johansson äger 35, Wanner Olsson
ägar $\frac{1}{48}$ K. Johansson 51, A. Gustafsson ägar 8,
P. Karlsson $\frac{1}{48}$ Karl Tomasson $\frac{1}{48}$ C. Andersson
ägar 5, Paulina Johansson ägar $\frac{1}{48}$ Hilmer
Hansson ägar $\frac{1}{48}$ Johan Karlsson $\frac{1}{48}$ R. Råds
ägar $\frac{1}{48}$ A. Nilsson ägar $\frac{1}{48}$ Johan Karlsson
ägar 5, Karl Andersson 34, Erik Johansson
ägar $\frac{13}{576}$ Hilmer Hansson $\frac{1}{6}$

Brevik å Kaster den 12/9 1926
Gunnar Andersson

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att enligt bestämmelserna i 10 kapitlet vattenlagen verkställa syneförrättning för upptagande av vattenavlopp genom ågor hörande till hemmanen Brevik och Röd i Tjärnö socken i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark utmed avloppet i fråga.

Företaget förmenas beröra nedanskrivne fastigheter:

35/1152 mantal Brevik, Ägare: A. Johansson,

1/48 " " " Hanna Olausson,

5/36 " " " R. Johansson,

8/72 " " " A. Gustavsson,

1/72 " " " P. Karlsson,

1/72 " " " Karl Tomasson,

5/72 " " " C. Anderseen,

1/18 " " " Paulina Johansson,

1/36 " " " Hilmer Hansson,

1/72 " " " Johan Karlsson,

1/12 " Röd " A. Nilsson,

5/144 " " " Johan Karlsson,

3/64 " " " Karl Andersson,

13/576 " " " Erik Johansson,

1/16 " " " Hilmer Hansson.

Brevik per Koster den 30 september 1926.

K U N G Ö R E L S E

Sedan undertecknad, extralantbruksingeniör förordnats verkställa syn-
förrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för upptagande av vattenav-
lopp genom hemmanen Brevik och Röd i Tjärnö socken, Göteborgs och
Bohus län, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos
C Andersson i Brevik torsdagen den 24 november 1927 kl. II fm. då
vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin
talan.

Vänersborg den 2 november 1927

Nils Gustafsson

Införd i tidningen "Nutra Bohuslän" för den 5 ^{november} 1928 betygar:

Nils Gustafsson

Uppläst i Tjärnö församlings kyrka Söndagen
den 6 November 1927, betygar

O. H. Dahlstrand
Kommisiter

Föl

Pastorsambetet i Tjärnö församling

Anhållas vördsamt att fristående kungörelse
skulle vara uppläst i Tjärnö kyrka i stundande Sön-
dag samt därefter, förord med påskrift ^{om} uppläsningen åter-
sänd till mig.

Vänersborg, Töredgatan 8, dag som ovan

Nils Gustafsson

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning, jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark hörande till hemmanen Brevik och Röd i Tjärnö socken, Göteborgs och Bohus län, handlägges ånyo vid sammanträde hos C. Andersson i Brevik tisdagen den 27 mars 1928 kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 5 mars 1928.

Nils Gustafsson

e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Tjärnö kyrka söndagen den 11 Mars 1928, betyggar:

C. H. Dahlstrand
Kommunister.

Till

Pastorsämbetet i Tjärnö församling.

Anhålles härmed vördsamt att förestående kungörelse måtte bliva uppläst i Tjärnö kyrka instundande söndag samt därefter med påskrift om uppläsningen återsändes till mig under adress: Södergatan 8, Vänersborg.

I tjänsten:

Nils Gustafsson

e. lantbruksingeniör.

Införd i tidningen "Norra Bohuslän" för den 8 mars 1928 betygar:

Nils Gustafsson

F Ö R T E C K N I N G.

Jämlikt bestämmelserna i Kap. 10 § 40 vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark till hemmanen Brevik och Röd i Tjärnö socken, Göteborgs och Bohus län,

Den 2 november 1927:

Kungörelse till pastorsämbetet i Tjärnö församling, Överby.

" " tidningen NORRA BOHUSLÄN. Strömstad.

Kallelse till skiftesgodemannen Otto Johansson, Torgonö, Överby.

" " " Adolf Karlsson, Kile, Koster

Meddelande till A. Johansson,	Brevik,	"
" " Hanna Olausson,	"	"
" " R. Johansson,	"	"
" " A. Gustafsson,	"	"
" " P. Karlsson,	"	"
" " K. Tomasson,	"	"
" " C. Andersson,	"	"
" " Paulina Johansson,	"	"
" " Hilmer Hansson,	"	"
" " Johan Karlsson,	"	"
" " Tora Wångström,	"	"
" " A. Nilsson-	Röd.	"
" " Carl Andersson,	"	"
" " Erik Johansson,	"	"

Vänersborg dag som ovan:

H. Gustafsson

Den 5 mars 1928:

Kungörelse till pastorsämbetet i Tjärnö församling, Överby.

" " tidningen NORRA BOHUSLÄN. Strömstad.

Kallelse till skiftesgodemannen Otto Johansson, Torgonö, Överby

" " " Halvard Larsson, Åneröd, Strömstad.

Meddelande till A. Johansson,	Brevik	<u>Koster</u>
" " Hanna Olausson,	"	"
" " R. Johansson-	"	"

Meddelande till	A. Gustafsson,	Brevik,	<u>Koster.</u>
"	" P. Karlsson,	"	"
"	" K. Tomasson,	"	"
"	" C. Andersson,	"	"
"	" Paulina Johansson,	"	"
"	" Hilmer Hansson,	"	"
"	" Johan Karlsson,	"	"
"	" Tora Wångström,	"	"
"	" A. Nilsson,	Röd.	"
"	" Carl Andersson,	"	"
"	"	"	"
Erik Johansson,			

Vänersborg dag som ovan:

Nils Gustafsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
 För omläggning av vattenkadad mark hörande till
 Brävik och Röd i Järnås socken av Göteborgs och
 Bohus län, upprättad vid synförmåttning enligt vat-
 tenlagen åren 1927-28.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Röd	19	D	13/576	1	<u>Erik Johansson</u> åker mylla på sand.
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	våg
				5	åker " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
					Summa
Röd	18	C	27/576	9	<u>Karl Andersson</u> åker onylla på sand
				10	" " " "
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	våg
				15	åker " " "
				16	" " " "
					Summa
Röd	17	B	5/144	17	<u>Johan Karlsson</u> våg
				18	åker onylla på sand
				19	" " " "
				20	" " " "
				21	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
	02.0							1150	23 -		1200	24		50	1 -	
	04.0							"	46 -		"	48 -	"		2 -	
	05.5							"	63 25		"	66 -	"		2 75	
						02.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09.0							1120	100 80		"	108 -	80		7 20	
	05.0							1080	54 -		"	60 -	120		6 -	
	05.5							1250	68 75	1500		82 50	250		13 75	
	04.0							1120	44 80	1200		48 -	80		3 20	
	35.0					02.0			400 60			436 50			35 90	
	07.0							1200	84 -	1500		105 -	300		21 -	
	02.0							"	24 -	"		30 -	"		6 -	
	08.0							1120	89 60	1200		96 -	80		6 40	
	03.5							"	39 20	"		42 -	"		2 80	
	08.0							1150	92 -	"		96 -	50		4 -	
						02.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04.5							"	51 75	"		54 -	"		2 25	
	03.0							"	34 50	"		36 -	"		1 50	
	36.0					02.5			415 05			459 -			43 95	
						01.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04.5							1120	50 40	1200		54 -	80		3 60	
	05.0							1150	57 50	"		60 -	50		2 50	
	02.0							1120	22 40	"		24 -	80		1 60	
	05.0							1150	57 50	1500		75 -	350		17 50	
	16.5					01.0			187 80			213 -			25 20	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				22	äker mylla på sand
				23	" " " "
					Lumma
Röd	1 ³	B	1/16		<u>Luders Nilsson</u>
				24	äker mylla på sand
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	arloppsgrav
				32	äker mylla på sand
				33	backe
				34	"
				35	äker " " "
					Lumma
Röd	1 ²	A	1/8		<u>Luders Nilsson</u>
				36	äker mylla på sand
				37	" " " "
				38	" " " "
				39	arloppsgrav.
					Lumma
Röd	1 ⁴	C	1/16		<u>Hilmer Hansson</u>
				40	arloppsgrav
					Transport.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
16.5						01.0			187	80		213	-		25	20
04.0								1150	46	-	1500	60	-	350	14	-
06.0								"	69	-	"	90	-	"	21	-
26.5						01.0			302	80		363	-		60	20
09.0								1150	103	50	1500	135	-	350	31	50
07.5								"	86	25	"	112	50	"	26	25
06.5								1100	71	50	"	97	50	400	26	-
07.0								1050	73	50	"	105	-	450	31	50
07.0								"	73	50	"	105	-	"	31	50
09.5								900	85	50	"	142	50	600	57	-
07.0								950	66	50	"	105	-	550	38	50
						03.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.5								1050	467	25	1200	534	-	150	66	75
						00.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						00.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.5								1100	687	50	1400	875	-	300	187	50
160.5						04.0			1715	-		2211	50		496	50
17.0								1050	178	50	1500	255	-	450	76	50
16.0								1000	160	-	"	240	-	500	80	-
18.0								"	180		"	270	-	"	90	-
						02.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.0						02.0			518	50		765	-		246	50
						01.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						01.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i>
				41	<i>åker mylla på sand</i>
				42	<i>" " " "</i>
				43	<i>" " " "</i>
				44	<i>" " " "</i>
				45	<i>backe</i>
				46	<i>imp.</i>
				47	<i>åker mylla på sand</i>
				48	<i>väg</i>
				49	<i>åker " " "</i>
				50	<i>" " " "</i>
				51	<i>" " " "</i>
				52	<i>" " " "</i>
				53	<i>" " " "</i>
				54	<i>imp.</i>
				55	<i>åker " " "</i>
				56	<i>" " " "</i>
				57	<i>" " " "</i>
				58	<i>" " " "</i>
				59	<i>väg</i>
				60	<i>åker " " "</i>
				61	<i>" " " "</i>
				62	<i>" " " "</i>
					<i>Summa</i>
<i>Brink</i>	<i>1²</i>	<i>A</i>	<i>1⁸</i>		<i>Hilmer Hansson, Paulina Johansson för frägnstjän</i>
				63	<i>åker mylla på sand</i>
				64	<i>" " " "</i>
				65	<i>" " " "</i>
					<i>Transport</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						01.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06.0							900	54	-	1400	84	-	500	30	-
	07.0							"	63	-	"	98	-	"	35	-
	10.0							850	85	-	"	140	-	550	55	-
	128.0							1170	1497	60	1300	1664	-	130	1664	40
						00.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						15.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	87.5							1120	980	-	1200	1050	-	80	70	-
						05.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09.5							1150	109	25	"	114	-	50	475	
	07.0							"	80	50	"	84	-	"	350	
	03.0							1100	33	-	"	36	-	100	3	-
	05.0							1250	62	50	1300	65	-	50	250	
	03.0							900	27	-	"	39	-	400	12	-
						04.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	08.0							1250	100	-	1300	104	-	50	4	
	03.0							1000	30	-	"	39	-	300	9	-
	18.0							1100	198	-	"	234	-	200	36	-
	05.0							1250	62	50	"	65	-	50	250	
						00.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05.0							1100	55	-	"	65	-	200	10	-
	05.0							900	45	-	"	65	-	400	20	-
	08.0							1000	80	-	"	104	-	300	24	-
	318.0							270	3562	35		4050	-		48705	
	100							900	90	-	1500	150	-	600	60	-
	08.0							"	72	-	"	120	-	"	48	-
	08.0							"	72	-	"	120	-	"	48	-
	26.0								234	-		390	-		156	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				66	äker mylla på sand
				67	backe
				68	äker " " "
				69	" " "
				70	" " "
				71	" " "
				72	arlopptsgrar
				73	tomt " " "
				74	äker " " "
				75	väg
				76	tomt " " "
				77	äker " " "
				77a	arlopptsgrar
					Summa
Brevik	19	H	1/30		Konrad Andersson
				78	äker mylla på sand
				79	" " " "
				80	" " " "
				81	" " " "
				82	" " " "
				83	" " " "
				84	arlopptsgrar
				84a	väg
					Summa
Brevik	16	G	5/104		Konrad Andersson
				85	arlopptsgrar
				85a	väg
				86	äker mylla på sand
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
26.0									234 -			390 -			156 -	
07.0								900	63 -	1500		105 -		600	42 -	
							01.5	-	-	-		-	-	-	-	-
05.0								"	45 -	"		75 -		"	30 -	
04.0								"	36 -	"		60 -		"	24 -	
07.0								"	63 -	"		105 -		"	42 -	
03.0								"	27 -	"		45 -		"	18 -	
							07.0	-	-	-		-	-	-	-	-
05.5								1000	55 -	1500		82 50		500	27 50	
69.0								800	552 -	1300		897 -			345 -	
							04.0	-	-	-		-	-	-	-	-
07.5								1250	93 75	1400		105 -		150	11 25	
160.0								950	1520	1100		1760 -		"	240 -	
							02.0	-	-	-		-	-	-	-	-
294.0								145	2.688 75			3.624 50			935 75	
29.0								850	246 50	1300		377 -		450	130 50	
14.0								800	112 -	"		182 -		500	70 -	
11.0								"	88 -	"		143 -		"	55 -	
11.5								850	97 75	1400		161 -		550	63 25	
09.0								"	76 50	"		126 -		"	49 50	
07.5								"	63 75	"		105 -		"	41 25	
							03.5	-	-	-		-	-	-	-	-
							02.0	-	-	-		-	-	-	-	-
82.0								05.5	684 50			1094 -			409 50	
								02.0	-	-		-	-	-	-	-
								01.5	-	-		-	-	-	-	-
07.0								900	63 -	1500		105 -		600	42 -	
07.0								03.5	63 -			105 -			42 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				87	äker mylla på sand
				88	" " " "
				89	" " " "
				90	" " " "
				91	" " " "
				92a	" " " "
				92	" " " "
				93	" " " "
					Summa
Brek	1 ["]	A	3/194		Konrad Andersson
				93	äker mylla på sand
				94	" " " "
				95	" " " "
				96	" " " "
				97	" " " "
				98	arlopsgrar.
					Summa
Brek	1 ¹²	B	1/72		Karl Jonsson
				99	äker mylla på sand
				100	arlopsgrar
				101	äker " " "
				102	" " " "
					Summa
Brek	1 ¹³	C	1/72		Peter Karlsson
				103	äker mylla på sand
				104	" " " "
				105	" " " "
				106	" " " "
					Summa
Brek	1 ²²	B6	35/1052		Anders Johansson
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
07.0						03.5			63 -			105 -			42 -	
10.0								900	90 -	1500		150 -		600	60 -	
12.0								1000	120 -	"		180 -		500	60 -	
04.5								950	42 75	"		67 50		550	24 75	
03.0								1250	37 50	"		45 -		250	7 50	
02.5								"	31 25	"		37 50		"	6 25	
03.0								"	37 50	"		45 -		"	7 50	
07.0								1350	74 50	"		105 -		150	10 50	
08.5								"	114 75	"		127 50		"	12 75	
57.5						03.5			631 25			8 62 50			231 25	
05.0								1420	71 -	1500		75 -		80	4 -	
03.5								1450	50 75	"		52 50		50	1 75	
01.5								"	21 75	"		22 50		"	0 75	
09.5								900	85 50	1400		133 -		500	47 50	
						01.0		-	-	-		-		-	-	
19.5						01.0			229 -			283 -			54 -	
05.0								850	42 50	1400		70 -		550	27 50	
						00.5		-	-	-		-		-	-	
07.5								"	63 75	"		105 -		"	41 25	
08.5								"	72 25	"		119 -		"	46 75	
21.0						00.5			178 50			294 -			115 50	
02.0								800	16 -	1300		26 -		500	10 -	
04.0								"	32 -	"		52 -		"	20 -	
09.0								900	81 -	1400		126 -		500	45 -	
09.0								"	81 -	"		126 -		"	45 -	
24.0									210 -			330 -			120 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				107	äker mylla på sand
				108	" " " "
				109	" " " "
					Summa
Brevik	av 1 ²				G. S. Gustafsson
				110	odlingsmark mylla på sand
				111	avloppsgräv
					Summa
Brevik	av 1 ²				G. S. Gustafsson
				112	avloppsgräv
				113	äker mylla på sand
				114	våg
				115	äker " " "
				116	avloppsgräv
				117	äker " " "
				118	" " " "
				119	" " " "
				120	" " " "
				121	" " " "
				122	" " " "
					Summa
Brevik	1 ²³	Bc	5/1152		Karl Andersson (Röd)
				123	äker mylla på sand
				124	" " " "
				125	backe
					Summa
Brevik	1 ²¹	Ba	5/72		Rikard Johansson
				126	äker mylla på sand
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
06.0								1200	72 -	1400	84 -	200	12 -			
21.0								1250	262 50	"	294 -	150	31 50			
10.0								"	125 -	"	140 -	"	15 -			
37.0									459 50		518 -		58 50			
		21.0						850	178 50	1100	231 -	250	52 50			
						02.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		21.0				02.0			178 50		231 -		52 50			
						02.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.0								900	189 -	1200	252 -	300	63 -			
						02.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.0								850	450 50	1300	689 -	450	238 50			
						03.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.0								850	51 -	1400	84 -	550	33 -			
07.0								"	59 50	"	98 -	"	38 50			
05.0								850	42 50	1500	75 -	650	32 50			
07.0								"	59 50	"	105 -	"	45 50			
06.0								900	54 -	"	90 -	600	36 -			
05.0								"	45 -	"	95 -	"	30 -			
110.0						08.0			951 00		1468 -		517 -			
04.0								850	34 -	1400	56 -	550	22 -			
08.5								"	72 25	"	119 -	"	46 75			
						02.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5						02.0			106 25		175 -		68 75			
015								850	12 75	1400	21 -	550	8 25			
015									12 75		21 -		8 25			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				127	äker mylla på sand
				128	" " " "
				129	backe
				130	äker " " "
				131	avloppsgrav
				132	äker " " "
				133	" " " "
				134	" " " "
				135	backe
				136	äker " " "
				137	" " " "
				138	" " " "
				139	avloppsgrav
				140	äker " " "
				141	väg
				142	äker " " "
				143	" " " "
					<u>Summa</u>
Brevik	1 ¹⁰	F	1/48		<u>Hanna Claesson</u>
				144	äker mylla på sand
				145	" " " "
				146	avloppsgrav
				147	backe
					<u>Summa</u>
Brevik	1 ⁵	D	5/72		<u>Rikard Johansson</u>
				148	äker mylla på sand
				149	" " " "
				150	" " " "
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
01.5									12	75		21	-		8	25
06.0								1000	60	-	1400	84	-	400	24	-
02.5								900	22	50	"	35	-	500	12	50
						00.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.0								"	45	-	"	70	-	"	25	-
						03.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.0								800	48	-	1300	78	-	500	30	-
07.0								"	56	-	"	91	-	"	35	-
05.0								850	42	50	"	65	-	450	22	50
						04.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.5	42.5							900	85	50	"	123	50	400	38	-
13.5								1150	155	25	"	175	50	150	20	25
11.5								"	132	25	"	149	50	"	17	25
						06.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.0								1100	264	-	1200	288	-	100	24	-
						03.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.0								900	22	50	"	300	-	300	75	-
64.0								1100	704	-	"	768	-	100	64	-
180.5						16.5			1852	75		2248	50		395	75
26.0								1120	280	-	1200	300	-	80	20	-
13.0								1250	162	50	1400	182	-	150	19	50
						00.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						02.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.0						02.5			442	50		482	-		39	50
15.0								1250	187	50	1300	195	-	50	7	50
05.5								1150	63	25	"	71	50	150	8	25
10.0								1050	105	-	"	130	-	250	25	-
30.5									355	75		396	50		40	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				151	backe
				152	åker mylla på sand
				153	" " "
				154	" " "
				155	arlopssgrar
				156a	åker " " "
				156	åker " " "
				157	backe
				158	åker " " "
				159	" " "
				160	imp.
				161	åker " " "
				162	" " "
				163	" " "
				164	" " "
				165	arlopssgrar
				166	åker " " "
				167	" " "
				168	" " "
				169	" " "
				170	" " "
				171	" " "
				172	" " "
				173	" " "
				174	" " "
				175	" " "
				176	" " "
				177	" " "
				178	" " "
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
30.5									355	75		396	50		40	75
						06.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5								1.100	115	50	1400	147	-	300	31	50
05.0								1.000	50	-	"	70	-	400	20	-
14.0								1.200	168	-	"	196	-	200	28	-
						06.0		1.050	131	25	1.300	162	50	250	31	25
12.5								900	91	50	"	45	50	400	14	-
03.5						01.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.0								900	27	-	"	39	-	"	12	-
02.0								1.050	21	-	"	26	-	250	5	-
						30.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.0								900	63	-	1300	91	-	400	28	-
13.0								"	117	-	"	169	-	"	52	-
10.0								1.050	105	-	"	130	-	250	25	-
10.5								"	110	25	"	136	50	"	26	25
						06.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.0								1.150	92	-	"	104	-	150	12	-
03.0								"	34	50	"	39	-	"	4	50
03.5								"	40	25	"	46	50	"	5	25
04.0								1.250	50	-	"	52	-	50	2	-
10.0								1.050	105	-	"	130	-	250	25	-
06.5								"	68	25	"	84	50	"	16	25
01.5								"	15	75	"	19	50	"	3	75
03.0								1.150	34	50	"	39	-	150	4	50
06.0								900	54	-	"	78	-	400	24	-
04.5								"	40	50	"	58	50	"	18	-
06.0								"	54	-	"	78	-	"	24	-
04.5								850	38	25	"	58	50	450	20	25
05.0								"	42	50	"	65	-	"	22	50
187.0						49.0			1964	75		2460	50		495	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Tranåsbood</i>
				179	åker mylla på sand
				180	" " " "
				181	" " " "
				182	" " " "
				183	" " " "
				184	" " " "
				185	" " " "
				186	" " " "
					<i>Linnå</i>
<i>Brevik</i>	<i>14</i>	<i>C</i>	<i>5/72</i>		<i>G. A. Gustafsson.</i>
				187	arlopsgrav
				188	åker mylla på sand
				189	" " " "
				189a	barke
				190	åker " " "
				191	" " " "
				192	" " " "
				193	" " " "
				194	" " " "
				195	" " " "
				196	" " " "
				197	" " " "
				198	" " " "
				199	" " " "
				200	" " " "
				201	" " " "
				202	" " " "
					<i>Linnå</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde.		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
187.0						49.0		1964 75			2460 50			495 75		
05.0								850	42 50	1300	65 -	450		22 50		
05.0								"	42 50	"	65 -	"		22 50		
07.0								"	59 50	"	91 -	"		31 50		
05.0								750	37 50	1000	50 -	250		12 50		
04.0								"	30 -	"	40 -	"		10 -		
04.5								800	36 -	"	45 -	200		9 -		
07.0								950	66 50	"	70 -	50		3 50		
15.0								"	142 50	"	150 -	"		7 50		
239.5						49.0		2421 75			3036 50			614 75		
						04.0										
08.0								1000	80 -	1400	112 -	400		32 -		
09.0						01.0		900	81 -	"	126 -	500		45 -		
07.0								"	63 -	"	98 -	"		35 -		
10.0								"	90 -	"	140 -	"		50 -		
13.0								"	117 -	"	182 -	"		65 -		
05.5								1000	55 -	"	77 -	400		22 -		
02.5								850	21 25	"	35 -	550		13 75		
02.0								"	17 -	"	28 -	"		11 -		
03.0								"	25 50	"	42 -	"		16 50		
04.0								"	34 -	"	56 -	"		22 -		
03.5								"	29 75	"	49 -	"		19 25		
03.5								900	31 50	"	49 -	500		17 50		
05.0								1100	55 -	"	70 -	300		15 -		
04.5								1250	56 25	"	63 -	150		6 75		
09.0								"	112 50	"	126 -	"		13 50		
89.5						05.0		868 75			1253 -			384 25		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Lammare</u>
Röd	1 ⁹	D	1 ³ / ₅₇₆	1-8	Erik Johansson
"	1 ⁸	E	2 ³ / ₅₇₆	9-16	Karl Andersson
"	1 ⁷	B	5 ¹ / ₁₄₄	17-23	Johan Karlsson
"	1 ³	B	1 ¹ / ₆	24-35	Anders Nilsson
"	1 ²	A	1 ¹ / ₄₈	36-39	" "
"	1 ⁴	E	1 ¹ / ₆	40-62	Hilmer Hansson
Brevik	1 ²	A	1 ¹ / ₈	63-77a	Hilmer Hansson, ^{Toga Wängelholm} Paulina Johanna och
"	1 ⁹	H	1 ¹ / ₃₆	78-84a	Konrad Andersson
"	1 ⁶	E	5 ¹ / ₁₄₄	85-93	" "
"	1 ¹¹	A	5 ¹ / ₁₄₄	94-98	" "
"	1 ¹²	B	1 ¹ / ₇₂	99-102	Karl Jonasson
"	1 ¹³	E	1 ¹ / ₂	103-106	Peter Karlsson
"	1 ²²	Bc	2 ⁵ / ₁₁₅₂	107-109	Anders Johansson
"	av 1 ²			110-111	G. A. Gustafsson
"	av 1 ²			112-122	" "
"	1 ²³	Bc	5 ¹ / ₁₁₅₂	123-125	Karl Andersson
"	1 ²¹	Ba	5 ¹ / ₇₂	126-143	Rikard Johansson
"	1 ¹⁰	F	1 ¹ / ₄₈	144-147	Stanna Olsson
"	1 ⁵	D	5 ¹ / ₇₂	148-186	Rikard Johansson
"	1 ⁴	E	5 ¹ / ₇₂	187-202	G. A. Gustafsson
					<u>Lumma</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
<u>drag.</u>																	
35.0						02.0		400 60		436 50		35 90					
36.0						02.5		415 05		459 -		43 95					
26.5						01.0		302 80		363 -		60 20					
160.5						04.0		1715 -		2211 50		496 50					
51.0						02.0		518 50		765 -		246 50					
318.0						27.0		3562 35		4050 -		487 65					
294.0						14.5		2688 75		3624 50		935 75					
82.0						05.5		684 50		1094 -		409 50					
57.5						03.5		631 25		862 50		231 25					
19.5						01.0		229 -		283 -		54 -					
21.0						00.5		178 50		294 -		115 50					
24.0								210 -		330 -		120 -					
37.0								459 50		578 -		58 50					
		21.0				02.0		178 50		231 -		52 50					
110.0						08.0		951 -		1468 -		577 -					
12.5						02.0		106 25		175 -		68 75					
180.5						16.5		1852 75		2248 50		395 75					
38.0						02.5		442 50		482 -		39 50					
239.5						43.0		2421 75		3036 50		614 75					
89.5						05.0		868 75		1253 -		384 25					
1838.0		21.0				142.5		18817 30		24185 -		5367 70					

Besik den 27 mars 1928
Hans Just Pryor

G. J. Strömberg

Hans Johansson

Kestveds förslag

för tomläggning av vattenkadade marker hörande till Bro-
vik och Röd i Järnås socken, Lötöbörp och Bohus län
uppräntad vid synförklaring enligt vattenlagen åren 1927-1928.

Försumning 0.70 kr.

Lage.	Årsländ	Jordart m. m.	Antal kvadratkuneter	i pris per kvadratkuneter	Kostnad		Summa	
					kr.	ö.	kr.	ö.
			4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<u>Voloppsgården A. B. C.</u>						
0-4	400	Schaktning av grusblandad lera	500	0.70	350	-		
		" " sten, grus och lera	120	2-	240	-		
		" " sand	130	0.60	78	-	668	-
4-7	300	" " sand	1050	0.60	630	-	630	-
		Omläggning av äggräsktunnorna med 4 ⁺³⁶						
		Schaktning utöver voloppets sektori	16	0.60	9 60			
		Grundmurar	3.2	8.-	25 60			
		Front- och pitomurar	11	10.-	110 -			
		Täckhallar	3	12.-	36 -			
		Glänn			15 -			
		Arbete, planering av vägbanan m. m.			33 80		230	-
		Omläggning av äggräsktunnorna med 5 ⁺³⁶						
		Schaktning utöver voloppets sektori	12	0.60	7 20			
		Grundmurar	2.4	8.-	19 20			
		Front- och pitomurar	9.0	10	90 -			
		Täckhallar	2.2	12-	26 40			
		Glänn			15 -			
		Arbete, planering av vägbanan m. m.			32 20		190	-
7-9 ⁺³⁶	236	Schaktning av sand	630	0.60	378 -			
		Bergsprängning	5	10-	50 -		428	-
		Omläggning av äggräsktunnorna med 7 ⁺⁸⁸ enligt						
		beräkning för tunnorna med 5 ⁺³⁶					190	-
		För arbetslön, föräntade jäm m. m. tillägg 10%					234	-
		<u>Summa</u>					<u>2570</u>	-
		936						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Lidodiktet B-D.</u>						
10-12	200	Schaktning av grusblandad lera	250	0.70	175	-		
		" sten och grus	80	2.-	160	-		
		" sand	90	0.60	54	-	389	-
		Ombyggnad av ågostumma vid 10 ⁺⁵						
		Schaktning utöver avloppets sektion	10	0.80	8	-		
		Grundmurar	2.4	8.-	19	20		
		Front- och pitomurar	8.0	10.-	80	-		
		Täckheller	1.5	12.-	18	-		
		Glänn			15	-		
		Arbete planering av vägbanan m.m.			29	80	170	-
12-15 ⁺⁸	308	Schaktning av sand	850	0.60	510	-	510	-
		Ombyggnad av ågostumma vid 12 ⁺⁸⁴ enligt beräkning för kusemma vid 10 ⁺⁵					170	-
		Ombyggnad av ågostumma vid 15 enligt beräkning för kusemma vid 10 ⁺⁵					170	-
		För arbetets tillägg aförutsedda fall m.m. tillägges s.ä. 10% av förslagna belopp.					141	
	508	Summa					1550	-
		<u>Sammandrag</u>						
936		Avloppsroren A-B-C					2570	-
508		Lidodiktet B-D					1550	-
1444		Summa					4120	-
		Brek den 27 mars 1928						
		Nils Gustafsson						

Fordersättningslägga

för tilläggning av vattenkadade marker hörande till
Brevik och Röd i Tjörn socken, Göteborgs och Bohus
län; upprästat vid förordning enligt vattenlagen
år 1927-1928

Huvudsak och ägare.		Ersättning för av- loppets utvidgning.					Ersättning för jordupplag.					Summa.			
		Areal	å pris pr. ar.	Ersättning	Summa	ersättning	Areal	å pris pr. ar.	Ersättning	Summa	ersättning.				
1		m	kr.	kr.	ö	kr.	ö	m	kr.	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Skogsgränd A-B-C															
Brevik 1 ⁴ G. H. Gustafsson	0.1	14.-		140											
	0.1	10.-		1-											
	0.6	9.-		540											
	0.5	8.50		425											
	0.1	11.-		110											
Brevik 1 ⁵ Rikard Johansson	0.2	12.50		250	15	65	6.6	7.-	46	20	46	20	61	85	
	0.1	9.50		95											
	0.1	8.-		80											
	0.3	7.50		225											
	0.3	8.50		255											
Brevik 1 ¹⁰ Hanna Olafsson Brevik 1 ²¹ Rikard Johansson	1.7	10.50		1785											
	0.4	12.-		480			3.0	5.-	15-						
	0.1	10.-		1-			6.0	6.50	39-						
	0.4	11.-		440	34	60	2.7	7.-	18	90	72	90	107	50	
	0.3	12.50		375	3	75	1.2	7.-	8	40	8	40	12	15	
Brevik av 1 ² G. H. Gustafsson " " 1 ² " " " " " " " " 1 ² H. Olafsson, R. Johansson " " 1 ¹² Karl Tomasson " " 1 ¹¹ Harald Andersson	0.9	11.50		1035											
	1.3	11.-		1430			3.0	6.50	19	50					
	0.4	9.-		360	28	25	4.6	6.-	27	60	47	10	45	35	
	1.4	9.-		1260	12	60	3.2	6.-	19	20	19	20	31	80	
	1.2	8.50		1020	10	20	2.8	5.50	15	40	15	40	25	60	
Transport						124	15					238	25	362	40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Transport					124	15					238	25	362	40
Brevik 1 ⁶	1.4	9	12	60										
Konrad Andersson	0.2	13.50	2	70	15	30	3.5	7.50	26	25	26	25	41	55
Brevik 1 ⁹	2.3	8.50	19	55			2.1	6.50	13	65				
Konrad Andersson	0.5	8.-	4	-	23	55	3.9	7.-	27	30	40	95	64	50
Röd 1 ²	0.5	10.50	5	25										
Anders Nilsson	0.7	10.-	7	-	12	25	2.5	7.50	18	75	18	75	31	-
	0.2	9.50	1	90										
Röd 1 ³	0.3	9.-	2	70										
Anders Nilsson	0.9	10.50	9	45			1.4	6.-	8	40				
	1.2	11.-	1	32			2.5	7.-	17	50				
	0.3	11.50	3	45	18	82	2.8	7.50	21	-	46	90	65	72
Röd 1 ⁴	0.3	9.-	2	70										
Hilmer Hansson	0.3	8.50	2	55	5	25	1.3	7.-	9	10	9	10	14	35
Summa					199	32					380	20	579	52

Lösiket B-D.

Brevik 1 ⁵	0.8	9.50	6	80										
Rickard Johansson	0.7	9.-	6	30										
	1.7	10.50	17	85										
	1.1	11.50	12	65	43	60	12.6	6.50	81	90	81	90	125	50
Brevik 1 ²¹	0.3	10.-	3	-										
Rickard Johansson	0.8	9.-	7	20			2.2	7.-	15	40				
	1.1	8.-	8	80	19	-	2.2	6.50	14	30	29	70	48	70
Brevik or 1 ²							2.0	6.50	13	-				
G. S. Gustafsson	1.8	8.50	15	90	15	30	2.0	7.-	14	-	27	-	42	30
Brevik or 1 ²	2.2	9.-	19	80										
Hilmer Hansson. Pauline J.	0.3	10.-	3	-			5.1	7.50	38	25				
Hansen och Tori Wängstam	2.0	8.-	16	-	38	80	4.0	6.50	26	-	64	25	103	05
Summa					116	70					202	85	319	55

Brevik den 27. aug. 1928
Hilmer Gustafsson

G. J. Stenkjær

Hans Johansson

Spärnings tabell

Den följande orsaken förklaring av mark till Berock
och Röd i Hjälm socken, Göteborgs och Bohus
län; uppräknad och symföretning enligt vattenlagen
år 1927-28.

Lage	Subapprets				Bottenlängden	Anmärkingar
	Föränd	Grupp	Bottenbredd	Gränsbredd		
1	2	3	4	5	6	7
Subappretsgraven A-B-C.						
0	-	0.40	0.30	3.00	11.5	Bottenläge vid 0 = +1.17 m. Bottenlängd i sträckan 0-3 ⁺⁵⁰ = 6.67:1000
0+50	50	1.40	.	4.50	.	
1	50	1.25	.	3.70	.	
1+35	35	1.50	.	4.20	.	
1+50	15	1.50	.	4.20	.	
2	50	1.30	.	3.60	.	Det s. l. l. ~ 20 m. säker på 2; bottenläge = +
2+50	50	1.65	.	4.65	.	+ 4.00 m
3	50	1.60	.	5.10	.	
3+50	50	1.50	.	4.80	.	Bottenläge vid 3 ⁺⁵⁰ = +3.50. Bottenlängd i sträckan
4	50	1.55	.	4.95	.	3 ⁺⁵⁰ - 4 = 4.0:1000. Bottenläge vid 4 = +3.70 m.
4+50	50	1.50	.	4.90	.	Bottenlängd i sträckan 4-8 = 0.5:1000
5	50	1.80	.	5.70	.	
5+50	50	1.80	.	5.70	.	
6	50	1.55	.	4.95	.	Bottenläge vid 6 = +3.80
6+50	50	1.55	.	4.95	.	Det s. l. l. ~ 40 m. säker på 7; bottenläge = +5.97 m.
7	50	1.40	.	4.50	.	
7+50	50	1.40	.	4.50	.	
7+33	33	1.55	.	4.25	.	
8	17	1.35	.	4.35	.	Bottenläge vid 8 = +3.90 m. Bottenlängd i
8+50	50	1.45	.	4.65	.	sträckan 8-9+36 = 2.94:1000
9	50	1.25	.	4.05	.	
9+36	36	1.35	.	4.35	.	Bottenläge vid 9+36 = +4.30 m. Tips + i str. ~
Summa	936					20 m. säker på 9+36; bottenläge = +6.88 m.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						<u>Lidadihet B-D.</u>
2.4 10.2	-	1.30	0.30	-	1.15	Bathulage vid 10 = + 2.50 m. Bathulaturig a
10.50	50	1.10	.	3.60	.	Strecken 10 - 11 + 50 = 6.3:1000
11	.	1.10	.	3.60	.	
11.50	.	1.50	.	4.80	.	Bathulage vid 11 + 50 = + 3.45 m. Bathulaturig
12	.	1.20	.	4.20	.	i strecken 11 + 50 - 13 = 1.67:1000
12.40	40	1.35	.	3.65	.	
12.50	10	1.40	.	4.50	.	
13	50	1.50	.	4.80	.	Bathulage vid 13 = + 3.70 m. Bathulaturig a
13.50	.	1.50	.	4.80	.	Strecken 13 - 15 + 8 = 2.64:1000
14	.	1.50	.	4.80	.	Tipp Δ i berg $\sim$ 20 m. rsten päle 14; höj daga
14.50	.	1.45	.	4.65	.	= + 5.48 m.
15.8	58	1.30	.	4.20	.	Bathulage vid 15 = + 4.25 m.
Σ ma	508					

Besikt den 27 mars 1928
 Nils Rutafors

Utlätaude

i fråga om utvidgning av vattensodiken i och för
terrällgning av vattenskadade marker hörande
till Brevik och Röd i Järnö socken av
Köteborgs och Bohus län.

Terrällgningens område är beläget på
södra Keshön omkring 1 mil sydöst om staden
Himstad. och utgöres till största delen av åker.
Arean är 18.380 hektar åker samt 0.210 hektar
odlingsmark. Jordvännen består av mylla på bot-
ten av sand.

Förslagens beskaffenhet.

Terrällgningens förslag är att även som
tidigare varit stadgas i 7 kap. vatten-
lagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta terrällgningens
förslaget har icke anmälts, icke heller hava syne-
männen kunnat finna, att något sådant för-
ligger mot handläggandet av denna syneför-
rättning eller mot utförandet av här förslag-
na terrällgningens åtgärder.

Vattnemängd, fallförhållanden, förslag-
na dimensioner. m. m.

Nederbördsområdet till ifråga-
varande vattenskadade marker uppgår till
sammanlagt 1 km² samt består av såväl
odlade fält som berg och skogsmark. Med
hänsyn till områdets topografiska gestalt-
ning och dess beskaffenhet samt till neder-
börds mängden i trakten kan högvattnemäng-
den skattas till 0.3 m³; sekunden samt
medelvärdemängden till 1/10 av den vid högsta
flödet beräknade. Sitt motsvarar en flod-
avrinning av 300 sekundliter från varje km²

Med beaktande av dessa till anriking
kommande vattenumfångder samt av sökandens
krav på tryckande av trygghet mot översväm-
ningar och omöjlighet till ändamålsenlig
torrläggning av deras av vatten besvärade
mark har förslag till områdets torrläggning
gjorts.

Detta förslag innebär äfven för detsamma torr-
läggning. Torrläggning skall upptagas af
längsdike N-B-E samt af sidodike B-D.
Det förra skall börja vid punkten 0 och
fortsätta med en minsta bottenlutning af
 $0.5:1000$ till 9^{+36} , där arbetet skall sluta.
Arbetet med det senare skall börja vid punk-
ten $2^{+4} = 10$ och fortsätta med en minsta
bottenlutning af $1.67:1000$ till punkten 15^{+8} ,
där detsamma skall sluta.

Bottenbredden har föreslagits till 0.3 meter
och sidolutningen till 1:1.5. Dikens di-
mensioner i öfrigt vid de olika anläggning-
punkterna tydliggöras af profil- och sektion-
ritningarna samt af grävningstabellen.

Flodvattenumfångden har beräknats kunna af-
rinnas vid en största djup af 0.7 meter
och medelvattenumfångden vid en djup af 0.3
meter.

I företaget ingående vattenkastad mark fin-
nes upptagen af den vid synförhållningarna
nyuppräpnade plankartan. I densamma har
jämväl med dubbla röda linjer iuritats
de dikessträckor, som enligt detta utlä-
tande skola uppgrävas.

Broar och krummar.

Admån väg beröres icke af företaget. I
samband med grävningens arbetet skola upp-

föras 3 trummor över arloppsdikey A. B. C
samt således 3 st över sidodikey B. D
i enlighet med särskilda ritningar och
i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.
Beträffande öfriga enskilda bror eller trummor,
som kunna bliva uppförda över ifrågakomman-
de arloppsdikey bestämmes alltså att de icke
få uppföras på sidant sätt att de uppdämnas
vatten.

Kostnad.

Enligt till synhandlingarna bifogat
kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn
till en timpenning av 0.75 kronor uppgår
kostnaden för schaktningsarbetet jämte trum-
byggnader till 4120.- kronor, i vilken summa
äi inräknats 10% tillägg för oförutsedda fall
och arbetets tillägg.

Underhåll.

För underhållande av det genom för-
taget ernädda torrlägningsresultatet skola
dikena för samtiden omsorgsfullt under-
hållas genom regelbundna rensningar. Där-
vid skola uppkomna värbildningar och i-
slamningar arliga snas och dikena återstäl-
las till sin föreskrifna dimensioner.

Fordvärdering, bättnad av förtaget och kostnadsfördelning.

För utmätande av den bättnad, som
uppträder för den vattensjuka marken genom
arloppsdikens upplagande enligt ovan av-
handlade förslag har uppskattning av denna
mark ägt rum jämligt i 10 Kop. 60 par vat-
teulagen stadgade grunder och resultatet in-
förts i den till förslaget hörande värderings-
längden. Såsom av förslaget beror kunde hava

avse de marker, som ligga mindre än 1.4
meter öfver anvarande medelvattnet i
närmaste del af diket. Innehållena äro
äro dessa marker värde i kronor per hek-
tar vid full torrläggning, inför i värderings-
längden under rubriken värde efter torrlägg-
ningen. Det anvarande värdet eller värdet
för torrläggningen har uträknats såsom viss
del af värdet i fullt torrlagt skick med be-
räkning af de ofärdigheter, som vunnits be-
träffande avkastningen af jord med olika
torrläggningsgrad. Vid bestämmande af mark-
värdet har hänsyn uteslutande tagits till
markens naturliga beskaffenhet och den av-
kastning, som de sålunda anse kunna läm-
na. Skillnaden mellan förändrade och anvan-
de värdet utgör förbättringsvärdet som skall ligga
till grund för kostnadernas fördelning.

I den utredning hvarvid jämligt be-
stämmelserna i Kap 7 par 24 vattelagen
kostnaderna för områdets torrläggning skall
uppdelas på särskilda ardelningar synas ge
vid handen en ardelning i omfattande årfigur-
erna 1-48, 75-114, 137-155, 160-161, 181-202 samt ardel-
ning II bestående af årfigurer 49-62, 63-74
115-136, 156-159 samt 162-180 var för sig skola be-
tala sin torrläggning.

I den till förslaget hörande kostnadsför-
delningslängden äro markvidena före och
efter torrläggningen, förbättringsvärdet och
sin procentual av verklig kostnad införts.
De intressenter, som äro äro äro som så-
lande till förämningen enligt Kap. 10 § 82
vattelagen angivas med beteckningen 5.

Ersättningar.

För uppläbke av mark till diketens ut-
vidgning skall ersättning gäldas till belopp
svarande emot värdet för företaget av för ut-
vidgningen i anslutning tagna igoområden.
För inbäring genom uppläggning av jord och
sten från grävningserket skall ersättning
utgå efter bekända grunder med iakttagan-
de av att ersättningsbeloppet skall beräknas
efter 50% av värdet i marken efter företgets
utförande. I särskild ersättningslängd finnas
sålunda utgående belopp uträknade för varje
fästighet.

Skogsd. varon förmåles i 11 kap. 98 par.
vattenlagen skall icke utgå för detta företag.
Underhållet av arlorsdikena bestrides efter
samma grunder, som bestämts för deltagande
i dessarnes uppgrävning. Vågtrummas och
broar underhållas av den eller dem, som haft
att vidmakthålla befintliga byggnader av
dessa slag. Kostnaden för synförrättningen och
andra gemensamma utgifter gäldas efter ena-
kända grunder, som för fördelningen av kost-
naderna för själva företaget jämligt bestämmel-
sorna i vattenlagen kap. 10 § 80 men för-
stjutes om så erfordras av sökandena till
förrättningen.

Arbetets utförande.

Företaget vilket bestämmes så som i ru-
biken angifves skall utföras i örrenostäm-
melse med det vid denna förrättning upprät-
tade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning.
Till ledning vid arbetets utförande tjäna de
i plan och profiltritningarna angifna fix-
punkterna.

I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synpunkterna på grund av stadgaendena i vattenlagen Kap 10 par 62 ytterligare meddela följande bestämmelser.

- 1) För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förbundna angelägenheter skola intressenterna utse en arbetsstyrelse och skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagen uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning omedelbart anmälas till Konungens Befallningshåande i länet.
- 2) Styrelsen åligger än örr inkomster och utgifter för oöfentliga samskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.
- 3) än uppgrävd jord och sten skall ligga minst en (1) meter från dikenas kantar och med en lutning mot dessa icke brattare än 1:1.0.
- 4) än där uppläggandet sker i strängar öppningar för dagvatten från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan nära förkommande öppna diken och i öfrigt på var 10-de meter.
- 5) än upplagda jordmassor böra vara från dikenas närhet bortförda senast 5 år efter det dikeningsarbetet blivit fullbordet sprande varje fastighetssamfund för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.
- 6) det åligger evvar jordinnehavare än genom stängsel eller valst skydda diken från inverkan av betande kreatur; skulle likväl skada uppstå genom kreaturens sö-

- dertraumande av dikesträket eller boeten åligger
det innehavaren till den mark, i vilken krea-
turen utsläppts än skyndsammast bota skeden
- 7) än till åreutlys inträffade ras oförtriat för
arhjälpas och nödiga förskningsarbeten vid-
tagas om så erfordras.
 - 8) än broar och tunnlar över diket byggas
på så sätt än ingen inkränkning i dessammas
vattenförande sektion sker.
 - 9) än arbetena för företgets utförande för när
läses till därför skickad person, med vilken
kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna
i detta utlåtande bör upprättas.
 - 10) än samma förfringssätt bör tillämpas vid
framtida rensningar av diket.
 - 11) än arbetena må begynna omedelbart efter
det än detta utlåtande emittet laga kraft samt
skola vara slutförda senast 3 år efter samma
tidpunkt.
 - 12) än argyming av det slutförda arbetet eller
besiktning av dessamma under dess fortgång
shall verkställas av i länet tjänstgörande
lantbruksingenjör om någon av intressenterna
så påyrkar.

Besvärshänvisning

Fämligt stadgandena i gällande vattenlag
kap 10 § 73 och kap. 11 § 85 åligger det den, som till
åreutlys är missnöjd med åtgärd eller beslut
vid synförrättning eller vill för talan mot av-
givet utlåtande än inom 60 dagar från dag då
synförrättning avslutas ingiva sina besvär i
tre exemplar till vederbörande vattendomsstol, som i
detta fall är Västerbyggs vattendomsstol, adress Väners-
borg och skola i besvären fullständigt upptagas
klagandens alla påståenden och skäl därtill samt

vid besvären fogas de lundhigar klaganden vill
äberopa till stöd för ändringsöskandet.

Så i denna sak någon underställning till vatten-
domstolen icke skall ske, kommer jämte det vat-
tenlagen kap 10 § 75 detta uttalande att gå i verk-
ställighet i den ordning, som för laga kraft ägaw-
de dom är stadgat för så vill icke inom den
ovan angifna tiden besvär anföras mot denna
synföreläggning.

Kennik den 27 mars 1928
Nils Gustafson.

G. J. Starkens Hans Johansson

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Uttredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kro- nas jordförbättring)
				S:ma												
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1-48, 75-114, 127-155, 160-161, 181-202	3472	70	2570	-	579	52								0.910	
II	49-62, 63-74, 115-122, 123-124, 126-136, 156-159, 162-180	1895	-					1550	-	319	55				0.985	
I+II		5367	70					4120	-	899	07				0.936	

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å karlan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
$\frac{13}{576}$	19	D	Röd Erik Johansson	S	1-8	400.00	436.50
$\frac{27}{576}$	18	C	Karl Andersson	S	9-16	415.05	459.-
$\frac{5}{144}$	17	B	Johan Karlsson	S	17-23	302.80	363.-
$\frac{1}{16}$	13	B	Anders Nilsson	S	24-35	1715.-	2211.50
$\frac{1}{48}$	12	A	"	S	36-39	578.50	765.-
$\frac{1}{16}$	14	C	Helmer Hansson	S	40-48	2679.60	3036.-
$\frac{1}{8}$	12	A	Brevik, H. Hansson, P. Johansson, Torra Hågerström	S	75-77	1613.75	1865.-
$\frac{1}{9}$	19	H	Kenneth Andersson	S	78-84	684.50	1094.-
$\frac{5}{144}$	16	C	"	S	85-93	631.25	862.50
$\frac{3}{144}$	11	A	"	S	94-98	229.-	283.-
$\frac{1}{72}$	12	B	Karl Tomasson	S	99-102	178.50	294.-
$\frac{1}{12}$	13	C	Petter Karlsson	S	103-106	210.-	330.-
$\frac{35}{1152}$	122	BZ	Anders Johansson	S	107-109	459.50	578.-
av 1 ²			G. H. Gustafsson	S	110-111	178.50	231.-
av 1 ²			"	S	113	189.-	252.-
$\frac{5}{72}$	121	Ba	Rikard Johansson	S	137-143	1480.50	1681.-
$\frac{1}{48}$	110	F	Hanna Olsson	S	144-147	442.50	482.-
$\frac{5}{72}$	15	D	Rikard Johansson	S	{ 148-156 a 161, 181-186	1255.50	1509.-
$\frac{5}{72}$	14	C	G. H. Gustafsson	S	187-202	868.75	1253.-
$\frac{1}{16}$	14	C	Röd Helmer Hansson	S	49-62	882.75	1014.-
$\frac{1}{8}$	12	A	Brevik, H. Hansson, P. Johansson, Torra Hågerström	S	63-74	1075.-	1759.50
av 1 ²			G. H. Gustafsson	S	115-122	762.-	1216.-
$\frac{5}{1152}$	123	Ba	Karl Andersson	S	123-124	106.25	175.-
$\frac{5}{72}$	121	Ba	Rikard Johansson	S	126-136	372.25	567.50
$\frac{5}{72}$	15	D	"	S	{ 156-159 162-180	1166.25	1527.50
Summa						18817.30	24185.-

delningslängd

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Afd. I		Afd. II				företagets utförande		Syneför- rättningen	
	Kronor	Grän	forders.	Grän	forders.		Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35.90	26.47	5.97					32.44	0.646	3	29
43.95	32.64	7.36					40.-	0.797	4	06
60.20	44.46	10.03					54.49	1.086	5	54
496.50	367.51	82.87					450.38	8.973	45	73
246.50	182.47	41.14					223.61	4.455	22	70
356.40	263.68	59.46					323.14	6.438	32	81
251.25	186.07	41.96					228.03	4.543	23	15
409.50	303.-	68.32					371.32	7.398	37	70
231.25	171.16	38.60					209.76	4.179	21	30
54.-	39.83	8.98					48.81	0.972	4	95
115.50	85.58	19.30					104.88	2.090	10	65
120.-	88.92	20.05					108.97	2.171	11	06
58.50	43.18	9.74					52.92	1.054	5	37
52.50	38.81	8.75					47.56	0.948	4	83
63.-	46.52	10.49					57.01	1.136	5	79
200.50	148.29	33.44					181.73	3.621	18	45
39.50	29.30	6.61					35.91	0.716	3	65
253.50	187.61	42.30					229.71	4.581	23	34
384.25	284.50	64.15					348.65	6.947	35	40
131.25			107.41	22.15			129.56	2.581	13	15
684.50			559.86	115.42			675.28	13.454	68	56
454.-			371.38	76.56			447.94	8.925	45	48
68.75			56.27	11.60			67.87	1.352	6	89
195.25			159.65	32.91			192.56	3.837	19	55
361.25			295.43	60.91			356.34	7.100	36	18
5367.70	2570.-	579.52	1550.-	319.55			5019.07	100.000	509	58

G. J. Strömberg

Hans Johansson

Brenik den 27 mars 1928
H. J. Strömberg

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Brevik och Röd
I Tjärnö socken, Göteborgs och Bohus län, upprättad enligt nedanstän-
de §§ i lantbruksingeniörstaxan av den 31 december 1920.

Kallelser och kungörelser § 5.	36 H à 0.50	18.-
Ägomätning 1:4000 §§ 6-9	6 + 8.25 + 37.13 + 0.35 + 3.11	54.84
Textning, skala o.d.		4.-
Avvägning § 44	den 1926 1 dy 12 + 12.27 + 3.50 + 1.50	29.27
Arealuträkning § 13.		12.30
Ägobeskrivning § 14.		6.18
Markvärdering §§ 17, 44	den 24/11 27 1/2 dy 6 + 4.67 + 29.88	40.55
Längdprofil § 20.	3 + 5.04	8.04
Tvärsektioner § 22.		8.25
Hydrografisk utredning		2.-
Dimensionsberäkning § 25.		5.05
Inritning å kartan av avlopp och vallar § 27.		2.05
Arbetsbeskrivning. § 28		5.-
Kostnadsberäkning § 29.	5.70 + 4.12	9.90
Broar §§ 34-36		18.-
Införande av höjdsiffror § 39		1.75
Ersättningslängd § 42		20.-
Utlåtande och betänkande § 43		24.-
Sammanträden och upprättande av protokoll § 44.d. 24/11-27 och		
	27/3-28 - 1/2 dy	18.-
Kostnadsfördelningslängds upprättande § 44 den 14/3-28	1 dy	12.-
Utredning i länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser		
Jordregisternummer o.d. § 44.	den 13/12 27 1/2 dy	6.-
Översiktskarta § 45		4.-
	Summa	309.18
<u>LÖSEN FÖR:</u>		
Kopia av plankartan § 49	7 + 14.42 + 2.80 + 4.30 + 3.50 + 3.50	35.52
" " längdprofil, tvärsekt, förslag till broar	8.66 + 10.72 + 11.70	31.08
Avskrift av synehandlingarna		36.75
Översiktskarta § 45		4.-
	Summa	107.35

ÖVRIGA FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER:

Annonskostnad angående sammanträden	6+5.40	Norra Bohuslän	11.40 kr.
Inbindning av förrättningshandlingarna			1.- "
Arvode till godemännen enligt egna räkningar			80.65 "
Hantlangning, material.			—
	Summa		93.05 "

S A M M A N D R A G:

Förrättningsmannens arvode	309.18
Lösen för kopior och avskrift	107.35
Övriga förrättningskostnader.	93.05
	Summa kronor. 509.58

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanskrivna dag klander därå anställa genom stämning till vederbörande häradsrätt.

Vänersborg den 4 april 1928.

Nils Gustafsson

Statens e. lantbruksingeniör.

Räkning
 a. godmansräkning till tilläggningsfrihet Rensh och
 Rik: Järn socken.

Skiflesgodman

Olof Johansson

Skjutsräkning 4.80

Tajdly. 1.50

Bygghälsan 12 -

18.30

+ 6
 24.30 kr

Kvittras:

Olof Johansson

bitren

gen. B. J. Strömberg

Halvard Larsson

Skjutsräkning 4.80

Bygghälsan 8 -

12.80

Kvittras

bitren

6 -

Halvard Larsson

18.80

gen. Hans Johansson

C. J. Strömberg

Skjutsräkning 7.20 kr

Bygghälsan 8 -

Tajdly 0.75

bitren 5 -

20.95 kr

Kvittras:

B. J. Strömberg

Hans Johansson

Skjutsers. 3.60 kr

Bygghälsan 8 -

Kvittras

bitren

5 -

Hans Johansson

10.60 -