



Akt nr:

O-E1a-0595


AU\$O-E1a-0595

Västerbygdens Vattendomstol

2- JAN 1931

Kungl. Lantbruksskyddens
Kulturtekniska byrås arkiv

0 2-0595



V. B. Ark. III - 108/109 - 37.

Protokoll vid syneförrättning
i fråga om vattenavlopp från
ägar härnude till hemmanet Gill-
torp i Jörlanda socken, Göteborgs
och Bohus län.

§1. Den 11 december 1926 i Gylltorp.

Närvarande: lantbruksingenjören C. D. Carlsson
förrättningsman;

Linson Olsson i Lärslucka och Anders Bernt-
son i Gylltorp, godsvän;

Nikolaus Jansson, ägare till $\frac{1}{15}$ -utt. Gylltorp,
söande samt

Anders Jöden Andersson i Törnby såsom ombud
för Gerda V. Johansson, ägare till $\frac{1}{15}$ -utt. Gylltorp

- - - Julius Johansson, - - - $\frac{2}{15}$ - - -

- - - Tjekla Johansson, - - - $\frac{1}{15}$ - - -

enligt fullmakt.

§2. Sökanden förklarade att han med för-
rättningar avsåg att få utsett möjligheten
att få ett avloppsdike upptaget i gränsen
mellan ägarna till sin fastighet och an-
gränsande Gerda Johanssons tillhöriga fastig-
heten i Gylltorp samt vidare över Tjeklas
fastighet och Tjekla Johanssons samt Julius
Johanssons fastigheter i nämnda hemman
till en bäck, som i västlig riktning rinner
mot Hakefjorden. Det vatten, som sökanden
önskade få släppa genom det till upptagande
i pågasetta gränsdike, framman om i ett dike
över sökandens och Gerda Johanssons fastigheter,
vilket dike i spetrig vinkel skär gränsen mel-
lan dessa fastigheter ca 90 meter söder om
den punkt, där diket börjar och mot väster

öfver Johanssons fastighet. Detta dikes sträckning
 var till stor olägenhet för brukningarna ^{isammanhängande} af
 bandens fastighet och hade sökanden för den
 skull påbörjat upptagandet af ett dike i gränsen
 mellan sin och Jerda Johanssons fastighet och med
 hemmet en sträcka af 235 meter, då motstånd
 från Jerda Johanssons sida mötte för vidare
 arbete med diket upptagande. För diket för-
 digställda åkrutod då 155 meter.

Sökanden begärde nu rätt att få upptaga
 den åkrutodade delen af gränsdiaket ifrågas
 under förmenande att dikes förläggande
 i särskildheten kunde ske utan väsentligt
 större kostnad än den, som förordningen och
 vidgrävning af det äldre diket skulle kräva, var-
 jänt ~~att~~ avseende förval i brukningarna
 kunde uppstå för hans fastighet. Vid
 utlysning avslutad förhandling för tillgrävning af
 1/3 und tillhör, i vilken sökandens fastighet in-
 gick, hade den olägenhet, orloppsvikets strök-
 ning öfver den sökandes tillagda hemmans-
 lotten inmelarit, icke blifvit beaktad. Sökanden
 menade ännu att dike i särskildheten jämväl
 skulle ländas gränsens mark till lättnad, em-
 dennas mark hade lättnad mot gränsen ifrå-
 ga och följaktligen väntat komma med de-
 ta till. Det vore därför billigt att gränsen
 finge rätt till i kortheten för gränsdiaket upp-
 tagande. Dock förordade sökanden intet del-
 tagande i kortheten för redan utfördt arbete.
 Möjligt vore dock att den redan uppgivna strä-
 ckan behövde ytterligare förordning och utförande
 för åkrutodade marken af en nöjaktig vattenav-

ledning och borde betraktas härj² jämväl de ab-
ta ägarens till angående fastigheten. Åcho-
ret och anförningen är en dylik förstering öns-
kade sökanden åt styrelsen att angöra.

Arloppet från sökandens fastighet öns Gerda,
Tehla och Julius Johansson fastigheter ned till
den förutnämnda läkarens önskan sökanden upp-
tog på såd² att möjlighet till en ändamålsenlig
förläggning av hans värdens värde mark bleve
bortsett samt att var och en, som hade betänkt
för sin mark, är dylik arlopp, skulle deltaga
i betraktningen för upptagande och underhåll.

Studerens Johan Andersson förklarade å sin
huvudmans vägnar att ett gränsvärde mellan
sökandens och Gerda Johansson fastigheter
icke kunde ländas till nämndens betänkt för mark
till Johansson fastighet, ~~länades emell~~, ef-
tersom denna mark hade god lätning i rikt-
ning med värdens värde och förty kunde
avvettas till förordet över fastigheten i fråga.
Sökanden kunde leda värdet från sin fastig-
het å egen mark ner till fört nämndens
värdet och betänkt förty icke med nödvändig-
het för arlopp betänkt över grannens värdet.

Undersökning är möjlighet till arlopp å sökan-
dens fastighet borde i var fall ske för jämförelse
med arlopp i arket i riktning från sökandens sida.

Skulle arlopp bli upptaget i de sträckningarna
sökanden begärt förordas emelligen för upp-
lättelse av mark till arlopp samt för intäkt
genom upplag av skattningsskatter.

Därför betraktas för arlopp öns sökandens
fastighet skulle bli större än sökandens an-

del i kretsen för det gemensamma av-
loppet var möjligen öfrige sakägare villigen
tillskjuten medkännandes om sökandes eget
avlopp blev föremål för upptagande.

§3 De öfrige avloppssträckningarna blev
så underröklade och den mark, som i avrätt-
ning och terrälläggningshänsende fanns be-
ruende av de till upptagande ifrågakomma av-
loppen var föremål för uppskattning. Härmed
tillstöder som Julius Johansson.

§4 Tillkännagavs att sedan ärendet prövat,
samt förklarad, beständigt förklarad och på grund-
uppskattning rekommenderas, såsom skulle åter
föras vid sammanträde, kungjort i
förskrivna ordning.

Gilltorp dag som ovan.

Carlson

Simon Olsson Anders Berntsson

§5. Den 29 april 1929 i Gilltorp.

Närvarande: av förestående styrelseman C. B. Carl-
son och Anders Berntsson samt i stället för Sim-
on Olsson, som angått såsom skiftesgodman, gode-
mannen Albin Pettersson i Bråland.

Sökanden Nikolaus Jansson i Gilltorp samt
jämte Arvid Andersson i Lora Höga såsom ombud
för Julius Johansson, Tekla Emmelina Johansson
och Leida Viktoria Johansson i Gilltorp, enligt full-
makt.

§6 Parterna Arvid Andersson och sökanden
i skilje sitt krav på deltagande för gemensamt
i upptagandet av det i gränsen ifrågakomna diket
jämte gode mannen Anders Berntsson kunde för

mytta av ett sådant dike för mark, som grän-
sade in till Sökaunders fastighet ^{vid} Söder om vägen ^{innan}
till husen å denna fastighet, från vilken mark vatte
ut avrann till det dike, som framgick öfver Sökaun-
ders ägor. Sökaunden förklarade att han ^{erhöll} ^{från} ^{den} ^{här} ^{förklarade}
från uttrycket på deltagande från gränsvägens ^{här}
da och hade ej heller uttryck på deltagande från
Anders Berntson, och utförde sig att enbart han
för dikets upptejande och bestämde här för. Dikets
ipåse behöfde, åtminstone icke i sin övre del,
bliva djupare än det befintliga. Någon lättnad
för marken Söder om vägen kunde därför ej upp-
stå. Vid detta förhållande och då uttryck på del-
tagande från hundraännens sida i gränsvägens upp-
tejande icke längre ställdes, fann emellertid det med
Hlert Berntsons ^{anförda} ^{ställda} ^{gärd} ^{icke} ^{grundat} och
indök icke ipåse att jämsammanhäng.

§7. Förslag till arloppsdikens upptejande för-
des jämte bestämde beräkning.

§8. I fråga om diket, som Sökaunden äskat
upptejdt i gränsen mellan sin fastighet Gills-
torp 1^a och fastigheten Gillsorp 1² träffades efter
åtskillig överläggning öfverenskommelse emellan
Sökaunden och gränvens embed om dikets sträck-
ning, dess upptejande och om vad därmed ägde
sammmanhang, varem skriftlig handling upprät-
tades.

§9. Beträffande arloppsdiket från Sökaunders
ägor meddelade de öfrige sakkägnens embed
att hans hundraänn förordade dikets upptejande
öfver ägorne till dens fastigheter med delta-
gande efter lättnad framför dikets upptejande öfver
Sökaunders fastighet med andel i bestämde här för.
Sökaunden förklarade sig i detta avseende vara enstäm-
mig.

öfrige sakägare.

§10. Hållaren för den mark, som i temläggnings-
ningohandseende var beräknad av arloppets uppbörande
derav uträknad och införd i en särskild lön.

§11. Efter prövning af förbörummande för-
gor meddelades utlåtande i ärendet.

§12. Händingars och rättingars rökande för-
tagas skulle föras hos Mikolauus Jansson i
Gilltorp pr. förhandla.

§13. Rättsom samtliga sakägare voro
representerade bolots valja styrelse och utval-
des till ledamöter i denna Anders Johans Andersson
i Värreby och Anders Berntsson i Gilltorp.

§14. Förklarades förvärtningens avslutad
Dag som ovan.

Uthallan

Anders Berntsson

Albin Pettersson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:r 23 W.D.
1924



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Alvsborgs läns norra del, som förordnas att i inneliggande handling omförmäld förrättning i laga ordning verkställa, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

med Göteborg, i landskansliet, den 5 november 1924.

På Länsstyrelsens vägnar:

Carl Thoring *Ragnar Lennarsson*

Bevis till K.B. 8/12

Med sam

Till

Kommungens Befolkningsskande
i Göteborg och Bohus län.

Undertecknad anholder härmed vördsamt
om förordnande för behörig förrättingsman
att skriftligt bestämmelserna i 10 kap. rättslä-
gen vidstålla den för beredande av rättslä-
aropp genom och på en ny teckning av rät-
ten bevisad makt. inom ägar till hemma-
net Gilltorp i Jörlanda socken

Förutom min fastighet 1/15 mantal Gilltorp
kommer företaget att besitta mark härvid
till 1/15 mantal Gilltorp, ägar: Gerda Johansson
samt mark härvid till 1/15 mantal Gilltorp
ägar: Tekla Johansson

Gilltorp i Jörlanda den 31 oktober 1924
Nikolai Jansson.

Sedan under tecknad, lantbruksingenjör,
förordnats att i laga ordning verkställa
sequestrering för beredande av vatten-
avlopp från ågor till hemmanet Gill-
torp i Jörlanda socken, kommun sam-
manträdde för sakens behandling att käl-
las hos lantbrukaren Nikolaus Jansson
i Gylltorp lördagen den 11 december 1926
kl. 10,30 fm, då nedanstående personer
såsom uppgivne sakägare hava att kom-
ma tillstädes för utförande av sin talan.
Vänerborg den 26 november 1926
O. Carlsson

Sakägarens namn och hemvist.	Egenhändig namnteck- ning till Gylltorp under- rättelses delförande.
Nikolaus Jansson, Gylltorp	Nikolaus Jansson
Gerda Johansson, - " -	Gerda Johansson.
Tekla Johansson, - " -	Tekla Johansson
Julius Johansson, - " -	Julius Johansson

Att förstående personer fått del av
deras handling och egenhändigt förskrift sina
namn härvid, bekräftar: Jörlanda den 1-12-26
Carl Johansson
Stämningsskrivare

Fullmakt för Hemmansägaren
 Anders Johan Andersson Torrey
 att vid sammanträde med
 delägare i en tedjedels mantal
 Gilltorp den 11/12-1926 föras
 vå min talan och utöva min
 rösträtt

Gilltorp den 11/12 1926

Seda V. Johansson.

Julius Johansson

Tekla Johansson

Birgittas

Lars Olsson

Alfred Green son

Fredrik

Kurås

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å företag med ändamål att medelst upp-
tagande av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till
hemmanet Gilltorp i Jörlanda socken handlägges ånyo vid sammanträde hos
lantbrukaren Nikolaus Jansson i Gilltorp måndagen den 29 april 1929 kl.
9,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande
av sin talan. Göteborg den 6 april 1929. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Utsänd till pastorsämbetet i Jörlanda församling ^{den 7 april} (samt införd i
Handelstidningens Veckoblad den 11 april 1929, betygar:

C.B. Carlson

Den 9 april avlämnades å posten underrättelse om förestående
sammanträde till:

Nikolaus Jansson i Gilltorp	<u>Jörlanda</u>
Gerda Johansson i "	"
Tekla Johansson I "	"
Julius Johansson i "	"

*Swennar Anna Albin Pettersson Jörlanda
Anders Svensson Gilltorp } Jörlanda den 9/4 1929*

Fullmakt för Hemmansägaren Janne Arvid Andersson
 Stora Höga att vid sammanträde hos Nicke Jansson
 Gylltorp den 29 April 1929. tillsammans med övriga
 markägare föra vår talan och utöva vår rösträtt.
 Gylltorp Jörlanda den 29/4 - 1929.

Beviljas av
 John Roos
 Alfred Sven Son

Julius Johansson
 Tekla Emmelina Johansson
 Gerda Viktorial Johansson.

Utlätaude

i fråga om vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanet Gylltorp i Förlanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, varom fråga är, framgår i nordostlig huvudriktning till en bäck, som leder västerut genom Bohuslänen till Flakefjord och hör i avseende på nederbördsområdet till nr 108/109.

Vid inträdet i avrinningsområdet tillrinner avloppet vatten från ett mestadels av berg och hagmark bestående och omkring 1,5 hektar innefattande område, vilket under avloppets väg ned till bäcken utökas till c:a 10 hektar. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten kan tillrinningen skattas till 5 liter sekunden från varje hektar av det först nämnda området och till 2 liter pr hektar från det sistnämnda området vid tillfällen då riklig nederbörd eller hastig smältning råder och till c:a 2 liter från varje hektar i medeltal under vegetationstiden. Dessa tillrinningsmängder leda till en vattenföring i avloppets övre tydliga del om 7,5 liter vid flodtillföllen och 0,3 liter vid snösmältvattenmängd och i dess nedre, norra del om resp. 2,5 och 2 liter i sekunder.

Om, såsom förslaget till avloppet i fråga innebär, avloppet upptages med en bottenbreds av 0,30 meter slänt 1:1 och bottenlutning minst 4,5:1000 i den övre delen och ^{resp. 0,30 m, 1:1,25 och} 0,5:1000 i den nedre, beräknas flodvattenmängden kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,15 meter i den övre sträckan med stark lutning och icke 0,30 meter i den nedre med lutning 0,5:1000. Snösmältvattenet skulle å sist nämnda sträcka icke stiga 0,10 m. över botten, ~~och i den för nämnda sträckan~~

Å den öfr. avrinningsområdet upprättade nu-
värkarta är arloppet i den sträckning sökaunders-
kat det upptaget utmärkt med träme jämme lö-
pande heldragna röda linjer samt betecknat, ned-
re sträckan med A-B och övre sträckan i gränsen
mellan fastigheterna 1^a och 1² Gylltorp med B-C.

Det är icke sökaunders områdets alternativt
med sträckan A-B till upptagande i fråga om
diktet öfr. sökaunders fastighet Gylltorp 1^a är
betecknat med D-B och utmärkt med träme och
röda linjer.

Ena dikes i sträckningen B-C endast har till ändamål att
avleda vid punkten C till från marken utmed sträckan till
närmast rälens slut. Gällande det öfr. sökaunders områdets
avgränsande fastighet ledande diktet förslås att bräcka
ägnade och i ett åsyftas att byråda till ett förslags
av marken utmed diktets sträckning är det befäst-
ligt diktet medför, behövs djupet å diktet i fråga icke va-
ra större än det äldre diktet, vilket växlar mellan 0,45 och 0,70
meter. Ett medel djup av 0,6 meter, diktens bredd 0,30 meter och
dagvidd 1,50 m. bör vara tillfyllest för att säkert ställa det
med diktet avsedda ändamålet.

Vad åter sträckan A-B, alternativt sträckan B-D vidkom-
mer, måste dessa vara ett djup, som möjliggör en ända-
målsenlig förläggning av marken till sökaunders fastig-
het. Förslaget till upptagande innebär ett bottental
vid B, dit systemen för förläggning av nämnda mark
lämpligen böra ledas, av +0,50 m. i det avsedda höj-
differens, en bottentalning härifrån ner till botten av
0,5:1000 samt slänt 1:1,25.

Ena det med dikessträckan B-C åsyftade ändamålet kan
vinnas utaf att någondera av sträckorna A-B eller B-D
behövs komma till upptagande och marken utmed des-

En sträckor kan förläggas observerande att hvarvise sträckor B-C upprävas eller ej, äro arbetna för denna sträckas upptagande att betrakta såsom ett företag för sig och arbetena för sträckan A-B, alternativt sträckan B-D att även såsom ett självständigt företag.

I fråga om delbet B-C har överenskommen om upptagandet och såd. dämed äger styrelsen att träffa utlåtande i vederbörande rådgörande förhållande överenskommen om styrelsen godtaggs och tillkännas vidtord såsom ett deras utlåtande i denna del av ärendet.

Enar vederbörande markägare förklarar sig frivilligt arlopp från mark till sökandes fastighet i sträckningen A-B förklarar att arloppet upptogs i denna sträckningen och deltagandet sker i förhållande till värdet av den värdet, som upptas för marken höra till de såskilda fastigheterna, sådant detta värde finnes uträknat i den detta utlåtande bifogade värderingslängden. Bästaden i fråga har med tillämpning av de i 7:22 vattenlagen stadgade grunder beträffande i den ordning varom sågs i 10:60 samma lag. I förhållande till värdet har anparten i företaget och bestaden här för uttryckt medelst procenttal i förnämnda längd.

Till bestad för företaget hos förnämnda skattmyndighet, bestad för onyttighet av en tunnans förvärfv på plats, där värfv en äger rum, samt utlåning för markupplåtelse och inlägg.

Grunden i fråga byggs med 0,6 x 0,6 meters genomgångsöppning för vatten och 3 m längd för upplåtelse av mark till arloppets vidg-

ning gäldas ersättning med belopp motsvarande med
värdet av den i anspråk tagna marken för fire-
taget enligt värderingslängden. För intrång genom
jord- och stenupplag ges likaledes ersättning och
med ett såsom skäligt ansatt pris av 0.50 kr för
varje till uppschaktning tillkommande kubikmeter
massa.

De enligt dessa grunder uträknade ersättnings-
beloppen äro införda i en särskild ersättnings-
längd och tillgodoräknas de ersättningsberäk-
tigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Arbete, som förvälas i 11 kap 95 § vatten-
lagen, skulle understiga 10 kronor och skall
fört ej erläggas.

Kostnader för den del av synförrättningen
som faller på detta företag och som anses
vara utgåva från företaget är hela förrättningen.
Kostnader gäldas av delägarna i förhållande
till andelen i kostnader för företaget, men
förskjutes, om så erfordras, av bolagets

Fråga om företaget bestämms jämlikt
10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och för-
dysning av arlopssträckan A-B samt underhåll
av trummor för översigt å denna sträcka,
skall uppföras i årsstämmans med det
i detta utlåtande avhandlade förslag.

att uppschaktad jord och sten skall läggas utantill
en 1/4 meter från arloppets kanten och med
en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;
att öppningar i upplagda jordsträngar an-
ordnas vid förbestämda öppnar diken 94

vid sträckor i markytan på det dagrättat med
 full avripping;
 att trumman för örefäst bygges av kilad stål
 i god förband enligt ritning;
 att till ärendets inträffande ras oförstörat arbjäl-
 pas;
 att arbetenas utförande överlämnas till därför
 skickad person, med vilken kontrakt om ut-
 förande enligt beställningsbrevet i detta utlä-
 tande bör upprättas;
 att samma förfaringsätt bör vinna tillämpning
 vid framtida rensning av orloppet;
 att arbetena må byggas medellöst sedan detta
 utlåtande runnit laga kraft samt bör vara
 bragta till slut senast vid 1930 års utgång;
 samt att arbetena bör, om någon så påfordras,
 avräknas av lantbruksinspektör.
 De upplagda jordmassornas bör vara utspjäderade
 eller bortförda inom fem år efter det orloppet
 blivit upplagrat.

Talen mot förslutningen och detta utlåtande
 förs vid Västerbygdes Vattenbarnstöt, till vil-
 ker beordras för att komma under prövning
 skola med iakttagande av vad i 11 kap 85 § stat
 burlagen härmed stadgas vara ingivna inom
 sextio dagar från nedanberörda dag.

Hilltorp, den 29 april 1929

W. Carlsson
 Anders Berntson
 Albin Pettersson

w
Överensommata

i fråga om dike genom ägor hörande till hem-
manet Gilltorp i Jörlanda socken, Göteborgs och
Bohus län.

I och invid gränsen mellan fastigheterna 1^o 5
mantal 1" och 1^o 5 mantal 1² Gilltorp upptages
dike till ett medel djup av 0,6 meter, dagbredd
1,5 meter och tottensbredd högst 0,8 meter, sträck-
ande sig från den punkt där avlopp väster
ut frångår över Gilltorp 1² och upp till vägen i
söder mellan fastigheterna i fråga öster- och
betesmark, ett avstånd av 390 meter.

A den vid synförrättningen denna dag före-
tagna nivåkartan över dikessträckningen av-
ses med dike i fråga sträcken mellan
punkterna B och C.

A en längd av 257 meter från B räknat
upptages dike i gränsen mellan de båda
fastigheterna på sått att dikets mittlinje
sammmanfaller med gränslinjen och dikes-
jorden lägges på den sida om gränslinjen
från vilken den tagits. A återstående 133
meter uppgräses dike helt och hållet å
mark till Gilltorp 1" intill gränsen mot
Gilltorp 1² och dikesjorden lägges helt på
marken till Gilltorp 1".

Dike i fråga upptages genom ägarans till
Gilltorp 1" förord och på hans bekostnad,
Underhållet beträffas jämväl av ägaran till
Gilltorp 1".

Mark till dike upplätes och inträng genom
dikesjord tales utan anspråk på ersättning.
Dikesjorden lägges minst 0,5 meter från di-

kets. Kanter och med en lutning mot dessa
icke skarpare än 1:1.

Diket bör vara färdiggrävt före 1929 års ut-
gång och må arbetet med grävningar påbörjas
omedelbart.

Ägarne till fastigheterna i fråga må låta
vattnen från ^{deras} diket angränsande ^{eller} (nåll) ledas
till det upplagna diket.

Kostnaden för den del av syneförrättningar
som må beläpa på ägarne till Giltorp 1^a och 1^{2a}
för prövning av frågan om det delar, varom
orkendlas i denna överenskommelse, erläggas
med lika del av dem vardera. Den del af för-
rättningskostnader anses böra utgå en tred-
jedel av ~~hela~~ kostnaden för förrättningen i
dess helhet.

Giltorp den 29 april 1929

Nikolaus Larsson ägar till 1/15 del Giltorp 1^a
Sveid Andersson såsom ombud för Gårda Johansson
ägare till 1/15 del Giltorp enligt fullmakt.
Nikolaus Larsson och Sveid Anderssons egenhänd-
iga namnteckningar. bestyrkes.

W. Carlsson

Anders Berntsson

Albin Pettersson

[illegible]

1	2	3	4	5	6
Hemman	Registern - mer	Mantel			Ägar, ägobeskrifning
Gilltorp	1 ¹¹	1 ¹⁵			Nikolaus Jansson
			1	åker,	
			2	- 4 -	
			3	- 4 -	
			4	- 4 -	
					<u>Summa</u>
- 4 -	1 ¹²	1 ¹⁵			Gerda Johansson
			5	åker,	
			6	- 4 -	
			7	- 4 -	
					<u>Summa</u>
- 4 -	1 ¹³	1 ¹⁵			Tekla Johansson
			8	åker,	
			9	- 4 -	
			10	- 4 -	
					<u>Summa</u>
- 4 -	1 ¹⁴	1 ¹⁵			Julius Johansson
			11	åker,	
			12	- 4 -	
			13	- 4 -	
			14	- 4 -	
			15	avlopp	
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A - r - e - a - l				V - ä - r - d - e					
	ägnad	annan	inord-	före		efter		Bättnad	
åker	odlings-	reglig	mentn.	företagets	utförande			värde	
	mark	mark	högl. mark	$\frac{h_a}{2}$	$\frac{h_a}{2}$ ägofigur	$\frac{h_a}{2}$	$\frac{h_a}{2}$ ägofigur	$\frac{h_a}{2}$ ägofigur	
$\frac{h_a}{2}$	an	$\frac{h_a}{2}$	an	$\frac{h_a}{2}$	an	$\frac{h_a}{2}$	an	$\frac{h_a}{2}$	%
15.5				2200	341 -	2400	372 -	31	
20.0				1600	320 -	"	480 -	160 -	
07.7				1400	107 80	"	184 80	77 -	
05.5				1500	82 50	"	132 -	49 50	
48.7					851 30		1168 80	317 50	28.19
08.7				1600	139 20	2400	208 80	69 60	
26.0				1700	412 -	"	624 -	182 -	
18.				2200	396 -	"	432 -	36 -	
52.7					977 20		1264 80	287 60	25.53
18.-				2200	396 -	2400	432 -	36 -	
22.5				1800	405 -	"	540 -	135 -	
07.8				1500	117 -	"	187 20	70 20	
48.3					918 -		1159 20	241 20	21.42
22.-				2200	484 -	2400	528 -	44 -	
25.5				1900	484 50	"	612 -	127 50	
08.0				1500	120 -	2200	176 -	56 -	
07.5				"	112 50	"	165 -	52 50	
			07.0						
63.-					1201 00		1481 =	280 00	24.86
									100.00

Gillefors den 29 april 1929
 O. Hallström. Anders Bernström. Albin Pettersson.

Växtvårdsberäkning

En växtvårdsberäkning gjord för åren 1928 till 1929
 i Gulltorps och Jorlanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge	Käring i skeden	Jordbruks m. m.	Antal	i kronor	Kostnad		Summa	
					kr	ör	kr	ör
<u>Skogsskade A - B.</u>								
A - B	219	Lera	kubm.	400	0.75	300	-	
		Flyttning av stammar	lm.	72	0.50	36	00	
		Omhyppning av trummor för ågoröjning vid 4+80 m (0.6 x 0.6 x 30 m) enligt ritning	st	1		120	-	
		Resättning för markupplåtelse och inlägg genom jordskott enligt resättningslängden				260	75	
		För oförutsedda fall, arbetets tillseende m. m. tilläggs anskr. 10 % av arbetskostnaden				43	85	
	219	Summa				760	-	760 -
<u>Skogsskade B - D. (utfräs ej)</u>								
B - D	126	Berg	kubm.	4	12	48	-	
		Lera	"	360	0.75	270	-	
		Trumma för överkörning 0.6 x 0.6 x 30 m	st	1		120	-	
		Stammar att flytta	lm	20	0.50	10	-	
		Resättning för markupplåtelse och inlägg genom jordskott enligt ~~resättningslängden~~				272	-	
		För oförutsedda fall, arbetets tillseende m. m.						
		tilläggs anskr. 10 % av arbetskostnaden				75	-	735 -
	126	Summa.						1495 -
Gulltorps Jorlanda den 29 april 1929 P. H. Hultén								

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				57 00
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	15	0,03	45	1 45
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan	1		3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			1 50	5 50
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning			3 —	
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen		4,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	20	0,01		20
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	8	0,25	2 —	3 50
		Utlåtande och ~~betänkande~~ ^{förordnande} § 43	7	3,00	— —	21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		— —
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..		12,00		— —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	4	12,00		3 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				119 38
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal ar ägofigurer st.	9	0,07	1 33	
		har har	46	0,17	64	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		Överföres			8 97	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 97	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	40	0,02	80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	15	0,03	75	12 27
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	0,12	5,00	60	
		ändring av befintligt avlopp	0,72	6,00	2 88	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3 12	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			3 90	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad			-	
		längdprofilritningar..... st.		3,00	-	
		tvärsektions- och broritningar		5,00	-	10 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	18	0,75		13 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				36 27
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			4 40	
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....			41 10	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				45 50
		Summa kronor				45 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				119 38
		Lösen för kopior och avskrift				36 27
		Övriga förrättningskostnader				45 50
		Summa kronor				201 15

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Felvids runda häradsrätt.

Göteborg

den 3 november 1930

P. Harrison
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Nikolaus Jansson

Kronor kvitteras:

den 19.....