



Akt nr:
O-E1a-0622

AU\$O-E1a-0622


31 DEC. 1932

Västerbygdens Vattenområde

F1983

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

0 2*0622



*Till akten höra: 38 skrivna sidor och
2 blad ritningar.*

1
Protokoll vid synförrättning i fråga
om vattenarloop för tamläggning
av mark hörande till hemmanen
Fåraby, Ulseröd, Haga och Röd
i Tammus socken, Göteborgs och Bohus
län.

31.

Den 4^e december 1929 i Fåraby

Närvarande: lantbruksingenjören C. B. Carlsson
förrättningsman; Anders O. Olsson i Hallin
och Collin Persson i Nästegård, godmän.
Karl Camelinsson, ägare till $\frac{3}{4}$ utt. Fåraby
Martini Johansson, - " - " $\frac{1}{4}$ - " - "
C. M. Carlsson, - " - " $\frac{1}{2}$ - " Ulseröd;
Olof Kämp, - " - " $\frac{1}{4}$ - " Haga;
Rickard Johansson, - " - " $\frac{7}{16}$ - " Röd
Olaus Johansson i Elk och } ledamöter i Tammus
Otto Greby i Grebstad } härads rådgivare;
C. O. Andersson i Långåker } ledamöter i styrelsen
Karl A. Johansson i Långby } för tamläggningssä-
Johan Gustafsson i Bleiken, suppleant i styrelsen } taget Bleiken-Haga
för sistnämnda företag.

Efter verkställda förundersökningar upp-
rättade profil- och sektionsskizningar över
det arloop, om dess vidgning och fördjup-
ning fråga var, samt utarbetade över

den mark, som i torrläggningshänsed
funnits beröende av orloppet, förstodas

Undersökningen av orloppet hade sträckt
sig från dess utlopp i sjön upp till gränsen
mellan ägor till Färaby, Röd och Haga.

Sökanden öskade orloppet genom sina ägor
i Färaby vidgat och fördjupat till sådan in-
fattning, att trygghet mot översvämningar
för och möjlighet till ändamålsenlig torr-
läggning av marken till haas fastigheter kün-
de enas.

Förbehållande av samma förmanas:
arsende ~~till~~ marken till sina fastighe-
ter förenade sig Martinus Johansson
i Färaby och Olof Kamp ^{i Haga} med sökanden,
som skriftlig handling upprättades och
lifogades protokollet.

Beträffande den öfver orloppet framdrag-
na ^{allmänna} vägen upplystes att vägen ifråga
sannolikt byggdes i början av 1870 talet
men att broarna öfver den orloppssträc-
ka, om dess förstöring nu var fråga,
blevo ombyggda 1916 och därvid förstörade
i loppet samt ändrade till frummar med
fackhaller av sten. Enär undersökningen
givit till resultat att marken belägen
närmast öfver nämnda vägfrummar

och särskilt den oroa Trummorna i van be-
lägna icke kunde erhålla $1\frac{1}{2}$ meters torrlägg-
ning med mindre trummorna jämväl
sänktes, varst frågar om behovet av en så-
dan sänkning föremål för torrläggning.

Med anseende till de jämförelsevis två
områden, vilka icke kunde vinna den ora-
nämnda torrläggningen, och med hänsyn
därtill att vinsten av dessa områdens tor-
läggning till angivet djup näppeligen kan-
de sträa mot det med trummorna om-
byggna förbundna kostnader, vilken kost-
nad närmare ledande i vägstyrans
~~föskräde sig~~
~~anså~~ icke kunna drabba de väghåll-
ningskyldiga, stälde sökanden och den om-
förenat sig med honom om företaget ⁱⁿfiel-
las på västrummornas ombyggnad.

Vid uppbättnings av båtströms finge
dock hänsyn tagas till den onödvändiga
heten att förnämnda området icke erhö-
llit nöjaktig torrläggning.

I fråga om båtströms arloppet för vägar
av enskild natur eller för örefart, vilka
båda voro belägnas å ågor, tillhöriga sö-
kanden, förmener de emne att ombyggnad-
den finge ske på delägarnas i företaget

gemensamma bebostrad.

För upplåtelse av mark till arluppets vidgning
så väl för intrång genom behaktningsskattens
uppläggande borde enligt vederbörlig markägare
ns mening ersättning beräknas och gäldas.

Läkanden och C. M. Carlsson i Ulseröd förmed-
te att sedan arluppets i sin sträckning genom å-
god till Rös, Haga, Långby, Långåker, Näs och
Bleviken blint förmedlats för vidgning och förjör-
ning under senast förflutna åren, vattenet från
dessa frakter, efter vad de tyckte sig märka, kom-
mit hastigare och i större mängder samt
i följd därav inskränkt ägarna till deras
fastigheter, vilka ägar därigenom lidit skada.
På grund härav ifrågasatte dessa sakägare
deltagande från delägarna i nämnda fäntags
sida i kostnaderna för den fäntingsar ar-
luppets genom ägarna till Färaby och Ulseröd,
som också med det fäntag, varom nu fråga-
ras. Värvarande ledamöterna i styrelsen för
fäntaget i Rös- och Bleviken protesterade mot
skyldigheten att deltaga i fäntaget genom
Färaby och Ulseröd, åberopande handlingar
na rörande detta fäntag och förmenande
att anledningen till vattenotäddan å ägarna
till sist nämnda fastigheter närmast var
att söka i ett oförfärdigt underhåll av ar-

loppet genom dessa ägor och i ett överskåd-
 und otillräckligt arlopp för det tillströmmar-
 de vattenets avledande. Härtil till gagnålles att
 översämningsarna tilltagit i omfattning efter
 genomförandet av merområdenas förtag och
 senast i merområdena höst varit således såld-
 samma: och sträckt sig betydligt öfver de van-
 liga förskrämmade, samt å dessa ställen er-
 mindes därom att flödena i fråga varit exp-
 tionella och försälet översämnings, om än
 i ringa omfattning å marken utmed ^{utlöpar} och för
 större arloppsträckan genom Skeriken och
 Långby.

Till bevisande af frågan om hittills til-
 lämpad grund för fördelning af underhållet
 af arloppet från Röd till utmarken å
 Färsby arlänade C. M. Carlsson i Allos-
 röd år 1856 upprättad handling utan att
 dock åberopa denna handling som giltig
 sedan arloppet blivit föremål för vidgning
 och fördjupning.

§ 2.

Arlopp och marken besiktigas,
 och samt marken jämrat undersökt
 och uppmättad, vapen-tillkännagöres

att sedan förslag till vattenvarldsmuseet
upprättat, kostnad och värtad beräknats samt
öfrige förtegrat rörande frågor förut beslutade
tätet beröme att föreläggas intressenterna
vid sammanträde, beviljadt i stadgas ord-
ning.

Dag förevar

W. Carlsson

And. V. Olsson

Comintendenten

§ 3.

Den 19 februari 1931 i Färaby.

Närvarande: förordade styrelsemedlemmar och
följande sakägare.

Karl Corneliusson i Färaby.

Albert Johansson i —

Olaf Raup i Haga samt

C. M. Carlsson i Ullersås.

Förslag till vattenvarldsmuseets förordning
företogs jämte kostnadsberäkning.

I fråga om upplåtelse av mark
till orloppet vidgning samt om upp-
läggsavdet av jord och sten samt upp-
springt berg å ägarna till Färaby 1²
och 1³, belägen nedanför och väster om
allmänna vägen öfver orloppet å Fä-
by 1², förklarade ägaren till dessa fast-
igheter att han icke hade anspråk

på sättning för markupplåtelsen och in-
 frängt i förresande ärende. Heltarna
 finge, i den mån de icke fingo ^{nytt} hem ut-
 med arloppet, försas till lämpligt ställe
 i närheten och där uppläggas med iakttä-
 gande därav att minsta inträff ästadkomas.

Åtsäffande arloppets vidgning å stäm-
 man mellan Färaby och Ulserås voro ve-
 derbörande rågrannar ense därom att
 arloppet finge vidgas liksom mycket åt
 vardera sidan och den uppehållade
 gräns läggs åt den sida, från vilken
 den upptagits.

Utlåtande i ärendet var så med-
 delat och i utlåtandet nämndes lian-
 der förteckna.

Att förra företaget röande hand-
 lingar och ritningar utgås Karl Corne-
 liusson i Färaby på Harstenslund.

Att samman Corneliusson uppsågs
 att i föreskriven ordning kalla delägare
 ne till sammanträde för val av styrel-
 se för företaget, varefter förhandlingar för-
 klarades avslutad.

Färaby dag som ovan.

W. Hultén

Carl Gustafsson

And. Nilsson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

Göteborgs och Bohus län.
Landskansliet.

N:o 8 V.D.
1928.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagde handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

*ant
24.6.28*

Göteborg, i landskansliet, den 11 juni 1928.

Shawmlydow

K. Hjelm

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

Göteborgs och Bohus län.
Landskansliet.

Inkom till
Landskansliet Göteborg
8 - JUN. 1928

9

N:o 8 V.D.
1928.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas att hit inkomma med yttrande, huruvida omständigheterna synas påfordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna; skolande remisshandlingarna därvid återställas.

ans.
m

Göteborg, i landskansliet, den 4 juni 1928.

På tjänstens vägnar:

K. Hjelm

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
VÄNERSBORG

Ställandet av säkerhet för förrättningskostnader i förevarande fall synes icke påkallat. Vänersborg den 7 juni 1928. *M. Carlsson*

Nr 8 V. 8
1928.

10

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Ankom till Landskansliet
i Göteborg
den 4 - JUN. 1928
i posten

Som en förbättring av avloppsdiket genom ägorna till hemmanet Fåraby i Tanums socken från dess gräns mot hemmanen Haga och Röd i samma socken till Hafstenssund visat sig erforderlig får jag/vi härmed vördsamt anhålla, det Kungl. Maj:ts Befallningshavande ville förordna lantbruksingeniör att för ändamålet förrätta syn å nämnda avloppsdike i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen.

De fastigheter, som beröras av företaget, äro i första hand 3/4 mtl. Fåraby: ägare, Karl Corneliusson; 1/4 mtl. Fåraby: ägare, Martin Johansson samt 1/2 mtl. Ulseröd: ägare C.M. Carlsson, alla boende å resp. gårdar och med adress, Hafstenssund, samt eventuellt de ovanför liggande fastigheterna: Alviken, Näs, Långåker, Långeby med Hogen, Röd och Haga, därest det skulle befinnas, att den ansökta förbättringen betingats av en efter syneförrättning åren 1925 - 1926 vidtagen förbättring av avloppet från och genom nämnda hemman ned till Fårabys gräns.

Fåraby, Hafstenssund den 1 juni 1928

Karl Corneliusson

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av det avloppsdike. som leder från gränsen mellan ägor till Fåraby samt Haga och Röd ut till Hafstenssund, åstadkomma bättre torrläggning av mark hörande till hemmanet Fåraby i Tanums socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Karl Corneliusson i Fåraby onsdagen den 4 december 1929 kl. 1 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom mark till Fåraby kan mark hörande till Ulseröd, Haga och Röd i Tanums socken komma att beröras av företaget, varjämte saken ansetts angå delägarne i det till utförande komna företag, som avsett torrläggning av mark hörande till hemmanen Aleviken, Näs, Långåker, Långeby, Hogen, Röd och Haga, i den mån ^{behovet av} avloppets förstoring genom ägorna till Fåraby kan hava betingats av nämnda företags utförande.

Göteborg den 11 november 1929.

C. Carlsson

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Tanums församling den 12 november och införd i Strömstads Tidning Norra Bohuslän den 14 november 1929, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 18 november till följande personer:

Lantbrukaren Karl Corneliusson ,	Fåraby,	Havstenssund.
"	Martini Johansson	"
"	C.M. Carlsson,	Ulseröd
"	Olof Kamp	Haga
"	Richard Johansson	Röd

Ordföranden i Tanums härads vägstyrelse:

Gustav Olsson,	Oppen	Tanumshede.
----------------	-------	-------------

Styrelsen för torrlägningsföretaget i Aleviken,

Näs, Långåker, Långeby, Röd och Haga,	Grebbestad.
---------------------------------------	-------------

dess ordförande C.O. Andersson , Långåker.

betygar:

C. Carlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å det företag, som här till ändamål att medelst vidgning och fördräpning av vattenavlopp åstadkomma bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Fåraby, Ulseröd, Haga och Röd i Tanums socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Karl Corneliasson i Fåraby torsdagen den 19 februari 1931 kl. 1 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 28 januari 1931.

W. Carlsson
Lantbruksingeniör.

Utsänd till pastorsämbetet i Tanums församling den 28 januari samt införd i Strömstads Tidning Norra Bohuslän den 3 februari 1931, betygar:

W. Carlsson

Med förbanden till det förtag, som äro
vidgning och fördjupning av vattenarloop för
turläggning av mark hörande till fastig-
heter i Färaby i Tammus socken förse
sig under tecknade jämlikt 10:58 vattenlagen
och åsyfta med denna avslutning förtagets
utsträckning för turläggning jämlikt av
mark hörande till våra fastigheter.

Färaby den 4 december 1929.

Martini Johansson Olof Kamp
ägare till $\frac{1}{4}$ ut Färaby, ägare till $\frac{1}{4}$ ut Haga
Att Martini Johansson i Färaby och Olof Kamp
i Haga träffat förestående förning och egen
händigt tecknat sina namn härmed. Lotta
Marsson Axel & Albin Gunnarsson

Utlåtaude

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Läraby, Ulleröd, Flaga och Röd i Tammes socken, Göteborgs och Bohus län.

Vattenavloppet ifråga framgår i nordvästlig huvudriktning genom ägor till förenämnda hemman och utmynnar i en rik av Kattgatt mellan Örekilsäken och Strömsån. Vattendraget faller alltså inom nederbödsområdet 110/111.

Omkring ^{ett} hundra meter från utloppet i sjön bildas vattendraget ett fall, vid vilket arbetena med avloppets vidgning och fördjupning ^{måste begynna} för att vinna det med företaget avsedda ändamålet. Vid detta fall har avloppet att avböda vattnet från ett omkring 4,6 kvadr. stort område, av vilket ungefär två kvadr. bestå av odlad jord och den öfriga delen av berg och kalmark. Med avseende härtill och till området topografiska gestaltning samt nederböds mängden i trakten kan avrinningen från de odlade fälten skattas till 150 liter och från berg- och kalmarksområdena till 450 liter i sekunden från varje kvadr. i medeltal, vilka tal leda till en vattenföring i avloppet vid ordinära flöden

av 1,47 kubm. i sekunden. Medelvattnet föringen kan anses motsvaras av en tillrinning av 15 liter i sekunden per hektar av området ~~inom~~ och sålunda utgör 0,07 kubm. i sekunden.

Med beaktande av dessa vattenföringar, av förefintliga lutningsförhållanden samt av sådana uttryck på vinnande av trygghet mot översvämnningar och möjlighet till ändamålsenlig torläggning av den av vatten besvärade marken till deras fastigheter har så förslag till avloppets förstoring blivit uppgjort. Detta förslag innebär att avloppet från platsen för arbetenas början och upp till allmänna vägen, som leder över vattendraget omkring 200 meter från sjön, erhåller en bottenlutning av 1:1000, från nämnda väg och till det bergparti, som finnes i avloppet 50 meter nedanför den sträcka av allmänna vägen, som korsar vattendraget omkr. 1100 meter från sjön, en bottenlutning av 0,5:1000, och från berget, i vilket en kaskad om 0,5 m. höjd anbringas, och upp till vägen 1:1000 samt ovanför vägen och upp till gränsen mot Haga och Röd en bottenlutning av 0,5:1000. Omedelbart ovanför sistnämnda gräns anordnas äventyrligt en kaskad, en avsats om 0,6 m höjd. Kaskaderna ifråga, vilka befästas med sten i nödig utsträckning, avse att trygga avloppet mot utskjämningar ^{å sträckor, där på grund av} i övergången från en avbrott i lutningen skad vattenhastighet skulle uppstå.

~~Till stark lutning.~~ Bottnbredden skulle utgöra 1.0 meter och stäuten 1:1.5 i ford och resp. 2.0 m. och 1.0 i berg.

Med hänsyn till vad som anförts i avseende å genomloppet för den allmänna vägen, som leder över vattendraget, har avloppets botten förslagts i nivå med nämnda lopps botten och lutningarna nedanför och ovanför vägen utlagts på sätt ovan nämnt.

I ett efter detta förslag förslorat avlopp har ovan angivna vattenmängder beräknats kunna avrinna: flodvattenmängden vid vattendjup icke överstigande 1.05 meter och medelvattenmängden vid 0.25 meters vattendjup. Vid sist nämnda vattenstånd erbjudes möjlighet till ändamålsenlig tvärläggning för marken inom företaget med undantag av mindre områden, belägna intill och ovanför den allmänna vägen.

Broar för vägar av enskild natur äro för grunda för att kunna bestå efter avloppets förstoring och få för dem skall ombyggas, varvid bredden mellan landfästena utökas till 3.0 meter.

Å nivåkartan är avloppets läge utmärkt med tvänne jämslöpande röda linjer och å profil- och sektionsritningarna äro botten- och sidolägen angivna jämval medelst röda linjer.

I den ordning, varom stadgas i 10 kap 60 § vattenlagen och enligt de grunder, vilka äro angivna i 7 kap. 22 § samma lag, har uppskattning av den iföre-

taget ingående marken ägt rum och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, i vilken jämvel värdet av bätuaden för varje ägområde blivit uträknadt.

Skäl till häuförande av marken inom torrläggningssamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadsräseende finnes ej. Vär och en ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röer bätuad genom företags utförande i föreslagen samfällighet, har förtty att deltaga i kostnaden för företaget i förhållande till värdet av bätuaden för marken till hans fastighet, sådant detta värde finnes uträknadt i förnämnda längd.

Beträffande frågan om deltagandet i kostnaderna för företaget från deras sida, som äro delägare i det utförda vattenavledningsföretaget inom ägor till Näs, Merviken, Långåker, Långby, Röd och Haga, vilket deltagande ifrågasatts från intressenterna i det företag, varom nu är fråga, under förnämnde att vattnet från den terräng, som varit förnämld för vattenavledning genom nämnda företag, avledes fortare och i större myckenhet än vad som skett före företagets utförande och på grund härav föranleder skada å de områden, vilkas bättre torrläggning nu äsyftas, vilja synemannen åberopa vad i detta avseende utsagts i det vid synförrättning år 1926 rörande företaget Näs-Haga meddelade utlåtandet samt förklara att vid det för-

hållandet att delägarne i sist nämnda företag bestrida skyldigheten att deltaga i det nu till utförande i frågasatta, denna fråga icke kan upptagas till avgörande vid denna förrättning.

Agarne till den mark, som i torrläggningshänsesende röna inflytande av den avloppssträcka, om vars förstorning nu är fråga, hava förtty att ensamma svara för kostnaderna för företaget enligt ovan angiven grund. Efter samma grund bestrides och underhållet av avloppet. Den sträcka, som jämväl ingår i företaget underhålles dock av delägarne i båda företagen med lika lott på varje företag, get Näs-Haga, Broar för överfart över avloppet underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader för detta ändamål.

Till kostnad för företaget räknas förentom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnaden för backadernas uppförande samt för ombyggnaden av broarne för enskild överfart å ägor till Täraby med den inskränkingen likväl att med hänsyn till bristfälligheten hos bron vid punkt 8+87 $\frac{1}{2}$ och det genom ombyggnaden förbilligade underhållet av denna bro, allenast hälften av kostnaden för ombyggnadet av bron i fråga skall åvila delägarne i företaget och den andra hälften ägaren till den fastighet, å vilken bron är belägen. I kostnaden för företaget inbegripes även ersättning för markupplåtelse och intrång.

Ersättningar för upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas med belopp svarande mot värdet

av den i anspråk tagna marken för företaget och ersättningen för intrång genom schaktningsmassor nas uppläggande med ett såsom skäligt ansett belopp av 0.40 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa, som upplägges på mark, hävdad såsom åker eller äng. Beloppet ifråga äro uträknade i en särskild, detta utlåtande bifogad längd, och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning. Vidkommande upplåtelse av och intrång i mark, som icke brukas såsom åker eller äng behöves, när vederbörande markägare förklarat att han icke ifrågasätter ersättning här för, ersättning för upplåtelse och intrång för detta fall ej utgives.

Borgäld, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för synförrättning gäldas av delägarna i förhållande till vätnaden för vatt och ens mark men förskjutes, om så erfordras, av sökanden.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlats i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten samt upp-

sprängt berg skall läggas minst en $\frac{1}{1}$ meter från avloppets kanter, eller där utrymme ej finnes, föras till lämpligt ställe i närheten, där minsta intrång orsakas, samt med en lutning mot avloppet icke skarpare än $1:1$.

att, där uppläggningen sker i strängar, öppningar med ^{slänt $1:1$} dessa för dagvattnets avledande från angränsande terräng anordnas vid förekommande svackor i markytan, i tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:e meter.

att landfästen till broar och stenkropp i kaskader byggas av kilad sten i gott förband och överbyggnaden till broarne av virke utan märkvärdiga vankular och i övrigt i enlighet med ritningar till broar och kaskader / respektive;

att till öfrentys inträffande ras oförtövat afhjälpas och förstärkningar vidtages, där så påfordras;

att arbetena för företaget böra överlämnas till utförande åt därtill skickad person med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande böra upprättas

att samma förfaringssätt böra vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppet

att arbetena må begynna omedelbart efter
 det detta utlåtande vunnit laga kraft samt
 vara bragta till slut senast vid 1932 års ut-
 gång, och efter färdigställandet avsynas av
 tjänstgörande lantbruksingeniör samt
 att å såsom äker hävdad mark upp-
 lagd jord och sten bör vara undanförd
 senast sju år efter det företaget blivit
 färdigt och avsynat.

Därest talan mot förrättningen och
 detta utlåtande finnes påkallad, får den
 föras vid Västerbygdsens Vattenudrustol, till
 vilken besvärer, för att komma under
 prövning, skola med iakttagande av vad
 i 11 kap. 85 § vattenlagen härmed stadgas,
 vara ingivna inom sextio dagar från
 nedanskriivna dag.

Färaby den 19 februari 1931.

Oskarsson ~~Carlsson~~ Fred O. Olsson

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Värderingslängd</i>									

1	2	3	4	5	6
Hemman	Registernummer	Maatal		Ägarens nummer	Ägare, förkort. m. m.
Färaby	12	1/8			Karl Corneliusson
				1	äker, 0,3-0,4 m. mylla på lera
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" 0,25-0,3 m. " " och sand
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	avlopp
					Summa
— " —	13	1/8			Karl Corneliusson
				9	äker, 0,25-0,3 m. mylla på lera ö sand
				10	" " " "
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	avlopp
					Summa
— " —	14	1/4			Karl Corneliusson
				14	äker 0,25-0,3 m. mylla på lera ö sand
				15	" 0,2-0,25 m. " " "
				16	" " " "
				17	" 0,2-0,3 m. " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
				20	" " " "
				21	väg
				22	avlopp
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A - r - e - a - l.				V - ä - r - d - e.					
	äug och annan	imp. och		före		efter		Bätnads.	
åker	odlings-	duglig	höglänt	företagets	utförande			värde.	
	mark	mark	mark.	m har ägofigur	m har ägofigur				
har ar	har ar	har ar	har ar	kr.	kr. öre	kr.	kr. öre	kr.	öre
15,2				700	106 40	1300	197 60	91 20	
12,4				"	86 80	"	161 20	74 40	
15,7				1150	180 55	1650	259 05	78 50	
05,2				1300	67 60	1700	88 40	20 80	
05,6				1350	75 60	"	95 20	19 60	
48,0				1150	552 -	1650	792 -	240 -	
15,3				1250	191 25	1700	260 10	68 85	
				04,7					
117,4				04,7	1260 20		1853 55	593 35	
14,0				1250	175 -	1700	238 -	63 -	
06,4				1300	83 20	"	108 80	25 60	
09,6				1350	129 60	"	163 20	33 60	
26,5				1250	331 25	"	450 50	119 25	
				03,2					
56,5				03,2	719 05		960 50	241 45	
43,0				1050	451 50	1700	731 -	279 50	
14,0				1500	210 -	"	238 -	28 -	
16,7				1400	233 80	"	283 90	50 10	
60,5				1300	786 50	"	1028 50	242 -	
22,5				1600	360 -	"	382 50	22 56	
08,0				800	64 -	"	136 -	72 -	
49,0				700	343 -	"	833 -	490 -	
				01,2 06,6					
213,7				07,8	2448 80		3632 90	1184 10	

1	2	3	4	5	6
Färaby	15	1/4			<u>Karl Corneliusson</u>
				23	äker, 0,2-0,25 m. mylla på lera ö sand
				24	" " " " "
				25	" " " " "
				26	" " " " "
				27	" " " " "
				28	" 0,2-0,3 " " "
				29	" " " " "
				30	" " " " "
				31	" " " " "
				32	" " " " "
				33	" " " " "
				34	" " " " "
				35	kulle
				36	"
				37	avlopp
					<u>Summa</u>
- " -	16	1/4			<u>Martini Johansson</u>
				38	äker, 0,2-0,25 m mylla på lera ö sand
				39	" " " " "
				40	" " " " "
				41	" " " " "
				42	" " " " "
				43	" " " " "
				44	" 0,25-0,3 m. " " "
				45	" " " " "
				46	" " " " "
				47	" " " " "
				48	väg
				49	avlopp
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20,0				1100	330 -	1700	510 -	180 -	
28,0				1050	294 -	"	476 -	182 -	
26,0				"	273 -	"	442 -	169 -	
46,0				"	483 -	"	782 -	299 -	
18,3				1600	292 80	"	311 10	18 30	
32,5				650	211 25	"	552 50	341 25	
45,0				"	292 50	"	765 -	472 50	
23,5				"	152 75	"	399 50	246 75	
17,6				700	123 20	1600	281 60	158 40	
63,0				700	441 -	1700	1071 -	630 -	
48,5				800	388 -	"	824 50	436 50	
34,0				"	272 -	"	578 -	306 -	
			032						
			005						
			053						
412,4			090		3653 50		7093 20	3439 70	
45,0				1000	450 -	1650	742 50	292 50	
51,0				950	484 50	"	841 50	357 -	
07,5				1000	75 -	"	123 75	48 75	
08,5				1500	127 50	1700	144 50	17 -	
29,0				900	261 -	1650	478 50	217 50	
44,0				"	396 -	"	726 -	330 -	
39,5				1500	592 50	1700	671 50	79 -	
27,5				"	412 50	"	467 50	55 -	
19,3				1350	260 55	"	328 10	67 55	
40,0				1200	480 -	"	680 -	200 -	
			078						
			074						
311,3			152		3539 55		5203 85	1664 30	

1	2	3	4	5	6
Haga	12	1/8			<u>Olof Kamp</u>
				50	äker, 0,2-0,25 m. mylla på lera ö sand
				51	" " " "
					<u>Summa</u>
Röd	12	7/16			<u>Rickard Johansson</u>
				52	äker, 0,2-0,25 m. mylla på lera ö sand
				53	äng " " "
				54	avlopp
					<u>Summa</u>
Usseröd	1'	1/2			<u>E.M. Carlsson</u>
				55	äker, 0,25-0,3 m. mylla på lera ö sand
				56	" " " "
				57	" 0,2-0,25 m. " " "
				58	" " " "
				59	" " " "
				60	" " " "
				61	" " " "
				62	" " " "
				63	" " " "
				64	" " " "
				65	" " " "
				66	" " " "
				67	berg
				68	"
				69	"
				70	väg
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34,5				1450	500 25	1700	586 50	86 25	
03,0				1500	45 -	"	51 -	6 -	
37,5					545 25		637 50	92 25	
08,5				1550	131 75	1700	144 50	12 75	
	01,2			900	10 80	1000	12 -	1 20	
			01,3						
08,5	01,2		01,3		142 55		156 50	13 95	
22,0				1050	231 -	1700	374 -	143 -	
40,5				"	425 25	"	688 50	263 25	
02,6				1650	42 90	"	44 20	1 30	
05,0				1600	80 -	"	85 -	5 -	
26,0				1550	403 -	1650	429 -	26 -	
75,0				1100	825 -	"	1237 50	412 50	
35,0				1000	350 -	"	577 50	227 50	
20,0				"	200 -	"	330 -	130 -	
16,0				1550	248 -	1600	256 -	8 -	
09,6				"	148 80	"	153 60	4 80	
13,8				1350	186 30	1650	227 70	41 40	
27,0				"	364 50	"	445 50	81 -	
			04,0						
			25,5						
			33,0						
			01,7						
292,5			64,2		3504 75		4848 50	1343 75	

1	2	3	4	5	6
	Sammundrag.				
Färaby	12	$\frac{1}{8}$	1-8	Karl Corneliusson	~~h~~
— " —	13	$\frac{1}{8}$	9-13	— " —	"
— " —	14	$\frac{1}{4}$	14-22	— " —	h
— " —	15	$\frac{1}{4}$	23-37	— " —	h
— " —	16	$\frac{1}{4}$	38-49	Martini Johansson	"
Haga	12	$\frac{1}{8}$	50-51	Olof Kamp.	"
Röd	12	$\frac{7}{16}$	52-54	Richard Johansson	
Ulseröd	1'	$\frac{1}{2}$	55-70	E. M. Carlson	
				Summa	

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									%
1 17,4			04,7		1260 20		1853 55	593 35	6,92
56,5			03,2		719 05		960 50	241 45	2,82
2 13,7			07,8		2448 80		3632 90	1184 10	13,81
4 12,4			09,0		3653 50		7093 20	3439 70	40,12
3 11,3			15,2		3539 55		5203 85	1664 30	19,41
37,5			—		545 25		637 50	92 25	1,08
08,5	01,2		01,3		142 55		156 50	13 95	0,16
292,5			64,2		3504 75		4848 50	1343 75	15,68
14 49,8	01,2		105,4		15813 65		24386 50	8572 85	100,00

Färsby den 19 februari 1951.
 P. Karlsson, Cauterum And. Valm

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för tomlägg-
ning av mark hörande till hemmanen Färsby,
Ulsersöd, Haga och Röd i Tanums socken,
Göteborgs och Bohus län.

Registen- nummer	Mantol.	Hemman och ägare	Ersättningar								Summa ersätt- ning
			för markkupplo - + 0180.				för intrång				
			m ²	ö	kr.	ö	m ²	ö	kr.	ö	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
12	1/8	Färsby, Karl Emanuelsson	135	7-	9 45						
			15	12,25	1 84						
			35	12,75	4 46						
			50	13.-	6 50	370	0.40	148 -	170 25		
13	1/8	— " — — " — — " —	120	12,5	15 -						
			55	12,75	7 01						
			70	13.-	9 10	400	0.40	160 -	191 11		
14	1/4	— " — — " — — " —	160	12,75	20 40						
			85	12,25	10 41						
			10	11,75	1 18						
			95	13.-	12 35						
			110	10.-	11 00						
			100	7.5	7 50	1042	0.40	416 80	479 64		
15	1/4	— " — — " — — " —	65	8.75	5 69						
			185	8.50	15 73						
			95	8.75	8 31						
			115	9.25	10 64	664	0.40	265 60	305 97		
16	1/4	— " — Martini Johansson	160	12,50	20 -						
			95	12,25	11 64						
			20	12.-	2 40						
			95	11,25	10 69						
			155	11.50	17 83	780	0.40	312 -	374 56		
Överfries					219 13	3256		1302 40	1521 53		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Överfört			219 13	3256		1302 40	1521 53
1 ²	7/16	Röd ; Rickard Johansson	2	15.50	31.				
			2	9.00	18	10 0.40		4 -	4 49
1 ¹	1/2	Ulleröd ; C. M. Carlson	125	10.5	13 13	180 0.40		72 -	85 13
		Summa			232 75	3446		1378 40	1611 15

Färdly den 19 februari 1931
P. Carlson

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				5443 -
		Ersättning för markupplåtelse och för in-				
		intrång enligt ersättningslängden				1611 15
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. till-				
		lägges c:a 10 % av arbetskostnaden				545 85
				Summa kr.		7600 -

Färsby den 19 februari 1931
 C. H. Larsson

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				47 03
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	1	12,00	12	—
		b) yttavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har	14,51	0,52	7	55
		avvägda punkter	90	0,04	3	60
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	26	2,50	6	50
		i annan mark		5,00		29 65
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 12 ar,	70	0,05	3	50
			15,564	0,10	1	56
						5 06
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	90	0,03	—	—
						2 70
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	0,5	12,00	6	—
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	1		4	—
		för övriga kilometer	0,1	1,50	15	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	56	0,06	3	36
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	—	0,12	6	72
						20 23
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	12	3,50	4	20
		b) antal ritningar	1	3,00	3	—
						7 20
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	7	0,15	1	05
		" " " såväl " som " "	29	0,25	7	25
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	7	0,05	35	
			29	0,08	2	32
						10 97
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2	—
		för vattenområdets areal	7,6	0,02	09	
						2 09
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		(tillägg för) särskild beräkning av dimensionerna	1,2	7,50	5	40
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²				
		nämligen 27 m² sektion på	1,2	1,35	1	62
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		7 02
		Överföres				131 95

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				131 95
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	30	0,03	90	1 90
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	1	2,00	2	5 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1,2	4,00	4 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			1 62	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			6 —	12 42
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		~~Kalkyl~~ 1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning			3 —	
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.	3,30	1,00	3 30	
		och för särskildt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4	
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.	3,30	0,50	1 65	
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00	4 —	18 95
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	90	0,01	— —	90
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	32	0,25	8 —	9 50
		Utlåtande och betänkande, § 43	7	3,00	— —	21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00	— —	12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				217 62
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75	x	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 22 ar ägofigurer st.	70	0,07	4 90	
		har 15567 014		0,14	2 18	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		Överföres			14 08	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 08	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	90	0,02	1 80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	30	0,05	1 50	19 13
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	12	6,00	7 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp ~~med 30 % förhöjning~~			9 89	
		3) broar och trummor, " " " ~~30 %~~			10 30	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad			- -	
		längdprofilritningar..... st.		3,00	- -	
		tvärsektions- och broritningar		5,00	- -	27 39
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	26	0,5		14 30
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				60 82
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			18 60	
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....			77 90	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			24 -	
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				120 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				217 62
		Lösen för kopior och avskrift				60 82
		Övriga förrättningskostnader				120 50
		Summa kronor				398 94

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Tanums häradsrätt.
Göteborg den 18 mars 1931

P. Karlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

C. M. Carlsson Karl Corneliusson Martin Johansson
Kronor kvitteras:

den 19.....