




Akt nr:
O-E1a-0627

AU\$O-E1a-0627

F 1988

Kungl. Lantmäteristyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

0 2-0627



*Till akten hör: 23 skrivna sidor och
2 blad ritningar.*

Protokoll vid synförrättning i
fråga om vattenarloop för torrlägg-
ning av mark hörande till Böne-
bön och Klåtebol i Same socken,
Göteborgs och Bohus län.

§1

Den 8 september 1931 i Bönelön

Närvarande: landföreläsningsman C. B. Carlsson,
förrättningsman

Johan Ottosson i Ulkeröd och

Frans Johansson i Vattneröd, godsmän;

A. M. Tyberg, ägare till $\frac{1}{24}$ af Bönebön ar 1⁴

och - - - lagman Klåtebol 1⁹

benämnd Ullsöen Nr. 1.

Sökande till förtagst samt

Edvin Björliu, ägare till $\frac{5}{24}$ af Bönelön 1³

och Karl Johansson - - - $\frac{11}{120}$ - Klåtebol

§2.

Efter förundersökning upprättade profil- och
sektionsritningar över de arloop, om vilkas
förstoring var fråga, förteddes jämförande ritningar
ta över den av vatten besvärade marken utmed
dessa arloop i dess lopp inom sökandes för-
fighet. Sökanden åskade nu arloppen ifråga
förklarade och iordgade till sådan omfattning att
trygghet mot översvämning och möjlighet till
ändamålsenlig torrläggning av marken kunde erås.

Hundvattensdagid, som utgjorde arlopp för vatten
 ut från Tivåtersjön, hade sitt lopp genom ett
 bergparti i gränsen mellan ägor till Bönelön och
 Kåtebol, vilket bergparti i första hand måste upp-
 sprängas för att det med företaget åsyftade ändamål
 skulle kunna vinnes. Ägare till marken
 på ömse sidor om ^{länken i dess lopp genom} nämnda berg, vilkas ägare
 var närvarande, hade intet att erinras mot de i-
 frågsatta sprängningsarbeten å denna sträcka av
 länken och ställde inget som helst anspråk på
 ersättning för markupplåtelse och intrång.

Bivattensdagid, som ledde vatten från Lys-
 tjärnet till förnämnda bäck, avsåg sökandes
 jämräl för förtärligt på en sträcka av omkring
 200 meter.

Arlopp och mark blevo föremål för kost-
 ning och markens jämräl för undersökning.
 Förslag till arloppens vidgrävning och jordsyn-
 ning varit så uppgjort och kostnaden be-
 räknad. Närtaden för marken genom fö-
 retagets utförande varit ännu uträknad, var-
 på och sedan sökanden förklarat att han
 icke satte i fråga någon beräkning av kost-
 nad för behållningsmassornas utföring,
 enär ^{den} ~~den~~ uppgivda jorden kunde komma
 till användning som förbättringsmiddel och
 till utfyllnad i diken, som efter genomförd

förstag kunde omsändas till tåkdiken,
utlåtande i ärendet meddelades.

Lokanden utsågs att förenas förtagt rö-
rande handlingar och ritningar, varefter
förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan
W. Carlsson

Joh. Andersson

E. Johansson

25 4
Kungl. Maj:ts Befallningshavande

1
Göteborgs och Bohus län.
Landskansliet.

N:o 6 V.D.
1929.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling, omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnades emottagande skyndsamt hit insändas.

med
inf. P. u. Göteborg, i landskansliet, den 29 april 1929

7
Shawm Lydsk

Ant. King

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

Göteborgs och Bohus län.
Landskansliet.

N:o 6 V.D.

1929.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas inkomma med yttrande, huruvida onständigheterna synas påfordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna; skolande remisshandlingarna därvid återställas.

*11/4
aut.
mf*

Göteborg, i landskansliet, den 27 april 1929.

På tjänstens vägnar:

Curt Hennig

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del

GÖTEBORG. Med återställande av remisshandlingarne meddelas att krav på ställandet av säkerhet för förrättningskostnaderna icke anses behöva ställas. Göteborg den 28 april 1929.

Marlow

28 APR 1929

A 26 W. S.
1929.

6

Antk. Landmät. i Göteborg
27 APR. 1929

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning för företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av det vattendrag, som genomdrager ägor till mina fastigheter 1/24 mantal Bönebön och en lägenhet utgörande f.d. soldatstom till hemmanet Kåtebol, bereda bättre torrläggning av mark höfande till dessa fastigheter, båda belägna i Sanne socken.

Företaget kan icke beröra andra fastigheter eller andra intressen än ovan nämnda.

Bönebön per Kåtebol den 22 april 1929.

A. M. Tyberg

7

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av den bäck, som framgår i gränsen mellan ägor till Bönebön och Kåtebol i Sanne socken och vidare genom ägor till Bönebön torrlägga mark hörande till dessa hemman handlägges jämlikt 10 kap. vattenlagen syneförrättning vid sammanträde hos A.M.Tyberg i Bönebön tisdagen den 8 september kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att komma tillstädes och utföra sin talan.

Göteborg den 17 augusti 1931.

M. Karlsson
Lantbrukningsingenjör

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Sanne församling den 17 augusti och införd i Händelstidningens Veckoblad den 22 augusti 1931, varjämte underrättelse och tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 20 augusti till:

Lantbrukaren A.M.Tyberg, Bönebön, Kåtebol.

betygar:

M. Karlsson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Bönebön och Kåtebol i Sanne socken, Göteborgs och Bohus län.

Av de vattendrag, om vilkas fördjupning och vidgning är fråga, framgår det ena i gränsen mellan ägorna till Bönebön och Kåtebol och utmynnar i Balhustjärnet, vars vatten avrinner till Sannesjön, vilken i sin ordning avbördar vattnet till Lersjön och vidare till Örekilsälven. Det andra framgår uteslutande genom ägor till Bönebön och utgör avlopp för vattnet från Hustjärnet och är ett tilllopp till det först nämnda vattendraget. Båda höra till Örekilsälvens nederbördsområde nr 110 och sektionen 2/ huvudälven.

Å den över det vattenbesvärade området upprättade nivåkartan äro avloppens läge utmärkt med jämlöpande röda linjer och betecknade: huvudavloppet med A-B och avloppet från Husetjärnet med B-C. Huvudavloppet har att avbörda vattnet från 14,6 kvadratkilometer stort område, av vilka 11,1 kvkm. avrinna till Tisäterssjön. Med avseende till denna sjö, till tillrinningsområdets topografiska gestaltning och nederbörden i trakten kan avrinningen från sjön skattas till 100 liter i sek. vid flodtillfällena och till 15 liter i sek. under vegetationstiden från varje kvadratkilometer av området i medeltal. Från området nedanför sjön skattas motsvarande vattenmängder till 150 och 10 liter i sek. pr kvadratkilometer. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenförling å den sträcka av avloppet om vars förstoring är fråga, av 1,64 kubm. och en sommarmedelvattenförling av 0,20 kubm. i sek.

Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder, av förefintliga lutningsförhållanden och jordmåner samt önskvärdheten av andamålsenlig torrläggning av den vattenbesvärade marken har förslag till avloppets vidgning och fördjupning upprättats. Detta förslag innebär en bredd i bergpartiet vid utlopp^{-et} från avdikningsområdet av 1,0 meter och i bergsträckan vid vattendragets inflöde i samma område av 1,5 meter, en lutning å först nämnda sträckan av 20:1000 och å sist nämnda av 6,5:1000. Å sträckan mellan bergpartierna erhåller avloppet en bottenbredd av 0,60 m., bottenlutning 2,25:1000 och släntlutning 1:1,5.

I ett enligt detta förslag upptaget avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,9 meter och sommarmedelvattenmängden vid omkring 0,35 meters vattenstånd.

Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd marken utmed avloppet kan vinna möjlighet till i medeltal 1,- meters torrläggning.

Tilloppet från Hustjärnet har att avleda vattnet från allenast 0,6 kvadratkilometer och erhåller en bottenbredd av 0,30 meter, bottenlutning 1:1000, slänt 1:1,25 och ett efter torrlägningsbehovet av marken utmed detta tillopp avpassat djup. Profil- och sektionsritningar utvisa djup, bredd och lutningar å avloppen.

För att ingen skadlig dämning i vattendragen må inträda böra broar eller trummor hava en bredd mellan landfästena av 2,25 m. å sträckan 0+50-3+50m., 1,50 m. å sträckan 3+50-4, 0,6 m. å sträckan 4-6+20m.

Den mark, som i torrlägningshänseende röner inflytande av arbetena för avloppens förstoring, har uppskattats i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet införts i en detta utlåtande vidfogad längd, upptagande värdet av marken och båtnaden.

Skäl att hänföra marken inom torrlägningsamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende finnes ej. Kostnaden för företaget fördelas på de fastigheter, till vilka hör mark, som röner båtnad genom företaget i förhållande till värdet av båtnaden för denna mark, sådant detta värde blivit beräknat i förutnämnda längd, i vilken även den relativa anparten efter denna grund är uttryckt genom procenttal.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund som bestämts för deltagandet i kostnaderna för avloppens upptagande. Broar och trummor underhållas av den, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Enär såväl ägaren ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ till den mark, som röner båtnad genom företaget som ock övriga markägare icke satt ifråga någon ersättning för upplåtelse av mark eller för intrång genom schaktningsmaskernas uppläggande, behöver ersättning för markupplåtelse och intrång icke utgivas.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av sökanden.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

1/ att företaget skall utföras i överensstämmelse med i detta utlåtande

omnämnt förslag.

2/ att för avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1.

3/ att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter,

4/ att tillstötande diken, jämväl tegdiken, ej få igenfyllas med jord eller sten,

5/ att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

6/ att landfästen till broar och trummor, som uppföras över avloppen, byggas av kilad sten i gott förband och träöverbyggnad till broarne av friskt virke,

7/ att arbetena för företagets utförande bära, därest sökanden ej själv svarar för utförandet, överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

8/ att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen,

9/ att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt bära vara bragta till slut senast vid 1934 års utgång,

10/ att arbetena bära avsynas av lantbruksingeniör.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning, sko-

la med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen härom stadgas,
vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivera dag.

Bönebön den 8 september 1931.

Wareson.

Joh. Andersson

Frans Johansson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
Värdningslängd.																

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Lanne socken</u> <u>Bönslöv</u>	14	1/12		<u>A. M. Tyberg.</u>
			1	åker, > 1.2 m. torvjord och gyllt på lera
			2	" " " " "
			3	" " " " "
			4	" " " " "
			5	" " " " "
			6	" mylla på snäckguss
			7	" > 1.2 m. torvjord och gyllt på "
			8	" " " " "
			9	" " " " "
			10	" slamljord "
			11	" 0.2-0.3 m. mylla "
			12	" " " " "
			13	" " " " "
			14	" " " " "
			15	" > 1.2 m. torvjord "
			16	" slamljord "
			17	" " " " "
			18	" > 1.2 m. torvjord "
			19	" " " " "
			20	" " " " "
			21	" " " " "
			22	" " " " "
			23	" " " " "
			24	" " " " "
			25	" " " " "
			26	" " " " "
			27	" " " " "
			28	" " " " "
			29	" " " " "
			30	" " " " "

överfries

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
20,0								600	120	-	1600	320	-	200	-	
07,0								"	42	-	"	112	-	70	-	
11,5								"	69	-	"	184	-	115	-	
16,3								"	97	80	"	260	80	163	-	
05,0								700	35	-	"	80	-	45	-	
09,0								1100	99	-	"	144	-	45	-	
01,0								800	8	-	"	16	-	8	-	
05,5								700	38	50	"	88	-	49	50	
07,4								650	48	10	"	118	40	70	20	
03,0								800	24	-	1700	51	-	27	-	
02,0								900	18	-	"	34	-	16	-	
01,5								"	13	50	"	25	50	12	-	
01,8								"	16	20	"	30	60	14	40	
01,8								"	16	20	"	30	60	14	40	
05,8								600	34	80	1500	87	-	52	20	
08,0								900	72	-	1700	136	-	64	-	
05,0								750	37	50	"	85	-	47	50	
08,5								"	63	75	1500	127	50	63	75	
15,5								850	131	75	"	232	50	100	75	
15,5								"	131	75	"	232	50	100	75	
13,5								"	114	75	"	202	50	87	75	
09,0								"	76	50	"	135	-	58	50	
05,0								800	40	-	"	75	-	35	-	
06,3								"	50	40	"	94	50	44	10	
05,5								"	44	-	"	82	50	38	50	
06,0								"	48	-	"	90	-	42	-	
05,3								"	42	40	"	79	50	37	10	
05,5								"	44	-	"	82	50	38	50	
02,5								"	20	-	"	37	50	17	50	
09,8								"	78	40	"	147	-	68	60	
2 19,5									1675	30		3421	40	1746	10	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				översikt
			31	åker, > 1,2 m. torvjord på lera
			32	högl. mark
			33	" "
			34	väg
			35	avlopp
				Summa
Kätebol	19	låg. Ullmon Kol.		A. M. Tyberg.
			36	åker, > 1,2 m. torvjord o. gyttja på lera
			37	" " "
			38	" " "
			39	" " "
			40	" " "
			41	" " "
			42	" " "
			43	" " "
			44	" " "
			45	" " "
			46	" " "
			47	" " "
			48	" " "
			49	" " "
			50	" slampjord
			51	avlopp
			52	väg
			53	åker, torvjord
			54	torvmark, trädplanter
				Summa
				Sammandrag.
Bönestön	14	1/2 1-35		A. M. Tyberg.
Kätebol	19	låg. Ullmon nr 1		" "
				Summa

[illegible]

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bönebön
och Kåtebol i Sanne socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	längd i meter	Arbete, jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.	Sum- ma kost- nad.
					kr.	kr.
0-0+50	50	Berg, skrovligt kubm.	50	13,00	650	
		Sten och lera "	25	4,00	100	750
0+50-2	150	Torvjord och gyttja "	400	0,50	200	200
2 - 4	200	" "	400	0,50	200	
		Lera, ngt. sten "	120	0,80	96	
		Berg "	60	10,00	600	896
4-6+20	220	" "	10	12,00	120	
		Lera, ngt. sten "	180	0,80	144	
		Torvjord "	270	0,50	135	
		Lera och sten "	50	3,00	150	549
		Ombyggnad av tre st. trummor för överfart å sträckan B-C, 0,6 x 0,6 x 3,0 m. enligt ritning. st.	1	50,00		50
		" "	2	100,00		200
		För oförutsett och tillsyn tillägges c:a 10 %				255
		Summa kronor				2900

Bönebön den 8 september 1931.

P. Karlsson

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				21 56
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	1/2	12,00	6 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 14 punkter pr har	har	3860 0,50	1 93	
		avvägda punkter	st.	53 0,03	1 59	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,50		
		i annan mark	"	5,00		9 52
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 8 ar, ...	st.	54 0,05	2 70	
			har	4348 0,10	43	3 13
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	54 0,04		2 16
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	47	0,06	2 82	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer "	47	0,12	5 64	18 46
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0,62 3,50	2 17	
		b) antal ritningar	st.	1 3,00	3 -	5 17
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	0,15		
		" " " såväl " som " "	"	23 0,2	5 06	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för "	"	16 0,05	80	
		"	"			5 86
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"		2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	14,6 0,02	30	2 30
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50		
		~~tillägg~~ ^{med} för särskild beräkning av dimensionerna	"	450	450	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "	"			
		nämligen 1,95 m ² sektion på	"		97	
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		5 47
		Överföres				73 63

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				73 63
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	15	0,03	45	1 45
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			97	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			290	7 87
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	1		3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	1		3 —	
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 "	53	0,01		53
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	5	3,00		15 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/6	12,00		2 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				115 48
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 8 ar ägofigurer st.	54	0,07	3 78	
		har 4348 0,14			61	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		Överföres			11 39	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 39	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	53	0,02	1 06	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	15	0,05	75	14 95
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	0,62	6,00	3 72	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp ~~med 30 % förhöjning~~			5 86	
		3) broar och trummor, " " " ~~30 %~~ "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar		5,00		12 58
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	12	05		6 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				34 13
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			5 17	
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....			16 -	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				21 17
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				115 48
		Lösen för kopior och avskrift				34 13
		Övriga förrättningskostnader				21 17
		Summa kronor				170 78

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander dära anställa genom stämning till

Förlydendens
Göteborg den 22 december 1931

häradsrätt.

P. Harsen
 Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 154.78 kvitteras:
Härnäs den 31 mars 1932
P. Harsen