



Akt nr:

O-E1a-0635

AU$O-E1a-0635

Inkom den
27. DEC. 1933
till
Västerbygdens vattendomstol.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

0 2·0635

Förslag till vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande STENUNGS by i Norums socken, Göteborgs och Bohus län.

1930 - 1932.

Innehåller 85 pag. sidor.
Hit höra 2 ritningar.

F ö r s l a g

till vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande

S T E N U N G S by


i Norums socken, Göteborgs och Bohus län,

upprättat vid syneförrättning enligt Vattenlagen åren 1930-1932 av

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Protokoll hållet under sammanträden vid dyne-förrättning enligt Vatten-lagen avseende uppgrävning av vattenavlopp för torläggning av mark tillhörande Stenungs by i Norums socken, Göteborgs och Bohus län.

§1.

Den 25 november 1930.

Till sammanträdet denna dag klockan 10 f.m. å Stenungsunds hotell hade intressenterna kallats genom i socknekyrkan den 9 november 1930 uppslåst och i tidningen Bohuslänningen den 5 november 1930 införd kungörelse (bil. C.), varjämte särskild underrättelse om sammanträdet blivit till kända sakägare utsänd enligt bifogad förteckning (bil. D.)

Närvarande: Ewald Öjefors, lantbruksstipendiat och förrättningsman samt Albin Andersson i Askerön och Bernt Johansson i Korsgård, gode män.

Sökandena till förrättningen:

Östian Ahrenberg
gen. Hugo Johansson enl. fullmakt (bil. F1)
Simson Svensson
gen. Axel Svensson enl. fullmakt (bil. F2)
Gustav Sundberg
gen. A. E. Sundberg enl. fullmakt (bil F3)

äg. till: Stenung Nedeg. 2:25
" " " 2:20
äg. till: " " 2:22
" " 2:23
äg. till: " Uppeg. 1:6
" " 1:34
" Östeg. 4:24
" " 4:20
" Mellang. 5:29

Övriga sakägare:

Axel Börjesson ägare till Stenung Nedeg. 2:48
Gustava Karlsson " " " Mellang. 5:15 och 5:25
gen. Bernhard Karlsson

John Johansson	ägare	till:	Stenung	Mellang.	5 11
	"	"	-"-	-"-	5 16
Hjalmar Bengtsson	ägare	till	"	-"-	5 5
Knut Karlsson	delägare	i	-"-	-"-	5 8
Oskar Karlsson	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-
Hjalmar Dahlgren	ägare	till	-"-	-"-	5 38
Lars Magnusson	-"-	-"-	-"-	-"-	5 21
Josef Wahlström	-"-	-"-	-"-	-"-	5 20
Bernhard Bernitsson	-"-	-"-	-"-	Östeg.	4 9
Ferdinand Josefsson	-"-	-"-	-"-	Västeg.	3 24
Maria Johansson	-"-	-"-	-"-	"	3 3
Artur Olsson	-"-	-"-	-"-	Östeg.	4 29
C. W. Borg	del	-"-	-"-	-"-	4 39
				-"- Uppeg.	1 27

Förste bygdemannen Lars Rylander i egenskap av ombud för Statens järnvägar samt K. J. Johansson i Kårböle i egenskap av ordf. i Julands Norra härads vägstyrelse.

§ 2

Ansökningarna till förrättningen och Länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnanden för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet under bil. A_1, A_2 resp. B.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade genom förrättningsmannens försorg de till uppgrävning ifrågasatta avloppen avvägts, sektionerats och jordundersökts, varjämte en nivåkarta upprättats över den av vatten besvärade marken. Plan- och profilritningarna företeddes i koncept

vid sammanträdet.

§ 4.

Några av de närvarande sakägarna uttryckte en önskan om att få förena sig med sökandena om företaget. Särskild handling härom upprättades, varjämte föreningen instiftades medelst nyttemännens påskrift och bilades protokollet under bil. E.

§ 5.

Sökandena åtog förrättningen och de som förenat sig med sökandena om företaget påyrkade de undersökta avloppens upptagande till sådana dimensioner, att möjlighet bereddes för en ekonomisk och ändamålsenlig torläggning av deras i företaget ingående mark.

Följande avloppssträckor påyrkades till uppgrävning:
Bäcken genom Stenung Österg. från sjön till allm. vägen vid punkt VIII +74 samt sidodiket Str. 26 — 28+57. Avloppssträckorna 0 — 9+90, 11 — 13+90, 24 — 25+68, 16 — 23+15 samt 29 — 29+32.

§ 6.

Statens Järnvägars ombud, förste byåingenjören Lars Ryfander, hade intet att erinra emot avloppets uppgrävning å sträckan 11+65 — 12 i det läge inom järnvägens område det f. n. har, under förutsättning att avloppets vidgning endast skedde åt öster.

Vidkommande avloppssträckan 24 — 25+68 förfanns, enligt ombudets förmenande, intet hinder, för att järnvägsdiket upprensades och uppgrävdes till sådana dimensioner, att ytvattnet från angränsande marken obehindrat kunde avrinna.

Järnvägen ville dock ej vidkännas några

som helst kostnaden för omnämnda avloppes uppgrävning och underhåll utöver vad som erfordrades för järnvägens egen del.

Finnas något arbete verkställdes inom järnvägens område borde anmälan göras till vederbörande banbefäl.

§ 7.

Den av företaget berörda trummans under allmänna vägen vid punkt 11+2 möjliggör ej förläggning till erforderligt djup av ovanförliggande mark och måste först ombyggas. Vägstyrelsens ordförande upplyste om, att vägen vore anlagd för 1880, men att förslag nu förelåge att bredda densamma, och torde trummans i samband härmed komma att helt omläggas och då i så fall göras av sten. Under förutsättning att trummans lades av detta material, vore vägdistriktet billigt att deltaga med halva kostnaden för omläggning till samma längd, som den nuvarande trummans hade samt med hela kostnaden för den ökning i längd, som betingades av vägens större bredd.

Vid uppgrävningen av avloppsstråcken 6+20—7 längs vägen borde 1.0 meters bankett anordnas, i vilket fall skyddsräck ej blive erforderligt.

§ 8.

Kostnaden för ombyggnad av trummor och broar av enskild natur borde enligt samtliga åsikt åvila företaget. Dock ansågs skäligt, att resp. vägs ägare bidroge med en del av ombyggnadskostnaden, och borde storleken av denna kostnadsandel bestämmas med hänsyn till det skick, vari den nuvarande byggnaden befunne sig.

Följande tremmor och broar påyrkades bli ombyggnad; nämligen vid punkterna VI, 26+58, 0+20, 0+50, 1+24, 1+85, 2+29/2+55, 3+5, 6+8, 13+80, 17+36 19+80, 21+34 och 21+90.

§ 9

För mark som åtgår till avloppens vidgning kräves ersättning även för det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas upplägging vid sidan om avloppet.

§ 10

Meddelades att synemännen nu skulle företaga besiktning och värdering av det i företaget ingående marken

§ 11

Då intet mera fanns att avhandla vid dagens sammanträde, förklarades detsamma avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom kungörelse komme att utfärdas på sätt Vattenlagen därom stadgar.

Stenungsund den 25 november 1930

Ward Öjefors

Albin Andersson Bernt Johansson

§ 12.

Den 30 mars 1932.

Till sammanträdet denna dag klockan 11 f. m. å Stenungsunds hotell hade interessenterna kallats genom en i socken kyrkan den 13 mars 1932 uppläst och i tidningen Bohuslänningen den 12 mars 1932 införd kungörelse (bil C_2), varjämte särskild underrättelse om sammanträdet blivit till kända sökande utsänd enligt bifogad förteckning (bil. D_2)

Närvarande: Förestående synemän samt följande intressenter:

Artur Olsson	Stenung	Östergården
Linar Larsson	-"-	-"-
Gustaf Sundberg	-"-	-"-
C. W. Borg	-"-	-"-
Anders Hagström	-"-	-"-
Leander Larsson	-"-	Uppegården
Hjalmar Bengtsson	"	Mellangården
John Johansson	"	-"-
Josef Wahlström	-"-	-"-
Bernhard Bernitsson	-"-	-"-
Ferdinand Josefsson	-"-	Västergården
Maria Johansson	-"-	"

genom Sven Hagelin enligt fullmakt (Bil. F 5)

Adrian Ahrenberg Stenung Nedergård genom Arrendator Hugo Johansson enligt fullmakt (Bil. F 4)

Axel Börjesson Stenung Nedergården

Axel Svensson -"- -"-

Ordf. i Inlands Norra Härads vägstyrelse K. J. Johansson Kårör.

Förste baningenjören Lars Rylander i egenskap av ombud för statens järnvägar.

§ 13.

Det sedan föregående sammanträdet upprättade förslaget framlades och demonstrerades, varvid värderingslängd, kostnadsförslag, ersättningslängd och kostnadsfördelningslängd upplästes i huvudsakliga delar. Mot det framlagda förslaget gjordes ingen erinran.

§ 14

Från statens järnvägar inkommen skrivelse med godkännande av planen beträffande den del däraf, som tillhör järnvägen tillades protokollet (Bil. G)

§ 15

Meddelades synemännens utlåtande (Bil. H)

§ 16

Att förvara till företaget hörande handlingar och inteckningar utsågo styrelseledamoten fjärdingsmannen C. W. Borg, Stenungsund.

§ 17

På intressenternas begäran företogs val av styrelse för företaget. Till styrelse utsågos C. W. Borg, Hjalmar Bengtsson, Gustaf Lundberg och Arthur Olsson med den förstnämnde såsom ordförande och kassör. Samtliga styrelseledamöters postadress är: Stenungsund.

§ 18

Samtliga närvarande intressenter förklarade sig vilja komma i åtnjutande av bidrag från statens arbetslöshetsanslag till företagets utförande och uppdrogo åt den valda arbetsstyrelsen, att till vederbörande myndighet ingiva ansökan härom.

§ 19

Sedan besvärshänvisning meddelats, och ingen på tilltalet hade något ytterligare att till protokollet anföra, förklarades föreningen avslutad.

Stenungsund den 30 mars 1932.

Ewald Öijers

Bernt Johansson Albin Andersson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i
Göteborgs och Bohus län.
Landskansliet
N:o 12 V.D.,
1930

Bil. B.

Resolution.

Översändes till lantbruksstipendiaten, ingeniör Ewald Öjefors, som förordnas att i lantbruksingeniören C.B.Carlsons ställe verkställa följande förrättningar, avseende syner enligt 10 kapitlet vattenlagen för upptagande av avloppsdiken eller vattenavlopp i ändamål att torrlägga mark hörande till:

1/ hemmanet Stenung i Norums socken. N:o 14 V.D. 1928.
2/ " " " " " " 15 " "
3/ 1/4 mantal Wulseröd i Jörlanda socken N:o 8 V.D. 1929.
4/ 15/32 " Stubbhult " " " " 14 " "
5/ hemmanet Järnklätt i Norums socken " 15 " " samt
6/ hemmanen Ålkistebacken och Madgärdet i Spekeröds socken N:o 16 V.D. 1929;

skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet den 1 september 1930.

Landshövdingens Kansli

Skaarup Leyd

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:o 12 V.D.
1930.

DIARIE N:r 19124
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1930
Ankom till Landskansliet
i Göteborg
den 1 - SEP. 1930

Översändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet avgiva yttrande och remisshandlingarna därvid återställa.

Göteborg, i landskansliet den 18 augusti 1930.

6879

./.

Y t t r a n d e.

Kungl. Lantbruksstyrelsen finner ifrågavarande förordnanden böra uppdragas åt statens lantbrukssti-
pendiat E. Öjefors, Göteborg.

Handlingarna i ärendet återställas härjämte. ./.

Stockholm den 22 augusti 1930.

föredragande.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i
Göteborgs och Bohus län.
Landskansliet.

N:o 14 V.D.1928.

Resolution.

Oversändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 10 oktober 1928.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gardaregeritad

mx 14 8.0.1928.

Avskrift.

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställda 2 st. ansökningar om förordnande för förrättningsman att verkställa syner å vattenavlopp genom ägor till hemmanet Stenung i Norums socken överlämnas med förmälan att ställandet av säkerhet för förrättningskostnaderna icke synes påkallat.

Vänersborg den 8 oktober 1928.

C.B. Carlsson

Rätt avskrivet, betygar;

På tjänstens vägnar:

Gustaf Haraldsgerilad

m 14 V. 8. 1928.

8.

Ankom till Landskansliet
i Göteborg
den 10. OCT. 1928

Bil. A1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs & Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10. kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenbesvärade ägor hörande till hemmanet Stenung i Norums socken.

Stenung pr Stenungssund den 26 september 1928.

Bröm Ohlsberg ägare till 1/4 mtl Stenung Nedergård

Svensson, Svensson " " 3/20 " Stenung Nedergård

Förutom förenämnda fastigheter förmenas företaget beröra mark hörande till:

3/16 mtl Stenung Mellangård med ägare Hjalmar Bengtsson,
1/8 " Stenung Nedergård " " Axel Börjesson,
Stenung Mellangård " " Alma Norén,

samt lägenhetsägarna:

Hans Hansson
Isbergs Sterbhus
John Johansson
Stäck.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:o 15 V.D.1928.

Resolution.

Oversändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 10 oktober 1928.

På Länsstyrelsens vägnar:

Harald Segerstad

m/s 18 V.D. 1928.

Inkom till
Landskansliet Göteborg
10 OKT. 1928

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Med tillställda 2 st. ansökningar och framställande söker förrättningsman att verkställa syner å vattenavlopp genom ägor till hemmanet Stenung i Norums socken överlämnas med förmälan att ställandet av säkerhet för förrättningskostnaderna icke synes påkallat.

Vänersborg den 8 oktober 1928

C Carlson

mx 15. V. 1928. 9.

Ankom till Landskansliet
i Göteborg
den 10. OCT. 1928

Bil. A 2.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs & Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10. kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenbesvärade ägor hörande till hemmanet Stenung i Norums socken.

Stenung pr Stenungssund den 26 september 1928.

Brian Christy ägare till 1/4 mtl Stenung Nedergård

Leander Larsson " " " Stenung Uppegård

Gustaf Sundberg " " 1 " Stenung

Tönsen Svensson " " 3/20 " Stenung Nedergård

Förutom förenämnda fastigheter förmenas företaget beröra mark hörande till lägenhetsägarna:

Bernhard Berntsson
Hjalmar Dahlgren
Axel Eriksson
G. Hansson
Anna Högström
Bernhard Karlsson
Arvid Lind
Lars Magnusson
Mauritz Sterner
Josef Wahlström
Hilda Olsson

Hemmansägarna:

Maria Hermansson 1/2 mtl Stenung
Oskar & Knut Karlsson 3/32 mtl Sten

Bil. C_1

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanet Stenung i Norums socken, Göteborgs och Bohus län, genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Stenungsunds Hotell tisdagen den 25 november 1930 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget torde komma att beröra fastigheter tillhörande Nedergården, Mellangården, Östergården, Västergården och Uppegården belägna inom ett område, som sträcker sig c:a 500 meter västerut och 200 meter österut från allmänna vägen mellan gränsen mot Ödsmåls socken och bäcken c:a 1 km söder om denna, samt därifrån väster om vägem fram till Stenungsunds Hotell, ävensom Statens Järnvägar och allmänna vägen genom Stenungsund.

Göteborg den 1 november 1930.

Ewald Öijens

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet i Norums församling för uppläsning i församlingens kyrka, betygar:

Göteborg den 1 november 1930.

Ewald Öijens

Att förestående kungörelse varit införd i tidningen Bohusläningen för den 5 november 1930, betygar:

Ewald Öijens

Bil. C_2

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Stenungs by i Norums socken, Göteborgs och Bohus län, genom vidgning, fördjupning och rätning av Stenungsbäcken mellan allmänna vägen genom Stenungsund och havet samt genom uppgrävning av tilloppsdiken till densamma, kommer syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Stenungsunds Hotell onsdagen den 30 mars 1932 klockan 11 f.m., varom vederbörande sakägare härigenom underrättas.

Företaget berör fastigheter tillhörande Uppegården, Mellangården Östergården, Västergården och Nedergården. Berörda ägor äro belägna inom ett område, som från gränsen mot Ödsmåls socken i norr till Stenungsbäcken i söder sträcker sig c:a 500 meter västerut och 200 meter österut från allmänna vägen, samt å området mellan bäcken och Stenungsunds Hotell väster om denna väg. Därjämte berör företaget Statens Järnvägar, allmänna vägen genom Stenungsund och utfartsvägen för Stenung Östergården och Stenung Mellangården.

Göteborg den 8 mars 1932.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet i Ödsmåls pastorat för uppläsning så snart ske kan i Norums kyrka, betygar: Göteborg den 8 mars 1932.

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i tidningen Bohusläningen för lördagen den 12 mars, betygar:

Ewald Öjefors

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser om syneförrättningssammanträde å Stenungsunds Hotell tisdagen den 25 november 1930 klockan 10 f.m. angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande Stenung Nedergård m.fl. hemman i Norums socken, Göteborgs och Bohus län, vilka underrättelser - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vattenlagen - denna dag blivit inlämnade å posten under nedanstående adresser:

Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar, II distr., Göteborg

Ordf. i Inlands Nordre härads vägstyrelse

	K.J. Johansson	Kåröd	Jäger
Lantbrukaren	Albin Andersson	Askerön	Stenungsund
"	August Berntsson	Aggestorp	"
Skeppsredaren	Ossian Ahrenberg	Kungsportsavenyn 23, Göteborg.	
Godsägaren	Gustaf Sundberg	Stenung	Stenungsund
Lantbrukaren	Leander Larsson	"	"
Arrendatorn	Hugo Johansson	"	"
Lantbrukaren	Simson Svensson	" Nederg.	"
"	Axel Börjesson	" "	"
"	John Johansson	" Mellang.	"
"	Hjalmar Bengtsson	" "	"
"	Knut Karlsson	" "	"
"	Oskar Karlsson	" "	"
"	Hjalmar Dahlgren	" "	"
"	Axel Eriksson	" "	"
"	Lars Magnusson	" "	"
Trädgårdsmästaren	Josef Wahlström	" "	"
Lägenhetsägaren	Bernhard Berntsson	" "	"
Fru	Emma Hansson	" "	"
"	Alma Norén	" "	"
Lantbrukaren	Albert Josefsson	" Västerg.	"
"	Ferdinand Josefsson	" "	"
Fru	Maria Johansson	" "	"
Lärarinnan	Hulda Johansson	" "	"
		c/o Maria Johansson	
Lantbrukaren	Artur Olsson	Stenung Österg.	"
"	Karl Larsson	" "	
Fru	Anna Hogström	" "	"

Landsfiskal	Anders Martell		Stenungsund
Fjärdingsman	C.W.Borg		"
Fröken	Ida Edgren	Hotellet	"
"	Amanda Olsson	"	"
Herr	Knut Isberg	Oskarsro	"
Fru	A. Parker	Stenung	"
"	Selma Olsson	Vikhem	"
Fröken	A. Parker	"	"
Fru	Greta Andersson	Framnäsgatan 4	Göteborg
"	Gertrud Livijn	Färgargatan 12	"
"	Emma Isberg	Trädgårdsgatan 4	"
Fröken	Greta Isberg	"	"
"	Ingrid Isberg	"	"
"	Anna-Lisa Isberg	"	"
Advokaten	Mauritz Sterner	Kapellgatan 6	"
Kamrer	L.E.Elander	Södra Allegatan 2a	"
Fastighetsäg.	David Larsson	Änggårdsgatan 3	"
Herr	A.F.Holmer	Ånäsvägen 56	"
Fru	Berta Nyström	Lilla Nygatan 2	"
Avdelningschefen	Torvald Gerum	Topperud, Fredriksdal	"
Ingenjören	Albin Lind	Stenung mellangård	Stenungsund.
Fru	Magda Österberg	Stenungsön	Stenungsund
"	Gunhild Larsson	Matildeberg /Hökgården/	Mölndal
Folkskollärarinnan	Alice Ternell	Röra	Tavlebord
Fru	Gustava Karlsson	Stenung Mellang.	Stenungsund
"	Hilda Olsson	" Österg.	"

Göteborg den 3 november 1930.

På tjänstens vägnar:

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Bil. D2.

Förteckning

över underrättelser om syneförrättningssammanträde å Stenungsunds Hotell onsdagen den 30 mars 1932 klockan 11 f.m. angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande Stenungs by i Norums socken, Göteborgs och Bohus län, vilka underrättelser - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vattenlagen - denna dag blivit inlämnade å posten under nedanstående adresser:

Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar, II distr.			Göteborg
Ordf. i Inlands Nordre härads vägstyrelse			
	K. J. Johansson	Kåröd	Jäger
Lantbrukaren	Albin Andersson	Askerön	Stenungsund
"	Bernt Johansson	Korsgård	Ödsmål
Skeppsredaren	Ossian Ahrenberg	Götabergsgatan 32	Göteborg
Godsägaren	Gustaf Sundberg	Stenung	Stenungsund
Lantbrukaren	Leander Larsson	"	"
Arrendatorn	Hugo Johansson	"	"
Lantbrukaren	Axel Svensson	" Nederg.	"
"	Axel Börjesson	" "	"
"	John Johansson	" Mellang.	"
"	Hjalmar Bengtsson	" "	"
"	Knut Karlsson	" "	"
"	Oskar Karlsson	" "	"
"	Hjalmar Dahlgren	" "	"
"	Axel Eriksson	" "	"
"	Lars Magnusson	" "	"
Trädgårdsmästaren	Josef Wahlström	" "	"
Lägenhetsägaren	Bernhard Berntsson	" "	"
Fru	Alma Norén	" "	"
Lantbrukaren	Albert Josefsson	" Västerg.	"
"	Ferdinand Josefsson	" "	"
Fru	Maria Johansson	" "	"
Lärarinnan	Hulda Johansson c/o Maria Johansson	" "	"
Lantbrukaren	Artur Olsson	Stenung Österg.	"
"	Einar Larsson	" "	"
Fru	Amanda Larsson	" "	"
Bänvakten	Anders Hogström		Fjärås
Fru	Anna Hogström	Stenung Österg.	Stenungsund

Landsfiskal	Anders Martell		Stenungsund
Fjärdingsman	C. W. Borg		"
Fröken	Ida Edgren	Hotellet	"
"	Amanda Olsson	"	"
Herr	Knut Isberg	Oskarsro	"
Fru	Andrea Parker	Stenung	"
Kamreraren	Ernst Parker	Vikhem	"
Fröken	Ellen Parker	"	"
Fru	Selma Olsson	"	"
"	Greta Andersson	Framnäsgatan 4	Göteborg
"	Gertrud Livijn	Färgargatan 12	"
"	Emma Isberg	Trädgårdsgatan 4	"
Fröken	Greta Isberg	"	"
"	Ingrid Isberg	"	"
"	Anna-Lisa Isberg	"	"
Advokaten	Mauritz Sterner	Kapellgatan 6	"
Banktjänstemannen	L. E. Elander	Engelbrektsgatan 12	"
Husägaren	David Larsson	Holtermansgatan 3	"
Herr	A. F. Holmer	Folkungagatan 8	"
Fru	Berta Nyström	Lilla Nygatan 2	"
Köpmannen	Torvald Gerum	Topperud Fredriksdal	"
Ingenjören	Albin Lind	Stenung Mellang.	Stenungsund
Fru	Magda Österberg	Stenungsön	"
"	Gunhild Larsson	Matildeberg /Hökgården/	Mölndal
Poststationsförest.	Alice Ternell		Sävedalen
Fru	Gustava Karlsson	Stenung Mellang.	Stenungsund
Änkefru	Hilda Olsson	" Österg.	"
Fru	Emma Hansson	" Mellang.	"

Göteborg den 12 mars 1932.

På tjänstens vägnar:

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Fru	Hedvig Enoksson		Falun
"	Tyra Lundberg	Stenbocksgatan 4	Malmö
"	Anna Hillberg		Marstrand
Herr	Hans Hansson	Stenung Mellang.	Stenungsund

Göteborg den 18 mars 1932.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Bil. E.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 58 § Vattenlagen förena sig undertecknade med sökandena till den förrättning som avser torläggning av mark tillhörande hemmanet Stenung i Norums socken Göteborgs och Bohus län, under yrkande att de till uppgrävning ifrågasatta avloppen givas den utsträckning och upptagas till sådana dimensioner att möjlighet till ändamålsenlig och ekonomisk torrläggning bereder våra av företaget berörda marken.

Stenungsund den 25 november 1930.

Gösta Bengtsson
Arthur Olsson
Axel Börjesson
Maria Jakobsson

Föreslående förening intygas:
Ewald Öjefors

Albin Andersson Bernt Johansson

TELEGRAMADRESS: AHRENBERGS

OSSIAN AHRENBERG
SKEPPSREDARE
FIRMA: TH. AHRENBERG

TELEFONER: 504 & 7975

Göteborg 192

SKEPPSBRON 1

Bil. F.

FULLMAKT

för Herr Hugo Johansson,

Pilgården, Stenungsund, att vid syneförrättningen jämlikt 10 kap. Vattenlagen å Stenungsunds Hotell tisdagen den 25 November 1930 kl. 10 f.m. föra min talan, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Göteborg den 21 November 1930.

Ossian Ahrenberg

Ägare till Pilgården, Stenungsund

Bevittnas:

P. Svensen

P. Ekbom

Bil. F 2

Fullmakt

för Axel Svensson att vid sammanträde på Stenungsunds hotell den 25 november 1930 vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stenungs by i Norums socken min talan föra och mitt rätt bevaka, hållande jag för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Stenung den 24 november 1930.

Svensson. Svensson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Hugo Johansson — Elin Johansson

GUSTAF SUNDBERG

STENUNG, STENUNGSUND

Bil. F 3

Fullmakt in blanko för Herr A. E. Sundberg. Ombudets lagd åtgärder godkännas.

G. Sundberg

Bevittnas:
L. Larsson
J. Ström

21.

OSSIAN AHRENBERG
SKEPPSREDARE
FIRMA: TH. AHRENBERG

TELEGRAMADRESS: AHRENBERGS

TELEFONER: 504 & 7875

SKEPPSBRON 1

Bil. F.

Göteborg 23 mars 1932.

Fullmakt för Arrendator Hugo Johansson, Pilgården, Stenungsund, att vid syneförrättning i Stenungsund Onsdagen den 30 Mars 1932 kl. 11 fm. föra min talan, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Göteborg som ovan

Ossian Ahrenberg

Bevittnas:

H Skeborg K G Södermen

Bil. F 5.

Fullmakt för Sven Hagelin att å sammanträdet på Stenungsunds Hotell den 30 mars 1932 föra min talan.

Maria Johansson

Bil. G.

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr 9 Bi6 100/32.

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Till

Lantbruksstipendiaten Herr Ewald Öjefors

Kungsgatan 8

G ö t e b o r g .

Till svar å Eder skrivelse den 7 denmes, angående plan för uppränsning av vattenavlopp längs statens järnvägar c: a 1 km. norr om Stenungsund meddelas, att mot förslaget, sådant det finnes angivet i med skrivelsen fogat utdrag ur "Förslag till avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Stenung i Norums socken, Göteborgs och Bohus län" är från Statens järnvägars sida intet att erinra.

Innan arbetet igångsättes inom järnvägens område skall anmälan härom göras till baningenjören vid 9 bansektionen av statens järnvägar i Göteborg.

Göteborg den 14 mars 1932.

För Distriktschefen

A. Jernstedt

Bil H.

Utlåtande

angivet vid syneförrättning enligt Vattenlagen i anledning å företag för upptagande av vattenavlopp för torläggning av mark tillhörande Stenungs by i Norums socken, Göteborgs och Bohus län.

Företagets läge.

Den för avdikning ifrågasatta marken är belägen intill Stenungsunds municipalsamhälle och järnvägsstation. Vattnet från området avrinner direkt till havet. Avdikningsområdet ligger således inom nederbördsområde nr. 108/109 Mellan Vänern Göta älv och Bäveån.

Företagets omfattning.

Föreliggande förslag avser vidgning, fördjupning och rätning av Stenungsbäcken mellan allmänna vägen genom Stenungsund och havet samt uppgrävning av nya linopp till nämnda bäck ävensom anläggning av några täckta avloppsdiken. De öppna vattenavloppen, vilka föreskrivas till upptagande, äro å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan till högst utmärkta med tvenne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: A-B-C-D, C-E, B-F-G-H-7, H-K-L, K-M, F-N-O-P och O-S. De täckta avloppen markeras med streckade röda linjer samt äro betecknade 7-7, N-K och P-R. Sammanlagda längden av samtliga avlopp utgör 3.294 meter.

Den mark, som för sin torläggning anses beredas båtnad genom de förenämnda avloppens upptagande eller anläggning, finnes avsatt å nämnda nivåkarta, varjämte beskrivning över mar-

ken återfinnes i en detta utlåtande bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd (bil. 1) Enligt denna längd utgöres den i företaget ingående arealen av 36.7469 hektar åker, 0.09 hektar odlingsmark samt 0.015 hektar annan mark.

Laga kunder.

Emot förrättningens handläggande eller det planerade företagets utförande till den omfattning ovan angivits, har något laga hinder ej blivit anmält eller kunnat av synemännen utrönas.

Vattenmängd, tappförhållanden, avloppens dimensioner m. m.

Storleken av nederbördsområdena för de öppna avloppen har bestämts med ledning av generalstabens karta i skalan 1:100000. Gränserna för de olika områdena äro på bifogad översiktskarta markerade med blå linje. Nederbördsområdena för de täckta ledningarna hava bestämts genom å marken företagen undersökning.

För Stenungsbäcken, sträckan A-B, utgör nederbördsområdet 12 km², och för sträckan C-D 11 km². För övriga öppna avlopp äro nederbördsområdena av mindre omfattning och överstiga icke 1 km².

Storleken av nederbördsområdena för de täckta ledningarna i olika punkter finnes angiven å bifogade nivåkarta.

Med hänsyn till förefintliga förhållanden skattas, beträffande Stenungsbäcken, den största avrinningen från varje km² av området till 250 sekundliter, och medelavrinningen under vegetationsperioden från samtliga områden till 15 sekundliter. För sträckan A-B utgör

flodvattenmängden således 3.0 kubikmeter i sekunden och medelvattenmängden 0.18 kubikmeter i sekunden. Motsvarande tal för sträckan C-D utgöra 2.75 och 0.165 kubikmeter i sekunden.

Vidkommande de såsom täckta ledningar föreslagna avloppen har räknats med en maximal avrinning av 3 sekundliter från varje hektar av område, som huvudsakligen består av berg samt 2 sekundliter från varje hektar, som utgöres av åker. Vid dimensionering av de ledningar, som endast äro avsedda att föra dräneringsvattnet, har räknats med en avrinning av 0.60 sekundliter.

Med ledning av de enligt ovan bestämda vattenmängderna, samt med tanke på ett i möjligaste mån fullständigt utnyttjande av de för vissa områden begränsade tomtläggningsmöjligheter, som förefinnas på grund av markens höjdläge i förhållande till havets nivå, såvensom med hänsyn till förhandenvarande och med dem likställdas ytbanden, markens förläggningsbehov, jordmånens beskaffenhet m.fl. omständigheter hava avloppens dimensioner och bottenlutningar blivit bestämda. Stämningsbäcken skall å sträckan A - V hava en bottenbredd av 2.0 meter, å sträckan V - C 1.5 meter samt å sträckan C - D 1.0 meter. Å sträckan A-V är bottenlinjen utlagd horisontell, medan den å sträckorna V - C och C-D har en lutning av 1.4:1000 resp. 3.5:1000. Slänt-lutningen skall för hela avloppet vara 1:1.5. Samtliga övriga öppna avlopp skola hava en bottenbredd av 0.30 meter. Minsta bottenlutning är 0.5:1000 och vid slänt-lutningen är å sträckorna B-F-G, F-H-O-P och O-S bestämd till 1:1.25, å övriga sträckor och

avlopp skall släntlutningen vara 1:1.5.

För de såsom täckta ledningar föreslagna avloppen skall dimensionen på rören å sträckorna 7-9+14 vara 6", å sträckorna 9+14-J, K-24+65 och P-R vara 5" samt å sträckan 24+65-M vara 4". De täckta avloppens minsta lutning är 1.5:1000. Ledningarna skola utföras av tegelrör.

Slambrunnar av cementrör skola anordnas vid 8+55, 9+14, 9+90, 24+65, 25+68, 21+96, 22+42 och 23+15.

Avloppens dimensioner och bottenlutningar framgå i detalj av här hörande profil- och sektionsritningar. Å nämnda profilritningar äro jämväl avloppens bottenlägen angivna. De siffror, som angiva bottenläget i vissa punkter, hänföra sig till det vid avvägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter i form av triangular äro inhuggna i berg å ställen och med höjdlägen, som framgå av plan- och profilritningarna. Avloppens tvärsektion har åskådliggjorts genom upprättade sektionsritningar. Till ledning vid grävningsarbetet är dessutom avloppens djup vid varje avvägningspåle angivet å förenämnda profilritningar.

De beräknade blivande vattenstånden äro inlagda å profilritningen för vissa avlopp och betecknas med streckade blå linjer.

Broar och trummor.

Flertalet broar och trummor för vägar över avloppen äro av sådan beskaffenhet, att de måste ombyggas i samband med företagets genomförande. Sådant gäller trumman genom järnvägen vid 11+55 samt körtrumman för vägövergången vid 24+60 utgöra i befintligt skick intet hinder för ovanför liggande marks torrläggning, och skola därför nämnda trummor

icke bliva föremål för ombyggnad. Beträffande trumman genom jämvägen, skalabotten och slänter närmast trumman slambeklädas såväl uppströms som nedströms.

Till ombyggnad föreskrivas bröjan och trummor belägna vid följande punkter:
VI, 26^{+58}, 0^{+20}, 0^{+50}, 1^{+24}, 1^{+85}, 2^{+29}, 2^{+55}, 3^{+5}, 6^{+8}, 11^{+2}, 13^{+80}, 17^{+36}, 19^{+80}, 21^{+34} och 28^{+90}. Ombyggnaden skall verkställas i enlighet med upprättade ritningar och tvärritning, dock må trumman för allmänna vägen vid 11^{+2} utökas till den för nya vägen erforderliga bredden.

Vidkommande bron och trummor, som av andra än dikningssamfälligheten kunna bliva uppförda över avloppen bestämmes, att de icke få utföras på sådant sätt, att de inskränka på den vattenförande sektionsarean.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas den av vatten besvärade marken har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § Vattenlagen. Såsom vattenskadad har ansetts all mark, som ligger lägre än 1.4 meter över rinnarande medelvattenstånd i närmaste del av avloppet, då fråga varit om åker eller äng eller med åker jämförlig mark, samt lägre än 0.8 meter vid annan mark. Synemännen hava åsatt varje i företaget ingående ägofigur ett visst värde per hektar vid möjlighet till full torrläggning, varefter markens värde före företagets utförande har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som rinnits beträffande avkastningen då jord med olika tor-

läggningsgrad. Vid bestämmandet av värdet före företagets utförande har hänsyn jämväl tagits till omfattningen av förekommande översvämningar. Skillnaden mellan markens värde efter och före företagets utförande utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Vissa ägofigurer erhålla icke full möjlighet till torrläggning genom de föreslagna arbetenas utförande, varför nämnda ägofigurers värde efter företaget reduceras i förhållande till blivande torrläggningsgrad.

Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i en detta utlåtande bifogad värderingslängd (bil. 1), där värdet av marken såväl före som efter företaget såvensom båtnadsvärdet finnes angivet för varje i företaget ingående ägofigur och fastighet.

Kostnaderna för företaget.

Kostnaderna för företaget äro beräknade till 11 300 kronor. I denna kostnad ingår förutom schaktningskostnad och kostnaden för material till de täckta ledningarna även kostnaden för förskriven omläggning av trummor och broar till den del denna kostnad skall bestridas av företaget jämte ersättning för mark till avloppens vidgning och för det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas upplägning.

Kostnadernas fördelning.

På grund av föreliggande avloppsförgreningar och fastighetsförhållanden har undersökning verkställts, huruvida sådan jämkning i deltagningsskyldigheten bör vidtagas, som omförmäles i 7 kap. 24 § Vattenlagen. Vid denna undersök-

ning har samfälligheten uppdelats i 11 avdelningar. Omfattningen av dessa avdelningar framgår av nedanstående tabla:

Avloppssträcka	Ägofigurer	Kostnad	Bötnad	Relativ särskild diknings-kostnad	Fall-kost-nad	Relativ egen diknings-kostnad
A-B	1, 17	110	25.40	4.3307		
B-C-D och C-E	2-7, 8-11, 13-16 18-48, 104-108	4.170	4.829.37	0.8636		
B-F	49, 50	260	138.75	1.8739		
F-G	12, 64, 71-80	1.030	817.00	1.2607		
G-H	7a, 81-103, 138-140	1.100	893.52	1.2311	300	
H-J	141-143, 167-178	650	1.658.80	0.3918		
H-K	109, 110, 114-122, 136, 137	500	978.55	0.5110		
K-L	123-135	920	1.791.75	0.5135		
K-M	111-113	420	654.75	0.6415		
F-N	51, 52, 65	250	118.50	2.1097		
N-O-P-R och O-S	53-63, 66-70 144-166, 179-186	1.890	2.449.25	0.7717	170	
	Summa	11.300	14.355.64	0.7871		

Företagen undersökning, för att utröna vet-ken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras, för att å densamma skall falla den lägsta relativa kostnaden, därest de sammanförda avdelningarna tonläggas såsom en samfällighet för sig, och kostnaden fördelas å avdelningarna efter bötnadsvärdet, har givit nedanstående resultat.

Avloppssträcka	Avdelning	Ägofigurer	Kostnad	Bötnad	Relativ kostnad
A-B-C och C-E	I	1-7, 8-11, 13-48, 104-108	4.280	4.854.77	0.8816
B-F-G och F-N	II	12, 49-52, 64, 65, 71-80	1.070	1.074.25	0.9960
G-H-J, H-K-L och K-M	III	7a, 81-103, 109-143, 167-178	3.890	5.977.37	0.6508
N-O-P-R och O-S	IV	53-63, 66-70 144-166, 179-186	2.060	2.449.25	0.8411
		Summa	11.300	14.355.64	0.7871

1.890
250
1.540
370
1.170

Av förestående tabell framgår, att avdelning I bekostar egen torläggning genom uppgrävning av till avdelningen hörande avloppsströckor. Avdelningarna III och IV hava att svara för uppgrävning av till resp. avdelning hörande avloppsströckor samt kostnaden för det arbete, som nedanför punkterna C resp. H lavas för avdelningarnas torläggning. Avdelning II skall bekosta till avdelningen hörande avloppsströckor efter avdrag av fallkostnaderna för avdelningarna III och IV.

Den å varje fastighet belöpande andelen i den beräknade kostnaden för varje avdelning återfinnes i hela företaget finnes uträknad i kostnadsfördelningslängden (bil. 4). I denna längd är deltagningsskyldigheten i hela företaget för varje fastighet även uttryckt medelst procenttal.

På grund av minskad underhållskostnad för vissa broar och trummor efter deras ombyggnad har respektive vägs ägare att bidraga till kostnaden för ombyggnaden med ett belopp, som svarar mot denna minskning. Storleken av kostnadsandelen framgår i varje särskilt fall av kostnadsförslaget (bil. 2.)

Till kostnaden för ombyggnad av trummen genom allmänna vägen vid 11+2 i enlighet med upprättat förslag skall företaget bidraga med hälften av den verkliga kostnaden, dock högst 300 kronor. Ombyggnaden av trummen skall verkställas genom vägdistriktets försorg.

Enligt 7 kap. 27 § Vattenlagen är delägare, som icke är sökande till företaget, icke skyldig vidkännas större kostnad härför, än som svarar mot det å hans egendom uppskattade bätnads-

värdet. Förrättningskostnaden skall emellertid jämlikt 10 kap. 80 § Vattenlagen fördelas utan hänsyn till sådan tegåsning i delaktigheten, som här sagts.

Ersättningar.

I enlighet med yrkande i § 9 av förrättningsprotokollet har ersättning verkats för den mark, som åtgår till avloppets vidgning ävensom för det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas upplägging vid sidan om avloppet.

Ersättningen för mark till avloppets vidgning har beräknats efter nuvarande värdet av den i anspråk tagna marken, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Tidkommande Stenungsbäcken har ersättning endast beräknats för den mark, som åtgår till bäckens vidgning och rätning utöver vad som återvinnes vid gamla bäckfårans igenfyllning.

Ersättningen för intrång genom jordupplag har beräknats efter ett pris av 30 öre per kubikmeter uppschaktad massa, där upplägginen sker å åker, äng eller därmed jämförlig mark samt efter ett pris av 15 öre per kubikmeter där upplägginen sker å annan mark. Som schaktningsmassorna vid Stenungsbäcken kunna komma till användning vid igenfyllning av gamla bäckfåran, har ersättningen för intrång längs detta avlopp beräknats efter 20 öre per kubikmeter uppschaktad massa.

Beträffande storleken av för varje fastighet utgående ersättningsbelopp hänvisas till upprättad ersättningslängd (bil. 3) Ersättningarna skola utgå en gång för alla och för-

godoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppets framtida underhåll skola gäldas efter omkostnadsgrunder, som fastställts för dessammas upptagande eller således efter de procenttal, som finnas angivna i den upprättade kostnadsfördelningslängden (bil. 4.)

Underhållet av i företaget ingående broar och trummor skall emellertid även i framtiden åvila den eller dem, som hava att underhålla befintliga byggnader av liknande art.

Rensning av avloppen skall verkställas så snart dylik prövas vara behovet påkallad. Det intrång, som orsakas genom rensningsmassornas upplägging vid sidan om avloppet, är varje jordägare pliktig tåla utan ersättning.

Avgift till Vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 9 § Vattenlagen skola intressenterna i företaget såsom bidrag till kostnaderna för Vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en avgift av en för tusen av den uppskattade kostnaden eller sammanlagt kronor 14.35. Beloppet skall inbetalas till länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, innan arbetena å företaget må påbörjas.

Företagets utförande m. m.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § Vattenlagen bestämma nyttemännen:

att företaget, därest sökandena eller de som fröjat sig med sökandena om företaget, vilja fullfölja detsamma, skall utföras i full överensstämmelse med det vid denna

förrättning upprättade förslaget,
att avloppen skola gives den å plankartan angivna sträckningen och läget,
att avloppet å sträckorna $27^{+70}-E$, $G-6^{+10}$, $17^{+35}-18^{+30}$ och $O-21^{+10}$ endast skall utvidgas åt väster samt å sträckan $O-O^{+18}$ endast åt öster,
att å sträckan $6^{+10}-7$ mellan vägen och avloppet lämnas minst 1.0 meters bankett,
att försiktighet iakttages vid rensning av järnvägsdiket K-M, så att befintliga telefonstolpar ej skadas eller kringgrävas i den utsträckning att fara för ledningens bestånd uppstår,
att befintliga planterade häckar i möjligaste mån skonas,
att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare det nya avloppets kanter än 1.0 meter, samt att jordvallarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1,
att schaktningsmassor ej få upplägges å fastigheterna Stenung Östergård 4", 4^{22} och 4^{41}, Stenung Uppegård 1^{32} och 1^{33}, Stenung Mellangård 5^{11}, 5^{16} 5^{23}, 5^{33}, 5^{34}, 5^{35} och 5^{14} samt Stenung Nedergård 2^{42}
att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom jordvallarna vid tillstötande diken, vid svackor i markytan samt för övrigt på minst var 40:e meter, för att ytvattnet må fritt kunna avrinna
att, där avloppet följer väg, vägen ej får tagas i anspråk såsom upplagsplats för jord och sten
att, därest vid lantmäteriförrättning utlagd väg tages i anspråk vid avloppets utvidgning, den jordägare, som har mark utmed vägen,

skall avstå erforderlig jord till väg mot uppbärande av för mark till avloppets nidgående ersättning,

att eventuella slänter omedelbart uppgrävas samt förstärkningar av botten och slänter vidtagas, där så erfordras,

att föreslagna trummor eller broar av sten utföras av tilad sådan och att stenen läggas med goda förband,

att föreslagna broar av trä utföras av friskt virke utan nämnvärda vankanter,

att vid utförandet av föreskrivna körtrummor endast fullgoda betongrör få komma till användning, och skola rören före nedläggningen kontrolleras av kanalisationsingenjör

att arbetena med företagets utförande såväl som framtida reparationer böra utlämnas på entreprenad åt därför lämplig person,

att anmälan skall göras till kanalingenjören vid 9:e kanalsektionen av statens järnvägar i Göteborg innan arbetet inom järnvägens område igångsättes,

att arbetena, vilka må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, skola vara avslutade och företaget avsynat och godkänt senast den 31 december 1936,

att arbetena skola avsynas av kanalisationsingenjör,

att jordvallarna böra vara bortskaffade och utplanerade inom sju år efter det företaget avsynats och godkänts.

Besvärshänvisning.

Den, som icke önskar sig med synemännens vid denna förrättning och i detta utlåtande meddelade beslut, ingive inom åttio dagar

från nedanskrivna dag i fre exemplar sina till Västerbygdens Vattendomstol, ~~———~~ Vänersborg ställda besvär. Vid besvärens ingivande skola bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen lända till efterrättelse.

Stenungsund den 30 mars 1932.

Ewald Öijens

Bernt Johansson Albin Andersson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Bil. 1.

Ägobeskrivnings- och värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Norums s:n				
Stenung Östergård	4[29]	1/10		Arthur Olsson
			1	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sand i lera
			2	" " " "
			3	" " " "
			4	" " " "
			5	bäck
			6	väg
			7	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sand i lera
			7a	" " " "
			8	" " " "
			9	" tomt, 0.20-0.25 m. "
			10	bäck
				Summa
" "	4[40]	arr.		Hilda Olsson
			11	åker, tomt, 0.20-0.25 m. mylla på sand i lera
			12	" " " " "
				Summa
" "	4[7]	1/16		Karl Larssons stenbhus
			13	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sand i lera
			14	" 0.15-0.20 m " "
			15	" " " "
			16	väg
				Summa
" "	4[41]	arr.		Berta Nyström
			17	åker, tomt, 0.20-0.25 m. mylla på sand i lera
" "	4[20]	3/32		Gustaf Sundberg
			18	åker, 0.25-0.35 m. mylla på sand i lera
			19	" " " lera
			20	" 0.35-0.40 m " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	19.0							1650	313	50	1700	323	-	9	50	
	19.0							"	313	50	"	323	-	9	50	
	75.0							1600	1200	-	"	1275	-	75	-	
	83.0							"	1328	-	"	1411	-	83	-	
							20.0									
							08.5									
	65.0							1500	975	-	1800	1170	-	195	-	
	76.5							1700	1300	50	"	1377	-	76	50	
	38.5							1500	577	50	"	693	-	115	50	
	44.0							1700	748	-	2500	1100	-	352	-	
							18.0									
4	20.0						46.5		6756	-		7672	-	916	-	
														74 834	50 50	
	09.5							1900	180	50	2500	237	50	57	-	
	16.5							2000	330	-	(2500) 2300	379	50	49	50	
	26.0								510	50		617	-	106	50	
	43.5							1400	609	-	1800	783	-	174	-	
	38.0							"	532	-	1700	646	-	114	-	
	23.0							1200	276	-	(1700) 1600	368	-	92	-	
							23.5									
1	04.5						23.5		1417	-		1797	-	380	-	
	07.95							1300	143	10	2000	159	-	15	90	
	91.0							1500	1365	-	1850	1683	50	318	50	
	06.2							1400	86	80	1900	117	80	31	-	
	04.2							800	33	60	(2000) 1800	75	60	42	-	
1	01.4								1485	70		1876	90	391	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			21	åker, 0.35-0.40 m. mylla på lera
			22	" , tomt, 0.20-0.25 m. " " sand o lera
			23	väg
			24	avlopp
				mark till avlopp
				Summa
Stenung Österg.	4:35	avs.		Andrea Parker
			25	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			26	" , 0.20-0.25 m. " på sand o lera
				mark till avlopp
				Summa
" "	4:31	avs.		Magda Österberg
			27	åker 0.25-0,30 m. mylla på sand o lera mark till avlopp
				Summa
" "	4"			Magda Österberg
			28	åker, tomt 0.20-0.25 m. mylla på sand o lera mark till avlopp
				Summa
" "	4:24	5/48		Gustaf Sundberg
			29	väg
			30	åker, 0.30-0.35 m. mylla på lera
			31	avlopp
			32	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			33	" , 0.25-0.30 m. " " sand o lera
			112	" , 0.30-0.35 m " " "
			113	" , " " " "
				mark till avlopp
				Summa
" "	4:39	avs.		C. W. Borg
			34	åker, tomt, 0.25-0.30 m. mylla på lera

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	01.4								1485	40		1876	90	391	50	
	48.0							1100	528	-	(2000) 1900	912	-	384	=	
	16.5							1400	231	-	(2500) 2400	396	-	165	-	
							11.0									
							02.1									
							04.4									
1	65.9						17.5		2244	40		3184	90	940	50	
	20.0							1550	310	-	1900	380	-	70	-	
	27.5							1450	398	75	1800	495	-	96	25	
							02.36									
	47.5						02.36		708	75		875	=	166	25	
	24.0						00.41	1250	300	-	1800	432	-	132	-	
	24.0						00.41		300	-		432	-	132	-	
	24.5						00.45	1500	367	50	2500	612	50	245	-	
	24.5						00.45		367	50		612	50	245	-	
							03.0									
	08.5							800	68	-	(2000) 1800	153	-	85	-	
							00.3									
	02.8							800	22	40	(1950) 1800	50	40	28	-	
	11.0							1400	154	-	1800	198	-	44	-	
	90.0							1650	1485	-	1900	1710	-	225	-	
	34.5							1350	465	75	4	655	50	189	75	
							00.5									
1	46.8						03.8		2195	15		2766	90	571	75	
	05.03							1600	80	48	2500	125	75	45	27	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Stenneg Österg.	49	ans.		Andreas Hogström
			114	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sand o lera
			115	" , torut, 0.25-0.30 m " "
				Summa
S-n Uppsj.	127	ans		C. W. Borg
			35	åker, torut, 0.25-0.30 m. mylla på lera
"				
" "	129	ans		A. F. Holmer
			36	åker, torut, 0.25-0.40 m. mylla på lera
" "	134	13/48		Gustaf Sundberg
			37	åker, 0.20-0.40 m. mylla på lera
			38	avlopp
			39	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			40	" , " " sand o lera
			123	" , " " lera
" "	1/6	1/16	124	" , " " "
			125	" , 0.15-0.20 m " "
			126	" , " " "
			127	" , " " "
			128	avlopp
			129	väg
			130	trädgård, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			131	" , " " "
			132	avlopp
			133	åker, 0.20-0.25 m mylla på lera
			134	" , " " (förbättras ej)
			135	väg
			136	åker, 0.15-0.20 m. mylla på lera
			137	järnväg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	19.0							1350	256	50	1800	342	-	85	50	
	14.0							2150	301	-	2500	350	-	49	-	
	33.0								557	50		692	-	134	50	
	09.97							1700	169	49	2500	249	25	79	76	
	05.0							1700	85	-	2500	125	-	40	-	
	14.0							800	112	-	(2000) 1800	252	-	140	-	
							03.5									
	33.5							800	268	-	(1900) 1800	603	-	335	-	
	46.0							1300	598	-	1700	782	-	184	-	
	26.5							1700	450	50	1900	503	50	53	-	
	32.0							1400	448	-	"	608	-	160	-	
	69.0							1650	1138	50	1800	1242	-	103	50	
	52.5							1350	708	75	"	945	-	236	25	
	70.0							1200	840	-	"	1260	-	420	-	
							08.2									
							12.0									
	60.0							2400	1440	-	2500	1500	-	60	-	
	43.0							2200	946	-	"	1075	-	129	-	
							05.0									
1	05.0							1200	1260	-	1800	1890	-	630	-	
							50.0									
							03.0									
	50.0							1250	625	-	(1800) 1600	800	-	175	-	
						1	04.0									
6	01.5					1	85.7		8834	75		11460	50	2625	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Stenung Uppeg.	1[6]	1/16		Gustaf Sundberg
			41	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sand
			42	" " " lera
			43	avlopp
				Summa
" "	1[33]	avs.		Alice Tennell
			46	åker, tomt, 0.25-0.30 m. mylla på lera
" "	1[32]	avs.		David Larsson
			47	åker, tomt, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			48	väg
				Summa
" "	1[12]	avs		Andreas Hogström
			116	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			117	" " " "
			118	avlopp
			119	väg
				Summa
" "	1[37]	13/60		Leander Larsson
			120	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandig lera
			121	" " " "
			122	avlopps
				Summa
" Mellang.	5[5]	1/8		Hjalmar Bengtsson
			49	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			50	" " " sandig lera
			51	" " " "
			52	avlopp
			53	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			54	" " " "
			55	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	45.5							1200	546	-	1600 (1900)	728	-	182	-	
	16.5							1000	165	-	1850	305	25	140	25	
							01.5									
	62.0						01.5		711	-		1033	25	322	25	
	10.1							1500	151	50	2500	252	50	101	-	
	30.94							1400	433	16	2500	773	50	340	34	
							03.0									
	30.94						03.0		433	16		773	50	340	34	
	06.4							1350	86	40	1800	115	20	28	80	
	14.5							"	195	75	"	261	-	65	25	
							01.8									
							01.0									
	20.9						02.8		282	15		376	20	94	05	
	80.0							1700	1360		1900	1520	-	160	-	
	71.0							1400	994	-	"	1349	-	355	-	
							02.3									
1	51.0						02.3		2354	-		2869	-	515	-	
	09.5							1300	123	50	(2000) 1800	171	-	47	50	
	36.5							1550	565	75	1800	657	-	91	25	
	27.0							1600	432	-	"	486	-	54	-	
							02.2									
	28.5							1250	356	25	1800	513	-	156	75	
	64.0							1700	1088	-	"	1152	-	64	-	
	50.5							1650	833	25	"	909	-	75	75	
2	16.0						02.2		3398	75		3888	-	489	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			56	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			57	äng
				Summa
Stenung Mellang.	5-30	11/512		Alma Norén
			58	åker, 0.15-0.20 m. mylla på lera
			59	äng, " " "
			60	avlopp
			61	väg
			62	avlopp
			63	"
			64	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			65	" " " " sand i lera
				Summa
-"- -"-	5-16	avs.		John Johansson
			66	åker, tomt, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			67	" " " " " "
				Summa
" "	5-11	1/128		John Johansson
			68	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
" "	5-10	1/128		Edvard Haussons Förbhus
			69	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
" "	5-12	1/128		Magda Österberg
			70	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
" "	5-8	10/128		Emil och Oskar Karlsson
			71	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			72	väg
			73	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	16.0						02.2		3398	75		3888	-	489	25	
	32.0							1650	528	-	1800	576	-	48	-	
			01.5					800	12	-	1000	15	-	3	-	
2	48.0		01.5				02.2		3938	75		4479	-	540	25	
	23.5							1500	352	50	1900	446	50	94	-	
			07.5					650	48	75	800	60	-	11	25	
							13.0									
							03.0									
							01.2									
							05.0									
	17.5							1300	227	50	(2000) 1800	315	-	87	50	
	21.5							1600	344	-	1900	408	50	64	50	
	62.5		07.5				22.2		972	75		1230	-	257	25	
	07.5							2000	150	-	2500	187	50	37	50	
	03.0							1900	57	-	2300	69	-	12	-	
	10.5								207	-		256	50	49	50	
	04.5							1900	85	50	2300	103	50	18	-	
	08.0							1800	144	-	2000	160	-	16	-	
	06.0							1700	102	-	2000	120	-	18	-	
	27.0							1550	418	50	(2300) 2150	580	50	162	-	
							02.0									
							01.5									
	27.0						03.5		418	50		580	50	162	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Stenung Mellang	5-20	1/88		Josef Wahlström
			74	åker, 0.30-0.35 m mylla på lera
			75	" " " "
			76	väg
			77	avlopp
				Summa
" "	5-21	1/264		Lars Magnusson
			78	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandig lera
			79	avlopp.
				Summa
" "	5-29	1/132		Gustaf Sundberg
			80	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandig lera
			81	" " " "
			82	väg
			83	"
			84	avlopp
				Summa
" "	5-25	1/330		Gustava Karlsson
			85	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandig lera
			86	väg
				Summa
" "	5-15	avs.		Gustava Karlsson
			87	åker, 0.25-0.30 m mylla på sandig lera
			88	väg
				Summa
" "	5-22	1/264		Axel Eriksson
			89	åker, 0.20-0.25 m. mylla
			90	avlopp
				Summa
" "	5-38	9/160		Hjalmar Dalgren
			91	åker, 0.20-0.30 m. mylla på lera
			92	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
25.	0							1750	437	50	(2500) 2400	600	-	162	50	
15.	0							1500	225	-	(2500) 2300	345	-	120	-	
							01.2									
							03.0									
40.	0						04.2		662	50		945	-	282	50	
13.	0							1600	208	-	(2500) 2350	305	50	97	50	
							01.0									
13.	0						01.0		208	-		305	50	97	50	
23.	0							1400	322	-	2000	460	-	138	-	
19.	8							1700	336	60	"	396	-	59	40	
							02.0									
							03.4									
							05.0									
42.	8						10.4		658	60		856	-	197	40	
08.	0							2300	184	-	2500	200	-	16	-	
							01.0									
08.	0						01.0		184	-		200		16	-	
04.	0							2300	92	-	2500	100	-	8	-	
							01.0									
04.	0						01.0		92	-		100	-	8	-	
05.	0							2350	115	-	2500	125	-	10	-	
							03.5									
05.	0						03.5		115	-		125	-	10	-	
54.	5							1750	953	75	2000	1090	-	136	25	
							05.0									
54.	5						05.0		953	75		1090	-	136	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Stenung Mellang.	5^{17}	avs		Bernhard Bentsson
			93	åker, tomt, 0.25-0.30 m. mylla på sand o lera
" "	5^{33}	7/1320		Torvald Gerum
			94	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sand o lera
" "	5^{34}	1/440		Torvald Gerum
			95	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
" "	5^{35}	1/330		Torvald Gerum
			96	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
" "	5^{27}	1/660		Torvald Gerum
			97	åker, tomt, 0.25-0.30 m. mylla på lera
" "	5^{26}	1/660		Albin Lind
			98	åker, tomt, 0.25-0.30 m. mylla på lera
" "	5^{24}	1/660		Maurits Sterner
			99	åker, tomt, 0.25-0.30 m. mylla på lera
" "	5^{23}	1/132		L. E. Glander
			100	åker, tomt, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			101	" , " , " " sand o lera
				Summa
" "	5^{36}	avs.		Andrea Parker
			102	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			103	väg
				Summa
" Västerg.	3^{25}	3/20		Albert Josefsson
			104	åker, 0.40-0.45 m. mylla på lera
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	11.42							2350	268	37	2500	285	50	17	13	
	28.44							1900	540	36	2000	568	80	28	44	
	11.56							1850	213	86	2000	231	20	17	34	
	15.0							1850	277	50	2000	300	-	22	50	
	08.81							2300	202	63	2500	220	25	17	62	
	08.81							2300	202	63	2500	220	25	17	62	
	08.81							2300	202	63	2500	220	25	17	62	
	17.35							2300	399	05	2500	433	75	34	70	
	32.00							2200	704	-	2300	736	-	32	-	
	49.35								1103	05		1169	75	66	70	
	34.40						01.5	1900	653	60	2000	688	-	34	40	
	34.40						01.5		653	60		688	-	34	40	
	21.0							1850	388	50	2000	420	-	31	50	
	21.0								388	50		420	-	31	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			105	bäck
			106	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sand o lera
				Summa
Skenneg Västeg	3^{24}	3/20		Ferdinand Josefsson
			107	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			108	väg
				Summa
" "	3^{66}	20		Hulda Johansson
			109	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sand o lera
			110	väg
				Summa
" "	3^{3}	1/2		Maria Johansson
			111	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sand o lera
" Nedeg.	2^{40}	1/20		Ernst Parker, Ellen Parker och Selma Olsson
			138	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			139	avloppp
			140	väg
				Summa
" "	2^{15}	1/4		Ossian Ahrenberg
			141	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			142	" " " "
			143	trädgård " " "
			144	åker, 0.25-0.30 m " "
			145	" " " "
			146	" " " "
			147	väg
			148	avloppp
			149	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			150	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	21.0								388	50		420	-	31	50	
							02.0									
	90.0							1650	1485	-	1800	1620	-	135	-	
1	11.0						02.0		1873	50		2040	-	166	50	
	45.0							1750	787	50	1900	855	-	67	50	
							72.0									
	45.0						72.0		787	50		855	-	67	50	
	30.0							1600	480	-	(2000) 1800	540	-	60	-	
							03.5									
	30.0						03.5		480	-		540	-	60	-	
	60.0							1400	840	-	1800	1080	-	240	-	
	87.0							1500	1305	-	1900	1653	-	348	-	
							03.5									
							05.0									
	87.0						08.5		1305	-		1653	-	348	-	
1	12.0							1300	1456	-	1900	2128	-	672	-	
	49.0							1700	833	-	"	931	-	98	-	
	12.0							2300	276	-	2500	300	-	24	-	
	37.0							1500	555	-	1900	703	-	148	-	
	20.0							1600	320	-	"	380	-	60	-	
	22.5							1650	371	25	"	427	50	56	25	
							03.8									
							04.5									
	20.0							1250	250	-	1900	380	-	130	-	
	04.5							"	56	25	"	85	50	29	25	
2	77.0						08.3		4117	50		5335	-	1217	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			151	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			152	" " " "
				Summa
Stenung Nedersj.	2^{42}	avs.		Oskar Isbergs sterbhus
			153	åker, tomt, 0.25-0.30 m. mylla på lera
" "	2^{48}	7/64		Axel Börjesson
			154	åker, tomt, 0.15-0.20 m. mylla på lera
			155	" " 0.15-0.20 m. " " "
			156	" " " " "
			157	" " 0.20-0.25 m. " "
			158	" " 0.15-0.20 m. " "
			159	" " " " "
			160	" " 0.20-0.25 m. " "
			161	väg
			162	avlopp
				Summa
" "	2^{21}	1/20		Ossian Ahrenberg
			163	åker, 0.15-0.20 m. mylla på lera
			164	avlopp
			165	åker, 0.15-0.20 m. mylla på lera
			166	väg
			167	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lera
			168	" " " " "
			169	väg
				Summa
" "	2^{23}	1/20		Axel Svensson
			170	åker, 0.15-0.20 m. mylla på lera
			171	" " " " "
			172	trädgård " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	77.0						08.3		4117	50		5335	–	1217	50	
	03.7							1450	53	65	1700	62	90	9	25	
	66.0							"	957	–	"	1122	–	165	–	
3	46.7						08.3		5128	15		6579	90	1391	75	
	12.0							2000	240	–	2500	300	–	60	–	
	03.5							1900	66	50	2300	80	50	14	–	
	03.5							1600	56	–	1800	63	–	7	–	
	04.0							1900	76	–	2300	92	–	16	–	
	23.0							1300	299	–	1900	437	–	138	–	
	15.0							1600	240	–	1700	255	–	15	–	
	10.0							"	160	–	"	170	–	10	–	
	18.0							1350	243	–	1900	342	–	99	–	
							03.5									
							04.0									
	77.0						07.5		1140	50		1439	50	299	–	
	19.0							950	180	50	1700	323	–	142	50	
							01.8									
	45.5							1350	614	25	1800	819	–	204	75	347.25
							09.0									
	23.0							1050	241	50	1900	437	–	195	50	
	08.3							1100	91	30	"	157	70	66	40	
							04.5									
	95.8						15.3		1127	55		1736	70	609	15	
	37.5							1050	393	75	1850	693	75	300	–	
	10.0							"	105	–	"	185	–	80	–	
	09.5							1200	114	–	1800	171	–	57	–	
	57.0								612	75		1049	75	437	–	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			173	väg
			174	åker, 0.15-0.20 m. mylla på lera
			175	" " " "
			176	" " " "
			177	" 0.10-0.15 m " "
			178	väg
				Summa
Stenung Nederg.	2[22]	1/20		Axel Svensson
			179	åker, 0.10-0.15 m. mylla på lera
			180	" " " "
			181	" " " "
			182	" " " "
			183	" " " "
			184	betesmark
			185	åker, 0.10-0.15 m. mylla på lera
			186	" " " "
			187	avlopp
			188	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	57.0								612	75		1049	75	437	-	
							03.5									
	05.0							1500	75	-	1800	90	-	15	-	
	37.0							1450	536	50	"	666	-	129	50	
	05.2							1600	83	20	"	93	60	10	40	
	11.0							1500	165	-	1600	176	-	11	-	
							02.0									
1	15.2						05.5		1472	45		2075	35	602	90	
	54.0							1200	648	-	1700	918	-	270	-	
	03.2							"	384	-	1600	512	-	128	-	
	06.0							1150	69	-	"	96	-	27	-	
	09.0							1000	90	-	"	144	-	54	-	
	05.3							"	53	-	1500	79	50	26	50	
					01.5			400	6	-	500	7	50	1	50	
	04.0							900	36	-	1700	68	-	32	-	
	06.5							"	58	50	"	110	50	52	-	
							02.7									
							03.3									
	88.0				01.5		06.0		1344	50		1935	50	591	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Norums s:n				Sammandrag:
Hemmg Östg	4:29	1/10		Mathur Olsson
" "	4:40	ans.		Hilda Olsson
" "	4:7	1/16		Karl Larssons sterbhus
" "	4:41	ans		Berta Nyström
" "	4:20	3/32		Gustaf Lundberg
" "	4:35	ans		Andrea Parker
" "	4:31	"		Magda Österberg
" "	4:11	"		Dsme
" "	4:24	5/48		Gustaf Lundberg
" "	4:39	ans		C. W. Borg
" "	4:9	"		Anders Hogström
" Uppeg.	1:27	"		C. W. Borg
" "	1:29	"		A. F. Holmer
" "	1:34	13/48		Gustaf Lundberg
" "	1:6	1/16		Dsme
" "	1:33	ans.		Alice Fernell
" "	1:32	"		David Larsson
" "	1:12	"		Anders Hogström
" "	1:37	13/60		Leander Larsson
" Mellanj.	5:5	1/8		Hjalmar Bengtsson
" "	5:30	11/512		Alma Norén
" "	5:16	ans.		John Johansson
" "	5:11	1/128		Dsme
" "	5:10	1/128		Edvard Hansson s sterbhus
" "	5:12	1/128		Magda Österberg
" "	5:8	10/128		Knut och Oskar Karlsson
" "	5:20	1/88		Josef Wahlström
" "	5:21	1/264		Lars Magnusson
" "	5:29	1/132		Gustaf Lundberg

Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
4	20.0						46.5		6756	–		7672	–	916	–	
	26.0								510	50		617	–	106	50	
1	04.5						23.5		1417	–		1797	–	380	–	
	07.95								143	10		159	–	15	90	
1	65.9						17.5		2244	40		3184	90	940	50	
	47.5						02.36		708	75		875	–	166	25	
	24.0						00.41		300	–		432	–	132	–	
	24.5						00.45		367	50		612	50	245	–	
1	46.8						03.8		2195	15		2766	90	571	75	
	05.03								80	48		125	75	45	27	
	33.0								557	50		692	–	134	50	
	09.97								169	49		249	25	79	76	
	05.0								85	–		125	–	40	–	
6	01.5					1	85.7		8834	75		11460	50	2625	75	
	62.0						01.5		711	–		1033	25	322	25	
	10.1								151	50		252	50	101	–	
	30.94						03.0		433	16		773	50	340	34	
	20.9						02.8		282	15		376	20	94	05	
1	51.0						02.3		2354	–		2869	–	515	–	
2	48.0		01.5				02.2		3938	75		4479	–	540	25	
	62.5		07.5				22.2		972	75		1230	–	257	25	
	10.5								207	–		256	50	49	50	
	04.5								85	50		103	50	18	–	
	08.0								144	–		160	–	16	–	
	06.0								102	–		120	–	18	–	
	27.0						03.5		418	50		580	50	162	–	
	40.0						04.2		662	50		945	–	282	50	
	13.0						01.0		208	–		305	50	97	50	
	42.8						10.4		658	60		856	–	197	40	
23	58.89		09.0			3	33.32		35699	03		45109	25	9410	22	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överför
Stenung Mellang.	5 25	1/330		Gustava Karlsson
" "	5 15	ans		Dsme
" "	5 22	1/264		Axel Eriksson
" "	5 38	3/110		Hjalmar Dalgren
" "	5 14	ans.		Bernhard Bertilsson
" "	5 33	7/1320		Torvald Gerum
" "	5 34	1/440		Dsme
" "	5 35	1/330		Dsme
" "	5 27	1/660		Dsme
" "	5 26	1/660		Albin Lind
" "	5 24	1/660		Maurits Stenen
" "	5 23	1/132		L. E. Elander
" "	5 36	ans.		Andrea Parker
" Västerg.	3 25	3/20		Albert Josefsson
" "	3 24	3/20		Ferdinand Josefsson
" "	3 66	ans.		Hulda Johansson
" "	3 3	1/2		Maria Johansson
" Nederg.	2 40	1/20		Ernst Parker, Ellen Parker och Selma Olsson
" "	2 15	1/4		Ossian Ahrenberg
" "	2 42	ans.		Oskar Isbergs stenbhus
" "	2 48	7/64		Axel Börjesson
" "	2 21	1/20		Ossian Ahrenberg
" "	2 23	1/20		Axel Svensson
" "	2 22	1/20		Dsme
				Summa
				Båtuad av annat slag än
Stenung Uppeg.	1 26	ans.		Ida Edgren och Amanda Olsson
" "	1 25	"		Dsme
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
23	58.89		09.0			3	33.32		35699	03		45109	25	9410	22	
	08.0						01.0		184	-		200	-	16	-	
	04.0						01.0		92	-		100	-	8	-	
	05.0						03.5		115	-		125	-	10	-	
	54.5						05.0		953	75		1090	-	136	25	
	11.42								268	37		285	50	17	13	
	28.44								540	36		568	80	28	44	
	11.56								213	86		231	20	17	34	
	15.0								277	50		300	-	22	50	
	08.81								202	63		220	25	17	62	
	08.81								202	63		220	25	17	62	
	08.81								202	63		220	25	17	62	
	49.35								1103	05		1169	75	66	70	
	34.40						01.5		653	60		688	-	34	40	
1	11.0						02.0		1873	50		2040	-	166	50	
	45.0						72.0		787	50		855	-	67	50	
	30.0						03.5		480	-		540	-	60	-	
	60.0								840	-		1080	-	240	-	
	87.0						08.5		1305	-		1653	-	348	-	
3	46.7						08.3		5128	15		6519	90	1391	75	
	12.0								240	-		300	-	60	-	
	77.0						07.5		1140	50		1439	50	299	-	
	95.8						15.3		1127	55		1736	70	609	15	
1	15.2						05.5		1472	45		2075	35	602	90	
	88.0				01.5		06.0		1344	50		1935	50	591	-	
36	74.69		09.0		01.5	4	73.92		56447	56		70703	20	14255	64	

jordförbättring:

25 -

75 -

100 -

Stenungsund den 30 mars 1932

Harald Öjefors

Bertil Larsson

Albin Andersson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m³	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
								Bil. 2.		
		Kostnadsförslag.								
							Timpenning 0.70 kr.			
		Stenungsbäcken, A-B-C-D:								
(A) (B) I+50 – III+6	156	Lera och slamjord, nyt rötter	60	1.50	90	–				
		Ersättning enligt								
		bil. 3			12	–				
		För arbetets tillsyn, ofö-								
		utsedda utgifter m. m.								
		tillägges c:a 10 %			8	–			110	–
(B) III+6 – IV	94	Lera och slamjord, nyt rötter	130	1.10			143	–		
IV – VI	185	" " " , " "	300	1.10	330	–				
		" " " , rötter	360	1.50	540	–				
		Ombyggnad enligt ritning								
		av bro för ägovägen vid								
		VI. Beräknad kostnad								
		700:- kr, varav 350:- kr. läggas								
		på företaget			350	–	1220	–		
VI – (C) VI+75	55	Lera och slamjord, nyt rötter	250	1.10	275	–				
		" " " , rötter	80	1.25	100	–	375	–		
(C) (D) VI+75 – VIII+74	184	" " " , mkt rötter	270	1.50	405	–				
		" " " , nyt rötter	250	1.10	275	–	680	–		
							2418	–		
		Ersättningar enligt								
		bil. 3					423	60		
		Tillägges enligt ovan								
		c:a 10 % av arbetskostnaden					248	40	3090	–
	674	Summa							3200	–
	150 524									

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m³	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Avloppsdiket C-E:								
(C) 26-26+55	55	Lera	230	0.80			184	-		
26+55-27+74	119	"	340	0.75	255	-				
		Rörtrumma enligt ritning för ägovägen vid 26+58. Beräknad kostnad 200:- kr, varav 150:- kr. läggas på företaget			150	-	405	-		
(E) 27+74-28+57	83	Lera	160	0.75			120	-		
							709	-		
		Ersättningen enligt bil. 3					302	78		
		Tillägges enligt ovan c:a 10 %					68	22		
	257	Summa					1080	-		
		Avloppsdiket B-F-G-H-J:								
(B) (F) 0-0+44	44	Lera	30	0.75	22	50				
		Trumma av trä enl. ritning för utfartsvägen vid 0+20. Beräknad kostnad 270:- kr, varav 200:- kr. läggas på företaget			200	-	222	50		
		Ersättningen enl. bil. 3					13	40		
		Tillägges enligt ovan c:a 10 %					24	10	260	-
(F) 0+44-2+28	184	Lera	230	0.75	172	50				
		Ägbro av trä enligt typritning vid 0+50. Beräknad kostnad 90:- kr, varav 60:- kr. läggas på företaget			60	-				
	228	Överföres			232	50			260	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m³	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	228	Överfört			232	50			260	–
		Rörtrumma enligt typritning vid 1+24 (4.5 m. lång, cementrör 24" i diam.). Beräknad kostnad 150:- kr, varav 120:- kr. läggas på företaget			120	–				
		Rörtrumma enligt typritning vid 1+85 (3.5 m. lång, cementrör 24" i diam.). Beräknad kostnad 200:- kr, varav 150:- kr. läggas på företaget			150	–				
		Flyttning av hus vid 1+90			20	–	522	50		
(G) 2+28 – 3+5	77	Lera Rörtrumma enligt typritning vid 2+29 (2.5 m. lång, cementrör 24" i diam.). Beräknad kostnad 180:- kr, varav 150:- kr. läggas på företaget	90	0.75	67	50				
					150	–				
		Träbro enligt typritning vid 2+55. Beräknad kostnad 90:- kr, varav 60:- kronor läggas på företaget			60	–	277	50		
							800	–		
		Ersättningar enl. bil. 3					153	35		
		Tillägges enl. avtal c:a 10%					76	65	1030	–
(G) 3+5 – 6+10	305	Lera	380	0.75	285	–				
		Träbro enligt typritning vid 3+5. Beräknad kostnad 90:- kr, varav 60:- kr. läggas på företaget			60	–				
	610	Överföres			345	–			1290	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	610	Överfört			345 -				1290	-
		Röttumma vid 6+8 enligt ritning. Beräknad kostnad 200:kr.			200 -		545 -			
(H) 6+10 – 6+90	80	Lera	280	0.75			210 -			
							755 -			
		Ersättning enl. bil. 3.					278	55		
		Tillägges enl. ovan c:a 10 %					66	45	1100	-
(H) 6+90 – 7	10	Lera	40	0.70			28	-		
7 – 8+55	155	Inköp av 6" tegelrör st.	500	0.35	175 -					
		Frakt för rören			5 -					
		Grävning, läggning och igenfyllning m.	155	0.50	77	50				
		Slambrunn enligt typritning (18" cementrör) vid 8+55 st	1		35 -					
		Täckdikesöga (3.0 m. lång, grenad plank) samt stensättning			10 -		302	50		
8+55 – 9+14	59	Inköp av 6" tegelrör st.	190	0.35	66	50				
		Frakt för rören			2 -					
		Grävning, läggning och igenfyllning m.	59	0.50	29	50				
		Slambrunn enligt typritning (18" cementrör) vid 9+14 st	1		35 -		133 -			
	914	Överföres					463	50	2390	-

180
280
40
700

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. B. MALMÖ

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	914	Överfört					463	50	2390	–
(J) 9+14–9+90	76	Inköp av 5" tegelrör st	240	0.25	60	–				
		Frakt för rören			5	–				
		Gjutning, läggning och								
		igenfyllning m.	76	0.40	30	40				
		Slambrunn enligt typ-								
		ritning (18" cementrör)								
		vid 9+90			35	–	130	40		
							593	90		
		Ersättningar enligt bil. 3					18	–		
		Tillägges enligt ovan c:a								
		10% av arbetskostnaden					38	10	650	
	990	Summa							3040	–
		Avloppsdiket H–K–L:								
(H) (K) 11–11+65	65	Lera	130	0.75	97	50				
		Trumma av sten enligt ritning								
		för allmänna vägar vid 11+2. Beräk-								
		nad kostnad 600:– kr., varav								
		hälften läggs på företaget			300	–				
		Stensättning uppströms och								
		nedströms järnvägstrumman	8 m^2	3.–	24	–	421	50		
		Ersättningar enligt								
		bil. 3					43	72		
		Tillägges enligt ovan c:a 10%					34	78	500	–
(K) (L) 11+65–13+90	225	Lera	580	0.75	435	–				
		Rörtrumma enligt typ-								
		ritning vid 13+80 (6.0 m.								
		lång, 18" cementrör). Be-								
		räknad kostnad 240:– kr,								
		varav 200:– kr. läggs								
		på företaget			200	–	635	–		
		Ersättningar enl. bil. 3					230	23		
		Tillägges enligt ovan c:a 10%					54	77	920	–
	290	Summa							1420	–

Läge.	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m3	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Järnvägsdiket K-M:								
(K) (M) 24-25+68	168	Lera	120	0.80	96	-				
		Ersättningar enligt bil. 3			36	-				
		Tillägges enligt ovan c:a 10%			8	-				
	168	Summa			140	-				
		Täckt ledning K-M:								
(K) 24-24+65	65	Inköp av 5" tegelrör st.	210	0.25	52	50				
		Frakt för rören			5	-				
		Grävning, läggning och igenfyllning m.	65	0.40	26	-				
		Slambrunn enligt typritning (18" cementrör) vid 24+65 st.	1		35	-				
		Täckdikesrör (3.0 m. lång, tjärad plank) samt stenutläggning			10	-	128	50		
(M) 24+65-25+68	103	Inköp av 4" tegelrör st.	330	0.18	59	40				
		Frakt för rören			5	-				
		Grävning, läggning och igenfyllning m.	103	0.35	36	05				
		Slambrunn enligt typritning (18" cementrör) vid 25+68 st	1		35	-	135	45	263	95
		Tillägges enligt ovan c:a 10% av arbetskostnaden							16	05
	168	Summa							280	-
		Avloppsdiket F-N-O-P-R:								
(F) (N) 16-17+35	135	Lera, uppt rötter	140	0.80	112	-				
		Berg	4	15.-	60	-	172	-		
		Ersättningar enl. bil. 3					54	75		
	135	Överföres					226	75		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m³	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	135	Överför					226	75		
		Tillägg enligt mun c:a 10%					23	25	250	-
(N) (O) 17+35 – 19+78	223	Lera, mkt rötter	340	1.10	374	-				
		Lera, nyt rötter	120	0.90	108	-				
		Berg	4	15.-	60	-				
		Träbro vid 17+36 enligt typ-								
		ritning. Beräknad kostnad 100:-kr,								
		varav 80:-kr. läggs på företaget			80	-	622	-		
(O) 19+78 – 20+75	97	Lera	80	0.75	60	-				
		Träbro vid 19+80 enligt								
		typritning. Berak-								
		nad kostnad 100:-kr,								
		varav 80:-kr. läggs								
(P)		på företaget			80	-	140	-		
20+75 – 21+92	117	Lera	230	0.75	172	50				
		Rörtumma vid 21+34								
		enligt typritning								
		(4.0 m lång, 18" cementrör).								
		Beräknad kostnad 200:-								
		kr, varav 100:- kr. läggs								
(P)		på företaget			100	-	272	50		
21+92 – 22+42	50	Inköp av 5" tegelrör st	160	0.25	40	-				
		Frakt för rören			3	-				
		Gjutning, läggning och								
		isenfyllning m.	50	0.40	20	-				
		Rörtumma och kam-								
		brumm vid 21+90 enl. rit-								
		ning			150	-	213	-		
(R) 22+42 – 23+15	73	Kambrumm enligt typritning								
		(18" cementrör) vid 22+42 st	1		35	-				
		Inköp av 5" tegelrör st.	230	0.25	57	40				
		Frakt för rören			5	-				
	715	Överföres			97	40	1247	50	250	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m³	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	715	Överfört			97	40	1247	50	250	-
		Spårning, läggningsbr.								
		ingrustyllning m.	73	0.40	29	20				
		Slambrunn enligt typ-								
		ritning (18" Cementrör)								
		vid 23+15			35	-	161	60		
							1409	10		
		Ersättningar enligt bil. 3					275	57		
		Tillägges enligt ovan								
		c:a 10 % av arbetskost-								
		naden					115	33	1800	-
	715	Summa							2050	-
		Avloppsdiket O-S:								
10/ (S) 29 - 29+32	32	Lera	70	0.75	52	50				
		Ersättningar enligt bil. 3			30	-				
		Tillägges enligt ovan								
		c:a 10%			7	50				
	32	Summa			90	-				

Sammandrag:

674	Stenungsbäcken, A-B-C-D	3200 -
257	Avloppsdiket C-E	1080 -
990	" B-F-G-H-J	3040 -
290	" H-K-L	1420 -
168	" K-M	140 -
168	Tätt ledning K-M	280 -
715	Avloppsdiket F-N-O-P-R	2050 -
32	" O-S	90 -
3294	Summa	11300 -

30248

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Kostnadsberäkning till bron och trummor.

Ägbro vid VI enligt ritning. Landfästen av sten (sneda vinklar) samt överbyggnad av trä och kastrad räls.

Schaktning utöver avloppets sektion	20	1.50	30	-
Underground	2.8	10.-	28	-
Front- och sidomurar	12.0	15.-	180	-
Kastrad räls kg	530	0.10	53	-
Frakt för rälsen			15	-
Underslag och följare	0.20	40.-	8	-
Bärplank	0.90	50.-	45	-
Tillägges c:a 10 %			41	-
Summa			400	-

Rörtrumma vid 26+58 enligt ritning.

Inköp av cementrör (diam. 24") st	8	8.-	64	-
Frakt för rören			5	-
Skyddsmurar av betong (1 del cement + 3 delar sand + 5 delar singel)	1.5	50.-	75	-
Stensättning av botten och slänter m^2	10	3.-	30	-
Grusspetsning, planering m. m.			26	-
Summa			200	-

Trumma av stengjutna betongrör vid 0+29 (enl. ritning) (Dimension 0.8 x 1.0 + 3.0 m)

Schaktning utöver avloppets sektion	15	1.50	22	50
Underground	2.8	10.-	28	-
Front- och sidomurar samt grusskift	5.3	20.-	106	-
Täckhällar	1.7	25.-	42	50
Stensättning av botten och slänter m^2	9	3.-	27	-
Planering av körbana m. m.			44	-
Summa			270	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Rörtrummor vid 1+24, 1+85, 2+29, 13+80 och 21+34 enl. typritning.										
		Upptagning av de gamla rören			15	–				
		Inköp av betongrör (diam. 24") st.	1		8	–				
		Skyddsmurar av betong (1:3:5)	1.5	50.–	75	–				
		Stensättning av botten och slänter m^2	9	3.–	27	–				
		Grusspettning, planering m. m.			25	–				
		Summa			150	–				
Rörtrumma vid 6+8 enligt ritning.										
		Upptagning av de gamla rören			20	–				
		Inköp av betongrör (diam. 24") st	4	8.–	32	–				
		Frakt för rören			2	–				
		Skyddsmurar av betong (1:3:5)	1.5	50.–	75	–				
		Stensättning av botten och slänter m^2	9	3.–	27	–				
		Grusspettning, planering m. m.			44	–				
		Summa			200	–				
Trumma av stengrundmurar vägen vid 11+2 enl. ritning. (Dimensioner 1.0×0.8×7.8 m.)										
		Schaktning	50	1.50	75	–				
		Underpynd	4.3	15.–	64	50				
		Front- och sidomurar samt grundskift	12.6	20.–	252	–				
		Täckhällar	2.7	25.–	67	50				
		Stensättning av botten och slänter m^2	9	3.–	27	–				
		Skyddsräck (6 st. stolpar av sten, 13 m. 2" järnrör samt plankor 9"×3")			60	–				
		Planering m. m.			54	–				
		Summa			600	–				
Träbro vid 0+50, 2+55, 3+5, 17+36 och 19+80 enl. typritning.										
		Bärbjälkar (7"×8")	0.55	60.–	33	–				
		Underslag och följare	0.20	40.–	8	–				
		Bärplank	0.80	50.–	40	–				
		Spik, snickeri m. m.			19	–				
		Summa			100	–				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kortramma och slambrunn vid 21+90 enligt ritning.								
		Inköp av cementrör med flans,								
		diam. 18"	st 6	4:-	24	-				
		Fraktet för rören			10	-				
		Skyddsmur av betong (1:3:5)	0,60	50.-	30	-				
		Slambrunn (cementrör, diam. 24")			35	-				
		Stensättning	m² 4.5	3:-	13	50				
		Planering m.m.			37	50				
		Summa			150	-				

Stenungsund den 30 mars 1932
Ewald Öfors

Bil. 3.

Ersättningslängd.

Hemman	Reg:nr	Ägare	Ersättning för: mark till dikets utvidgning m²	@ kr	kr.	ö.	Ersättning för: intrång genom jordupplag m³	@ kr.	kr.	ö.	Summa ersättning kr.	ö.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	
		Stenungsbäcken, A-B-C-D:										
Stenung Östergård	429	Arthur Nilsson					60	0.20	12	-	12	-
			150	0.16	24	-	410	0.20	82	-		
			140	0.15	21	-	165	0.20	33	-		
			70	0.17	11	90	300	0.20	60	-	231	90
" "	47	Karl Larssons sterbhus	40	0.14	5	60						
			20	0.12	2	40	380	0.20	76	-	84	-
" "	435	Andrea Parker	50	0.155	7	75						
			50	0.145	7	25	140	0.20	28	-	43	-
" "	431	Magda Östlund	40	0.125	5	-	80	0.20	16	-	21	-
" "	411	D:sme	20	0.16	3	20					3	20
" "	420	Gustaf Sundberg	50	0.15	7	50	165	0.20	33	-	40	50
		Summa									435	60
		Avloppsdiket C-E:										
Stenung Östergård	420	Gustaf Sundberg	140	0.14	19	60						
			120	0.08	9	60	115	0.30	34	50		
			130	0.11	14	30	200	0.30	60	-	138	-
" "	424	D:sme	50	0.08	4	-	60	0.30	18	-	22	-
" Uppeg.	134	D:sme	15	0.08	1	20						
			100	0.08	8	-	180	0.30	54	-	63	20
" "	16	D:sme	60	0.10	6	-	60	0.30	18	-	24	-
" Östergård	435	Andrea Parker	136	0.155	21	08	115	0.30	34	50	55	58
		Summa									302	78

247,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Avloppsdiket B-F-G-H-J:							
Stenung Östra	47	Karl Larssons Torpbas	15	0.12	1 80	10	0.30	3 -	4 80
" Mellang.	55	Hjalmar Bengtsson	20	0.13	2 60	20	0.30	6 -	8 60
" "	530	Alma Norén	40	0.13	5 20	40	0.30	12 -	17 20
" "	58	Knut och Oskar Karlsson	40	0.155	6 20	50	0.30	15 -	21 20
" "	520	Josef Wahlström	90	0.175	15 75				
			50	0.15	7 50	140	0.30	52 -	75 25
" "	521	Axel Eriksson	40	0.16	6 40	40	0.30	12 -	18 40
" "	529	Gustaf Sundberg	45	0.14	6 30	50	0.30	15 -	21 30
			40	0.17	6 80	60	0.30	18 -	24 80
" "	525	Gustava Karlsson	20	0.23	4 60	30	0.30	9 -	13 60
" "	515	Dito	25	0.23	5 75	35	0.30	10 50	16 25
" "	522	Lars Magnusson	30	0.23	6 90	65	0.30	19 50	26 40
" "	538	Hjalmar Dahlgren	100	0.175	17 50	190	0.30	57 -	74 50
" Nedre	240	Andrea Parken	260	0.15	39 -	280	0.30	84 -	123 -
			40	0.15	6 -	40	0.30	12 -	18 -
		Summa							463 30
		Avloppsdiket H-K-L:							
Stenung Uppeg.	112	Anders Hagström	25	0.135	3 37				
			10	0.125	1 25	100	0.30	30 -	34 72
" "	137	Leander Larsson				30	0.30		9 -
			200	0.140	28 -	140	0.30	42 -	70 -
" "	134	Gustaf Sundberg	20	0.17	3 40				
			95	0.135	12 83				
			100	0.12	12 -	440	0.30	132 -	160 23
		Summa							273 95
		Järnvägsdiket K-M:							
Stenung Uppeg.	137	Leander Larsson				60	0.30		18 -
" Östra.	424	Gustaf Sundberg				60	0.30		18 -
		Summa							36 -
		Avloppsdiket F-N-O-P-R:							
Stenung Mellang.	55	Hjalmar Bengtsson	5	0.13	- 65				
			10	0.155	1 55	55	0.30	16 50	
			20	0.16	3 20	19	0.15	2 85	24 75
		Överföres							24 75

4620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Överfört							24 75
Stenung Mellang.	530	Alma Norén	20	0,13	2 60				
			40	0.16	6 40	70	0.30	21 -	30 -
			170	0.065	11 05	234	0.15	35 10	
			55	0.15	8 25	80	0.30	24 -	78 40
" "	510	Edvard Karlssons ärvdsk.	55	0.18	9 90	80	0.30	24 -	33 90
" "	512	Magda Östenberg	60	0.17	10 20	70	0.30	21 -	31 20
" Nekerg.	248	Axel Börjesson	30	0.135	4 05				
			60	0.13	7 80	80	0.30	24 -	35 85
" "	215	Ossian Ahrenberg	25	0.125	3 12				
			150	0.125	18 75				
			10	0.16	1 60				
			25	0.15	3 75	230	0.30	69 -	96 22
		Summa							330 32
		Avloppsdiket 0-5:							
Stenung Mellang	530	Alma Norén	60	1.15	9 -	70	0.30	21 -	30 -
		Summa							30 -
		Sammandrag:							
		Stenungsbäcken, A-B-C-D:							
		Avloppssträckan A-B			12 -				
		" B-C-D			423 60			435 60	
		Avloppsdiket C-E						302 78	
		Avloppsdiket B-F-G-H-J:							
		Avloppssträckan B-F			13 40				
		" F-G			153 35				
		" G-H			278 55				
		" H-J			18 -			463 30	
		Avloppsdiket H-K-L:							
		Avloppssträckan H-K			43 72				
		" K-L			230 23			273 95	
		Överföres						1475 63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Överfört						1475 63	
		Järnvägsdikt K-M						36 -	
		Avloppsdikt F-N-O-P-R:							
Avloppsledningen		F-N			54 75				
	"	N-O-P-R			275 57			330 32	
		Avloppsdikt O-S						30 -	
		Summa						1871 95	

Stenungsund den 30 mars 1932.

Kvaldörfors

Bernt Johansson Albin Andersson

Bil. 4.

Kostnadsfördelningsläng d.

Hemman	Mantal	Reg. nr.	Ägare	Sökande och med dem likställda	Markens uppskattade värde				Bättnads värde	
					Nuvarande värde		Blivande värde			
					Kr.	ö.	Kr	ö.	Kr	ö.
Stenung Österg	1/10	4 29	Arthur Olsson	Sök.	6756	-	7672	-	916	-
" "	arv.	4 40	Hilda Olsson		510	50	617	-	106	50
" "	1/16	4 7	Karl Larssons efterbhus		1417	-	1797	-	380	-
" "	arv	4 41	Berta Nyström		143	10	159	-	15	90
" "	3/32	4 20	Gustaf Sundberg	Sök.	2244	40	3184	90	940	50
" "	arv.	4 35	Andrea Parker		708	75	875	-	166	25
" "	"	4 31	Magda Österberg		300	-	432	-	132	-
" "	"	4 11	Dsme		367	50	612	50	245	-
" "	5/48	4 24	Gustaf Sundberg	Sök.	2195	15	2766	90	571	75
" "	arv.	4 39	C. W. Borg		80	48	125	75	45	27
" "	"	4 9	Anders. Högström		557	50	692	-	134	50
" Uppeg.	"	1 27	C. W. Borg		169	49	249	25	79	76
" "	"	1 29	A. F. Holmer		85	-	125	-	40	-
" "	13/48	1 34	Gustaf Sundberg	Sök.	8834	75	11460	50	2625	75
" "	1/16	1 6	Dsme	"	711	-	1033	25	322	25
" "	arv.	1 33	Alice Tennell		151	50	252	50	101	-
" "	"	1 32	David Larsson		433	16	773	50	340	34
" "	"	1 12	Anders Högström		282	15	376	20	94	05
"	13/60	1 37	Leander Larsson	Sök.	2354	-	2869	-	515	-
" Mellang	1/8	5 5	Hjalmar Bengtsson	"	3938	75	4479	-	540	25
" "	11/512	5 30	Alma Norén		972	75	1230	-	257	25
" "	arv.	5 16	John Johansson		207	-	256	50	49	50
" "	1/128	5 11	Dsme		85	50	103	50	18	-
" "	1/128	5 10	Edvard Knutssons efterbh.		144	-	160	-	16	-
" "	1/128	5 12	Magda Österberg		102	-	120	-	18	-
" "	10/128	5 8	Knut och Oskar Karlsson		418	50	580	50	162	-
" "	1/88	5 20	Josef Wahlström		662	50	945	-	282	50
" "	1/264	5 21	Lars Magnusson		208	-	305	50	97	50
" "	1/132	5 29	Gustaf Sundberg	Sök.	658	60	856	-	197	40
			Överföres		35699	03	45109	25	9410	22

A - n - d - e - l ;

avdelning I					avdelning II					avdelning III					avdelning IV					hela företaget			kostnad för syne-förrätt-ningen	
Ägofigur	Båtnad		Kostnad		Ägofigur	Båtnad		Kostnad		Ägofigur	Båtnad		Kostnad		Ägofigur	Båtnad		Kostnad		Kostnad		% av verklig kostnad		
nr.	kr.	ö.	kr.	ö.	nr.	kr.	ö.	kr.	ö.	nr.	kr.	ö.	kr.	ö.	nr.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		kr.	ö.
1-7, 8-9	839	50	740	11						7a	76	50	49	79						789	90	6.990	65	78
11	57	-	50	25	12	49	50	49	30											99	55	0.881	8	29
13-16	380	-	335	01																335	01	2.965	27	90
17	15	90	14	02																14	02	0.124	1	17
18-24	940	50	829	15																829	15	7.338	69	06
25-26	166	25	146	57																146	57	1.297	12	21
27	132	-	116	37																116	37	1.030	9	69
28	245	-	215	99																215	99	1.911	17	98
29-33	157	-	138	41						112-113	414	75	269	91						408	32	3.614	34	81
34	45	27	39	91																39	91	0.353	3	32
										114-115	134	50	87	53						87	53	0.775	7	29
35	79	76	70	32																70	32	0.622	5	85
36	40	-	35	26																35	26	0.312	2	94
37-40	659	-	580	98						123-137	1966	75	1279	92						1860	90	16.468	154	98
41-42	322	25	284	10																284	10	2,514	23	66
46	101	-	89	04																89	04	0.788	7	42
47-48	340	34	300	05																300	05	2.655	24	99
										116-119	94	05	61	21						61	21	0.542	5	10
										120-122	515	-	335	16						335	16	2.966	27	91
					49-52	192	75	192	-						53-57	347	50	292	27	484	27	4.286	40	34
					61-65	152	-	151	40						58-60	105	25	88	52	239	92	2.123	19	98
															66-67	49	50	41	63	41	63	0.368	3	46
															68	18	-	15	14	15	14	0.134	1	26
															69	16	-	13	46	13	46	0.119	1	12
															70	18	-	15	14	15	14	0.134	1	26
					71-73	162	-	161	36											161	36	1.428	13	44
					74-77	282	50	281	38											281	38	2.490	23	43
					78-79	97	50	97	11											97	11	0.859	8	08
					80	138	-	137	45	81	59	40	38	66						176	11	1.559	14	67
	4520	77	3985	54		1074	25	1070	-		3260	95	2122	18		554	25	466	16	7643	88	67.645	636	59

O-E 1.2 - 0635

Hemman	Mantal	Reg. nr.	Ägare	Sökande och med dem likställda	Markens uppskattade värde: Nuvarande värde kr.	Nuvarande värde ö.	Blivande värde kr.	Blivande värde ö	Båtnadsvärde kr.	Båtnadsvärde ö.
			Överfört		35699	03	45109	25	9410	22
Stenung Mellag.	1/330	5:25	Gustava Karlsson		184	-	200	-	16	-
" "	avs.	5:15	Dsme		92	-	100	-	8	-
" "	1/264	5:22	Axel Eriksson		115	-	125	-	10	-
" "	3/110	5:38	Hjalmar Dalgren		953	75	1090	-	136	25
" "	avs.	5:14	Bernhard Berntsson		268	37	285	50	17	13
" "	7/1320	5:33	Torvald Gerum		540	36	568	80	28	44
" "	1/440	5:34	Dsme		213	86	231	20	17	34
" "	1/330	5:35	Dsme		277	50	300	-	22	50
" "	1/660	5:27	Dsme		202	63	220	25	17	62
" "	1/660	5:26	Albin Lind		202	63	220	25	17	62
" "	1/660	5:24	Mauritz Hemer		202	63	220	25	17	62
"	1/132	5:23	L. E. Elander		1103	05	1169	75	66	70
"	avs.	5:36	Andrea Parker		653	60	688	-	34	40
" Västerg.	3/20	3:25	Albert Josefsson		1873	50	2040	-	166	50
"	3/20	3:24	Ferdinand Josefsson		787	50	855	-	67	50
"	avs.	3:66	Hulda Johansson		480	-	540	-	60	-
"	1/2	3:3	Maria Johansson	Sök.	840	-	1080	-	240	-
" Nedersg.	1/20	2:40	Ernst Parker, Ellen Parker och Selma Olsson		1305	-	1653	-	348	-
" "	1/4	2:15	Ossian Ahrenberg	Sök.	5128	15	6519	90	1391	75
" "	avs.	2:42	Oskar Isbergs sterbhus		240	-	300	-	60	-
" "	7/64	2:48	Axel Börjesson	Sök.	1140	50	1439	50	299	-
" "	1/20	2:21	Ossian Ahrenberg	"	1127	55	1736	70	609	15
" "	1/20	2:23	Axel Svensson	"	1472	45	2075	35	602	90
" "	1/20	2:22	Dsme	"	1344	50	1935	50	591	-
" Uppeg.	avs.	1:26	Ida Edgren och Amanda Olsson						25	-
" "	"	1:25	Dsme						75	-
			Summa		56447	56	70703	20	14355	64

O-E1a-0635

A — n — d — e — l i

avdelning I					avdelning II					avdelning III					avdelning IV					hela företaget			Kostnad för-
Ägofigur	Båtnad		Kostnad		Ägofigur	Båtnad		Kostnad		Ägofigur	Båtnad		Kostnad		Ägofigur	Båtnad		Kostnad		Kostnad	% i verklig	synefär-
nr.	kr.	ö.	kr.	ö.	nr.	kr.	ö.	kr.	ö.	nr.	kr.	ö.	kr	ö.	nr	kr.	ö	kr.	ö.	kr. ö.	kostnad	rättningen kr. ö.
	4520	77	3985	54		1074	25	1070	-		3260	95	2122	18		554	25	466	16	7643 88	67.645	636 59
										85-86	16	-	10	41						10 41	0.092	- 87
										87-88	8	-	5	21						5 21	0.046	- 43
										89-90	10	-	6	51						6 51	0.058	- 55
										91-92	136	25	88	67						88 67	0.785	7 39
										93	17	13	11	15						11 15	0.099	- 93
										94	28	44	18	51						18 51	0.164	1 54
										95	17	34	11	28						11 28	0.100	- 94
										96	22	50	14	64						14 64	0.130	1 22
										97	17	62	11	47						11 47	0.101	- 95
										98	17	62	11	47						11 47	0.101	- 95
										99	17	62	11	47						11 47	0.101	- 95
										100-101	66	70	43	41						43 41	0.384	3 61
										102-103	34	40	22	39						22 39	0.198	1 86
104-106	166	50	146	79																146 79	1.299	12 22
107-108	67	50	59	51																59 51	0.527	4 96
										109-110	60	-	39	05						39 05	0.346	3 26
										111	240	-	156	19						156 19	1.382	13 01
										138-140	348	-	226	47						226 47	2.004	18 86
										141-143	794	-	516	72	144-152	597	75	502	76	1019 48	9.022	84 90
															153	60	-	50	46	50 46	0.447	4 21
															154-162	299	-	251	48	251 48	2.225	20 94
										166-169	261	90	170	44	163-165	347	25	292	06	462 50	4.093	38 52
										170-178	602	90	392	36						392 36	3.472	32 67
															179-188	591	-	497	08	497 08	4.399	41 40
	25	-	22	04																22 04	0.195	1 84
	75	-	66	12																66 12	0.585	5 51
	4854	77	4280	-		1074	25	1070	-		5977	37	3890	-		2479	25	2060	-	11300 -	100.000	941 08

Stenungsund den 30 mars 1932.

Ewald Öjekrans

Bernt Johnsson Albin Andersson

O-E1a-0635

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående ~~syneförrättning för~~ torrläggning av mark tillhörande Stenmeys by i Norums *socken och* Göteborgs och Bohus *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	119	0,50			59	50
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	6	3,00	18	00		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„	0.30	5,00	1	50		
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	„						
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„	0.50	2,00	1	00		
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II							
		åker, medelareal 28 ar	st.	132	0.24	31	68		
			har	36.75	0.78	28	66		
		äng och odlingsmark, medelareal 4.5 ar	st.	2	0.05		10		
			har	0.09	1.46		13		
		annan mark och impediment, medelareal 8.5 ar	st.	55	0.05	2	75		
			har	4.75	0.78	3	70		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10	m.						
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet				4	00		
		övriga regalark blad						91	52
			Överföres					151	02

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				151 02
1929 Juli 1930 Nov.	17.18 24 15	**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	3	12,00	36 00	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 11 punkter pr har ... har	36.85	0.50	18 42	
		avvägda punkter ... st.	400	0.03	12 00	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	6.00	2,00	12 00	
		i annan mark ... „		5,00		78 42
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 22 ar, ... st.	189	0.05	9 45	
		... har	41.59	0.10	4 16	13 61
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	189	0,04		7 56
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	3/4	12,00	9 00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			~~4~~ —	
		för öviga kilometer ... st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	133	0,06	7 98	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	133	0,12	15 96	32 94
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3.415	3.50	11 95	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	9	0.12	1 08	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	61	0.22	13 42	
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00	3 00	29 45
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²	12	0,02	24	
		dagar ...	1/2	12,00	6 00	8 24
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	3.294	3,50	11 53	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	0.674	1,00	67	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen 6.38 m² sektion på ... „	0.35	3.19	1 12	
		5.04 „ „ „ ... „	0.14	2.52	35	
		3.36 „ „ „ ... „	0.184	1.68	31	
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00	6 00	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		19 98
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	83	0,03	2 49	3 49
		Överföres				344 71

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				344 71
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	3.294	4,00	13 18	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			1 78	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			11 30	26 26
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	8	3.00	24 00	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning st.	8	3.00	24	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m^2		0,10		48 00
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	400	~~0,01~~		4 00
		Översiktskarta *§ 41*				4 00
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.	99	0,25	24 75	26 25
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	55	0,30	16 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	9	0,20	1 80	20 30
1930 Nov 25		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* sid.	13	3,00		39 00
1932 Mars 30		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* dagar	1¼	12,00		15 00
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* dagar	3	12,00		36 00
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* dagar	3	12,00		36 00
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „	¼	12,00		3 00
		utlopp för täckt ledning „		12,00		
		slamficka „		12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				602 52
		Kopia av plankartan *§ 51*				
		1 a) 1:sta regalarket bladet			7 00	
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 22 ar ägofigurer st.	189	0.07	13 23	
		har	41.59	0.14	5 82	
		Överföres			26 05	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 05	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	400	0,02	8 00	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	83	0,05	4 15	39 95
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	3.294	6.00	19 76	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			14 50	
		3) broar och trummor, „ „	8	3.00	24 00	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 00	61 26
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/6	12,00		2 00
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	79	0,55		43 45
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 00
		Summa kronor				150 66
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			30 00	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			1 00	31 00
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				52 40
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. dagar	15 3/4	6.00		94 50
		Hyra för sammanträdeslokal -:-	2	5.00		10 00
		Summa kronor				187 90
		Sammandrag.			Till förrättningsmannen.	
		Förrättningsmannens arvode			602 52	602 52
		Lösen för kopior och avskrifter			150 66	150 66
		Övriga förrättningskostnader			31 00	187 90
		Summa kronor			784 18	941 08

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Julands Norra *häradsrätt.*

Stenungsund *den* 30 mars *19* 32

Ewald Öijers
Statens lantbruksingenjör.
stipendiat

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

C W Borg

G. Sundberg

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30613

RÄKNING

å resekostnads- och dagtraktamentsersättning för inställelse såsom god man vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stenungs by i Norums socken. Göteborg- och Bohus län:

1930		
Nov, 25	Resa Askerön-Stenungsund och åter	6:-
	Dagtraktamente	8:-
1932		
Mars 30	Resa Askerön-Stenungsund och åter	6:-
	Dagtraktamente	8:-
	S:A KRONOR	28:-

Kvitteras den 26 april 1932

Albin Andersson

RÄKNING

å resekostnads- och traktamentsersättning för inställelse såsom god man vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stenungs by i Norums socken, Göteborgs- och Bohus län;

1930		
Nov, 25	Resa Korsgården-Stenungsund och åter: 14 km, à 0:30	4:20
	Dagtraktamente	8:-
1932		
Mars 30	Resa Korsgården-Stenungsund och åter: 14 km, à 0:30	4:20
	Dagtraktamente	8:-
	S:A KRONOR	24:40

Kvitteras den 26 april 1932

Bernt Johansson