



Akt nr:
O-E1a-0636


AU\$O-E1a-0636

Inkom den
27. DEC. 1933
till
Västerbygdens vattendomstol.

Fnr 246

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

0 2-6636



Irreherder 29 pag. sidor.
Hitt här 2 st. ritningar.

Förslag

till

vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande hemmanen

D Y F J Ä L L och S T U B B H Å L T

i Jörlanda socken, Göteborgs och Bohus län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1932 av

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll hållet under
samma träde vid syue-
förrättning enligt vatten-
lagen för tornläggning
av mark tillhörande
hemmanet Stubbhålt
i Jörlanda socken, Göte-
borgs och Bohus län.

§ 1

Den 6 december 1932 klockan 10 f.m. i Stubbhålt.

Närvarande: Ewald Öjens, förrättningsman
samt Iven Larsson i Rämna och Anders Bernt-
son i Gulltorp, gode män.

Förbanden till förrättningen

Johan Axel Andersson ägare till Stubbhålt 1³ 1⁴ 1⁵

Övriga sakägare:

Erik Karlsson ägare till Dyfjäll 1³

Arvid Andersson ombud enligt fullmakt (bil. F₁)

Adiel Johansson " " (bil. F₂) för

Johannes Johansson delägare i Stubbhålt 1⁶ och 1⁷

Artur Karlsson god man för Bernhard Jakobsson och
Fredrika Jakobsson delägare i Stubbhålt 1⁶ och 1⁷.

§ 2.

Ausökningsen till förrättningen och Läns-
styrelsens i anledning härav utfärdade för-
ordnande för förrättningsmännen upplästes
och bilades protokollet (bil. A resp. B₁, B₂)

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förord-
nandet hade genom förrättningsmännens för-
sorg det till upptagande föreslagna avloppet
avvägts, sektionerats och jordundersökt, varjämte
en nivåkarta upprättats över den av vatten be-
svärade marken.

§ 4.

Förbanden till förrättningen påyrkade

avloppets upptagande till sådana dimensioner att möjlighet till nöjaktig torrläggning bereddes honom tillhörig av avloppet beröende mark. Förhånden yrkade därjämte att avloppet måtte rätas mellan punkterna $1+^{48}$ och $1+^{80}$.

§ 5.

Det skulde antecknas, att en såg funnes anlagd vid det i avloppet vid punkt 0 befintliga strömfallet. Sågen tillhörde ägaren av Dyfjäll 13, Ernst Karlsson, ~~och var ansluten till en turbinverksamhet~~. Karlsson kunde ej företaga några handläggningar angående dämningssrätten vid dammen och visste ej heller om det funnes några bestämmelser härvid. Sågning brukade företagas någon kortare tid vår och höst, under sommaren ytterst sällan och då endast för någon dag när tillgång till vatten funnes. Under tid då sågning ej pågick brukade samtliga luckor vara öppna och vattnet flöde rinnat fritt. Denna ordning hade alltid tillämpats, ända Karlsson tillämnade en skrivelse vilken upplästes och bilades protokollet (bil. E)

§ 6

Ernst Karlsson förklarade sig villig att på egen bekostnad anlägga erforderlig bro över avloppet vid $1+^{80}$ mot en ersättning från företaget av 50.- kronor.

§ 7

Meddelades att styrelsmännen skulle företaga besiktning och värdering av den i företaget ingående marken.

§ 8.

Efter synvägningen och sedan styrelsmännen övervägt förekommande frågor framlades det

upprätaade förslaget, varvid värderingslängd
kostnadsförslag och kostnadsfördelningstängd
upplästes i huvudsakliga delar, varjämte ut-
gående ersättningsbelopp meddelades.

§ 9

Meddelades styrelseens utlåtande (bil. 6)

§ 10

På förvara till företaget hörande handlingar
såsom styrelseens lantbrukaren Johan Jon
Andersson, Stubbhult pr. Jörlanda.

§ 11

På intressenternas begäran företogs val
av förtroendeman för företaget och valdes
härtil lantbrukaren Johan Jon Andersson
Stubbhult pr. Jörlanda.

§ 12.

Lantliga intressenter uttalade en önskan
om att komma i åtnjutande av bidrag från
statens avdikningsauslag till kostnaden för
företaget och uppdrogo åt förtroendemannen;
att till vederbörande myndighet ingiva an-
sökan här om.

§ 13.

Sedan besvärshänvisning meddelats, och
som ingen vid tillfrågan hade något ytterliga-
re att till protokollet anföra, förklarades
företagningen avslutas.

Stubbhult den 6 december 1932

Kwald Öjefors

Anders Berntson

Owen Larsson.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

1

Göteborgs och Bohus län

Landskansliet.

N:o 12 V.D.

1930

Bil. B2
Utdrag.

R e s o l u t i o n

Översändes till lantbruksstipendiaten, ingenjör
Ewald Öjefors, som förordnas att i lantbruksingenjören
C. B. Carlsons ställe verkställa följande förrättningar,
avseende syner enligt 10 kap. vattenlagen för upptagande
av avloppsdiken eller vattenavlopp i ändamål att torr-
lägga mark hörande till;

4/ 15/32 mantal Stubbhult i Jörlanda socken N:o 8 V.D.
1929.

skolande bevis om detta förordnandes emottagande skynd-
samt hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 1 september 1930.

Oscar von Sydow

G. Hård af Segerstad.

Rätt utdraget betygar:

Ewald Öjefors

Göteborgs och Bohus län.
Landskansliet.

N:o 14 V.D.
1929.

Bil. B.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

^{n. 17} Göteborg i landskansliet den 20 augusti 1929.

^{ant.}
^{sy.}

Shawmlydow

Antkan

Antkan 20/8/29

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

Göteborgs och Bohus län.
Landskansliet.

N:r 14 V.D.
1929.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas att hit inkomma med yttrande, huruvida omständigheterna synas påfordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna; skolande remisshandlingarna därvid återställas.

*n. Ry
1929/8/5*
Göteborg, i landskansliet, den 5 augusti 1929.

På tjänsyens vägnar:

Ant. Thunberg

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del

GÖTEBORG. Omständigheter, vilka påkalla krav på ställandet

av säkerhet för förrättningskostnaderna, synas icke föreligga. Göteborg den 11 augusti 1929.

Ant. Thunberg
Landskansliet Göteborg

12 AUG. 1929

Off. Thunberg

Bil. A.

Inkom till

Landskapskontoret i Göteborg

5 - AUG. 1929

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohusläns län.

Som överenskommelse i godo icke kan träffas om utförande utav ^{den} avdikning och reglering av förflöda är inom förflöda förrämling, som utföras för terrällagning och vattenavledning å mitt der ägande hemman 15/32 mantal Stubbhult, så får jag härmed vördsamt anmäla, att vederhörande Statens lantbruksingenieur måtte förordnas verkställa därför erforderlig förvaltning.

Det hemman, som utgör mitt ovannämnda hemman, beräres av företaget, är 1/4 mantal Styffell i förflöda förrämling, som äges av Karl Edward Anderssons arvingar (Erik och Emma Andersson och hennes barn), partabres förflöda. Till detta hemman hör också en mindre i vattendraget belägen husbehovssåg. Rätning av än utföras.

Stubbhult, ad.: förflöda den 1 augusti 1929.

Johan Aron Andersson

14 v. 2/10 1929

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Stubbhålt i Jörlanda socken, Göteborgs och Bohus län, vilken förrättning jämväl berör mark till hemmanet Dyfjäll i samma socken, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren J. A. Andersson i Stubbhålt tisdagen den 6 december 1932 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 14 november 1932.

Rwald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet i Jörlanda församling för uppläsning i församlingens kyrka, betygar

Göteborg den 14 november 1932.

Rwald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Handelstidningens Veckoblad för lördagen den 19 november 1932, betygar

Rwald Öjefors

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren J. A. Andersson i Stubbhålt tisdagen den 6 december 1932 klockan 10 f.m., vilka underrättelser - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under nedanstående adress:

Kommunalordföranden	Sven Larsson	Rämma	<u>Jörlanda.</u>
Hemmansägaren	Anders Berntsson	Gilltorp	"
"	Johan Aron Andersson	Stubbhålt	"
"	Johannes Johansson	Angille	"
"	Ernst Karlsson	Dyfjäll	"

Göteborg den 14 november 1932.

Waldöjers

Statens lantbruksstipendiat.

Syneföreläggningen i Stubbhult

För den nu planlagda vattenavledning; som ämnats komma till stånd för Hemmanet Stubbhult, får jag härmed vördsamt, anföra följande.

Jag bestrider ej, på något sätt, att Oron Andersson bör få ut sitt vatten, ifall nödigt avlopp saknas. Men ~~han~~ han får anmäla, att något försämg, eller skada, ej får ske för mitt vattenfall. Ingen räkning på nuvarande fallhöjd, eller ändring av damfästet får ske. Jag förbehåller mig rätt, när där är vatten att uppdämma, och innehålla vatten, för mitt behov av vagnning, såsom det av äldre, brukats för sågens räkning.

Beträffande att, än skulle få tagas, en annan väg, än den nuvarande, bestrider jag, att sådant ~~inte~~ får ske. Skulle förädlingsmännen ändå ej, taga vedertörhig hänsyn därtill, utan mot mitt bestridande, ratar in avloppet, för detta ej ske, med mindre än, att jag hålles fullständigt skadestös, och att ersättning för, detta intrång, mig tillerkännes, såväl för markupplåtelse, som uppbyggning av dikejord, samt bortskörning, av densamma, enligt lag kan hemma att utgå.

Syffjäll förlanda den 6 december 1932
Ernst Karlsson

Bil. F.

Fullmakt för Adiel Johansson i Brehålt
att å sammanträdet i Stubbhult
den 6/12 1932 angående Vatten reglering
föra min talan. Angille den 2 Decem 1932
Johannes Johansson

Bevittnas
Alfred Andersson
Karin Karlsson

Fullmakt

För hemmansägaren Fridt Andersson
i Stora Höga att vid sammanträde hos
fron Andersson i Stubbhult till vilket
underseknad är kallad befullmäktigas
härmed Fridt Andersson att föra min talan.

Dyffjäll förlanda den 6/12 32
Knut Karlsson 1/2

Berättas

Tolke
Lundgren
Gusta Selander
Kungöla

Utlåtande

avgivet vid syreförättning enligt vattelagen
för torrläggning av mark tillhörande hemmanen
Lyffjäll och Stubbhålt i Yörlanda socken, Göte-
borgs och Bohus län.

Företagets läge och omfattning.

Det till upptagande ifrågasatta vatten-
avloppet utgör en del av den s. k. Yörlandaan,
vilken avrinner västerut till Hakefjorden.
Avdikningsområdet tillhör således nederbörds-
område nr 108/109 Mellan Väner - Göta älv
och Bäreån.

För emäende av det med avdikningen
avsedda ändamålet erfordras uppgrävning
av förnämnda vattendrag på en sträcka av
592 meters längd. Avloppet är till läge och
sträckning i tillhörande nivåkarta ut-
märkt med trenne jämnt löpande röda linjer
samt betecknat A-B.

Det markområde, som för sin Torr-
läggning ansetts beredas tillräckligt genom de
föreslagna arbetenas utförande, finnes av-
fästat i förnämnda nivåkarta. Av tillhörande
ägo- och värderingslängd (Vil. 1)
framgår att arealen utgöres av 4.23 hektar
äker samt 0.547 hektar annan mark.

Vattenmängd, flödesförhållanden, avloppets
dimensioner m. m.

Nederbördsområdets storlek
har bestämts med ledning av generalstabens
karta i skalan 1:100000, och äro gränserna
för området i vidfogad översiktskarta

markerade med blå linje. Nederbördsområdets storlek utgjör vid A 9.5 km^2 . Med hänsyn till förefintliga förhållanden skallas maximaavri-ningen från varje kvadratkilometer av områ-
det till 300 liter per sekund och medelaavri-ningen från samma område till 15 liter per sekund. Vattenföringen vid flodtillfällan upp-
går således till 2.85 kubikmeter per sekund och vid medelvatten till 0.14 kubikmeter per se-
kund.

Med ledning av de sålunda bestämda vatten-
mängderna samt med hänsyn till förhållandens yr-
kanden och förefintliga förhållanden hava av-
loppets dimensioner blivit bestämda. Bottenbredden
skall sålunda vara 1.0 meter och släntlutningen
 $1:1.25$. Minsta bottenlutning är $1:1000$.

Avloppets dimensioner och bottenlutningar
framgå ären av hithörande profil- och sektions-
ritningar. I nämnda profilritning är jämväl av-
loppets bottenläge angivet. De siffror, som angiva
bottenläget i olika punkter, hänföra sig till det
vid avvägningen använda jämförelseplanet, för
vilket fixpunkter i form av trianglar finnas
inbyggda i berg på ställen och med höjdlägen,
som framgå av plan- och profilritningarna.

Om angivna vattenmängder beräknas
kunna avrinnas vid ett vattendjup, som vid flod-
vattenföring ej överstiger 1.35 meter och - när flod-
utskotten äro öppna - vid medelvatten ej överstiger 0.30 meter.
Broar.

I samband med avloppets uppgrävning erfordras
anläggning av en ägobro av trä vid 1^{+80} . Nederbö-
rande markägare har enligt synprotokollet
förbundit sig att mot en viss ersättning från före-

taget själv verkställa och bekosta anläggningen av ^{nämnda} bro.
Båtnadsuppskattning?

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas den vattenuskadade marken, har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § vattenlagen. Styrelsern har åsatt varje i företaget ingående ägofigur ett visst värde per hektar vid möjlighet till full torrläggning, varefter markens värde ~~efter~~ ^{före} företagets utförande har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen å jord med olika torrläggningsgrad.

Vid bedömandet av den inverkan den i avloppet vid punkt O befintliga dammen kan ha på torrläggningseffekten, har — emär det ej kunnat utrönas, vilken dämningprätt, som förefinnes — hänsyn måste tas enbart till förefintliga förhållanden. Lucigt gjorda beräkningar behöva översvärning av någon del av torrläggningsområdet icke befarsas, även när vattenverket är under gång. När sågning kan förekomma endast då framrinnande vattenmängden är relativt stor och enligt vad som upplyst blivit huruvida såkligen förekommer under någon kortare tid vår och höst, varefter vattnet får rinna fritt genom utskoven, torde dammens inverkan på torrläggningseffekten vara av mycket liten betydelse.

Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd (bil. 1)
Ersättningar

Till ägaren av Dyffjärn 1³ skall ersättning utgå för mark, som taget i anspråk vid avloppets uppgrävning ävensom för det utträng, som orsakas genom ochaktvingsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet. För mark, som bortgår vid avloppets uppgrävning, har ersättning beräknats efter markens fulla värde. För utträng genom

jordupplag har ersättningen beräknats efter halva värdet av den för upplaget i anspråk tagna marken. Ersättningen utgår enligt följande:

mark till avlopp	300 m ²	à 0.04	12.-
" " jordupplag	1000 "	à 0.02	20.-
Summa kronor			32.-

För anläggning av en ägobro av trä vid 1+80 skall till ägaren av Dyffjäll 1³ från företaget utgå en ersättning av 50.- kronor.

Kostnaderna för företaget.

Kostnaden för företaget är beräknad till 1330 kronor. I denna summa ingår jämväl ersättning för upplåtelse av mark till avlopp samt för intrång genom jordupplag ävensom ersättning för ombyggnad av en bro för ägobro.

Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna för företaget skola fördelas i förhållande till den uppskattade värdnaden. Varje värdskild fastighets andel i den verkliga kostnaden finnes medelst procenttal uttryckt i värderingslängdens sammmandrag.

Framtida underhållet.

Kostnaden för avloppets framtida underhåll skall gäldas efter evakanda grunder, som bestämts för detsamma upptagande. Det intrång, som orsakas genom rensningsmassornas uppläggning vid tidan om avloppet, är varje jordägare pliktig till utän ersättning.

Läskilda ytlanden.

Ägaren av Dyffjäll 1³ yrkande, att avloppet mellan 1+48 och 1+80 måtte upptagas i den gamla sträckningen, kan av styrelsen icke bifallas, emellan en jämförande kostnadsberäkning visar, att en rättning av avloppet mellan ovan nämnda punkter ej blir dyrare än avloppets upptagande i den gamla sträckningen.

Vid hänsyn tagen jämväl till underhållet ställer sig den nya sträckningen ur kostnads synpunkt fördelaktigare än den gamla, varför bestämmes, att avloppet skall grävas rakt mellan $1+48$ och $1+80$.

^{Lynevännen kunna ej heller bifalla yrkandet}
^{i sträckan $1+48-1+80$,}
om att den uppgrävda jorden skall transporteras till den gamla bäckfåran, emär kostnaden för detta arbete bli högre än skälig ersättning för det in-
träng och aktuingsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet orsakar.

Företagets utförande m. m.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vatten-
lagen bestämmas synvännen:

att företaget, därest sökanden vill fullfölja
detsamma, skall utföras i full överensstäm-
melse med det vid denna förrättning upp-
sättade förslaget,

att och aktuingsmassorna ej få läggas närmare
det nya avloppets kanter än 1.0 meter

att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola
anordnas genom jordvallarna vid tillstötande
diken, vid svackor i markytan samt för öfrigt
på minst var 40^e meter, för att ytvattnet må
fritt kunna avrinna,

att arbetet, vilket må påbörjas så snart detta ut-
låtande vunnit laga kraft, skall vara slutfört
samt avsnat och godkänt senast den 31 decem-
ber 1936 och -

att företaget skall avsnas av lantbruksingenjör.
Besvärshänsiining.

Den, som vill anföra besvär över syne-
vännens vid denna förrättning och i detta
utlåtande meddelade beslut, ingivir inom sextio
dagar från nedanskivna dag i Tre exemplar

Sina till Västerbygdens vattenudomstol, Vänersborg,
ställda besvär. Vid besvärens ingivande skola
bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen läsa
till efterrättelse.

Stubbhålt den 6 december 1932

Ewald Öjefors

Owen Larsson

god man.

Anders Berntson

god man

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
												</				

Ägobeskrivnings- och värderingslämning.

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Jörlanda 14</u> Dyffjäll	13	1/8		<u>Einst Karlsson</u> 1 betesmark, lera och slamyjord 2 " " " 3 " " " mark till avlopp <u>Summa</u>
Hubbhålt	14	1/8		<u>Johan Aron Andersson</u> 4 åker, sandmylla 5 " 0.25-0.30 m. mylla på sandö. lera 6 betesmark 7 avlopp 8 ång, 0.25-0.30 m. mylla på sandö lera. 9 " " " 10 åker, 0.20-0.30 m. " " 11 " 0.20-0.25 m. " sandlera 12 " 0.30-0.35 m. " " 13 " 0.25-0.30 m. " " 14 betesmark 15 avlopp 16 " " 17 väg 18 åker, 0.20-0.30 m. mylla på sandlera. 19 " " " 20 avlopp 21 åker, 0.20-0.30 m. mylla på sandlera <u>Summa</u> " 13 1/8 <u>Johan Aron Andersson</u> 22 åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandö lera 22a " " " <u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Stubbhålt	15	14/64		<u>Johan Aron Andersson</u>
			23	äker, 0.25-0.30 m. mylla på sandö lera
			24	" " " "
			25	" " 0.30-0.35 m. " sandlera
			26	våg
			27	äker, 0.25-0.30 m. mylla på sandö lera
			28	" " " "
			29	avlopp
			30	"
			31	betesmark
			32	"
			33	"
			34	äker, 0.25-0.30 m. mylla på sandö lera
			35	avlopp.
				<u>Summa</u>
"	16	1/64		<u>Bernhard, Albert och Fredrika Jakobsson</u>
			36	äker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			37	" " " "
			38	" " " "
			39	" " " "
			40	" " " "
			41	" " " "
				<u>Summa</u>
"	17	1/64		<u>Johannes Johansson och Beruh. Jakobsson</u>
			42	äker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			43	" " " "
			44	" " " "
			45	" " " "
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	99.5							950	945	25	1300	1293	50	348	25	
	08.3							1000	83	-	"	107	90	24	90	
	19.0							650	123	50	"	247	-	123	50	
						06.7										
	11.6							1000	116	-	1300	150	80	34	80	
	02.4							"	24	-	"	31	20	7	20	
						00.9										
						04.5										
				06.0				400	24	-	600	36	-	12	-	
				02.2				"	8	80	"	13	20	4	40	
				11.0				"	44	-	"	66	-	22	-	
	04.8							400	19	20	1200	57	60	38	40	
						02.0										
	145.6			19.2		14.1		1387	75		2003	20		615	45	
	03.9							700	27	30	800	31	20	3	90	
	01.0							750	7	50	"	8	-	50		
	06.5							"	48	75	"	52	-	3	25	
	07.2							"	54	-	"	57	60	3	60	
	01.4							"	10	50	"	11	20	70		
	01.8							"	13	50	"	14	40	90		
	21.8							"	161	55	"	174	40	12	85	
	01.0							750	7	50	800	8	-	50		
	04.8							700	33	60	"	38	40	4	80	
	10.5							750	78	75	"	84	-	5	25	
	05.8							"	43	50	"	46	40	2	90	
	22.1								163	35		176	80	13	45	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Lammautdrag</u>
Ozpfjäll	1 ³	1/8		Ernst Karlsson
Stubbhåll	1 ⁴	1/8		Johan Aron Andersson
"	1 ³	1/8		<u>Isme</u>
"	1 ⁵	14/64		<u>Isme</u>
"	1 ⁶	1/64		Beruhard, Albert af Fredrika Jakobsson
"	1 ⁷	1/64		Johannes Johansson af Beruh. Jakobsson
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	0/10
												</				

Stubbhätt den 6 december 1932

Ewald Öjefors

Anders Bernström

Olof Larsson,

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vällesaslopp för förläggning av
mark tillhörande hemmanen Dyffjäll och Stubbhåll i
Förlanda socken och Göteborgs och Bohus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	7	0,50			3 50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		" krokinje	"	1.10	3,00	3	30	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	0.70	6,00	4	20	
		2) för strandsträckor uteder sjö o. vattendrag med bredd öder 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor uteder mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,90			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 15 ar	st.	27	0.17	4	59	
			har	4.23	1.06	4	48	
		äng och odlingsmark, medelareal 3 ar	st.	2	0.05		10	
			har	0.067	1.46		10	
		annan mark och impediment, medelareal 6.5 ar	st.	14	0.05		70	
			har	0.898	0.78		70	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet						
		övriga regalar blad				4	—	22 17
		Överföres						25 67

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				25 67
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dag	1	12,00	12 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 12 punkter pr har	har	4,777	0,50	2 39
		avvägda punkter	st.	56	0,03	1 68
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1,80	2,00	3 60
		i annan mark	"		5,00	19 67
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 11 ar,	st.	45	0,05	2 25
			har	5,195	0,10	52 277
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	45	0,04	1 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dag	1/2	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.		37	0,06	2 22
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	37	0,12	4 44
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0,592	3,50	2 07
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	3	0,12	36
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	14	0,22	3 08
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"		3,00	3 00 8 51
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²	9,5	0,02	19
		dag			12,00	2 19
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	1 00
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	4 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	15	0,03	45 1 45
		Överföres				79 22

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				79 22
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			4 —	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1 33	5 33
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	56	0,01		56
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st. 2		0,25		50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 6		3,00		18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1		12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1/2		12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				128 61
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 11 ar ägofigurer st. 45 0.07			3 15	
		har 5,195 0.14			78	
		Överföres			10 88	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 88	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	56	0,02	1 12
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	15	0,05	75	14 50
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	„	0.592	6.00	3 55
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				3 44
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	6 99
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	„		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	25	0,55	13 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 —
		Summa kronor				39 24
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				5 17
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				5 17
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				21 70
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dag.	4	5.00	20 —
		Summa kronor				46 87
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				128 61
		Lösen för kopior och avskrifter				39 24
		Övriga förrättningskostnader				5 17
		Summa kronor				173 02
						214 72

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Fulands Nordre häradsrätt.

Stubbhått den 6 december 19 32

Kwaldöjers
Statens lantbruksingenjör.
Stipendiat.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Johan Aron Andersson

Ediel Johansson

Kronor kvitteras:

den 19

Räkning

å resekostnads- och traktaentsersättning/
för inställelse såsom god man vid syneför-
rättning i Stubbhålt i Jörlanda socken.

Dec. 6	Bil Gulltorp - Stubbhålt 10 km à 0.45	4.50
	Dagtraktamente	8.00
	Jörlanda - Gulltorp 2 km à 0.30	0.60
	<u>Summa kr.</u>	<u>13.10</u>

Wittnas

Anders Berntsson

Räkning

å resekostnads- och traktaentsersättning/
för inställelse såsom god man vid syneför-
rättning i Stubbhålt i Jörlanda socken.

Dec. 6	Rämma - Raröd och åter: 2 km à 0.30	0.60
	Dagtraktamente	8.00
	<u>Summa kr.</u>	<u>8.60</u>

Wittnas

Sven Larsson.