



Akt nr:
O-E1a-0655


AU\$O-E1a-0655

Isken den
2 JAN. 1935

Västerbygds vattensamfund

Kungl. Lantbrukstyrealsens
Kulturtekniska byrås arkiv

0 2*0655



Till akten höra: 25 skrivna sidor och
2 blad ritningar.

1.
Protokoll vid synförrättning i fråga
om sänkning av Edsvikstjärnet för torrlägg-
ning av mark hörande till hemmanen Eds-
vik Norra och Edsvik Lödra i Tammes socken,
Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 8 juni 1933 i Edsvik.

Närvarande: lantmätarsynvinnaren C. H. Carlsson,
förrättningsman.

Evert Wounsch i Gölervad och

Karl Olsson i Fälskeröd, godsmän;

Audens Rudersom, ägare till $\frac{1}{12}$ mät. Edsvik norra

Fredrik Hellman, - " - $\frac{1}{4}$ - " - " - södra

Frans Johansson, - " - $\frac{1}{6}$ - " - " - norra.

Sökande till företaget, samt

C. G. Olsson i Oppen ordförande i Tammes härad vägsty-
relse

Gustav Eneborn ledamot - " - " - "

Otto Gröby - " - " - " - "

§ 2.

Efter förundersökning upprättad profil-
och sektionsritningar över arloppet från tjär-
net företades jämförande visakarta över den
av vatten berörade marken.

Sökandena förklarade att de önskade ar-
loppet vidgat och fördjupat till sådant om-
fattning att möjlighet till ändamålsenlig

2.
toruläggning av de fält, som Fridjose här-
dats såsom åker men nu på grund^{av} mar-
kens hopsjunkning och arloppets upp-
grävning icke längre kunde utnyttjas så-
som åkerjord. Den utmed tjärnet beläg-
na sanda marken, som befarades kom-
ma att undergå en betydande sättning
efter tjärnets avtappning, kunde icke
förmäntas bliva tillgodgjord såsom åker
men väl såsom äng eller betesmark.

För upplåtelse av mark och för intrång
genom behållningsmassornas upplägga-
de hade Fredrik Hellman och Anders Ru-
derson anspråk på ersättning i vad an-
gäns sträckan väster om allmänna vä-
gen under det att för markupplåtelse och
intrång invid sträckan öster om nämnda
väg ersättning icke sattes ifråga från
ägare till marken utmed denna sträcka.

Det förmäntes från böksändens sida
att frumman för den allmänna vägen, som
var under framdragande när arloppet
invid den befärliga vägen, blev byggt
så djupt att hinder för det planerade tor-
läggningsföretaget icke uppstodo liksom
och att efter vägens färdigställande frum-

14.
noria pr. Grebbestad.

På Samtliga delägare ~~och~~ tillstånd
beslöt ~~de~~ att utgöra styrelse för före-
taget.

Förrättningen förklarades häfvet
avslutat.

Dag som ovan

Karl Oskar ~~Marsson~~ Ernst Wunnst

84
5.
Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i
Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:o 6 V.D.
1931.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 24 februari 1931.

Shawmeyer
Curt Kämpe

N:o 675
1931

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom
den 24 FEB 1931 till
Landskaps'rat, Göteborg.

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behö-
rig person att verkställa syneförrättning i avseende å
avloppet från Edsvikstjärnet inom ägor till hemmanet
Edsvik i Tanums socken överlämnas med förmälan att om-
ständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa
säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 23 februari 1931.

Marlson

Till

Konungens Befallningshärskare
i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhåller härmed om för-
ordnande för behörig person att jämlikt 10 kap.
vattenlagen verkställa skreförordning för
vidgning och fördjupning av arloppet från
Edvikstjärnet i ändamål att krläggas mark
invid tjärnet och arloppet, vilken mark
hör till vår fastighet i Edvik i Ta-
mnus socken.

Vägnär annan fastighet kan icke komma
att beröras av företaget.

Edvik på Grebbestad den 19 februari 1931.

Anders Lundström	ägare till	1/2	del	av	Edvik
Frans Johansson	"	1/6	"	"	"
Fredrik Kellman		1/4	del	av	Edvik

Kungörelse.

I avseende å företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av avloppet från Edsvikstjärnet torrlägga mark utmed tjärnet och avloppet inom ägor till hemmanen Norr Edsvik och Sör Edsvik i Tanums socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Fredrik Hellman i Sör Edsvik torsdagen den 8 juni 1933 kl. 12 middagen, då vederbörande sakägare hava att komma tillstädes för utförande av sin talan. Av företaget kan jämväl allmänna vägen mellan Greby och Havstenssund komma att beröras. Göteborg den 16 maj 1933.

O. Carlsson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Tanums församling den 16 maj samt införd i tidningen Norra Bohuslän den 23 maj, varjämte under rättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 23 maj 1933 till:

Lantbrukaren Anders Andersson,	Norr Edsvik,	<u>Grebbestad.</u>
" Frans Johansson,	Källarholmen,	"
Fredrik Hellman,	Sör Edsvik,	"
Tanums härads vägstyrelse, dess ordförande, Herr Gustav Olsson,		
Oppen, <u>Tanumshede.</u>		

betygar:

O. Carlsson

Utlåtande

ifråga om räknning av Edsvikstjärnet för tilläggning av mark hörande till hemmanen ~~Nor~~ Edsvik (och ^{östra} ~~Län~~ Edsvik ^{nyra}) i Tammus socken, Göteborgs och Bohus län.

Avloppet från tjärnet ifråga framgår i syd-västlig riktning genom ägorna till förenämnda hemman och utfaller i en vik av saltjön, Isviken, Avvattningsområdet är sålunda beläget mellan Örekeilsälven och Strömsån med nedbrödsområdena nr 110/111.

Avloppet har att bortleda vatten från ett område om högst 100 hektar. Med avseende till områdets beskaffenhet - starka sluttningar och kala berg - samt till traktens nedbrödsförhållanden kan största till avrinning kommande vattenmängden skattas till 3 liter i sekunden från varje hektar i medeltal eller sammanlagt högst 300 liter i sek. Medelvattenföringen kan skattas till 15 liter i sekunden. Med beaktande av dessa vattenmängder, av lutningsförhållanden och förekommande jordarter har förslag uppgjorts till vidgning och fördjupning av avloppsträckan ifråga. Slutlutningen är föreslagen till 1:1.5 i jord, 1:0 i berg, bottenbedden till 0.30 meter i jord och 42 m. i berg och bottenlutningen till 0.5:1000. Bottenläget är så valt att vid intädnande medel-

vattenstånd möjlighet till tomläggning till ^{minst} ~~avstånd~~
 1.00 m ^{djup} kan emäs.

Trummor för vägar över avloppet böra hava en
 vattenöppning om minst 1.2×1.2 m.

Å den övre området upprättade nivåkartan är
 avloppstriäckan utmärkt medelst träsnitt jämnlä-
 pande röda linjer samt betecknad med A-B. Profil-
 och rektionsritningarna åskådliggöra föreslagna
 lutningar och dimensioner.

För uttömande av den tätstad, som genom avloppets
 förstoring uppstår för den av vatten berörade marken,
 har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt
 bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resul-
 tatet av denna uppskattning införts i en till detta
 utlåtande fogad längd, upptagande jämte beskriv-
 ning och arealuppgift markens värde före och
 efter företaget samt dess tätstadsvärde.

Skäl till häuförande av marken inom tomlägg-
 ningssamfälligheten till särskilda avdelningar för
 jämkning av deltagningskyldigheten i de med
 företaget förbundna kostnader som finnas ej. Ågar-
 ne till de fastigheter, till vilka hör mark, som sö-
 ner tätstad genom företaget, ha förty att deltaga
 i kostnader för företaget i förhållande till värdet
 av tätstaden för samma mark, sådant detta värde

blivit uträknat i förenämnda längd, i vilken delaktigheten enligt denna grund jämväl uttrycks genom procenttal.

Hudeshället av arloppet bestridas efter samma grund som ovan bestämt för deltagandet i arloppets upptagande.

I avseende å frumman i arloppet för allmännas vägen Greby - Hårsthuslund för denna byggnad, eftersom vägen i fråga påbörjats efter den (jämnas 1888 och marken ovanom vägen vid tiden för anläggningen ^{den del} Hårsthus lätts såsom åker, jämligt 7 kap 8 § vattenlagen på de väghållningsskyldighets beläsnad bäckas till en för anläggning av nämnda mark nödfrivad eller, däremot efter den nya vägens tillkomst dess bibehållande icke är påkallat, undanstraffas på sätt att den inte störr hinder för vattenavledningen efter försärets utförande.

Enär den fört allmänna, nämnda enskilde vägen öns ägor till Edrik norra 1², efter den nya allmänna vägens frömdragande i omedelbar närhet av fört nämnda väg och beror möjlighet till avslutning från den nya vägen, icke är nödvändig för attkomit av sagda ägor, kan vägen i den del den berörs av arloppet upprivas och vägen ny frumman i denna väg icke vara erforderlig.

Eftersom vedelbörande fastighetsägare för-
klarar att de icke hade anspråk på ersättning
för markupplåtelse och intrång vid beträffande
arlopssträckan öster om allmänna vägen men
väl för upplåtelse av mark och för intrång ut-
med strälsan väster om nämnda väg skall
Ersättning för markupplåtelse utmed sist näm-
da sträcka gäldas med belopp, svarande mot
den upplåtelse markens värde för företaget och
ersättningen för intrång med ett såsom skäligt
ansett belopp av 0.40 kronor för varje till upp-
schaktning kommande Kabilemeter massa.
Beloppet i fråga är uträknade i en detta ut-
låtande bifogad längd och ingår såsom ett led
i kostnaderna för företaget.

Angifft jämlikt 11 kap 9 § vattenlagen skul-
le underligt femton kronor och skall förtjä g
erläggas.

Kostnader för styreför rättningens gäldas av del-
tagarna i förhållande till deras andel i kostnaden
na för företaget.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62
vattenlagen:

att företaget skall med avseende till arloppets längd,
lättnings och dimensioner uppföras enligt det för-

slag, varom arhändlas i detta utlåtande;
 att för arloppet uppgrävs jord och sten samt
 uppsprängt berg skall läggas minst en me-
 ter från arloppets kanten och med en lutning
 mot dessa icke skarpare än 1:1 samt förses
 med öppningar med samma lutning vid över-
 kor i markytan och i öfrigt på minst var
 40:e meter för dagrätterns avrinnande, var-
 jänta tillses att tillstötande diket ej in-
 kräslas med jord eller sten;
 att i sträckan 2-2+70m utridningen ^(och uppläggningen) sker åt
 östra sidan till på det någon interaktion på
 vägen i västra sidan mellan arloppet och
 bergst källan ej med ska;
 att i sträckan 2+70-3+70m utridningen och upp-
 läggningen sker åt västra sidan till för-
 kunnande av inträff på den snala ågotrak-
 ten öster om arloppet;
 att i ~~östra~~ ^{omför strömmen} sträckan (arloppet) i gylligaste mått
 upptages i gränsskillnad för ågotens mellan
 Edvick Rora och Edvick Södra och schaktning-
 mästarna uppläggas ² på den sida, från vilken
 de tagits; ^{att mellan förenämnda sträckor upptagande} sker på sätt att inga träm krotar uppstå;
 att färdtagets uppförande bör överlåtas åt därför skick-
 lade person, med vilket kontrakt en uppgift
 enligt bestämningarna i detta utlåtande bör
 upprättas.

att samma förfaringssätt bör vinna tillämp-
ning vid framtida rensningar av orloppet;
att arbetet må begynna omedelbart efter
det detta utlåtande vinnit laga kraft
samt som vara bräda till slut senast vid
1935 års utgång och efter färdigställandet
avrymas av lantbruksingenjör.

att vid arbetet upplagda maskiner bör vara
åspridda eller bortförda inom fem år efter
det vattenledningsarbetet slutförts samt
att inskrifvadt på orloppet genom betämda krea-
turs erbjälles genom vederbörligaste gästgäst-
ägarers försorg och på hans bekostnad.

Därest talan mot förretningens eller
detta utlåtande finnes påkallad, må denna
talan föras vid Västerbygds Vatteadamstol,
till vilken beträffat, för att komma under
prövning, skola vara ingivna inom sex-
tio dagar från nedskrivna dag.

Edsrik Rodda den 8 juni 1933.

W. Karlsson

Overt Hounscho
Karl Olson

[illegible]

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Tanums socken				
Edvik Söder	2'	1/4		<u>Fredrik Hellman.</u>
			1	åker, 0.30-0.40 m. mylla på sand
			2	" " " " "
			3	" " " " "
			4	" > 1.2 m. torvjord o gylla på mäckguss
			5	" 0.50-1.00 m. mylla o torvjord på mäcksand
			6	" " " " "
			7	" 0.20-0.25 " på sand
			8	äng " " "
			9	" " " " "
			10	" lös djup dyfjord
			11	" betemark, 0.10 m. mylla på sand
			12	" lös djup dyfjord
			13	" > 1.5 m. lös torvjord o gylla på sand
			14	" " " " "
			15	väg
			16	träsk
			17	väg
				<u>Summa</u>
" Norra	1 ³	1/6		<u>Trans Johansson.</u>
			18	åker, > 1.28 m. torvjord, ofullst. förmultnad
			19	" 0.50-1.00 " på sand
			20	" 0.50->1.2 m. torvmylla o torvjord på sand
			21	" " " " "
			22	" > 1.2 m. torvjord o gylla
			23	äng, betemark, stening, 0.10 m. mylla på sand
			24	" lös djup dy
			25	" " " "
			26	" 0.5->1.2 m. torvjord på sand, trädbunden
			27	" > 1.2 m. " buskbevuxen
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
														</		

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			28	avlopp
			29	väg
			30	impediment
			31	avlopp.
			32	väg
				<u>Summa</u>
Edsvik Nora	1 ²	1/12		<u>Anders Andersson.</u>
			33	åker, 0.20-0.60 m. mylla på mäckgrus.
			34	" 0.15-0.20 m. sandmylla på sand
			35	" 0.30-0.35 m. mylla på mäckgrus
			36	avlopp
				<u>Summa</u>
				<u>Sammandrag.</u>
Edsvik Löss	2 ¹	1/4		Fredrik Hellman
" Nora	1 ³	1/6		Trans Johansson
" "	1 ²	1/12		Anders Andersson
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	16.0	2	07.0						1105	-		2527	-	1422	-	
							08.0									
							02.0									
							03.5									
							00.5									
							01									
1	16.0	2	07.0				15.0		1105	-		2527	-	1422	-	
	60.0							1600	960	-	2000	1200	-	240	-	
	05.0							"	80	-	1700	85	-	5	-	
	05.0							1500	75	-	"	85	-	10	-	
							05.0									
	70.0						05.0		1115	-		1370	-	255	-	
1	18.0	1	27.0				1	85.0	1346	-		2595	-	1249	-	42.69
1	16.0	2	07.0				15.0		1105	-		2527	-	1422	-	48.60
	70.0						05.0		1115	-		1370	-	255	-	8.71
3	04.0	3	34.0				2	05.0	3566	-		6492	-	2926	-	100.00

Edsrik tundra den 8 juni 1933.
 O. Karlsson Ernst Wounsch
 Karl Olson

Ersättningslängd

vid företag avseende sänkning av Edsvikstjärnet för torrläggning av mark
hörande till hemmanen Norr Edsvik och Sör Edsvik i Tanums socken, Göte-
borgs och Bohus län.

H e m m a n	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	E r s ä t t n i n g								Summa	
				för mark- upplåtelse				för intrång				ersätt- ning.	
				2 m	å öre	kr.	ö	3 m	å öre	kr.	ö	kr.	ö
Edsvik Norra	2 1	1/12	Anders Andersson	310	16	49	60	490	40	196	-	245	60
" Södra	1 2	1/4	Fredrik Hellman	160	15	24	-	220	"	88	-	112	-
S u m m a				470		73	60	710		284	-	357	60

Edsvik Södra den 8 juni 1933.

W. H. H. H.


Kostnadsförslag

till företag avseende säkning av Edsvikstjärnet för torrläggning av mark
hörande till hemmanen Norr Edsvik och Sör Edsvik i Tanums socken, Göte-
borgs och Bohus län.

L ä g e.	Längd i me- ter.	Arbete, jordmån m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
		<u>Avloppssträckan A-B.</u>						
1+90-2+48	58	Schaktning av grusbl.sand med sten, hårt kubm.	120	2,00	240	-		
		Sprängning och schaktning av berg "	6	12	72	-		
		Stenmur i höger slänt c:a 8m. "	7	10	70	-		
2+48-3	52	Schaktning av sand "	150	0,80	120	-		
3-4+18	118	" " " "	560	1,--	560	-		
		Sprängning och schaktning av berg "	5	12	60	-		
4+18-5	82	Schaktning av dyblandad sand "	50	0,80	40	-		
		" av dyjord "	250	0,50	125	-		
		Sprängning och schaktning av berg "	3	12	36	-		
5 - 6	100	Schaktning av dyjord "	380	0,50	190	-		
6-7+60	160	" " lös dy "	500	1,-	500	-		
		Pallning med sten under träbro vid 1+93 m.			25	-	2038	-
		För arbetets tillsyn m.m. tilläg- ges c:a 10% av arbetskostnaden					204	40
		Ersättningar för markupplåtelse och intrång, enl. särskild längd					357	60
		Summa					2600	-

570

Edsvik Södra den 8 juni 1933.



ARVODESRÄKNING

för låga syneförrättning angående *sänkning av Edavikstjärnet inom ägor till Edavik röda och noua i*

Tanums

socken och

Göteborgs och Bohus

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	6	0,50		3	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	1.1	3,00	3	30	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	0.9	6,00	5	40	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"	0.6	11,00	6	60	
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 21.5 ar	st.	14	0.17	2	38	
			har	3.04	1.06	3	22	
		äng och odlingsmark, medelareal 25.5 ar	st.	13	0.18	2	34	
			har	3.34	0.58	1	94	
		annan mark och impediment, medelareal 22.5 ar	st.	9	0.14	1	26	
			har	2.05	0.42		86	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket				4	-	
		blad						
		övriga regalarck						31 30
		blad						
		Överföres						34 30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				34 30
		Avvägning:				
	a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	2/3 12,00	8 -	
	b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6.4 punkter pr har	har	8.18 0.50	4 09	
		avvägda punkter	st.	52 0.03	1 56	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1.7 2,00	3 40	
		i annan mark	"	0.3 5,00	1 50	18 55
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 23.5 ar,	st.	36 0.05	1 80	
			har	8.43 0.10	84	2 64
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	0,04		1 50
		Markvärdering:				
	a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2 12,00	6 -	
	b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.		27 0,06	1 62	
	d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	0,12	3 24	14 86
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
	a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0.57 3.50	2 -	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	2 0.12	24	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	18 0.22	3 96	
			"	" 0.02	36	
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3 -	9 56
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	1 0,02	02	
		dagar		12,00		2 02
		Dimensionsberäkning, § 24				
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00	1	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen 0.6 m ² sektion på	"	0.57 0.30	17	
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
	b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		4 67
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	14 0,03	42	1 42
		Överföres				89 52

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				89 52
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			17	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 24	6 41
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	52	0,01		52
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	4	0,25	1 —	2 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				129 95
		1 a) 1:sta regalkartan			7 —	
		blad				
		övriga regalkartor				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 235 ar ägofigurer st.	36	0,07	2 52	
		har 843 0,14			1 18	
		Överföres			10 70	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 70	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 52	0,02	1 04	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	14	0,05	70	14 19
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	”	0.57 6.-	3 42	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 56	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		7 98
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00		
			”	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 15	0,55		8 25
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				30 42
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			7 32	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				7 32
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			16 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. 4.5 å 5.-			22 50	
						38 50
		Summa kronor				45 82
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				129 95
		Lösen för kopior och avskrifter				30 42
		Övriga förrättningskostnader				45 82
		Summa kronor				206 19

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Pennus
Göteborg den *24 augusti* 19*33*

W. Karlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor *167:67* kvitteras:

Gy. den *9 sept* 19*33*