



Akt nr:

O-E1a-0697

AU\$O-E1a-0697

5472

Inkom den
'3- JAN. 1938
M.
Västerbottens vattendomstol.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtidskrifts arkiv

0 2*6697

Vattenavlopp
genom ägor hörande till hemmanen
SAGERED i Kållereds socken,
Göteborgs och Bohus län
samt
samt DVERRED och ANNESTORP i Lindöme
socken, Hallands län.
1936.

Till akten höra: 40 skrivna sidor och
2 blad ritningar.

1.
Protokoll vid styreförättning i frå-
ga om vattenverkk för förläggning
av mark hörande till hemmen
Lagered i Källareds socken samt
Dverred och Årnestorp i Lindome
socken i resp. Göteborgs och Bohus
län och Hallands län.

81

Den 30 augusti 1935 i Lagered.

Närvarande: lantbruksingenjören P. A. Carlson,
förettingsman;

Johan Gustavsson i Källared och

Aug. Andersson i Rautorp, godsmän;

A. B. Lundberg, ägare till $\frac{1}{2}$ utf. Lagered 3² och

Karl Andén " " $\frac{1}{6}$ " Dverred n^o 2

Julian Hlin Johansson " " $\frac{1}{8}$ " Årnestorp n^o 5

Ägare till företaget samt

Karl Eklund, ägare till $\frac{1}{2}$ utf. Lagered 3²

och " " $\frac{1}{6}$ " Årnestorp n^o 5

Gustaf Johansson, ägare " $\frac{1}{8}$ " Dverred n^o 2

Linus Andersson, " " $\frac{1}{6}$ " Årnestorp n^o 1

" " $\frac{19}{92}$ " " n^o 3

Jämräl såsom medlem för enligt fullmakt;

Aug. Werner & C^o Fabrics och Handels Abtillolag.

Ägare till $\frac{1}{4}$ utf. Årnestorp n^o 3

" " $\frac{1}{8}$ " " n^o 4

Johan Hadlund, " " $\frac{2}{21}$ " " n^o 2

och " " $\frac{1}{8}$ " " n^o 4

Erik Bergman, ägare " $\frac{2}{21}$ " " n^o 2

Karl Palstrand		Runeatorp	N: 4
A. Erns Andersson	ägar till $\frac{1}{2}$ utaf - " -		
Carl Benjamin Andersson	" " $\frac{22}{105}$ " " " "		N: 2
	och " $\frac{9}{32}$ " " " "		N: 4
Arvid Johansson	" " $\frac{45}{1000}$ " " " "		N: 6
Olof Joel Olsson	" " $\frac{3}{8}$ " " " "		N: 2

§ 2.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över de av loppsträckor, sökandenas avsett för vidgade och fördjupade, företades tillika med ärendes upprättad nivåbakt över de av vatten bestående marken utmed nämnda avlopp.

Sökandena förklarade nu att de önskade avloppen ifråga och i första hand dem, av vilka marken till sökandenas fastigheter var för sin tilläggning samfärd beröende, förstörde till de orifullt i Vattenståndet i Lagsjön medgård och där dessa vattenstånd icke lade hinder i så god på sätt att ändamålsenlig torrläggning kunde emås samt deltagnings skyldigheterna i arbetena reglerad.

Beträffande den inom ägar till Runeatorp belägen Torrnossen, benämnd Fågelkänsnossen, sade sig sökandens Joh. Alb. Johansson i Runeatorp förmena att därvid Torren kunde efter avloppens förtöring åttas djupare än vad nu är möjligt, så måste företaget medföras viss förmån i anseende till mossas utnyttjande.

Linné Andersson förklarade sig därefter
 anse att någon båtstad ej kunde uppstå för
 mossens vidkännande. Torren var av mindre
 god beskaffenhet och därtill av ringa djup.
 Då vatten måste till för förberedningen
 kunde väntas att denna beredning förvä-
 rades om vattenet i arloppet sålades, var-
 genom alltså ett intrång i mossens utrust-
 gande till förtagt, var till den var avsedd, kün-
 de uppstå. Under inga förhållanden kunde nå-
 gon förbättring av uttagningsmöjligheter vän-
 tas bli en följd av arloppets föröfring och
 trotsat detta Andersson skedde att deltaga
 i några beständers för förtagt i vad detta
 betröfde mossen. För den försäkring, som vän-
 tades, som förtagt komme till stånd, hade
 Andersson dock ej ansett sig nödvändig,
 emedan mossen nemligen hade föga värde som
 förtagt.

Öfrige nämnde mossägare sade sig i sinnes-
 tall hava samma uppfattning som Linné Anders-
 son i fråga om förtagts betydelse för förutvin-
 ningar samt uppgävo att för icke tagit på
 länge, de det visat sig för dyrt att anskaffa
 det nödiga träsklet på denna väg.

Det hölles också för sannolikt att gnommen, på
 vilken mossen växte upp, hörde till den partig-
 lade i Örnestorp, inom vars ägoråde mossen
 var belägen.

Efter vad som upplysats beträffande värdet
 av mossen såsom förtagt förklarade sålaren
 den och jämnade Karl Eklund i Lagens och

-Gustaf Johansson: Dörres att de uten att
 dock kunna medgiva riktigheten af upp-
 ställningen att formtimmeringen och besät-
 tningen försäkrades genom rättens avskaf-
 ning av stödet från avskräk på deltagande
 i beståndena för företaget för mossens del.

För upplåtelse af mark till nödig ridning
 af arloppet i gränsen mellan mossens och
 ägarna till Dörres eller för schaktningss-
 mossens uppläggande utmed de som sträckas hade
 de häras intresserade att de ej hade några an-
 språk. Däremot krävde Karl Eklund avskat-
 tning för markupplåtelse utmed arloppet ge-
 nom fastigheterna i Lagerås och ärens utmed strä-
 kens inom fastigheterna i Sunnertorp, vilken strä-
 ka väntades utvidgas åt Sunnertorpsidan till
 ena de i gränsen med Dörres anslutna stam-
 mens och jordallens borttagande kunne att
 avsevärt fridras upptagadt i gränsen af sålvt
 ifråga. Däremot, såsom af vissa sakägare på-
 sett, utloppet från Dörres och Sunnertorp gäns
 ett annat läge em ägarna till Lagerås än det
 befintliga, varigenom att område till Eklunds
 fastighet kunne att avskäras från annan del
 af fastigheter, fördrade Eklund anläggning af
 stentummen för företaget beaktat för att
 kunna af det avskurna området.

Befintliga botten och krummet frige enligt
 delägarnas samt stämningens mening ombyg-
 gas på gemensam beaktad.

För inträngit genom schaktningssmossens
 uppläggande utmed arloppet ställdes från intet
 håll

något uttryck på ersättning.

Efter sålunda förda förhandlingar ~~blev~~ ^{blev} vatten-
arloppen beviljad och marlben utmed dem ^{med} ~~med~~
delsöskat och uppskattat. Tillkännagivet varit så-
på att förslag till vattenarledningar komme att
upprättas, bekräftad och bekräftad att bekräftas
samt resultatet av dessa åtgärder att för-
slagen utsträcker sig vid sammanträde, be-
gjort i stadgas ordning.
W. Hallström.

33

Den 10 juli 1976 i Lagersås.

Närvarande: förordande Lagersås och följande
sakägare:

Karl Eklund i Lagersås;

Anders Bernhard Lundberg i Lagersås;

Karl Anders i Dverred;

Guðrún Jóhannsdóttir i . . . ;

Olivia Andersson i . . . ; jämvel såsom ombud, enl. fullmakt,

för Frida Bergström Andersson i . . . ;

Johan Albin Johansson i Åreestorp;

Olof Joel Olsson i . . . ;

Johan Albert Ljungström i . . . ;

jämvel såsom ombud för: enl. fullmakt, för

Anna K. Andersson, Erik Andersson, Olga An-

dersson och Malin Andersson i Åreestorp

och ännu en, enl. fullmakt, för Carl W. Anders-

son, Axel N. Andersson, Myrtle Andersson samt

Minni Andersson i Åreestorp samt

Daniel Petersson i Åreestorp. ~~Åreestorp~~

Förslag till vattenarlednings före-
tades jämte kostnadsberäkning och
väckte ej någon erinran.

Olof Joel Olesen, John Albert Lindström
och Daniel Pettersson i Åmestorp, ägare
till lotten i Fågelhårsmossen, förklarade
att de hade samman uppfattning beträf-
fande företaget i dess omfattning och betydelse för
mossströket i fråga som vid föregående
sammanträdande närvarande mosslottägare
så hade låtit komma till uttryck och bekrä-
fta skyldighet att deltaga i vägens utvidgning
kostnader. Från Olivia Andersson förklarades inga an-
språk på deltagande på mossägarens sida.

Ägare till mark, vars alottningsof-
mågn väntades bli ökad genom arlornas
förstoring, förklarade att de bekräftat till den
uppfattningen att ersättning för inträdet
genom schaktningssnäckornas uppläggande
vore påkallad, såvittill med hänsyn därtill
att inträdet drabbade delägarna olika och
icke i förhållande till andelen i bottenens
förförtäglighet.

Efter prövning af förslagenes frågor
varit utlåtande i ärendet meddelat och
till detta rörande längdes beslutagna.

Samblige delägare, tillstådes eller
representerade, sade sig meddelt
önskar välja styrelse för företaget och
afträgas till ledamöterna Anders Bernhild
Lundberg och Karl Ekblom i Lagerst samt

Karl Andén i Dörrad.

Att förra företaget sökande hand-
längar och ritningur uppdrogs åt Andén
Henrik Landberg i Lagres per Källe-
red varefter förretningen förklarades
avslutad.

Dag som oras.

P. Carlsson

Johan Gustafsson

Aug. Andersson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i
Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

Inkom

8.

den 10 JAN. 1933 till
Landskansliet, Göteborg

N:r 26 V.D.
1932.

R e s o l u t i o n .

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus samt i Hallands län förordna härigenom lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del att i laga ordning verkställa i bilagda ansöknång begärda förrättning;skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet,
den 28 december 1932.

Shawmly

Lärarskrivet

Halmstads slott, i landskansliet, den 31 december
1932.

Aukerius

Abellegunson

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom
den 18 dec 1932 till
Landskapskontoret, Göteborg.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus
län.

Med förmälan att omständigheterna icke synas påford-
ra att sökandena till företag, avseende vattenavlopp
för torrläggning av mark inom hemmanen Sagered i Källe-
reds socken samt Dverred och Annestorp i Lindome soc-
ken ställa säkerhet för förrättningskostnaderna åter-
ställas remisshandlingarna i ärendet.

Göteborg den 17 december 1932.


Marlson.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande


i
Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas att hit inkomma med yttrande, huruvida omständigheterna synas påfordra att sökanden ställa säkerhet för förrättningskostnaderna; skolande remisshandlingarna därvid återställas.

Göteborg, i landskansliet, den 16 december 1934.


På tjänstens vägnar;



Till Hemmings Befallningshavande
i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed om för-
ordnande för gehörig person att jämlikt 10
kap. vattenlagen verkställa synföreläggning
i anseende å vattenavlopp för torrläggning
av mark hörande till hemmanet Sagered
i Vällered socken, Göteborgs och Bohus län
samt till hemmanen nr 2 Dverred och nr 5
Amnestorp i Lindome socken, Hallands län.

Förelagset förmänas beröra:

1/2 mth. Sagered,	ägare:	O. D. Sandberg
1/2 " "	"	Carl Eklund
1/9 " nr 2 Dverred	"	Carl Lindér
1/18 " " "	"	Carl Johansson
1/18 " " "	"	Olivia Andersson
1/8 " nr 5 Amnestorp	"	J. A. Johansson
1/6 " " "	"	Direktör Oskar Blomqvist, Gt

Sagered & Vällered den 6 Dec. 1932

Karl Lindér
Olivia Andersson.

O. D. Sandberg.
J. A. Johansson

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst fördjupning och vidgning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanet Sagered i Kållereds socken samt till hemmanen Dverred och Annestorp i Lindome socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren A.B. Sandberg i Sagered fredagen den 30 augusti 1935 kl. 10,45 f.m., då vederbörande sakägare hava att utföra sin talan.

Företaget kan jämväl komma att beröra en inom ägor till Annestorp belägen torvmosse. Göteborg den 8 augusti 1935.

P. Carlsson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Kållereds och Lindome församlingar den 8 augusti samt införd i tidningen Nordhalland den 13 augusti och i tidningen Göteborgsposten den 10 augusti, varjämte under rättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 12 augusti 1935 till:

Lantbrukaren Karl Eklund,	Sagered.	<u>Kållered.</u>
" Anders Sandberg,	"	"
" Karl Andén,	Dverred,	<u>Lindome.</u>
" Gustav Johansson,	"	"
Fr. " Olivia Andersson,	"	"
Fr. Frideborg Andersson,	"	"
Lantbrukaren J.A. Johansson,	Annestorp,	"

och den 20 augusti 1935 till:

Lantbrukaren Henrik Eklund,	Annestorp nr 1,	<u>Lindome.</u>
" Robert Lindes sterbhus,	" " "	"
" Albert Johansson,	" " "	"
Riksdagsman Linus Andersson,	Nygård,	"
Lantbrukaren John Hedlund,	Annestorp nr 2,	"
" Erik Bergman,	" " "	"
" August Anderssons sterbhus,	" " 3	"
" Bror Johansson,	" " "	"
" Anders Johansson,	" " "	"

Lantbrukaren Karl Pålstrand, Annestorp nr 4, Lindome.

" A. Edv. Andersson, " " "

" Carl Benjamin Andersson, " " "

August Verner & C^o Fab^r. & Handels^l~~l~~^{A.B.} Kanaltorget 1, Göteborg.

Lantbrukaren Arvid Johansson, Flabäck, Lindome.

betygar:

W. H. H. H.

Aug. Werner & C^{is} Fabriks och Handels Aktiebolag

Anderstorps Bomullsspinneri
och Vaddfabrik, Lindome.
Eriksbergs Färgeri, Göteborg.

Göteborg

Engrosaffär i textil-
varor och manufaktur.

Telegramadress: "Werners"
Rikstelefoner i Göteborg:
31262, 31265, 37810, 36844.
(Linjevälgjäre)
Postgirokonton N^o 12076

F u l l m a k t

för Riksdagsmannen Linus Andersson, Lindome, att vid sammanträdet hos lantbrukaren A.B. Sandberg i Sagered fredagen den 30 Augusti 1935, varvid syneförrättning handlägges rörande torrläggning av mark hörande till hemmanet Sagered i Kållereds socken samt hemmanen Dverred och Annestorp i Lindome socken, föra vår talan.

Göteborg den 29 Augusti 1935.

Aug. Werner & C^{is} Fabriks och Handels Aktiebolag

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanet Sagered i Kållereds socken samt till hemmanen Dverred och Annestorp i Lindome socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren A.B. Sandberg i Sagered fredagen den 10 juli 1936 kl. 11.00 f.m.


Göteborg den 18 juni 1936.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Kållereds och Lindome den 18 juni församlingar samt införd i tidningen Nordhalland den 23 juni och i Göteborgsposten den 22 juni, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 20 juni 1936 till:

Fru	Augusta Lindbäck,	Annestorp, nr 1	<u>Lindome.</u>
Herr	Oskar Lindbäck,	" "	"
"	Olof Lindbäck,	" "	"
"	Mats Lindbäck,	" "	"
Fr.	Disa Lindbäck,	" "	"
Herr	Jakob Lindbäck	" "	"
Fru	Anna Andersson,	" nr 3.	"
Herr	John Lindtorn,	" "	"
"	Erik Andersson,	" "	"
"	Malkolm Andersson,	" "	"
"	Axel Nikanor Andersson,	" "	"
"	Karl Andersson,	" "	"
Fru	Ida Severinsson,	" nr 5,	"
Herr	Daniel Pettersson, Gustorp	" nr 2,	"
"	Amandus Augustsson,	" nr 1,	"
"	Olof Joel Olsson,	" "	"

betygar:



~
Fullmakt

för min moder att vid sammantråde
angående rättsavledning på ägor till
Lagons, Dörres och Sunestups, Kål-
bered och Linderne skolan få min
balden och berätta min rätt gällande den-
na fullständigt jämval för sökande av bi-
drag och lån av staten till företaget
kostnader

Dörres den 10 juli 1936.
Fridborg. Andersson.

Egenhändig nämnstämningens bevitnan.

Enspännare

Frida Andersson

Fullmakt

För John Albert Lindtorn N:3
Andersborg aft i sammanträde
på Lagered. d. 10 juli 1936 föra
vår talan.

Vi önska erhålla samma
vilkor som det blev be-
stämt med mossen med
de andra byborna

Andersborg 3 Lindorne Loken
Hallans Län d. 9/7 1936

Anna K. Anderson
m. h. o. p.

Erik Anderson Olga Andersson

+ Malkholm Andersson

Bevittras av.

Jenny Ek Sven Larsson

Utskiut

Tullmakt.

Härmed befulmäktigas vår
bröder John Albertson
bröderhopp nr 3 Lindome sor-
ken i Hallands Län, att för
räkning, sälja våra ägan-
de fastigheter och lösöre
i bröderhopp nr 3 Lindome
sorken, skänka våra namn
på ofoderliga handlingar,
emotaga och förvalta köpes-
spillingar och andra oss
tillkommande penningar,
med rätt för honom, att
i allt som rör vår egendom
handla i vårt ställe, ta
och vara i mål, samt med
önskränk frihet handhava
alla våra angelägenheter i
Sverige

Ombudets dagliga afgärd
godkännes.

Lidj Lake 9ll. 11. P. 1.
13/1 1936

Carl W Anderson. Axel K. Anderson.
Myrtle Anderson. Mirrie Anderson.

Egenhändiga namnteck-
ningar bevittras.
John L. Denson. Edward Pittman.

vand

9.
Subscribed and sworn to
before me, a notary Public
for the county of Kane,
State of Illinois the 13th
day. January 1936
Francis C. Anderson
Notary Public

Plunged

Bütt avskrivet inlyggas
Lenn Larsson Jenny Ek

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Sagered i Källered's socken, Göteborgs och Bohus län samt Dverred och Annestorp i Lindome socken, Hallands län.

Det avlopp, om vars förstoring är fråga, är ett mindre vattendrag, som leder i västlig huvudriktning genom ägor till Sagered och vidare till Sagsjön, vars vatten avbördas till Kungsbackaån. Avloppet ifråga hör alltså till nämnda ås vattensystem med beteckningen nr 107. Vid gränsen mot Dverred mottager avloppet ifråga tvänne tillflöden, ett från öster i och invid gränsen mellan Sagered och Dverred och ett söderifrån i gränsen mellan Dverred och Annestorp.

Å den över torrläggingsområdet upprättade nivåkartan äro avloppen till sin sträckning utmärkta med tvänne jämnlöpande, röda linjer samt betecknade huvudavloppet med A-B-C och grenarna med C-D och C-E.

Sträckan A-B-C avbördar vattnet från ett område om 1,3 kvadratkilometer stort område och grenarna C-D och C-E leda vattnet från omkring hälften av detta område.

Med avseende till den topografiska gestaltningen, till förekomsten av odlade fält, berg och annan mark samt till nederbörds mängden i trakten kan avrinningen vid ordinära flöden skattas till omkring 200 liter och under vegetationstiden till 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer av områdena i medeltal. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenmängd för sträckan A-B-C av 0,26 kubikmeter och en medel-

vattenmängd av 0,015 kubm. i sekunden och för vardera grenen ungefär fjärdedelen av dessa vattenmängder.

Med beaktande av dessa avrinningstal, av vattenstånden i Sagsjön, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär avloppens upptagande med en bottenlutning icke understigande 0,5:1000, en bottenbredd av 0,50 meter å sträckor med svag lutning och 0,30 m. vid stark lutning samt sidolutning 1:1,5 till 1:1 allt efter jordens beskaffenhet. I enligt detta förslag uppgrävda avlopp har, under förutsättning av fri utströmning i Sagsjön, flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,6 meter och medelvattenmängden vid vattendjup mellan 0,15 och 0,20 meter.

Å de över avloppens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna.

Bro och trumma för överfart i huvudavloppet måste i följd av dettas fördjupning och vidgning ombyggas och därvid vattenloppet i trumman erhålla en genomskärning av minst 1,0 x 1,0 meter.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken genom avloppens förstoring, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd,

upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Hänförande av marken utmed någondera av avloppssträckorna till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende är icke påkallat.

Ägare till fastighet, till vilken hör mark, som för sin torrläggning funnits vara beroende av avloppssträckornas förstoring är förty skyldig att deltaga i kostnaden för arbetet och i förekommande ersättningar i förhållande till värdet av den båtnad, som beredes marken i fråga och sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. I upprättat sammandrag har delaktigheten enligt denna grund uttryckts medelst procenttal, vilka tal skola gälla vid fördelning av de verkliga kostnaderna för företaget.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av bro och trumma till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på byggnadens ägare samt ersättning för markupplåtelse och intrång till den del sådan ersättning enligt nedan skall utgå.

Enär ombyggnaden av trumman för vägen å ägor till Sagered ² 3 leder till en minskning av kostnaden för framtida underhållet av denna byggnad hava jämlikt 7:18 vattenlagen delägarna i företaget rätt till gottgörelse svarande mot nämnda kostnadsminskning, vilken med hänsyn till byggnadens nuvarande beskaffenhet skattas till en fjärdedel av ombyggnadskostnaden. För bron av enbart trä för fädrift å ägor till Sagered ³ 3 inträder en ökning i underhållskostnaden, men då ombyggnaden in-

nebär tillkomsten av bro med friskt virke med avsevärt längre hållbarhet än den befintliga brons, bör ökningen i underhållet kompenseras av denna omständighet och någon särskild ersättning för ökningen ej komma ifråga.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden. För intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande gives likaledes ersättning och med belopp svarande mot ett såsom skäligt ansett pris av 0,40 kronor för varje kubikmeter lera och sten och av 0,25 kronor för kubm. torvjord som kommer till uppschaktning. För upplåtelse av mark och uppläggning av jord utmed sträckan i gränsen mellan Dverred och Fågelkärrsmossen utgår dock ingen ersättning, sedan vederbörande förklarat att de icke hade anspråk på ersättning för markupplåtelse och intrång i denna del. Enligt förestående grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild till utlåandet fogad längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty icke utgivas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget. Om så erfordras förskjutes kostnaden för förrättningen av sökandena.

Underhållet av de upptagna avloppssträckorna bestrides av delägar-

na efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för deras upptagande. Bro- och trumbyggnaderna underhållas av dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader för överfart.

I avseende till företaget bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen: att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten skall i regel, liksom ock stubbar och träd, läggas på den sida om avloppen från vilken upptagandet skett och minst en meter från avloppens kanter samt beträffande jorden och stenen med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att avloppet inom ägorna till Sagered upptages på sätt att loppets mittelinje sammanfaller med gränslinjen mellan de fastigheter, utmed vilka avloppet framgår, dock med rätning eller utjämning av förekommande krökar;

att där avlopp för närvarande finnes i gränsen mellan Sagered och Dverred, upptagandet sker på sätt ovan angivits för avlopp i gräns men där avlopp helt och hållet ligger på ägor till Dverred utvidgningen må ske uteslutande åt Dverredsidan till och på sätt att stengärdesgården i gränsen till Sagered icke rubbas.

att avloppet i gränsen mellan Dverred och Fågelkärrsmossen upptages i denna gräns men sträckan från mossen och upptill gränsen mellan de båda i företaget deltagande fastigheterna i Annestorp på grund av stermur

och jordvall i Dverredsidan uteslutande åt Annestorpsidan till och till återstående del i gränsen mellan Dverred och Annestorp;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få ifyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning om så erfordras;

att landfästen till trumman å Sagered ² 3 byggas av kilad sten i gott förband på bädd av trä enligt ritning och bron å Sagered ³ 3 av friskt virke och jämväl enligt ritning;

att arbetena för företaget böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1938 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och betesmark upplagda massor böra vara bortförda eller utspridda senast tre år efter vattenavledningsarbetenas slutförande svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt

att åverkan å avloppet genom betande kreatur avhjälpes genom vederbörande markägares försorg och på hans bekostnad.

Vid det förhållandet att, sedan åtskilliga ägare till Fågelkärrsmossen bestritt skyldighet att för mossens del deltaga i några kostnader för det planerade företaget, ägarne till övrig mark inom avdikningsområdet avstått ifrån eller icke ställt anspråk på sådan deltagningsskyldighet, kommer något deltagande i kostnaderna för företaget icke ifråga beträffande nämnda mosse.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Sagered den 10 juli 1936.

Johan Entabian

P. Carlsson

Aug. Andersson

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Källareds socken</u> Lagered	3 ²	$\frac{1}{2}$		<u>Karl Eklund</u> 1 åker, 02-03 m. mylla på lera 2 " " " " 3 " 08-10 - Förgjord - " 4 " " " " 5 " " " " 6 " 02-03 - mylla - delvis sandig " 7 " " " på lera 8 " 1.5-1.6 Förgjord - " 9 " " " " 10 " " " " 11 " " " " 12 orlopp 13 väg Summa <u>Anders B. Lundberg</u> 14 betesmark 15 " " 16 orlopp 17 åker, 08-1 - Förgjord på lera 18 " 02 - mylla - " 19 " " " " 20 " 1-1.5 - Förgjord - " 21 " 03-04 m mylla - " 22 " " " " 23 " " " " 24 " 02-03 - " " 25 " 1-1.5 - Förgjord - " Överföras
Lagered	3 ³	$\frac{1}{2}$		

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
							</									

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Mekärr n:o 1 <u>Liudome socken</u> Dverred	1 ^a 2 ^{II}	låg $\frac{1}{9}$	Överförsk	
			26	åker, 05-15 m. Torvjord på lera
			27	- 02-03. - mylla sanden
			28	- 02. - sand & lera ⁷⁻
			29	arloop
			30	- och väg
			<u>Anders B. Lundberg</u> <u>Summa</u>	
			31	åker, 0.2 m. mylla på lera
			<u>Karl Andén</u>	
			32	åker, 02-03 m. mylla på sand & lera
Dverred	2 ⁵	$\frac{1}{18}$	33	- - - -
			34	- 05-15 m. Torvjord & gräs på -
			35	- - - -
			36	- 03-1- - -
			37	väg ~~> 1.5 m.~~ - -
			38	åker > 15 m. - -
			39	- - - -
			40	- - - -
			41	- - - -
			42	torvgräs
Dverred	2 ⁵	$\frac{1}{18}$	43	arloop
			<u>Summa</u>	
			<u>Gustaf Johansson</u>	
			44	åker > 15 m. Torvjord på lera
			45	- - - -
			46	- 05-1.0 - -
Dverred	2 ⁵	$\frac{1}{18}$	47	torvgräs
			48	arloop
			<u>Summa</u>	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	11.0			31.0		01.5		3511	-		4670	-		1159	-	
	18.0							900	162	-	1300	234	-	72	-	
	47.0							1200	564	-	1500	705	-	141	-	
	46.0							1200	552	-	1450	667	-	115	-	
						11.0										
						11.0										
4	22.0			31.0		23.5		4789	-		6276	-		1487	-	
	14.5							1350	195	75	1500	217	50	21	75	
	14.0							1300	182	-	1600	224	-	42	-	
	14.5							"	188	50	"	232	-	43	50	
	08.5							900	76	50	1300	110	50	34	-	
	19.5							"	175	50	"	253	50	78	-	
	50.5							1000	505	-	1400	707	-	202	-	
						03.0										
	48.5							750	363	75	1200	582	-	218	25	
	29.0							"	217	50	"	348	-	130	50	
	28.5							"	213	75	"	342	-	128	25	
	59.5							"	446	25	"	714	-	267	75	
				04.0												
						22.0										
2	72.5			04.0		25.0		2368	75		3513	-		1144	25	
	33.5							750	251	25	1200	402	-	150	75	
	59.5							"	446	25	"	714	-	267	75	
	26.8							1250	335	-	1400	375	20	40	25	
				05.0												
						04.5										
1	19.8			05.0		04.5		1032	50		1491	20		458	70	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Dverred	26	$\frac{1}{8}$		<u>Olivia och Fridborg Andersson</u> 49 åker, >1,5 m. Förgylt på lera 50 " " " " 51 " 0,5-0,9 - " " 52 torvgrav 53 areopp.
Ämnestorp	53	$\frac{1}{8}$		<u>Summa</u> <u>Johan Albin Johansson</u> 54 åker, 0,15-0,20 - mylla på lera 55 " 0,2-0,3 - torv - " " 56 " 7,5 m. - jns - -
- - -	514	$\frac{1}{6}$		<u>Summa</u> <u>Karl Eklund</u> 57 åker, >1,5 m Förgylt på lera 58 " 0,3-0,4 m. Förgylt - - 59 " >1,5 - Förgylt - - 60 " 0,3-0,4 - Förgylt på lera
Lagard	32	$\frac{1}{2}$	1-13	<u>Summa</u> <u>Sammandrag</u> Karl Eklund
- - -	33	$\frac{1}{2}$	14-30	Anders B. Lundberg
Mekän nr 21	1	låg	31	" " "
Dverred	211	$\frac{1}{9}$	32-43	Karl Andén
"	25	$\frac{1}{8}$	44-48	Gustav Johansson
"	26	$\frac{1}{8}$	49-53	Olivia och Fridborg Andersson
Ämnestorp	53	$\frac{1}{8}$	54-56	Johan Albin Johansson
"	514	$\frac{1}{6}$	57-60	Karl Eklund
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
41.0								750	307	50	1200	492	-	184	50	
55,5								"	416	25	"	666	-	249	75	
28,0								1250	350	-	1400	392	-	42	-	
					02,0											
							12,5									
124,5					02,0		12,5		1073	75		1550	-	476	25	
44,5								1150	511	75	1500	667	50	155	75	
38,5								1050	404	25	"	577	50	173	25	
09,0								600	54	-	1200	108	-	54	-	
92,0									970	-		1353	-	383	-	
32,5								550	178	75	1150 (1200)	373	75	195	-	
76,0								1100	836	-	1450	1102	-	266	-	
86,5								550	475	75	1000 (1100)	865	-	389	25	
34,5								750	258	75	1050 (1100)	362	25	103	50	
229,5									1749	25		2703	-	953	75	
257,7							22,0		2995	85		3527	30	531	45	9,74
422,0					31,0		23,5		4789	-		6276	-	1487	-	27,25
14,5									195	75		217	50	21	75	0,40
272,5					04,0		25,0		2368	75		3513	-	1144	25	20,97
119,8					05,0		04,5		1032	50		1491	20	458	70	8,41
124,5					02,0		12,5		1073	75		1550	-	476	25	8,73
92,0									970	-		1353	-	383	-	7,02
229,5									1749	25		2703	-	953	75	17,48
1532,5					42,0		87,5		15174	85		20631	-	5456	15	100,00
Legend den 10 juli 1978																
Karlson Johan Eriksson Aug. Andersson																

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Sagered i Kållereds socken, Göteborgs och Bohus län samt Dverred och Annestorp i Lindome socken, Hallands län.

Hemman och ägare.	Ersättning för								Summa	
	markupplåtelse				intrång.					
	2 m	å öre	kr.	ö.	3 m	å öre	kr.	ö.	kr.	ö.
² Sagered 3, Karl Eklund	50	10,5	5	25						
-	75	11	8	25						
-	45	12,5	5	63						
-	40	11	4	40						
-	140	14,5	20	30	425	40	170	-		
-	30	5,5	1	65	320	25	80	-	295	48
³ Sagered 3, Anders B. Sandberg	60	9	5	40						
-	60	11	6	60						
-	60	13	7	80	215	40	86	-		
-	20	7,5	1	50						
-	40	"	3	-	260	25	65	-	175	30
¹¹ Dverred 2, Karl Andér	240	"	18	-						
-	105	9	9	45	200	40	80	-		
-	55	13	7	15	730	25	182	50	297	10
⁶ Dverred 2, Olivia och Fridborg Andersson	60	7,5	4	50	65	25	16	25		
-					25	40	10	-	30	75
³ Annestorp 5, Joh. Alb. Johansson	60	6	3	60	65	25	16	25		
-					25	40	10	-	29	85
¹⁴ Annestorp 5, Karl Eklund,	140	5,5	7	70	280	25	70	-	77	70
S u m m a	1280		120	18	2610		786	-	906	18
				✓			✓		✓	

Sagered den 10 juli 1936.

W. Hareborg


Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Sagered i Kållereds socken, Göteborgs och Bohus län samt Dverred och Annestorp i Lindome socken, Hallands län.

L ä g e.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
0-6 - 2	206	Lera med rötter ö ngt sten kubm.	60	1,00	60	-		
		" och en och annan " "	60	0,75	45	-		
		" med ngt.sten och mkt.						
		rötter	70	1,50	105	-		
		Torvjord	80	0,50	40	-	250	-
2-3+90	190	Lera med mkt.rötter och ngt.						
		sten	200	1,50	300	-		
		Lera med ngt.rötter och ngt.						
		sten	250	1,00	250	-		
		Torvjord med rötter	90	0,75	67	50		
		"	100	0,50	50	-	667	50
10-10+70	70	Dy och torvjord	150	0,50			75	-
0+18		Ombyggnad av bro för överfart, träbro, enl.ritning			50	-		
1+55		Ombyggnad och sänkning av trum- ma för ägoväg med 1,0 x 1,0 x x 3,0 m. vattenlopp, dubbel rustbädd, enl.ritning; beräknad kostnad 300:- kr., varav 3/4 på företaget			225	-	275	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång, enl.särskild längd					427	78
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					124	72
		<u>S u m m a</u>					1820	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Sträckan C-D.</u>				
25 - 27	200	Dy och torvj.med mkt.rötter kubm.	400	0,80	320 -	
		" " " " ngt. " "	180	0,60	108 -	428 -
27-28+90	190	Lera " " "	200	0,90	180 -	
		Dy och torvj. " " " "	170	0,60	102 -	282 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång, enl.särskild längd -				305 10
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				74 90
		<u>S u m m a</u>				1090 -
		<u>Sträckan C-E.</u>				
10+70-13	230	Dy och torvjord kubm.	200	0,50	100 -	
		" " " med rötter och stubbar kubm.	250	0,75	187 50	287 50
13-14+40	140	Lera " "	50	0,75	37 50	
		Dy o torvj.med ngt.rötter " "	50	0,60	30 -	
		" " " (upplägg.n.på en sida) kubm.	300	0,60	180 -	247 50
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.särskild längd				173 30
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				51 70
		<u>S u m m a</u>				760 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Sträckan A-B-C				1820 -
		" C-D				1090 -
		" C-E				760 -
		<u>S u m m a</u>				3670 -

Sagered den 10 juli 1936.



A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående vattenavlopp genom ågar till hemmanen Sagved
i Hallands socken ^{Entelingsöky, Brakus län} och Sagved och Skivestorp i Lindsome socken
 socken och Hallands län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1935-36		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	43	0,50			21	50
1934		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0,3	6,00	180			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 33,3 ar	46	0,24	11	04		
		har 15,325	15,325	0,78	11	95		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 09,3 ar	14	0,05	70			
		har 1,225	1,225	0,78	1	01		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-	36	50
		övriga regalarck blad						
		Överföres					58	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				58 -
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5,5 punkter pr har	har	15,325 0,50	7 66	
		avvägda punkter	st.	84 0,03	2 52	
		i annan mark, medelantal 7 punkter pr har	har	0,42 1.-	42	
		avvägda punkter	st.	3 0,06	18	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1,7 2,00	3 40	
		i annan mark	"	5,00		38 18
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 27,7 ar,	st.	60 0,05	3 00	
			har	16,62 0,10	1 66	4 66
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	60 0,04		2 40
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.	1	4 -	
		för övriga kilometer	st.	0,25 1,50	38	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	48	0,06	2 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	48	0,12	5 76	19 74
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1,25 3,50		4 38
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	31	0,22	6 82	
			10	0,025	25	
			"			7 07
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	1,3 0,02	03	
		dagar		12,00		2 03
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	0,85 3,50	2 98	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	0,40 4,50	1 80	
		" våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen 0,8 m. ² sektion på	"	0,4 0,40	16	
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		4 94
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	31 0,03	93	1 93
		Överföres				146 33

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				146 33
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.25	4,00	5 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			16	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 76	7 92
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st. 2	2	3	6 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning st. 2	2	3	6 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ² 10	10	0,10	1 —	
		Antal särskilda ritningar		3,00		13 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	87	0,01		87
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st. 28	28	0,25	7 —	8 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	2	12,00		24 —
		Utredning å länets lantmäterikonator rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				256 62
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 27.7 ar ägofigurer st.	60	0.07	4 20	
		har 16.62 0.14	16.62	0.14	2 33	
		Överföres			13 53	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 53	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	87	0,02	1 74	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	31	0,05	1 55	18 57
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.25	6	7 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 07	
		3) broar och trummor, ” ”			6 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		21 07
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	29	0,55	15 95	15 95
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				55 59
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 11.20+9.15+9.25+5.65			35 25	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			-	35 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			37 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 11 dagar à 5.-			55 -	92 -
		Summa kronor				127 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				256 62
		Lösen för kopior och avskrifter				55 59
		Övriga förrättningskostnader				127 25
		Summa kronor				439 46

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Nokimus häradsrätt. 92
Göteborg den 9 november 1936

Statens lantbruksingenjör

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den 19