



Akt nr:
O-E1a-0719

AU\$O-E1a-0719

inkom den

31. DEC. 1938

till

Västerbygdens valtingssamt.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

0

4-6719

L E R Å N

genom ägor till hemmanen

TORP, HARÅS, LABOL, BERG och MÄLLBY i

Spekeröds socken samt

BACKA, HAMRA och HÅLKBÄRR i Ucklums

socken, Göteborgs och Bohus län.

1937.

*Till akten hör: 48 skrivna sidor och
4 blad ritningar.*

1
 Protokoll vid styreförättning
 i fråga om vidgning och fördjup-
 ning av Lerän för torrläggning
 av mark hörande till hemmanen
 Harås Västra, Harås Östra, Berg,
 Torp, Mällby och Labol: Gökbergs
 Årken samt Backa och Haura
 i Ucklums Årken, Göteborgs och
 Bohus län.

§ 1.

Den 10 September 1935 i Mällby.
 Närvarande: landtmätsingenieurerna C. A. Carlsson.
 förärrättningsmän.
 Anders Larsson: Kånestorps och
 Axel Larsson: Presttorp, godsmän;
 Josef Johansson, ägare till $\frac{3}{8}$ und Harås Västra.
 Algot Nilsson, - - - - - $\frac{3}{8}$ - - - - - Östra
 Emil Edvardsson, - - - - - $\frac{9}{16}$ - - - - - Berg;
 Axel Johansson, - - - - - $\frac{1}{8}$ - - - - - Labol;
 David Johansson, - - - - - $\frac{1}{8}$ - - - - - Berg;
 Julius Johansson, - - - - - $\frac{5}{24}$ - - - - - Torp;
 Loran Johansson, - - - - - $\frac{1}{2}$ - - - - -;
~~Anders Johansson~~, - - - - - $\frac{1}{4}$ - - - - - Labol;
 Anders Marcussen, - - - - - $\frac{3}{8}$ - - - - - Backa;
~~Johannes Johansson~~, - - - - - $\frac{3}{8}$ - - - - - och
 Oskar Fredriksson, - - - - - $\frac{1}{4}$ - - - - - Haura
 förhånde till företaget samt:
 Domänintendenten Carl Faust i Vänersborg.

Lofia Olafsson, ^Nagare tia $\frac{1}{8}$ - Uchilum Nadenp²
 Alfred Torbjörnsson, -" - -" - $\frac{1}{4}$ - " - Örsjönd^u
 John Carlsson, -" - -" $\frac{1}{8}$ - " - Nadenp²

John Carsson , - " - " 1/8 " - " - Medelpad
Arvid Johansson , - " - " - " - " - från Backa.

Efter vidställd undersökning upprättade
profil- och sektionsritningar över den ästrä-
ka, om vars rätning och förstärking var fråga,
förstoddes tillika med nivåbanta över den avst-
röta bevägrade marken utmed denna sträcka.

Lökandena förklarade nu att de önsade att
rätas i dess lopp genom ågor till Torp och Kares
samt i öfrigt vidgas och fördjupas i sådant af-
sträckning att trygghet mot översvämning
för all möjlighet till ändamålsenlig tor-
läggning är malben till deras fastigheter
kunde erinras samt att kortnaderna för
dessa arbeten fördelades mellan de berör-
da fastigheterna i lagstadad ordning.

Det varit upplyst att ån på viss sträcka
varit försäml för förtöring under senare
hälften av 1890 talet med påföljd att en
betydande förlättning i avrättningsdöme-
ende inträtt. Under årens lopp hade dock
trots vidtagna rensning marken blivit mer
och mer beträdd av vatten och blev mer
mer till oönskad oförfallning dränkt

vid inträffande flöden, ett förhållande som
 sådantens vilje tillstånd och omotståndlighet
 att marken undergick en betydande sättning.
 En rannsning av loppet i den utsträckning
 planen från 1890 talet angav var därför ej
 längre tillfyllest utan måste en ytterligare
 vidgrävning och djupning till för att såsom tillåtas
 marken mot vattenströmmar. Dessa arbeten för-
 menades börja vid ett fallbrätt i ån
 nedanför den punkt där allmänhetens vägar
 öfver ågor till Torp och Heräs korsade vatten-
 draget och sträckas till gränsen mellan
 ågor till Hauera och Hålsbäck, där en
 bäck stötte till från nordväst. Efter en
 undersökningen jämväl omfattat sträckan
 oronem denna plats och i gränsen mellan
 ågor till Hålsbäck och Hålsbäck höll stö-
 handen Oskar Fransson i Hauera, som
 ären ägde fastighet i Hålsbäck, före att
 en förklarig av denna sträckas icke var på-
 kallad ena marken utmed samma var täv-
 ligen högbelagda och betingelser på vatten-
 get här god med påfölj att vattenet sam-
 plet undan och något olägenhet av detta icke
 var för handen. För öfrige ågor till fastig-
 heten utmed sträckan ifråga förordades inga
 åstundade att för den förklarad.

Beträffande loppet genom den oron anmärk-
 te allmänhetens vägar, vilken väg var högt
 utbyggd öfver vattendraget, förmenades att
 en såsom förklarig av detta lopp, som
 kunde leda till en ombyggnad av den öfver

4
än spända valbron, nämligen låte sig ge-
nomföras utan betydande kostnader, vilken
kunde äventyrs företagets ekonomiska ställ-
ning. Till förbyggande av en dylik utgång för-
ordades en något grundare kanal i sträckan
närmast ovan vägen, i vilken sträckan dal-
gångens var tämligen trång och en inkränkf-
ning i förläggningens hänsyn av mindre be-
tydelse.

En för utförandet från Berg och Backa
avgäfs var av betydelse att tillåta om-
byggs i samman med ännu fördragning,
då den icke utan fara för sitt bestånd
kunde tåla detta arbete.

Med till rättning och vidgning av ålappad
utgått sig fastighetsägare och ombud att upp-
läta utan anspråk på ersättning men stäl-
la de dylik anspråk för intrång genom skad-
ningssakernas uppläggande.

Efter sålunda förda förhandlingar var
tillkännagivet att undersökning av den int-
resserande marken medelst samman-
förtagas av experimenter, samt att se-
dan förslag till vattenlednings uppgift
skulle beträffas och beträffas beträffande resul-
tatet av detta arbete skulle försläggas
intressenterna i de sammanträd, beviljad
i städens ordning.

W. Hareton.

Anders Larsson
Anders Larsson

§2

Den 26 februari 1937 i Mällby

Närvarande: förstående styrelse och följande
sakägare och ombud.

Algot Nilsson i Klarås Östra;

Emil Edvardsson i Berg;

Axel Johansson i - - - ,

David Johansson i - - - ,

Emil Linderström i Mällby jämval såsom
ombud, enligt fullmakt, för

Domänintendents Carl Faust.

Anders Marcussen i Backas;

Arvid Johansson i - - -

Anders Karlsson i Hållskär;

Hege Olsson i Vekleum

Gustav Edvardsson i - - -

Alfred Torbjörnsson i - - -

Loidor Larsson i Daffinörsås såsom

ombud, enligt protokollsutdrag, för vägstyrelsen

i Luleås vägdistrikt.

Göran Johansson i Torp

Josef Johansson i Klarås Västra.

Viktor Johansson i - - - - -

August Gustavsson i Torp.

Förslag till vattenanledningen förtecknas
jämte kostnadsberäkning till dess genom-
förande och väckte ej någon erinran.

6
Det var upplyst att $\frac{3}{8}$ uett. Baclon 1^2 me-
rens ägdes av Arvid och Johan Johansson samt
att $\frac{1}{8}$ uett Uekken Nedergård 2^4 ägdes av Hugo
Olsson.

Sedan vederbörande jämväl fått del av
båtnadsberäkningen, med vilken inget var
inren förspordes, var utlåtande i ärendet
meddelat.

Att förvara företaget rörande handla-
gar och ritningar utgår avendatom
Emil Lindkvist i Mälby pr. Looberöd.

Att samme Lindkvist och Algot Nilsson
gavs i uppdrag att kalla delägarna till
sammankommande för val av styrelse för före-
taget, varefter förutläggningen förklarades
avslutad.

Dag hem orau

O. Karlsson

Anders Larsson

Anders Larsson

N:r 20 fol. 56
V.D. 1935

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

m Göteborg, i landskansliet, den 8 augusti 1935.

På Länsstyrelsens vägnar:

Göteborgs Län *Resing*

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed att behörig person måtte förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vidgning och fördjupning av Lerån i dess lopp genom genom ägor hörande till hemmanen Harås Västra, Harås Östra, Berg, Torp, Mellby och Labol i Spekeröds socken samt Backa, ~~Hälkehärr~~^{rh}, Hamra och Ucklum i Ucklums socken i syfta att torrlägga mark till fastigheter inom nämnda hemman.

Mellby den 31 juli 1935.

	ägare		
Josef Johansson	"	3/8	Harås västra
Algot Nilsson	"	3/8	Harås Östra
Emil Edvardsson	"	2/16	Berg
Pell Johansson	"	1/8	Berg
David Johansson	"	1/8	Berg
Julius Johansson	"	5/24	Torp
Göran Johansson	"	1/2	Torp
Pell Johansson	"	1/4	Labol
Anders Marcusson	"	3/8	Backa
Johannes Johansson	"	3/8	Backa
Oskar Fredriksson	"	1/4	Hamra

Förutom förestående fastigheter förmenas förbåget komma att beröra:

3/8 mtl. Hälkehärr ägare Oskar Fredriksson
 1/8 mtl. Ucklum Nedergård ägare Sofia Marcusson
 1/8 mtl. Ucklum Övergård ägare Gustav Edvardsson
 3/8 mtl. Hälkehärr ägare Anders Karlsson
 alla i Ucklum Socken. (väm)

1 mbl. Mellby ägare Kungl. Domänstyrelsen Spekeröd
 1/8 mbl. Harris Vårha ägare Viktor Johansson Spekeröd
 1/24 mbl. Torje ägare Henry Johansson Spekeröd

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom
den -7.AUG.1935 till
Landskansliet, Göteborg

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning beträffande Lerån inom ägor till hemmanen Harås Västra, Harås Östra, Berg, Torp, Mellby och Labol i Spekeröds socken samt Backa och Hamra i Öcklums socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 6 augusti 1935.

P. Harsson

//

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av Lerån i dess lopp genom ägor till Harås Västra, Harås Östra, Berg, Torp, Mellby och Labol i Spekeröds socken samt Backa och Hamra i Ucklums socken bereda förbättring i torrlägningshänseende för mark till nämnda hemman handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde i arrendatorsbostaden i Mellby tisdagen den 10 september 1935 kl. 9,15 f.m., då vederbörande sakägare hava att utföra sin talan.

Ägor till Hålkekärr samt till Ucklum Nedergård och Ucklum Övergård i Ucklums socken ävensom utfarts- och ägovägar över ån kunna jämväl komma att beröras av företaget. Göteborg den 19 augusti 1935.

O. Carlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Spekeröds och Ucklums församlingar den 19 augusti samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 23 augusti, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 22 augusti 1935 till:

Lantbrukaren	Viktor Johansson,	Harås Västra,	<u>Spekeröd.</u>
"	Josef Johansson,	" "	"
"	Algot Nilsson,	" Östra,	"
"	Emil Edvardsson,	Berg,	"
"	Axel Johansson,	"	"
"	David Johansson,	"	"
"	Henry Johnsson,	Torp,	"
"	Julius Johansson,	"	"
"	Göran Johansson,	"	"
"	Emil Lindkvist,	Mellby,	"
"	Axel Johansson,	Labol,	"
"	Anders Marcusson,	Backa,	<u>Ucklum.</u>
"	Johannes Johansson,	"	"
"	Oskar Fredriksson,	Hamra,	"
"	Oskar Fredriksson,	Hålkekärr,	"
"	Anders Karlsson,	"	"

Fr.	Sofia Olausson,	Ucklum Nedergård,	<u>Ucklum.</u>
Lantbrukaren	Gustav Edvardsson,	" Övergård,	"
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län,			<u>Göteborg.</u>
Domänintendenten Carl Faust,			<u>Vänersborg.</u>

betygar:

M. Karlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande företag med syfte att medelst rätning, vidgning och fördjupning av Lerån bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Torp, Harås Västra, Harås Östra, Labol, Berg och Mellby i Spekeröds socken samt Backa, Hamra, Hålkekärr, Ucklum Nedergård och Ucklum Övergård i Ucklums socken hadlägges ånyo vid sammanträde hos Emil Lindkvist i Mellby fredagen den 26 februari 1937 kl. 9,30 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Göteborg den 4 februari 1937.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Spekeröds och Ucklums församlingar den 4 februari 1937 samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 6 februari 1937, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 4 februari 1937 till:

Vägstyrelsen i Inlands vägdistrikt, dess ordf. C.A. Pehrsson, Tunge, Ytterby.
och den 11 februari 1937 till:

Fru Constantia Larsson,

Tveten Södra,

Spekeröd.

Lantbrukaren August Gustavsson,

Torp,

"


betygar:

M. Larsson

F U L L M A K T

för arrendator Emil Lindqvist i Mellby att vid sammanträdan inför statens lantbruksingeniör rörande torrläggning av mark tillhörande bl.a. kronoegendomen Mellby i Spekeröds socken av Göteborgs och Bohus län föra kronans talan och bevaka dess rätt i vad ärendet kan beröra angivna kronoegendom. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänersborg den 24 feb. 1937.



Domänintendenten Carl Faust egenhändiga namnteckning bevittna:

Helga Liljeberg.

Robertsson

INLANDS VÄGSTYRELSE


Utdrag ur protokoll hållet vid sammanträde med vägstyrelsen i Inlands vägdistrikt i Kungälv den 24 februari 1937.

§3.


Att som ombud för styrelsen närvara vid ~~sy~~huförrättning beträffande vattenavlopp dels vid Hög, Romelanda och Berget m.fl. i Romelanda torsdagen den 25 februari 1937 utsågs 1ste vägmästaren E. Eriksson.

Som ombud vid enahanda förrättning vid Lerån, Torp, Harås m.fl. i Spekeröds socken fredagen den 26 februari 1937 utsågs ledamoten i styrelsen Herr Isidor Svensson Daffinseröd. Denna § skulle anses genast justerad.

Dag som ovan



Rätt utdraget betygar, Kungälv den 24 februari 1937



Wegstyrelsens Ordf.

Utlåtande

ifråga om rätning, vidgning och fördjupning av Leråns genom ågor till hummanen Toep, Hacia, Labal, Beeg och Mälby i Tjekeröds socken samt Backa, Hamra och Hällekär i Uckeruus socken, Götelungs och Bokus län.

Lerån framflyter i sydvästlig huvudriktning genom ågor till förenämnda humman och vidare i samma riktning till en vik av saltjönn, knärand Flakelfjord. Vattendraget ifråga rinner alltså genom en trakt belägen mellan Göta älv och Bäreåns vatten system och betecknas ¹⁰⁸/₁₀₉.

På den övre turläggningssområdet upprättade nivåkartan är ån till sin sträckning utmärkt med bruna jämntlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till de delar den avses rätad, vidgad och fördjupad, begränsad med röda linjer samt betecknad med A-B-C-D-E-F.

Nedare för den punkt, där gränserna mellan ågor-na till Tjerten och Hacia går ner till ån är i denna ett fallbrett, vid vilket arbetena med åns förstoring måste böja för ernående av önsktat resultat. Vid denna punkt A tillrinner vatten från ett omkring 28,5 kvadratkilometer stort område, vilket vatten anlädas å sträckan A-B. Sträckan B-C leder vattnet från c:a 20,5 km², C-D-E från 17,8 och E-F-G från 10,6 km². Nederlördsömrå-

denna bestå till omkring $\frac{1}{3}$ av åkerfält och till $\frac{2}{3}$ av
trugtrakter, till dels kala, till dels trädbevuxna.

Med avseende såväl till denna omständighet
som till områdets topografiska gestaltning och
till nederbäidsmängden i trakten kan avrinnin-
gen vid flöden skattas till omkring 225 liter i sekun-
den samt under vegetationstiden till ca 15 liter i
sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal.
Dessa avrinningsmängder tota till en flodvat-
tenföring i sträckan A-B av 6.4 kubm., i sträckan
B-C 4.6, i sträckan C-D-E av 4.0 och i sträckan
E-F-G av 2.4 kubm. i sekunden samt en medel-
vattenföring under vättiden av 0.43, 0.31, 0.27 och
0.16 kubm. i sekunden för respektive sträckor.

Med beaktande av dessa avrinningsstal, av före-
kommande lutningsförhållanden och jordarter samt
av möjligheten till nöjaktlig tomläggning av mar-
ken till rökanternas fastigheter har förslag till vat-
tendragets förstoring uppgjorts. Detta förslag inne-
bär äns upptagande med en bottenlutning av
0.9:1000 å sträckan A-D och något starkare å den
återstående delen dock minst 1:1000, en botten-
bredd av 2.50 m. å sträckan A-B, 1.75 å sträckan
B-C, 1.50 m. å sträckan C-D, ^{1.0 m. å sträckan D-E} och 0.75 m. å sträckan
E-G. samt sidolutning 1:1.5 å hela sträckan A-G.
I en enligt detta förslag uppgrävd å har flod-
vattenmängden beräknats avrinna vid vätten-
djup icke överstigande 1.40 m. å sträckan A-C,

icke 1.35 m. å sträckan C-D och icke 1.25 m. å sträckan D-E samt medelvattnemängden vid 0.35-0.30 meters vattendjup. Bottenläget är så valt att vid intä-
dande högvattnestånd trygghet mot översvämning
för och vid medelvattnestånd möjlighet till an-
darnåtsenlig tomläggning av den vattenbörvæn-
de marken kan erås. Härevid har också väknats
med viss vätning hos marken.

Beträffande bron för allmänna vägen öre än
omkring 100 meter uppströms platsen för arbetenas
fröjan erbjudas denna intet nämnvärt hinder
mot vattenavledningen i planerad omfattning.
Till betryggande av bronns bestånd efter verk-
ställd upprekning i loppet innebär förslaget
staurättning av detta på rätt ritning utvisar.

Broarna för utfartsvägen från Berg och Backa
samt för den från Ucklum åa dämnat för grunda
för att kunna bestå efter genomförd uppgrävning
av ån och måste förty ombyggas. Vid denna ombygg-
nad föruträts att de nya landfästena medföras
till den för anslaget förslagna bottennivån med
grusskiftets öre yta i denna nivå vid platser för
byggnaden och att åt vattenloppet gives en bredd
av minst 4.0 meter för den först nämnda bron och
3.0 meter för den sistnämnda.

Å de öre års stärkning upprättade profil-
och sektionsritningarna finnas förslagna lut-
ningar och dimensioner angivna och åskådliggjorda

ritningar till boarna dessa byggnaders konstruktion.

För utvärderande av den värtad, som uppstår för den i avrättningshänseende berörda marken, har uppskattning av denna mark ägt rum jämte bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrifning och arealuppgift markens värde före och efter förslaget samt dess värtadsområde.

Skäl till antagande att något område inom torrläggningssamfälligheten skulle undas de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna föresättningsarna kunna torrläggas för en mindre kostnad därest annat område icke inginge i samfälligheten föreligger ej. Då emellertid ägarerna till de fastigheter i Hällekärr och Ucklum, vilkas ägor gå ner till sträckan F-G, förklarar att de, med hänsyn till den obetydliga nytta en förstoring av denna sträcka kunde hava med sig för dessa ägor, avstoda från anspråk på sträckans uppgrävning, har undersökning verkställes för utvärderande huruvida från nämnda fastigheter viden skäl till deltagande i arbetena för den nedanför belägna sträckan A-F förelägs. Denna undersökning har givit till resultat att därest förslaget omfattat hela sträckan A-G andelen i kostnaderna för detta arbete för fastigheterna i Hällekärr och Ucklum

skulle bli mindre än kostnaden för enbart sträckan F-G. Vid detta förhållande kan näppeligen fog föreligga för nämnda fastigheter att deltaga i kostnaderna för sträckan A-F, vilken sträcka sökandena åstunda att få rätad och förstorad till gagn för sina fastigheter. Sträckan F-G kan följt ankopplas från företaget, vilket sökanda kommer att omfatta allraast sträckan A-F, i vilket företag fastigheterna i Hällekärr och Åskrum ej hava del med undantag för ett mindre område till Hällekärr 1' som avräknas direkt till sträckan E-F. I kostnaderna för det sålunda begränsade företaget deltaga ägarne till fastigheterna utmed sträckan A-F i förhållande till värdet av värdet för marken till deras fastigheter, sådant detta värde finnes uträknat i förnämnda längd. I upprättad kostnadsfördelningslängd är detta förhållande uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för staurättning i loppet genom bron för allmänna vägen, för ombyggnad av bron för utfartsvägen från Berg och Parka till den del sist nämnda kostnad icke enligt nedan avilar dem som hava att underhålla byggnaden ifråga samt ersättning för intång.

Enas ombyggnad av bron för utfartsvägen medför en minskning i kostnaden för underhål-

bet av byggnaden äro enligt 7:18 värdelagen de underhållsskyldiga pliktiga deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, beräknade mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp med avseende till byggnadens beskaffenhet skattas till en tredjedel av kostnaden för ombyggnaden.

För upplåtelse av mark till äro värdning och vidgraving gäldas ej ersättning, sedan fastighetsägarna förklarat att de icke hade anspråk på ersättning för markupplåtelse.

För intång genom schaktningsmassornas uppläggande givrs däremot, sedan anspråk härpå väckts, ersättning och med ett såsom skäligt ansett belopp av 0.35 kronor för varje till upptagning kommande kubikmeter jord och sten. Enligt denna grund uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild, detta utlåtande nästuten längd och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Enligt jämlikt 11 kap. 95 § värdelagen skall erläggas med en krona femtio öre för tusen kronor av värdnaden och sålunda utgöra trettioåtta kronor 94 öre vilket belopp skall inbetalas till Kommunens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för rycksförättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andrart i kostnaderna för företaget men förskjutet om så

erfordras av röskandena.

Underhållet av den upptagna åsträckan be-
strides av delägarna efter samma grund, som
ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för
upptagandet. Bron för utfartsvägen vid C under-
hålls av dem, som haft att vidmakthålla den
befintliga byggnaden.

I fråga om förslaget bestämmes jämligt 10:62
vattenlagen:

att förslaget, innefattande rätning, vidgning
och fridjugning av åsträckan A-B-C-D-E-F med
steuerrätning av loppet i bron för allmänna vägen
vid I samt ombyggnad av bron för utfartsvägen
vid C skall utföras i överensstämmelse med det
förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för ån uppgrävd jord och den ärosvorne träd
och stubbar skall läggas minst en och en halv
(1.5) meter från den uppgrävda åns kanter och
beträffande jorden och steuern med en lutning
mot dessa icke skarpare än 1:1;

att utvidgningen ^{där rätning ej förkommer} skall på sått att avloppets mit-
telhög sammanfaller med gränslinjen dock med
utjämning av förkommande brökar och schakt-
ningsmarorna läggas på den sida om denna
linje, från vilken de tagits;

att för dagvattenets fria avrinnande från an-
gränsande fält öppningar med slänt 1:1 anord-

nas i upplagda jordsträngar, vid varken i mark-
ytan och i öfrigt på minst var 40:de meter, var-
jämte tillstötande diken ej få igenfyllas med
jord;

att tillämnats inträffande ^{och utskjutning} ras ~~av~~ ^{av} förelöval av-
hjälpas och medelst förstärkning av botten och
ridas, om så påfordras;

att staurättningen i loppet genom bron för allmän-
na vägen sker i cement och med minst 0.30 m.
tyck, väl hopparad sten;

att landfärten till bron för utfartsvägen bygges
av kilad sten i gott förband och enligt ritnin-
gar samt överbyggnaden till den del den består
av trä av fiskt virke;

att arbete för företags utförande till över-
lättas till därför skickad person, med vilken
kontakt om utförandet enligt bestämmelser-
na i detta utlåtande till upprättas;

att samma förfaringsätt till komma till använd-
ning vid framtida reorningar av avloppet;

att arbeten må begynna så fort detta utlä-
tande vunnit lagd kraft och till vara dragta
till slut senast vid 1939 års utgång samt ef-
ter färdigställandet avrygas av lantbruksin-
genjör;

att å åker och äng upplagda ochaktungs massor
till vara undan skaffade senast ojn år efter
vattenavledningsarbetenas slutförande, varan-

de värje fastighetsägare och arrendator för undan-
skaffandet på egen resp. arrenderad mark mot
tillgodoräknandet av den enligt ovan beräknade
värderingen för intäkt samt
att ärenden genom betande kretsur avhjälpas
av vederbörliga fastighetsägare och arrendator
på egen bekostnad.

Därest talen mot förrentningen finnes
påkallad, må denna talen föras vid Västerby
denns vattenudomstol, till vilken överlämnas för
att denna under prövning stola vara in-
givna inom seltis dagar från nedanförskrä-
dags med iakttagande av vad i 11 kap 85 § vatten-
lagen hännu finnes stadgat.

Mälsby den 26 februari 1937

W Karlsson

Ad. Larsson

Anders Larsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Spärreöds socken</u> Torp	18	$\frac{1}{48}$	1	<u>August Gustavsson</u> äug, 0.4-0.5 m. mylla o slanj på lea o gylliga
			2	äker, -"- " " " "
				<u>Summa</u>
-"-	17	$\frac{1}{48}$	3	<u>August Gustavsson</u> äug, 0.4-0.5 m. mylla o slanj på lea o gylliga
			4	" " " " " "
			5	äker " " " " "
			6	kauval
			7	ä
				<u>Summa</u>
-"-	16	$\frac{5}{34}$	8	<u>Julius Johansson</u> äker, 0.4-0.5 m. mylla på lea
			9	äug, slanjord
			10	äker, 0.3-0.4 m. mylla på lea
			11	" -"- " " ork gylliga
			12	" -"- " " "
			13	äug slanjord " "
			14	" " " "
			15	" " " "
			16	ä
			17	"
			18	högl.
				<u>Summa</u>
-"-	13	$\frac{1}{2}$	19	<u>Göran Johansson</u> äker, 0.5-0.6 m. mylla på lea ork gylliga
			20	" 0.6-0.7 m. " " "
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			10,5					650	68 25	1100 (1300)	115 50			47 25		
04,0								1500	60 -	1600	64 -			4 -		
04,0			10,5						128 25			179 50		51 25		
			10,5					750	78 75	1200 (1300)	126 -			47 25		
			07,0					700	49 -	1150 (1300)	80 50			31 50		
09,4								1350	126 90	1500	141 -			14 10		
						07,8										
						01,8										
09,4			17,5			09,6			254 65			347 50		92 85		
06,0								1400	84 -	1500	90 -			6 -		
			15,5					800	124 -	1300	201 50			77 50		
09,0								1400	126 -	1500	135 -			9 -		
1 30,0								1200	1560 -	"	1950 -			390 -		
1 08,5								1200	1302 -	"	1627 50			325 50		
			12,8					900	115 20	1400	179 20			64 -		
			20,8					"	187 20	"	291 20			104 -		
			15,0					"	135 -	"	210 -			75 -		
						03,6										
						01,0										
						02,8										
2 53,5			64,1			07,4			3633 40			4684 40		1051 -		
			30,5					1300	396 50	1600	488 -			91 50		
1 05,5								1200	1266 -	"	1688 -			422 -		
1 36,0									1662 50			2176 -		513 50		

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Haras Västra	14	$\frac{1}{8}$		<u>Viktor Johansson</u>
			21	åker, 0.3-0.4 m. mylla på lea
			22	äng, 0.4-0.5 m. " " skugg på lea
			23	" " " " "
			24	" " " " "
			25	åker, 0.5-0.6 m. " " "
			26	äng, " " " "
			27	åker, 0.3-0.4 m. " " "
			28	"
			29	"
			30	"
			31	kanal
			32	- - -
- - -	13	$\frac{3}{8}$		<u>Summa</u>
				<u>Josef Johansson</u>
			33	äng, " " skugg på lea & gylla
			34	åker, 0.4-0.6 m. mylla " "
			35	" 0.3-0.4 m. " " "
			36	" 0.4-0.6 m. " " "
			37	" 0.3-0.4 m. " " "
			38	" " " " "
			39	" " " " "
			40	åkanal
				<u>Summa</u>
- - Östra	23	$\frac{3}{8}$		<u>Algot Nilsson</u>
			41	åker, 0.3-0.4 m. mylla på lea & gylla
			42	" " " " "
			43	" " " " "
			44	äng " " " "
				<u>örefors</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	03,5							1400	49	-	1600	56	-	7	-	
			10,5					700	73	50	¹²⁰⁰ (1300)	126	-	52	50	
			05,5					"	38	50	¹²⁰⁰ (1300)	66	-	27	50	
			02,0					"	14	-	¹²⁰⁰ (1300)	24	-	10	-	
	07,3							950	69	35	1500	109	50	40	15	
			03,0					500	15	-	1000	30	-	15	-	
	08,0							950	76	-	1500	120	-	44	-	
						06,0										
						04,5										
						02,0										
						09,0										
						14,5										
	18,8		21,0			36,0			335	35		531	50	196	15	
			07,5					900	67	50	1300	97	50	30	-	
	43,8							950	416	10	1500	657	-	240	90	
/	45,5							1000	1455	-	"	2182	50	727	50	
	60,0							1200	720	-	"	900	-	180	-	
	41,7							1250	521	25	"	625	50	104	25	
/	63,0							1250	2037	50	"	2445	-	407	50	
	13,8							1400	193	20	"	207	-	13	80	
						35,0										
4	67,8		07,5			35,0			5410	55		7114	50	1703	95	
	16,5							1000	165	-	1500	247	50	82	50	
	30,0							1200	360	-	"	450	-	90	-	
	44,0							-	528	-	"	660	-	132	-	
			22,8					950	216	60	1300	296	40	79	80	
	90,5		22,8						1269	60		1653	90	384	30	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				örefäst
			45	åker, slampjord
			46	" "
			47	" "
			48	äng, hällig
			49	träsk
				Summa
Labal	12	$\frac{1}{4}$		<u>Arvid Johansson</u>
			50	åker, 0.2-0.3 m. mylla på lea
			51	" " " "
			52	" 0.3-0.4 m. " "
			53	" " " "
			54	" " " "
				Summa
Beig	19	$\frac{1}{8}$		<u>Emil Edvardsson</u>
			55	åker, 0.4-0.6 m. mylla på lea
			56	" 0.4-0.5 m. " "
			57	väg
				Summa
-"-	110	$\frac{1}{16}$		<u>Arvid Johansson</u>
			58	åker, 0.25 m. mylla på lea och gylltja
-"-	115	avs.		<u>Emil Edvardsson</u>
			59	åker, 0.20-0.25 m. mylla på lea och gylltja
-"-	114	avs.		<u>Arvid Johansson</u>
			60	åker, 0.25 m. mylla på lea och gylltja
-"-	113	avs.		<u>Arvid Johansson</u>
			61	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lea och gylltja
-"-	118	$\frac{5}{16}$		<u>Emil Edvardsson</u>
			62	åker, 0.3-0.4 m. mylla på lea och gylltja

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	90,5		22,8						1269	60		1653	90	384	30	
	16,8							1100	184	80	1700	285	60	100	80	
	25,5							—	280	50	"	433	50	153	—	
	09,8							1400	137	20	1600	156	80	19	60	
			24,0					900	216	—	1000	240	—	24	—	
							08,7									
1	42,6		46,8				08,7		2088	10		2769	80	681	70	
	16,0							1250	800	—	1400	224	—	24	—	
	27,5							1300	357	50	1500	412	50	55	—	
	51,0							1200	612	—	1600	816	—	204	—	
	09,0							1000	90	—	"	144	—	54	—	
	05,5							1500	82	50	"	88	—	5	50	
1	09,0								1342	—		1684	50	342	50	
	77,0							1350	1039	50	1700	1309	—	269	50	
	63,0							1100	693	—	1600	1008	—	315	—	
							11,0									
1	40,0						11,0		1732	50		2317	—	584	50	
	59,0							950	560	50	1500	885	—	324	50	
	68,5							950	650	75	1500	1027	50	376	75	
	60,6							850	515	10	1500	909	—	393	90	
	06,7							850	56	95	1500	100	50	43	55	
	08,3							600	49	80	1200	99	60	49	80	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Berg	16	$\frac{1}{8}$		<u>David Johansson</u>
"	16	$\frac{1}{8}$	63	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera och gyttja
"	16	$\frac{1}{8}$		<u>Emil Edvardsson</u>
"	16	$\frac{1}{8}$	64	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera och gyttja
Mälby	11	1		<u>Roman, arrendator. Emil Lindqvist</u>
			65	betesmark, slamjord
			66	" "
			67	" "
			68	" "
			69	äng
			70	åker, 0.4-0.5 m. mylla på lera
			71	" "
			72	" "
			73	" 0.3-0.4 m. " och gyttja
			74	" " " "
			75	" 0.25-0.30 m. " "
			76	" 0.30-0.35 m. " "
			77	" " " "
			78	" " " "
			79	" 0.30 m., torvig " "
			80	" 0.20-0.30 m. " "
			81	betesmark " "
			82	väg
			83	kanal
			84	" "
<u>Ucklunds socken</u>				<u>Lennar</u>
Barka	13	$\frac{3}{8}$		<u>Anders Marcusson</u>
"	13	$\frac{3}{8}$	85	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera och gyttja
"	12	$\frac{3}{8}$		<u>Arvid och Johan Johansson</u>
"	12	$\frac{3}{8}$	86	åker, 0.20-0.35 m. mylla på lera och gyttja

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	61,0							850	2218	50	1500	3915	-	1696	50	
4	40,0							950	4180	-	1500	6600	-	2420	-	
			24,0					750	180	-	1000	240	-	60	-	
			20,8					900	187	20	-	208	-	20	80	
			13,7					950	130	15	-	137	-	6	85	
			14,0					900	126	-	-	140	-	14	-	
			18,0					850	153	-	1200	216	-	63	-	
	12,5							1450	181	25	1600	200	-	18	75	
	11,8							1300	153	40	-	188	80	35	40	
	20,5							1400	287	-	-	328	-	41	-	
1	76,0							1100	1936	-	1500	2640	-	704	-	
1	89,0							850	1606	50	1450	2740	50	1134	-	
2	62,0							800	2096	-	1400	3668	-	1572	-	
1	40,0							"	1120	-	"	1960	-	840	-	
3	50,0							900	3150	-	"	4900	-	1750	-	
1	22,0							1000	1220	-	"	1708	-	488	-	
1	48,0							950	1406	-	1300	1924	-	518	-	
1	25,0							1000	1250	-	"	1625	-	375	-	
			19,5					"	195	-	1200	234	-	39	-	
							04,0									
							53,0									
							95,0									
15	56,8	1	10,0			1	52,0		15377	50		23057	30	7679	80	
4	95,0							900	4455	-	1500	7425	-	2970	-	
4	38,0							1000	4380	-	1500	6570	-	2190	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Barka	15	av. (Svendsberg) nr. 1	87	<u>Arvid Johansson</u> åker, 0.30-0.35 m. mylla på lera & gyttja
			88	" , 0.35-0.40 m. " " "
				<u>Summa</u>
Haura	13	$\frac{1}{4}$	89	<u>Oskar Fredriksson</u> åker, 0.3-0.4 m. mylla på lera & gyttja
			90	" " torr " " "
			91	" 0.3-0.6 m. " " "
			92	kanal
			93	väg
				<u>Summa</u>
Kälkekäll Lövda	11	$\frac{3}{8}$	94	<u>Oskar Fredriksson</u> åker, 0.4-0.6 m. mylla på slam, och gyttja
			95	" " " " sand " "
			96	" " " " " "
			97	" 0.3-0.4 m. " " "
			98	ä
			99	väg
				<u>Summa</u>
- " - Nora	22	$\frac{1}{3}$	100	<u>Anders Karlsson</u> åker, 0.3-0.4 m. mylla på lera, sand, torr & gyttja
			101	" " " " " " "
			102	" " " " " " "
			103	" " " " " " "
			104	ä
				<u>Summa</u>
Utklamm Nedergård	24	$\frac{1}{8}$	105	<u>Hugo Olausson.</u> åker, 0.3-0.4 m. mylla på slam, lera & sand
			106	" 0.4-0.6 m. " " "
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	66,0							1050	693	-	1500	990	-	297	-	
	23,5							1500	352	50	1600	376	-	23	50	
	89,5								1045	50		1366	-	320	50	
1	35,5							950	1287	25	1500	2032	50	745	25	
3	09,0							1000	3090	-	1350	4171	50	1081	50	
1	92,0							1300	2496	-	1500	2880	-	384	-	
						25,0										
						05,0										
6	36,5					30,0			6873	25		9084	-	2210	75	
	46,0							1350	621	-	1500	690	-	69	-	
1	76,0							1100	1936	-	1400	2464	-	528	-	
2	60,0							"	2860	-	"	3640	-	780	-	
1	30,0							1200	1560	-	"	1820	-	260	-	
						36,0										
						09,3										
6	12,0					45,3			6977	-		8614	-	1637	-	
1	16,5							1200	1398	-	1400	1631	-	233	-	
3	09,0							1100	3399	-	"	4326	-	927	-	
	13,5							1300	175	50	"	189	-	13	50	
	49,0							"	637	-	"	686	-	49	-	
						12,3										
4	88,0					12,3			5609	50		6832	-	1222	50	
	47,0							1350	634	50	1500	705	-	70	50	
	45,0							"	607	50	"	675	-	67	50	
	92,0								1242	-		1380	-	138	-	

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ucklums Övergård	15	$\frac{1}{8}$		<u>Gustav Edvardsson</u>
			107	åker, > 0.8 m. slanjord
			108	" 0.2-0.4 m. mylla på sandö lera
			109	" " " " "
			110	väg
				<u>Summa</u>
				<u>Sammandrag.</u>
<u>Ljakevöds socken</u>				
Torp	18	$\frac{1}{48}$	1-2	August Gustavsson
"	17	$\frac{1}{48}$	3-7	" "
"	16	$\frac{5}{24}$	8-18	Julius Johansson
"	13	$\frac{1}{2}$	19-20	Göran Johansson
Kais Västra	14	$\frac{1}{8}$	21-32	Viktor Johansson
" "	13	$\frac{3}{8}$	33-40	Josaf Johansson
" Östra	23	$\frac{3}{8}$	41-49	Algot Nilsson
Labsel	12	$\frac{1}{4}$	50-54	Atel Johansson
Brög	19	$\frac{1}{8}$	55-57	Emil Edvardsson
"	110	$\frac{1}{16}$	58	Atel Johansson
"	115	ans	59	Emil Edvardsson
"	114	"	60	Atel Johansson
"	113	"	61	" "
"	118	$\frac{5}{16}$	62	Emil Edvardsson
"	116	$\frac{1}{8}$	63	David Johansson
"	16	$\frac{1}{8}$	64	Emil Edvardsson
Mällby	11	1	65-84	Ronan, arr.: Emil Lindkvist
<u>Ucklums socken</u>				
Backa	13	$\frac{3}{8}$	85	Anders Marcusson
"	12	$\frac{3}{8}$	86	Arvid och Johan Johansson
				<u>öreför</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	70,0							1400	980	-	1600	1120	-	140	-	
	03,2							-	44	80	1500	48	-	3	20	
	38,5							1350	519	75	"	577	50	57	75	
							02,7									
1	11,7						02,7		1544	55		1745	50	200	95	
	04,0		10,5						128	25		179	50	51	25	
	09,4		17,5				09,6		254	65		347	50	92	85	
2	53,5		64,1				07,4		3633	40		4684	40	1051	-	
1	36,0								1662	50		2176	-	513	50	
	18,8		21,0				36,0		335	35		531	50	196	15	
4	67,8		07,5				35,0		5410	55		7114	50	1703	95	
1	42,6		46,8				08,7		2088	10		2769	80	681	70	
1	09,0								1342	-		1684	50	342	50	
1	40,0						11,0		1732	50		2317	-	584	50	
	59,0								560	50		885	-	324	50	
	68,5								650	75		1027	50	376	75	
	60,6								515	10		909	-	393	90	
	06,7								56	95		100	50	43	55	
	08,3								49	80		99	60	49	80	
2	61,0								2218	50		3915	-	1696	50	
4	40,0								4180	-		6600	-	2420	-	
15	56,8	1	10,0				1 52,0		15377	50		23057	30	7679	80	
4	95,0								4455	-		7425	-	2970	-	
4	38,0								4380	-		6570	-	2190	-	
46	75,0	2	77,4				2 59,7		49031	40		72393	60	23362	20	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>örefält</i>
<i>Parka</i>	<i>15</i>	<i>av. nr 1</i>	<i>87-88</i>	<i>Arvid Johansson</i>
<i>Hamura</i>	<i>13</i>	<i>$\frac{1}{4}$</i>	<i>89-93</i>	<i>Oskar Fredriksson</i>
<i>Hällekällan Lövda</i>	<i>11</i>	<i>$\frac{3}{8}$</i>	<i>94-99</i>	<i>— — — —</i>
<i>" Norra</i>	<i>22</i>	<i>$\frac{1}{3}$</i>	<i>100-104</i>	<i>Anders Karlsson</i>
<i>Ucklunn Nedregård</i>	<i>24</i>	<i>$\frac{1}{8}$</i>	<i>105-106</i>	<i>Hugo Olausson</i>
<i>" Öregård</i>	<i>15</i>	<i>$\frac{1}{8}$</i>	<i>107-110</i>	<i>Gustav Edvardsson</i>
				<i>Summa</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
46	75,0	2	77,4													
	89,5							49031	40		72393	60	23362	20		
								1045	50		1366	-	320	50		
6	36,5						30,0	6873	25		9084	-	2210	75		
6	12,0						45,3	6977	-		8614	-	1637	-		
4	88,0						12,3	5609	50		6832	-	1222	50		
	92,0							1242	-		1380	-	138	-		
1	11,7						02,7	1544	55		1745	50	200	95		
67	04,7	2	77,4				350,0	72323	20		101415	10	29091	90		
elläby den 26 februari 1937 O. Karlsson								Anders Larsson								

Ersättningslängd

vid företag, avseende vidgning och fördjupning av Lerån för torrläggning av mark till hemmanen Harås, Västra, Harås Östra, Berg, Torp, Mällby och Labol i Spekeröds socken samt Backå och Hamra i Ucklums socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman	Reg. nr.	Ägare.	Ersättning för i n t r å n g.			
			m ³	å öre	kr.	ö.
Spekeröds s:n.	8					
Torp	1	August Gustavsson	25	35	8	75
"		Samfällt	25	"	8	75
"	7					
"	1	August Gustavsson	630	"	220	50
"	6					
"	1	Julius Johansson	690	"	241	50
"	3					
"	1	Göran Johansson	230	"	80	50
"	4					
Harås Västra	1	Viktor Johansson	990	"	346	50
"	3					
"	1	Josef Johansson	790	"	276	50
"		Samfällt	40	"	14	-
"	3					
" Östra	2	Algot Nilsson	930	"	325	50
"	2					
Labol	1	Axel Johansson	260	"	91	-
"	9					
Berg	1	Emil Edvardsson	120	"	42	-
"	10					
"	1	Axel Johansson	10	"	3	50
"	15					
"	1	Emil Edvardsson	190	"	66	50
"	14					
"	1	Axel Johansson	180	"	63	-
"	13					
"	1	" "	50	"	17	50
"	18					
"	1	Emil Edvardsson	100	"	35	-
"	16					
"	1	David Johansson	170	"	59	50
"	6					
Berg	1	Emil Edvardsson	370	"	129	50
"	1					
Mällby	1	Kronan, arr.: Emil Lindkvist	3710	"	1298	50
Ucklums s:n.						
"	3					
Backå	1	Anders Marcusson	790	"	276	50
"	2					
"	1	Arvid och Johan Johansson	1150	"	402	50
"	5					
"	1	Arvid Johansson	110	"	38	50
"	3					
Hamra	1	Oskar Fredriksson	780	"	273	-
Hälkekärr	13	" "	60	"	21	-
S u m m a					4340	-

Mällby den 26 februari 1937.

W. Carlsson

Kostnadsförslag.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B-C-D-E-F.</u>						
0-10-2+10	220	Grus o stenbl.lera m.rötter o stubbar kubm.	240	1,50	360	-		
		Slamjord, lera o gyttja "	240	0,90	216	-	576	-
2+10-4	108	" " " "	860	1,00			860	-
4 - 6	188	" " " med ngt.rötter och stubbar "	200	1,20	240	-		
		Slamjord, lera o gyttja "	700	1,00	700	-	940	-
6 - 8	194	" " " med rötter och stubbar "	300	1,50	450	-		
		Slamjord, lera o gyttja "	400	1,00	400	-	850	-
8 - 10	200	" " " "	600	1,00			600	-
10-12	200	" " " "	800	1,10			880	-
12-14	200	" " " "	860	1,20			1032	-
14-16	200	" " " "	660	"	792	-		
		" " " "	260	0,90	234	-	1026	-
16-18	200	" " " "	950	"			855	-
18-20	200	" " " "	850	"			765	-
20-22	200	" " " "	850	"			765	-
22-24	200	Sandbl.lera och gyttja "	900	"			810	-
24-26	200	" " " "	800	1,00			800	-
26-28	200	" " " "	1000	"			1000	-
28-30+75	275	" " " " med enstaka stubbar o rötter "	930	"			930	-
0+98		Stensättning i cement med svag välvning i botten mellan land- fästena samt 2 meter å ömse sidor om bron, enligt ritning						
		överföres					12689	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		överföres				12689 -
15+33		35 m ² á 8:- kr.			280 -	
		Ombyggnad av bro för utfarts- väg, landfasten av sten, bärbal- kar av I järn NF 22 samt far- bana av trä enl. ritning. Lopp- pets längd 4,0 m., bredd 4,0 m. Kostnadsberäknad till 900:- kr., varav 2/3 på företaget			600 -	880 -
		Ersättning för intrång, enligt ersättningslängden, 12400 m ³ á 0,35				4340 -
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 § av arbetskostnaden				1361 -
		S u m m a				19270 -
		<u>Sträckan (E)-F-G. (utföres ej)</u>				
30+18-34	382	Lera, sand ö gyttja med stubbar och rötter kubm.	650	1,00		650 -
34-38	400	Berg "	5	12,-	60 -	
		Lera, sand ö gyttja med stubbar och rötter kubm.	375	1,00	375 -	
		Lera, sand ö gyttja med ngt. rötter och stubbar "	670	0,75	502 50	
		Lera med ngt. sand ö åkt. rötter kubm.	250	0,90	225 -	
		Sprängning av block			10 -	1172 50
35+40		Ombyggnad av byvägsbro, land- fasten av sten, farbana av trä, enligt ritning. Loppets längd 4,0 m. och bredd 3,0 m. Kost- nadsberäknad till 600:- kr., varav 1/2 påvilar företaget Ersättning för markupplåtelse (enligt ersättningslängden) 1950 á 0,35				300 -
		överföres				2805 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		överfört				2805 -
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				225 -
		S u m m a				3030 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Sträckan A-B-C-D-E-F				19270 -
		" (E)-F-G (utföres ej)				3030 -
					S u m m a	22300 -
		Mällby den 26 februari 1937.				

M. Carlsson

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman	Reg. nr.	Man- tal	Ägare.	Båtnads värde		Andel i beräknad kostnad för avlopps- sträckan A-B-C-D- E-F.		Andel i verklig kostnad %
				Kr.	ö	Kr.	ö	
Torp	18	$\frac{1}{48}$	August Gustavsson	51	25	38	04	0.20
"	17	$\frac{1}{48}$	- - -	92	25	68	92	0.36
"	16	$\frac{5}{24}$	Julius Johansson	1051	-	780	08	4.05
"	13	$\frac{1}{2}$	Göran Johansson	513	50	381	13	1.98
Haris Västra	14	$\frac{1}{8}$	Viktor Johansson	196	15	145	59	0.76
" "	13	$\frac{3}{8}$	Josaf Johansson	1703	95	1264	72	6.56
" Östra	23	$\frac{3}{8}$	Algot Nilsson	681	70	505	98	2.63
Labol	12	$\frac{1}{4}$	Keel Johansson	342	50	254	21	1.32
Bug	19	$\frac{1}{8}$	Emil Edvardsson	584	50	433	83	2.25
"	110	$\frac{1}{16}$	Keel Johansson	324	50	240	85	1.25
"	115	av.	Emil Edvardsson	376	75	279	63	1.45
"	114	"	Keel Johansson	393	90	292	36	1.52
"	113	"	" "	43	55	32	32	0.17
"	118	$\frac{5}{16}$	Emil Edvardsson	49	80	36	96	0.19
"	116	$\frac{1}{8}$	David Johansson	1696	50	1259	19	6.53
"	16	$\frac{1}{8}$	Emil Edvardsson	2420	-	1796	19	9.32
Mälby	11	1	Pronau, ar.: Emil Lindkvist	7679	80	5700	15	29.58
Backa	13	$\frac{3}{8}$	Anders Marcusson	2970	-	2204	41	11.44
"	12	$\frac{3}{8}$	Arvid och Johan Johansson	2190	-	1625	47	8.43
"	15	av. nr. 1	Arvid Johansson	320	50	237	88	1.23
Hamra	13	$\frac{1}{4}$	Oskar Fredriksson	2210	75	1640	88	8.51
Hälskälls Loda	11	$\frac{3}{8}$	- - -	69	-	51	21	0.27
Summa				25962	45	19270	-	100.00

Mälby den 26 februari 1937

A. Carlsson

A. H. Larsson

Anders Larsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående rättning, vidgning och förskjutning av Leran genom
ägor till hemmanen Toep, Harås, Latal, Berg och Mälby i Sjöbo församling
samt Barka, Hanna och Hålsjö i Ucklans församling, Göttrups och Bohus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	29	0,50		14	50
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	0,780	1,50	1	17	
		krokinje	"	7,00	3,00	21	-	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	1,12	6,00	6	72	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägosfigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 98,6 ar	st.	68	0,36	24	48	
		har	har	67,047	0,54	36	21	
		äng och odlingsmark, medelareal 13,9 ar	st.	20	0,14	2	80	
		har	har	2,774	0,74	2	05	
		annan mark och impediment, medelareal 15,9 ar	st.	22	0,05	1	10	
		har	har	3,50	0,78	2	73	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"	0,2	11-	2	20	
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalarck blad	st.			1	-	105 46
		Överföres						119 96

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				119 96
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	5-	12,00	60 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 3,7 punkter pr har	69,821	0,30	20 95	
		avvägda punkter	260	0,08	20 80	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	7,9	2,00	15 80	117 55
		i annan mark		5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 66,7 ar, ...	110	0,07	7 70	
		 har	73,321	0,06	4 40	12 10
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	110	0,04	-	4 40
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1,5	12,00	18 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	1		4 -	
		för övriga kilometer	2,6	1,50	3 90	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	88	0,06	5 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	88	0,12	10 56	41 74
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	3,7	3,5		12 95
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	84	0,22	18 48	
		6,4 m ² à 0,03	32	0,19	6 08	
		5,4	4	0,16	0 64	
		4,75	27	0,13	3 51	
		3,6	3	0,11	0 33	
		3,3	15	0,10	1 50	
		3-	3	0,08	0 24	30 78
		Antal profil- och sektionsritningar	3	3,00		9 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	28,5	0,02	57	
		dagar		12,00		2 57
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, ^{med} ~~utan~~ särskild beräkning	3,7	4,50	16 65	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen 6,4 m. ² sektion på	1,33	3,20	4 26	
		5,4	0,10	2,70	2 7	
		4,75 " " "	1,32	2,38	3 14	
		3,60 " " "	0,20	1,80	3 6	
		3,30 " " "	0,65	1,65	1 07	
		3- " " "	0,10	1,50	1 5	
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		25 90
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	93	0,03	2 79	3 79
		Överföres				380 74

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				380 74
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på " "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp " 3.7	4,00		14 80	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på (se dimensionsberäkning)			9 25	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			17 88	41 93
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete <i>op. 5 m</i>	1. —		5 —	
		<i>Uppritning av bro för allm. väg med förstärkning</i>	1. —		3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	2	4,00	8 —	
		Kostnadsberäkning <i>op. 5 —</i>	0,50		2 50	
		för särskilt konstruerade landfästen st.	3	0,50	1 50	
		Grundförstärkning m ²	20	0,10	2 —	
		Antal särskilda ritningar		3,00		36 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	260	0,01		2 60
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	24	0,25	6 —	7 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	22	0,30	6 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar " "		0,20		8 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1,5	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn " "		12,00		
		utlopp för täckt ledning " "		12,00		
		slanficka " "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan, § 51				541 37
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad			3 50	
		övriga regalar 2 st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 66,7 ar ägofigurer st.	110	0,10	11 —	
		har 73,321 0,08			5 87	
		Överföres			27 37	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			27 37	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	260	0,02	5 20
		" " kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		93	0,05	4 65
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				38 97
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	3.7	6.-	22 20
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				30 78
		3) broar och trummor, " "				22 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	2	3,00	6 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				80 98
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	"		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	35	0,55	19 25
		Översiktskarta i d.o., § 41				19 25
		Summa kronor				139 20
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 4.30 + 0,10 + 6,60				11 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				11 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				58 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 18 dagar à 5:- kr.				90 -
		Summa kronor				159 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				541 37
		Lösen för kopior och avskrifter				139 20
		Övriga förrättningskostnader				159 -
		Summa kronor				839 57

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Inlands häradsrätt.

Göteborg den 7 oktober 1937

P. H. H. H.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

11980,-

Kronor kvitteras:

den 19