



Akt nr:
O-E1a-0721

AU\$O-E1a-0721

Inkom den
31. DEC. 1938

III
Västerbygdens vattendomstol.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

0 2*0721

Vattenavlopp
från ägor till
1/4 mtl. Berg 1⁷
i Lane-Ryrs socken,
Göteborgs och Bohus län.
1937.

*Till akten hör: 13 skrivna sidor och
2 blad ritningar.*

Adnen Lane Rys den 20/11 42

Till Lantbruksstyrelsen

1/4 nitt berg

Under tecknad sänder i dag lyftat
belopp av statsbidrag för diknings-
örefag 600 kr. jämte 5 proc. ränta
tillsammans utgörande 709.42

På Lantbruksingeniör J. Hegethorn
var här och såg på dikningen den 12/11
ansåg han ~~han~~ att den del av diket som
var lagd med rår kunde godkännas
men däremot den övriga delen skulle
undergå en förbättring^{*}

När Ingenjör C. P. Carlsson orsaka
var det motsatsen som inte var bra
Det är inte lätt för en med enkelt
bondförstånd att förstå sig på dessa
herrar men det är väl så att han där
inget kunat omvärta så har den
en nyta gjort

* i paragrafen, c. o. 1/2 av försummet med Hegethorn
ämbetsbeskrivningssatit ~ 100 kr

Wilhelm Larsson

anhåller om kvitta
på insatt belopp

utsk. räknt 12.25

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed överlämnas avskrift av ett meddelande till intressenten i det företag som avser anskaffandet av vattenavlopp för torrläggning av mark till Berg 1⁷ i Lane-Ryrs socken, Göteborgs och Bohus län.

Förrättningen, som avsåg avsyning av arbetena för företaget i fråga, var intagen i 1941 års resplan under nr 125.

Efter mottagandet av förenämnda meddelande har intressenten icke låtit sig avhöra i annan mån än att han förklarat att ledningen blivit nedlagd enligt planen och att vad den härhos bifogade ritningen, av vilken intressenten erhållit ett exemplar, utvisar beträffande avvikelser från planen måste bero på felavvägning vid kontrolltillfället utan att dock något belägg för riktigheten av denna uppfattning presterats. Samtidigt med denna förklaring meddelades att det icke fanns någon avsikt att göra något åt ledningen med mindre det kunde förväntas och ansvaras för att allt vattenbesvär för framtiden bleve undanröjt.

De båda förklaringarna stå ju icke i så synnerlig god överensstämmelse med varandra, ty om ledningen skulle såsom hävdats vara lagd enligt planen skulle ju någon ändring icke behöva komma ifråga.

Påtagligen har ledningen, när arbetet med dess nedläggande närmat sig allmänna vägen, kommit för mycket i höjden och vid anslutningen till ledningen genom vägen, där den efter avvägning anbragts av vägmästare, den puckel uppstått som ritningen utvisar.

Orsaken till den vrånghet och obenägenhet att avhjälpa vad som funnits brista i anläggningen intressenten visat torde sannolikt vara att söka i den omständigheten att han själv varit med vid och svarat för arbetet och på den grund har svårt att finna sig i någon anmärkning.

Enär det icke varit möjligt att åstadkomma den rättelse som funnits nödig har jag att anmäla förhållandet till den åtgärd som kan finnas påkallad.

Göteborg den 31 mars 1942.

W. Harleson.

Avskrift:

Göteborg den 19 november 1940.

Herr Lantbrukaren Wilhelm Larsson, Holmen,

Lane-Ryr.

I anledning av vad som förelupit beträffande arbetena för vattenavlopp från ägor till Berg 1⁷ i Lane-Ryrs socken översändes härmed en profilritning över sträckan A-B samt ett par sektionsritningar över sträckan B-C.

Å profilritningen över sträckan A-B utvisa de heldragna svartta linjerna: den mellan A och 0+20 m bottenläget i det öppna loppet invid Bäveån och de mellan 0+20 och B rörledningens läge vid avvägningstillfället den 29/10 1938. De röda linjerna angiva respektive lägen enligt den för företaget fastställda planen.

Den svartpunkterade linjen mellan A och brunnen vid 1 anger det öppna loppets och ledningens bottenläge vid undersökningstillfället den 1/11 1940.

Av ritningen framgår att den 29/10 1938 såväl den öppna sträckan invid Bäveån som större delen av ledningen voro grundare och vad den sistnämnda beträffar till lutningen ojämnare än vad planen utvisar. Frånsett mindre avvikelser, vilka kunna anses vara av föga betydelse, funnos på ett par sträckor så pass stora pucklar att justering av ledningen i dessa delar måste anses påkallad. Den ena av dessa sträckor var belägen närmast mynningen vid A och med en längd av c:a 30 meter, den andra omedelbart nedströms allmänna vägen och med en längd av c:a 60 meter.

Den 1/11 1940 befanns puckeln å den förstnämnda sträckan nedbragt med påföljd dock att en försänkning uppstått å sträckan mellan 10 m från mynningen och bortåt 40 m från samma. Beträffande den andra sträckan, den mellan punkten 2 och allmänna vägen, uppgavs vid sistnämnda tillfälle att någon förändring ej vidtagits sedan undersökningen 1938.

Till ledning för den nedsänkning, som enligt ovan är nödig för denna sträcka, böra galgar nedslås den ena invid brunnen nedströms vägen och den andra 60 m från brunnen (vid punkten 2) och med översi-

dan på samma höjd över ledningen vid dessa punkter. Medelst en stör, lika lång som avståndet mellan galgarnas översida och ledningen vid nämnda punkter fluktas mellan dessa så att ledningen får jämn lutning mellan de båda punkterna. Med samma tillvägagångssätt bör medelst upplyftning och underpallning jämn lutning kunna åstadkommas å den något för djupt nedsänkta sträckan närmast mynningen mot ån till.

Det något höga bottenläget - 5 cm - för det öppna loppet vid A synes icke påkalla någon åtgärd, eftersom botten dock icke ligger högre än ledningens underkant. Mynningen vid B, som var kringmurad med svagare sten än vad ritningen utvisar, bör bringas i överensstämmelse med ritningen.

Öppna loppet närmast B, som var något om ån ej betydligt snävare än planens, må undergå en lätt justering i vidgningsväg.

Sedan vad ovan nämnts blivit avhjälp samt föreskrifterna i utlåtandet från syneförrättningen beträffande arbetena iakttagits bör anmälan ske för slutavsyning, innan vilken påhöljning av bearbetade sträckor ej må äga rum.

Den 1/11 medtagna ritningen rörande företaget återställes.

I tjänsten:

C.B. Carlson

Rätt avskrivet betygar:

C. B. Carlson

68/38

Intyg

DIARIE Nr 16888
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1938

Beräffande det dräkningsföretag som
Vilhelm Larsson i Berg erhåller 1000 kr. i
stodsbidrag till att utföra intyggar
under tecknade att följande arbete är utfört

- 1) Rörledningen är färdiglagd med brunnar
- 2) cirka $\frac{2}{3}$ av öarna diktat är färdiggrävt

Holmås den 7 oktober 1938
Överstående Intygges


Karl Wessman
Lund-Bye

Karl Nilsson
Helgebo Lund-Bye

Vattenavlopp från ägor till **BERG 17** i Lane-Ryrs socken.

Längdskala 1:2000 (1 cm. = 20 m.)


Höjdskala 1:50 (1 cm = 0,50 m)



3.15 m.

← sektion II 1940.
← "Ent. plan"

3+50 m.



Tillhör meddelande angående
arbetet den 19/11 1940.

DIARIE N:r 6892
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 APR. 1942

Cordia

Cordia



0721

0 1-0268

DIARIE N: 16887

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 OKT. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1938 för
 torrläggning av mark hörande till hemmanet Berg 1⁷ i Lane-Ryrs socken
 av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 msk. 1 h. handl.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av ettusen (1.000)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson

vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

har undertecknad, *ende intressent* ~~som av vederbörande intressenter utsatts till styrelse~~ förtroende~~man~~ ²⁷ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager~~och förbinder ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikation bestyrkt redogörelse för hur statsbidraget blivit använt eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsbidragets användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet statsbidrag kunna komma att föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Holmen Lång-Ryd den 1 Oktober 1938.

Wilhelm Larsson

ägare till $\frac{1}{4}$ mat. Berg $\frac{1}{2}$

Att

Wilhelm Larsson i Berg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Nilsson

Algot Olsson

Adress

Heljebol Lång-Ryd

Adress

Torrvulkan Lång-Ryd

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 2 november 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Holma den 20/10 38

Herr Lantbrukingenjör

Jag får härmed medela att Olga Wadeniers
ej är gift. Beträffande avsyningen
så har jag hört att ingenjören
skulle till Lerdalen i Luleå län den
4 November om mitt stämningsförslag
hunnas med samtidigt så hinderar
ej vattnet nu, om det ej blir större
nederbörd

Högaktningfullt

Wilhelm Larsson

1
Protokoll vid styreförättning be-
träffande vattenarloop från ägor till
 $\frac{1}{4}$ utt Berg 17 i Lave-Ryrs sockna.
Göteborgs och Bohus län.
S. 1.

Den 16 december 1937 i Holmen.

Närvarande: undertecknad förrättningsman
samt sökanden Vilhelm Larsson, ägar till $\frac{5}{16}$ utt Berg
och $\frac{1}{2}$ utt Holmen.

Ärsums ordförande i styrelsen för Lummavikens och
Bullarnas vägdistikt, Ernst Olsson i Humlabäcken.

Sökanden förklarade att han för turlägg-
ning av ett läglänt är intresserad i hög grad och
rättsenligt inom honom tillhöriga fastigheter
 $\frac{1}{4}$ utt Berg 17 önskar arloop från detta om-
råde, som hade sin väg norrut över sökanden till
sina fastigheter i Holmen och med utlopp i Råviken,
djupet och vidgat i nödiga omfattning eller så långt
ans vattenståndet det tillstodde.

Med anseende till den mellan äm och det lig-
gande området belägna högre terrängen, genom
vilken vattenet hade sitt lopp, ifrågasatte sökanden
nådläggning av en vattenledning i det förordade
distriktet åtminstone på den sträckan, som upprävisade
fast underlag.

Därest loppet genom den över distriktet från
dragna (vägen ^{allmänning}) ~~inte~~ i befintligt sträck utgjorde
hindret ~~dragna~~ för den vattenledningen, som
ärskat av sökanden, finge enligt dennes me-
ning de väghållningsmyndigheter sörja för och
bestämma erforderlig nedläggning eller ändring av

2
loppet i fråga. Enligt vad sökanden hade
sig bekränt anlades vägen år 1910 och be-
trädades det område, om vars bättre förläggning
nu var fråga, till huvudsaklig del såsom
även vid nämnda Tidpunkt. Lämnat dessa
uppgifter vare riktiga hade vägstyrelsens ord-
förande att intet var att erinra emot sökand-
ens utspråk i anseende till ändring af lop-
pet genom vägen.

Efter vidtagen berättning af vattenloppet
samt undersökning af marken, varis tidi-
gare upprättade profil- och relationsritningar
öfver loppet skickning samt utvalda öfver
det vattenberörade området förändrade till ori-
entering, vart förslag till vattenavledningar
uppgjöt samt besträffad och besträffad beaktade,
varpå följande

Utlåtande.

Avloppet i fråga faller inom Bårens neder-
bördsområde nr. 109.

På kartan öfver avloppets sträckning är loppet
utmärkt med en röd linje till den del, det av-
ses täckt och med blåa röda linjer i den del
det avses öppet samt betecknat, den slutna sträck-
kan med A-B och den öppna med B-C.

Sträckan A-B har ett areala värdet på ett om-
kring 32 hektar stort område, bestående såväl
av odlade fält som av skogsbommar, mark, allad
avseende till förbrukning av odlad och skogsklädd

mark, till ledningsförhållandena och underbörds-
mängden i trakten kan den ordinarie högratten-
mängden härledas ur tillrinning vid flöden av om-
kring 1.5 liter i sekunden från varje hektar i medel-
tal och sålunda beräknas till 48 tek. liter.

I den ledning förslaget upptager till anlägg-
ning och villent skulle utgöras av cementrör
med 12" (30 cm) inre diameter, lagda i lutning
2:1000, förmår nämnda vattenmängd arbetsas
utan avsevärt övertyck, så vill vaktigt vatten-
stånd uppträda i Bärån. Vid stigande vatten-
stånd i ån och samtidigt högrattenföring i led-
ningen höjs vattenståndet jämnt vid intaget,
då det vid tillfällen, då ordinarie högrattenstånd
inträffar i Bärån, kan uppnå en nivå om vid
max 0.80 m. över ledningens underkant. När
de lägsta delarne av området, som avses förslättat
ligga bortåt 0.50 meter över nämnda högratten-
nivå, föreligger näppeligen någon fara för över-
svämning, då ledningen anbringas på
föreslaget sätt. Ledningens möjlighet och den för-
läggning ^{av området ibland} ~~under vegetationen~~ som Bäråns
medelvattenstånd tillåter. ^{Ny not} Men den mest lä-
gsta delen av området förtvätter föreslaget
upptagandet av öppet dike med anslutning till
föreslagna ledning vid B. och med en total
lutning 0.5:1000, ^{aktuell med 0.30} och blott 1:1.5, vilken föreslagna
dock i öm delen, där Torneys möter, ökas till 1:1.
Vid utloppet i Bärån förtvättas och öppet dike
med 0.30 m. totalbredd och blott 1:1.5 på en sträcka
av 20 meter.

Vid det förhållandet att den öm vattenloppet

från dragna allmänna vägar, på vitt kunnat
uttröas, påbörjats före den 1 januari 1880 samt
marke uppströms vägen vid tiden för den-
nas anläggande inbades såsom öfver, äro de
väghållningskyldige jämlikt § 8 vattenlagen
pliktlige vidkänna bostaden för den ändring
av loppet genom vägen som ledningas fram-
dragande enligt förelagt teckningar. I befe-
ligt sticket tillstodjer nämligen loppet genom vä-
gen icke den förläggning, som äroes rummen
med ledningas nedläggning och vilken icke inne-
bär avrättning till större djup än 1.2 meter.

Under föruttagning att ändringen av loppet
genom vägen företages medelst nedvänkning
av bottenstenarne och inläggning av cementtrö
av samma dimensioner som den till anläggning
föreslagna ledningens cyfdras brunnar på inre
sidor om vägen för nedladdet av väghållnings-
sten. Dylika brunn kan och vara påkallad ommed-
elbart orsaker ägor vägen vid 1. Därest loppet genom
allmänna vägen bibehålles öppet, blir stensättning
kring ledningens neyningar på inre sidor vä-
gen erforderlig, i likhet med vad förelagt anger vid
ledningens begynnelse- och slutpunkter ävensom stam-
men vid intagsstället.

Vid arbetenas utförande iakttagas följande:
Ledningar skall utgöras av prima cementtrö,
uppfyllande kommunaltekniska föreningsens bestä-
melser om hållfasthet och fasthet och läggas
i det läge och den lutning förelagt anger.

Kring neyningarne täpfästas med sten bitar
och avslutade öppet dike stensättes i botten och

sidor med kraftig sten till trygghet mot överskott, vajante slauerum anordnas ^{vid uttaget} (medelst i botten nedanför cementrör om minst 0,5 m djup under bottennivån och med minst 18" (45 cm) diameter.

Dagsvattenbrunnar anläggas på de i förslaget utmärkta ställena och utgöres av 45 cm cementrör, nedsatte 0,50 meter under ledningens underkant, försedda med hål för vattnets inledande samt med botten och lock av tjärat plank eller cement. Rören dringläggs med tvärsnitt eller skårv.

De öppna arloppsträckarna skallas bottenläggs, bottenbredd och slänt i enlighet med förslaget.

Uppgrävt jord och sten läggs minst en meter från lopps botten och med en lutning mot dessa i obe skarpare än 1:1 samt föras ned öppningar i slänt 1:1 vid sträckor och tillstötande delar.

Där ras tillämpligt utöfvar iständvåltes medelbart.

Vid ledningens nedläggande anlitas i dylikt vår kunnig person och utförandet av arbetet i dess helhet anförtros lämpligen åt en därtill skickad, med vilken kontrakt om utförande i överensstämmelse med ^{ang.} givna förskrifter bör upprättas.

Arbetena må begynda omedelbart samt vara avslutade till slut senast vid 1939 års utgång. Kines påhållning av ledningen äger nu bör nedläggningen vara avsnad och godkänd av lantbruksingenjören. Fackning bör därefter ske till minst 80 cm höjd över ledningen.

6
För de öfriga sträckorna uppräddt jord och skog
till vara undantagadt eller utöfadt senast
tre ^{år} efter sträckornas fåvigtällande.

Rensning av brunnen, slammren och öfriga
sträckor öfver så jord denna åtgärd ad påbjudet.

Skyltdiglaterna i anseende till anläggning och
underhåll äro ämnade till sökandes fastighet
44 med Berg 17.

Enligt lättnaden genom de ifrågakommande
arlernas utfrående icke uppgår till värd, som
jämligt 11 Kap. 95 § vattenlagen förplikats till
avgift, varom arrendes : nämnda lagrum, skall
avgift av dylik art icke erläggas.

Kostnaden för styreförvaltningen gäldas av sö-
kanden.

Härvid talas mot förrettningens finnes påvel-
lad må denna talan föras vid Västerbygdenes Vat-
tendomsbol, till vilken utvärer för att komma un-
der prövning skola vara ingifna inom sextio da-
gar från nedanstående dag för förrettningens
anslutande.

§ 3.

Sedan tillkännagifits att förrettningens hand-
lingar och ritningar skulle föras hos sö-
kanden Vilhelm Larsson i Kolmen or Lave Rye,
föreländes förrettningens avslutat.

Kolmen den 16 december 1937.

P. H. H. H.

7

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:o 8 V.D.

1936.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 12 maj 1936.

Karl Jacobson

Ragnar Jacobson

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende å vattenavlopp (~~vattendrag, å, bäck~~, avloppsdike) för torrläggning av mark hörande till hemmanen... *1/2 Halmen 5/16 Berg*.....

1 ... *Lone-Pyrss* ... socken.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter:

<i>Halmen</i>	<i>1/2</i> mtl.	ägare: <i>Wilhelm Larsson</i>
<i>Berg</i>	<i>5/16</i> "	" <i>den samma</i>
.....	"	"
.....	"	"
.....	"	"
.....	"	"
.....	"	"
.....	"	"
.....	"	"
.....	"	"
.....	"	"
.....	"	"
.....	"	"
.....	"	"
.....	"	"

Halmen Lone-Pyrss den 25 November 1935,

.....	ägare: till	 mtl.	
<i>Wilhelm Larsson</i>	"	<i>1/2</i> "	<i>Halmen</i>
.....	"	<i>5/16</i> "	<i>Berg</i>
.....	"	 "	
.....	"	 "	
.....	"	 "	

9
Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom
den 8. MAJ 1936 till
Landskansliet, Göteborg.

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och
Bohus län. .


Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig
person att verkställa syneförrättning för torrläggning
av mark hörande till hemmanen 1/2 mtl. Holmen och 5/16
mtl. Berg i Lane-Ryrs socken överlämnas med förmälan att
omständigheterna icke synas påfordra att sökanden stäl-
ler säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 6 maj 1936.

W. Larsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	% /o
<u>V ä r d e r i n g s l ä n g d .</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Berg	1 ⁷	1/4		<u>Wilhelm Larsson.</u>
			1	åker, 0,2-0,3 m. mylla på lera
			2	" " " "
			3	" " " "
			4	" " " "
			5	" " " "
			6	" 1-2 m. torvjord
			7	" 0,2-0,3 m. mylla på lera
			8	väg
			9	avlopp
			10	betesmark, kärrtorv
			11	mosse, trädbevuxen, torv
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	06,8							1500	102	-	1600	108	80	6	80	
	23,2							1350	313	20	"	371	20	58	-	
	62,5							850	531	25	"	1000	-	468	75	
	90,0							1050	945	-	"	1440	-	495	-	
	46,8							500	234	-	1500 (1600)	702	-	468	-	
	64,4							450	289	80	1350 (1400)	869	40	579	60	
	28,5							1050	299	25	1600	456	-	156	75	
						01,2										
						06,0										
				11,6				400	46	40	800	92	80	46	40	
				78,8				300	236	40	400	315	20	78	80	
3	22,2			90,4		07,2			2997	30		5355	40	2358	10	
Holmen den 16 december 1937.																
																

Holmen den 16 december 1937.

C. H. Carlsson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till 1/4 mtl. Berg 1⁷
i Lane-Ryrs socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart, m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.		
					kr.	ö.	kr.	ö.	
<u>Sträckan A-B-C.</u>									
A 0-2 -0+20 0+20	22	Lera med ngt.rötter kubm. Kringmurning och släntskoning, enligt ritning	60	1-			60	-	
0+20-3+4	284	Ledning av 12" cementrör; in- köp av rören jämte transport lm.	278	3,60	1000	80			
		Grävning, läggning och påfyll- ning lm.	278	1,20	333	60			
1+10,2+60, 2+70		Brunnar av 18" cementrör, enl. ritning st.	3	40,-	120	-			
3+4		Intag med släntskoning och slamficka,enl.ritning			60	-	1554	40	
3+4-4+20	116	Lera kubm. Torv och lera med rötter och stubbar kubm.	200 60	0,75 0,90	150	- 54	-	204	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					181	60	
S u m m a							2000	-	

Holmen den 16 december 1937.

Holmen den 16 december 1937.

W. Karlsson