



Akt nr:
O-E1a-0734

AU\$O-E1a-0734

Sublett


DIARI 672

K. LANTBRUKSTYRELSEN

3. 10. 1938

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

0 --- *2*6734*



*Till akten hör: 23 skrivna sidor och
2 blad ritningar*

1.

Protokoll vid syneförmätning beträffande
vattenarloop för förläggning av mark
hörande till hemmanet Lissleröd i Grin-
neröds socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 16 december 1938 i Lissleröd.

Närvarande: lantmätarsingeniören C. B. Carlsson, förvätte-
ningsman.

Bertha Bengtsson, delägare i $\frac{1}{4}$ nyl. Lissleröd ¹²

Bengt Herbert Bengtsson - " - " - " - " - " - "

jämväl såsom ombud, enligt fullmakt, för

Ljerd Kristina Bengtsson, delägare i $\frac{1}{4}$ nyl. Lissleröd ¹²

för Gustav Julius Bengtsson - " - " - " - " - " - "

" Torsten Valdemar Bengtsson - " - " - " - " - " - "

" Elsa Victoria Bengtsson - " - " - " - " - " - " ;

Lvan Henrik Larsson såsom ombud, enligt fullmakt,

för Alfred Larsson ägare till $\frac{1}{4}$ nyl. Lissleröd ¹³.

Vid verkställd förundersökning aprö-
fade profil- och sektionsritningar över de av
loppsträckor ^{förstgränsade} i Lissleröd
~~avsett~~ förstörade, jäse-
beddes tillika med nivåanta över de av vatten
barrade fältan.

De närvarande representanterna för fastighe-
terna i Lissleröd förklarade nu att de undersökte
undersökta arloppen vidgade och djupade och där
på fanns lämpligt ämnade till täckta ledningar
i syfte att ena ^{nödvändigt till} (sedovälsenlig förläggning) av åker-
fältan utmed arloppen ifråga.

Sedan sökanden Nils Olsson i stämman anmält

att han för sin del intogade återkalla anför-
 mingen och närvarande sökande och ombud
 för sökande sagt att de icke hade något att
 erinra ^{mot} återkallelser i fråga, samt utdiknings-
 lagmaktens förord för betäckning, meddelat ut-
 diktning och uppkallat, förslag till utdiknings
 gestaltning uppgjort samt beordningen för och
 beordningen genom arbetens härför beordnade.

Örnläggning ägde därpå rum med resul-
 tat att överenskommande träffades angående
 företags utförande och givande för detta,
 givande i beordningen m.m., varom såvitt
 handling anfördes, meddelades och
 beordades förordningsakt.

Utlåtande i ärendet var så meddelat.

Att förvara företaget rörande handels-
 gar och utmätning uppgjordes att Fru Bertha
 Bengtsson i Lissleröd på Lyngskile.

^{och sammankallande för gal}
 Vill ~~beordna~~ ^{för} företaget
 uträgor Bengt Bengtsson och Vera Larsson
 i Lissleröd.

Förordningen förklarades därpå avslutad.

Dag torn över

P. Harens

LÄNSSTYRELSEN

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

LANDSKANSLIET

N:r 28 V.D. 1935.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Per Göteborg, i landskansliet, den 30 november 1935.

N. J. J. J. J.

Hälsningsord

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

4.
Inkom
den 28 NOV 1935 till
Landskänsligt, Göteborg.

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Med förmälan att omständigheterna icke synas på-
fordra att sökandena ställa säkerhet för förrättnings-
kostnaderna överlämnas remisshandlingarna i ärende
rörande torrläggning av mark hörande till hemmanen
Lissleröd och Åsen i Grinneröds socken.

Göteborg den 27 november 1935.

W. H. H. H.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:o 28 S. D. V. D.

1925

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas att hit inkomma med yttrande, huruvida omständigheterna synas påfordra att sökanden^a ställer säkerhet för förrättningskostnaderna; skolande remisshandlingarna därvid återställas.

ru Göteborg, i landskansliet, den 22 november 1931

På tjänstens vägnar:

W. af Forsell

Inkom
den 20. NOV. 1935 LIII
Landskansliet, Göteborg

Till
Kungl. Maj: L. Befallningshavande i
Göteborgs o. Bohus Län
Göteborg.

Underskuden få härmed södsamt
anhålla om förordnande för Statens lant-
bruksinspektor att hålla laga förutskick för
förläggning av vattenkastade marker till
huvudaren Lisselöv och Åsen i Grinnelöv
s:m.

Förutskicket är beläget c:a 7 km.
från Grinnelöv s:m. och c:a 2 km. från Åsen i
Grinnelöv. De vattenkastade markerna ha
en areal av c:a 12 ha. Anlappsrikets längd
är c:a 400 m.

Åsen och Lisselöv den 16 november 1935.

Birtha Bengtsson
Vilhelm
Olfred Larsson

Ägare av hela ovannämnda areal.

Fullmakt.

Fullmakt för vår broder, Bengt Herbert Bengtsson att vid syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanet Lissleröd i Grimmeröds socken föra vår talan och utöva vår rätt, hållande vi för giltigt ved ombudet lagligen går och låter i saken.

Lissleröd den 14 nov. 1938

Sigrid Kristina Bengtsson. Gustav Julius Bengtsson

Torsten Waldemar Bengtsson Elsa Viktorie Bengtsson

Ovanstående egenhändiga ~~anteckningar~~ bevitna:

Ernst Johansson
Lissleröd

Bertil Berghvist
Lissleröd

Fullmakt

för *Ann Skrif Linn*

att i ärende rörande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande
till hemmanet Lissleröd i Grinneröds socken föra ^{min} ~~var~~ talan och ut-
öva ^{min} ~~var~~ rätt, hållande *jag* för giltigt vad ombudet gör och låter i den-
na sak.

Lis skild Gungskile den 15 Dec 1938
Alfred Lersson

Bewittnas:

Bengt Bengtsson
Lissleröd

Curtar Bengtsson
Lissleröd.

Undertecknad, sökande till företag avseende torrläggning av mark till hemmanen Lissleröd och Åsen i Grinneröds socken, förklarar härmed att jag, sedan nödig avledning av vattnet från min fastighet Åsen blivit beredd, numera saknar intresse för vattenavledningen inom ägorna till Lissleröd och för den skull i vad på mig ankommer önskar återkalla ansökningen till företaget ifråga.

Åsen den 16 december 1938.

Nils John

ⁿ
Överensstämmelse

i fråga om vattenarloop för torrläggning av mark
hörande till hemmanet Lissleröd i Grime-
röds socken, Göteborgs och Bohus län.

De vattenarloop, som hava att arleda vatten
från ägar till fastigheterna Lissleröd¹ och²
vidgas och djupas å de sträckor, vilka bibehållas
öppna, och förses med rörledning å sträckor, av-
sedd att bli täckt, i överensstämmelse med det
i samskrifvning denna dag upprättade för-
slaget.

Arloopledningens i fråga upptagas och anläggs
sålunda i de sträckningar, vilkas utmärckts med
röda linjer å den till förslaget hörande planrit-
ningarna samt med de betäckningar och dimension-
tioner, vilka finnas angivna å profil- och sek-
tionsritningarna över loppens sträckning.

Grummen och brunnar öfver arloppen bygges
enligt de ritningar, vilka äro fogade till för-
slaget.

Dessa byggnader uppföras af ägare till
den fastighet, å vilken de finnas, mot en
ersättning af femtio kronor för varje byggnad.

Mark till loppens vidgränsing upplåtes utan
anspråk på ersättning.

För inträngst genom behållningarna
som uppläggning på såsom öfver härdad
mark gäldas ersättning med belopp svarande
mot 0.20 kronor för varje till loppbehållning

kommande beräknade massa.

Bortföränd² och utspänd² av de på
åberford² upplagda massorna över genom
de färdighetsägares förord, på vilkas mark
uppläggnings² st² och på deras beordnad.

Porten med avseende på upptagande och
överföringens anbringande st² vara avsluta-
de senast vid 1940 års utgång och behåll-
ning² massorna undanförd² inom 1943 års
slut.

Beträffande deltagandet i bostäder
och svallningar st² vara ägare till Lissle-
röd² 1² med 53.5 procent och ägare till Liss-
leröd² 1³ med 46.5 procent.

Underhållet av loppens beordrades enligt
samma grund, som överenskommit i
fråga om deltagandet i bostäderna för de-
ras upplagande och anläggande.

Innevar och kvar vidmakthållas av
dem, av vilkas mark byggnad är belägen
och på deras beordnad.

Bostäderna för styrelseförordningen samt
andra utgifter av dylikt art beordrades av
färdighetsägarna efter de för deltagandet
i bostäderna för färdigt överenskommet
grunder.

Lämnad överenskommit

Förvaltare,

Livslärad den 16 december 1938.

Bertha Bengtsson, Bengt Bengtsson
Lenn Larsson

Att Bertha Bengtsson, Bengt Bengtsson och
Lenn Larsson träffat förstående överenskom-
melser samt egenhändigt undertecknat denna
handling betygar Officiarien

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Lissleröd i Grinneröds socken, Göteborgs och Bohus län.

Vattnet från området leder till Bratteforsån, vilken har sitt utlopp i Ljungskilen mellan Göta älv och Bäveåns utflöden och alltså hör till nederbördsområdet nr. 108/109.

Sträckan A-B avbördar vattnet från omkring 135 hektar och B-D från c:a 80 hektar odlade fält, berg och mossmark, från vilka avrinningen kan skattas till 400 och 240 liter i sek. vid flödestillfällen och medelvattenmängden till 20 och 12 liter för resp. sträckor.

I ett avlopp med 0,8 m. rektangulär sektion och lutning 3:1000, såsom förslaget anger för huvudloppet, sträckan A-B, kan flodvattenmängden 400 l. avrinna vid 0,8 m. vattendjup och medelvatten 20 liter vid 0,15 m. vilka vattenstånd icke överskridas på övriga sträckor. Sträckan C-F leder vattnet från C:a 5 hektar och sträckan F-G från 3 hektar, från vilka avrinningen beräknats till 20 resp. 12 liter med avbördning i 8" resp. 7" ledningar i lutning 4,25:1000. För att nämnvärd dämning ej må uppstå fordras att loppet i trumma för väg över sträckan A-B icke understiger 0,8x1,0 m. och å övriga sträckor icke 0,6x0,8 m.

Den mellan sakägarne och dess ^{nas} ~~des~~ ombud träffade överenskommelsen har prövats lämplig och skall förty vara gällande.

Skyldigheterna i avseende till företaget och framtida underhållet av avloppen skola vara knutna till fastigheterna Lissleröd 1² och Lissleröd 1³

med fördelning dem emellan enligt i överenskommelsen angiven grund.

Avgift jämlikt 11:95 vattenlagen skall icke erläggas.

Beträffande utförandet bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att uppsprängt berg samt uppgrävd jord och sten skall läggas minst en meter från de öppna avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillses att tillstötande diken ej inkräktas med jord eller sten;

att vid de öppna avloppens slutpunkter nödig avsläntning och befästning äger rum;

att vid tilläventyrs inträffade ras oförtövat istandsättande av loppet äger rum och med förstärkning av botten och sidor, där så påfordras;

att rörledningen å sträckan C-F-G skall utgöras av välbrända tegelrör med oklanderlig form;

att vid mynningsstället C öga anbringas i form av trumma av tjärad plank om minst 1,5 meters längd;

att befästning medelst sten äger rum vid mynningen på sätt ritning utvisar;

att vid F och G anläggas brunnar av 45 cm. cementrör med lock av cement enligt ritning;

att, därest fastighetsägarne ej själva utföra arbetet, detta överlämnas till utförande åt därför lämplig person, med vilken kontrakt om utförandet enligt

15.
ovan angivna bestämmelser bör upprättas, vilket förfaringssätt i påkommande fall även bör komma till användning vid framtida rensning av avloppen samt

att avsyning av arbetena bör ske genom lantbruksingenjörs försorg.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol till vilken besvären skola, för att komma under prövning, vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag för förrättningens avslutande.

Lissleröd den 16 december 1938.

O. H. Carlsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lissleröd	1 ³	1/4		Alfred Larsson
			1	äker 0,3- >1,5 m. torvjord på lera
			2	" 0,2-0,5 m. torvmylla "
			3	" " " "
			4	" " " "
			5	" >1,2 m. torvjord "
			6	" 0,3- >1,2 m. " "
			7	avbopp
				Summa
"	1 ²	1/4		Bernhard Bengtssons äker
			8	äker >1,5 m. torvjord på lera
			9	" 0,5- >1,5 " "
			10	" " " "
			11	" " " "
			12	" 0,2-0,4 torvm. på sand o. sand. lera
			13	" 0,2- >1,5 torvjord " "
			14	" 0,2-0,3 torvmylla " "
			15	väg
			16	avbopp
				Summa
				Lammandrag
Lissleröd	1 ³	1/4	1-7	Alfred Larsson
"	1 ²	1/4	8-16	Bernhard Bengtssons äker
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
196,0								900	1764	-	1500	2940	-	1176	-	
14,5								1200	174	-	"	217	00	43	50	
45,0								1100	495	-	"	675	-	180	-	
41,5								800	332	-	1400	581	-	249	-	
10,8								900	97	20	1200	129	60	32	40	
57,0								1050	598	50	1500	855	-	256	50	
							05,6									
364,8							05,6		3460	70		5398	10	1937	40	
14,1								1000	141	-	1200	169	20	28	20	
90,0								950	855	-	1500	1350	-	495	-	
48,3								800	386	40	1400	676	20	289	80	
57,2								1200	614	40	1500	768	-	153	60	
53,2								1050	558	60	"	798	-	239	40	
161,0								800	1288	-	1400	2254	-	966	-	
14,8								1300	192	40	1500	222	-	29	60	
							04,8									
							02,8									
432,6							07,6		4035	80		6237	40	2201	60	
364,8							05,6		3460	70		5398	10	1937	40	
432,6							07,6		4035	80		6237	40	2201	60	
797,4							13,2		7496	50		11.635	50	4139	-	
Läst för den 16 december 1958																
W. Larsson																

Lisslerö den 16 december 1958
 W. Larsson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanet
Lissleröd i Grinneröds socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i meter	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart, m.m.	An- tal	å kro- nor	Kost- nad		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B-C-D-E.</u>						
0-0+80	80	Berg, sprickigt kubm.	22	15	330	-		
		Grus o. lera med sten o. stubbar"	110	2	220	-		
		Lera med ngt. sten "	30	1	30		580	-
0+80-3+57	277	Lera "	570	0,85	484	50		
		Torvjord "	300	0,65	195	-	679	50
3+57-4+99	142	" "	340	"			221	-
		<u>Sträckan C-F-G.</u>						
10-11+15	115	Grävning för rörledning samt den- nas läggning och påhöljning <i>ku</i>	115	0,60	69	-		
		Material: 8" tegelrör med frakt och transport st.	380	$\frac{525}{1000}$	199	50		
		Trätrumma med befästning			20	-		
		Brunn av 45 cm. (18") cementrör med botten och lock av cement.			40	-	328	50
11+15-12+35	120	Grävning för rörledning, läggning och påhöljning <i>ku</i>	120	0,55	66	-		
		Material: 7" tegelrör med frakt och transport st.	400	$\frac{425}{1000}$	170	-		
		Brunn med botten och lock av cement			40	-	276	-
		<u>Sträckan D-H.</u>						
15-17+10	210	Torvjord med ngt. rötter kubm.	240	0,70	168	-		
		Lera " " " och sten "	320	0,90	288	-	456	-
17+10-19+27	217	" och sand "	580	0,80			464	-
		För intrång genom schaktningsmas- sornas uppläggande: Lissleröd 1 m.	1200	0,20	240	-		
		" 3 "	950	0,20	190	-	430	-
		Överföres					3435	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				3435 -
		För ombyggnad av trummor och broar				
		ersättning: Lissleröd 1 ² st.	2	50	100 -	
		" 1 ³ "	2	50	100 -	200 -
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m.				
		tillägges c:a 10 % av arbetskost-				
		naden				265 -
		S u m m a				3900 -

Lissleröd den 16 december 1938.

O. Carlsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp genom ägar län*
Lissleröd
 i *Grimmrods* socken och *Göteborgs och Bohus* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	0,50				
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	0,65	1,50	-	98	
		krokinje	"	1,20	3,00	3	60	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,61 ar	st.	13	0,36	4	68	
		har 7,924 ar	har	7,924	0,54	4	31	
		äng och odlingsmark, medelareal	st.					
		har	har					
		annan mark och impediment, medelareal 4,4 ar	st.	3	0,05	-	15	
		har 0,132 ar	har	0,132	0,78	-	10	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"	0,07	11	-	77	
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} _{bladet}				4	-	
		övriga ^{regalark} _{blad}	st.					18 59
		Överföres						18 59

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				18 59
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	8	0,50	3 99	
		avvägda punkter	62	0,03	1 86	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1	2,00	2 -	
		i annan mark		5,00		19 85
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 50 ar,	16	0,05	- 80	
		har	8,106	0,10	- 81	1 61
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0,1	1,50	- 15	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal 13	13	0,06	- 78	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer		0,12	1 56	12 49
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,16	3,50		4 06
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	26	0,22		5 72
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	1,35	0,02	- 03	
		dagar		12,00		2 03
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, ^{med} utan särskild beräkning		4,50	4 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00		10 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	29	0,03	- 87	1 87
		Överföres				81 22

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				81 22
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00	2	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.16	4,00	4 64	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 27	6 91
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete 4 2 3			6 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	62	0,01		- 62
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	2	0,25		- 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	3	3,00		9 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn " }	1/4	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning " }		12,00		
		slamficka " "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan, § 51				121 25
		1 a) 1:sta regalarket			2 -	
		blad				
		övriga regalark st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 51 ar ägofigurer st.	16	0.10	1 60	
		har 8.106 0.08			- 65	
		Överföres			9 25	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 25	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	62	0,02	1 24	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	29	0,05	1 45	13 69
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.16	6	6 96	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 72	
		3) broar och trummor, " "			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		18 68
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	7	12,00		3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	14	0,55		2 20
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				43 07
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. <i>Härad. å 5</i>				20 -
		Summa kronor				20 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			121 25	
		Lösen för kopior och avskrifter			43 07	164 32
		Övriga förrättningskostnader				20 -
		Summa kronor				184 32

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Filands* häradsrätt.

Göteborg den 10 mars 1939

P. Harens
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor *164.32* kvitteras:

Göteborg den 17 mars 1939

P. Harens