



Akt nr:
O-E1a-0742

AU\$O-E1a-0742


Dublett

DIARIE N:r 24138
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 DEC. 1940

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

BoV. 8/7 1940

0 2*0742



Till akten höra: 38 skrivna sidor och 2 blad ritningar.

Protokoll vid synförrättning beträffande vattenarloop för tomläggning av mark hörande till Tega Prästgård i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 11 november 1938 i Tega.

Närvarande lantmätningsexperten C. B. Carlsson, förrättningsman;

C. A. Petersson i Tunga och

Johan Johansson i Årsgårde, godsmän;

A. C. Hansson i Ytterby

Olof Petersson i Kungälv och

Carl Andersson i Lilla Örhagen

såsom medlem, enligt protokollutdrag, för

Kungälv pastorat, sökande till företaget.

Stiftsgästgästarens Tor Jacobson, i egenskap

av stiftsnämndens ombud, enligt förordnande;

Frans Svensson, arrendator av Tega Prästgård

Domänsintendenten Johan Tingsdal;

E. Sigfrid Grundell, arrendator av Klockarsbolet;

Carl Andersson, ägare till $\frac{1}{2}$ del Tega Östergård

Hel Carlsson i Tega såsom medlem, enligt

fullmakt, för Lda Karlsson, ägare till ~~en~~ ^{läng} Sparväs

under Kestellegården

Lau. Laumalson, delägare i $\frac{5}{8}$ del Tunga Västra;

Vid förundersökning upprättade profil- och
sektionsritningar över de arlagssträckor, om
vilkas förföring var fråga, förklarades ännu inget
borta om den av vatten berörade marken, utmed

detta skäcken.

Sökandebuden förklarade att ordföranden ägarna till Tega Röstgård och Klockarbålet av sågas ardgård och djupade på sätt att ändamåls- enliga förslagningsmöjligheter kunde emäs för marken till nämnda fastigheter samt tillika att skyldigheten att deltaga i kostnaderna för dessa arbeten avsågs regleras mellan samt- lige de fastigheter, vilkas mark rönt bäst genom företaget.

För emäende av samma möjlighet till för- läggning av marken till sin fastighet som sö- kandebuden ^{gjort} för marken till de fastigheterna, för vilka ombuden förde talan, sade Karl Andersson i Tega Östergård att han emäde förarna sig med sökanden om företaget. Händing nämndt var upp- rättsad och bilagd protokollet.

För upplåtelse av mark till loppens vidning och för inträngat genom schaktningsskottor- nas uppläggande ställde Axel Carlsson i Tega anspråk på avättning i vad upplåtelsen och in- trängat gällde den fastighet han representerade. Därest dessa anspråk skulle finnas hos sig för sig, förmenade sökandens ombud liksom och medsökanden att avättning för markupplåtelse och inträngat skulldas till samtliga fastighe- ter, som berördes av arbetena för företaget.

I den nämnda trumman och boden för ingar
öfver orloppet måste på grund af loppens förstoring
ändras eller ombyggas fringa ändringen eller om
byggnaden enligt stålågarne och omrindens mening
ske på gemensam bestämning med det bidrag från
fastighetstågarne, som kunde finnas ställt med
hänseende till byggnadens bestämning.

Stolps och mark blev jämföras för beräk-
ning och marken jämföras för undersökning
och upprättning, efter vilken procedur var
meddelat att förslag till vattenledningen
jämte bestämning och bestämning kommer
att föreläggas intressenterna i den nämnda
stadgod ordning beviljad.

W. Karlsson

C. P. Pihlsson Johan Johansson

Den 28 april 1939 i Tega Prästgård.

Närvarande: förordade styrelsemedlemmar och följande tak-
ägare:

Åke Karlsson i Tega såsom ombud för:

Tora Carlsson i Lörås, Kastelegården, enligt fullmakt.

ämbets för Hulda Olsson i Björås, Kastelegården,

jämte enligt fullmakt:

Karl Andersson i Tega Östergård;

Frans Svensson i Tega Prästgård

Ernst Sigfrid Grundell: Klostersbolet samt

Elin Rauhott i Husa Mellangård.

Förslag till vattenledningen förordades tillika med
bestämning. Mot förslaget och bestämmelsen

förspordes ej någon annan.

Froken Rauholt sade sig dock förmåna att den fastighet, i vilken hon ägde del, icke var särskilt bevärad av rätten, och för den skull icke var benägen att deltaga i boktraden för företaget, öfrige sällskapet menade dock att för den värd, som onödligen kunde att upnöta för hr. Mellanborg genom den för tillräde rådgivningsledning, företaget arrangerade medfina, skyldighet att deltaga förslaget.

Efter prövning af föreningens förslag utlåtande i ärendet meddelat och till utlåtande höra de längder företaget.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utträs Karl Fredrikson i Tega på Ullerby.

Att samme Karl Fredrikson länades uppdraget att i föreningens ordning kalla delägarna till sammankommande för val av styrelse för företaget, samt för rättningens förslagens avslutad.

Det som oas

Ullerby.

~~inställt~~
Karl Fredrikson / Johan Johansson

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:r 21 V.D. 1935.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

RM Göteborg, i landskansliet, den 15 augusti 1935.
fr

Kalle Jacobsson

Karl af Ugglas

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Jämlikt bifogade protokollsutdrag anholder Kyrkorådet i Kungälv
pastorat genom undertecknad att behörig person måtte förordnas att en-
ligt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vidg-
ning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande
till Tega Prästgård i Ytterby socken.

Kungälv den 9 april 1935.
A kyrkorådet vägnar:
G. F. Melander.
Ordför.

Förutom mark till Tega Prästgård förmenas företaget beröra ägor till:

Tega Östergård	med Karl Andersson	såsom ägare
Sparrås, Castellegården	" Konrad Mörk	" "
Västra Björkås, Castellegården	" Johannes Olofsson	" "
Västra Tunge	" Sam. Samuelsson m. fl.	" "
Hvena Mellangård	" Berta, Elin och Anna Rauholt	" "
Klockarebolet	" Kungälv's pastorat	" "
	och E. S. Grundell	såsom arrendator.

Utdrag av

protokoll, hållet den 30 augusti 1934
vid ekonomisk besiktning å lönebostället
1 mantal Tega nr.1 Prästgård i Ytterby
socken, enligt stiftsnämndens förordnan-
de den 14 augusti 1934.

Närvarande: -----

Åker och äng voro väl hävdade. Arrendatorn uppgav att c:a 6 hektar åker-
jord har ett avloppsdike genom andra hemmans ägor, att fördjupning av
detta dike erfordras, att uppgörelse därom icke kommit till stånd, var-
för han önskade pastoratets medverkan för uppgörelse.

Yttrande och förslag.

Boställsnämnden föreslår, att pastoratet -----

Beträffande avloppsdiket föreslås, att pastoratet låter kalla
lantbruksingeniör för upprättande av förslag till fördjupning av diket
till erforderligt djup för dränering av boställets åkerjord.

Som ovan

Knut Pettersson.

boställsnämndens ordför.

Rätt utdraget av protokollet, betygar:

B. F. Melander

8.
Utdrag av protokoll, fört vid gemensam kyrkostämma med Kungälv, Rödbo och Ytterby församlingar den 31 oktober 1934.

§ 1.

§ 2.

Boställsnämnden hade föreslagit pastoratet att låta utföra nybyggnad av ladugården etc. -----

Till att i övrigt verkställa kyrkostämmans beslut om ovannämnda nybyggnad utsågs pastoratskyrkorådet, som även fick i uppdrag att vidtaga av boställsnämnden föreslagen åtgärd för fördjupning av ett avloppsdike å Tega Prästgård.

Som ovan

G.F.Melander.

Ordförande.

Justerat:

Hilding Bergfelt.

Per Persson.

Protokollets justering tillkännagiven den 4 november 1934.

Rätt utdraget, betygar ex officio:

G.F. Melander

Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde
med kyrkorådet i Kungälv's pastorat den
15 januari 1935.

§ 1.

§ 2.

Enär boställsnämnden vid ekonomisk besiktning den 30 augusti 1934 föreskrivit, att fördjupning av ett avloppsdike å prästänkesätet 1 mantal Tega Prästgård skall företagas, beslöt kyrkorådet att vända sig till lantbruksingeniör C.A. Carlsson, Göteborg, med begäran att förslag å nämnda fördjupning av honom upprättas samt meddela, att följande fastigheter äro berörda av dikningsföretaget: Tega Östergård, ägare Karl Andersson, Sparrås, Castellegården, ägare Konrad Mörk, Västra Björkås Castellegården, ägare Johannes Olofsson, Västra Tunge, ägare Sam. Samuelsson m. fl. Hvena Mellangård, ägare Berta, Elin och Anna Rauholt, och Klockarebolet, ägare Kungälv's pastorat och arrendator E.S. Grundell.

Som ovan

G.F. Melander.

Justerat:

Ordförande.

Hjalmar Olsson.

Karl Andersson.

Rätt utdraget, betygar:

G.F. Melander,

Utdrag av protokoll, fört vid samman-
träde med kyrkorådet i Kungälv's pastorat
den 5 augusti 1935.

§ 1.

På förekommen anledning beslöt kyrkorådet att till sitt beslut
av den 15 sistlidne januari angående hänvändelse till Lantbruksingeniören
C.B. Carlsson i Göteborg med begäran om förslag till fördjupning av ett
vattenavlopp från ägor till Tega Prästgård i Ytterby socken även föga den
begäran, att ifrågavarande ärende blir prövat i den ordning 10 kap. vatten-
lagen förmåler.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet, betygar ex officio:

G.F. Melander

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom
den 10. AUG. 1935 till
Landskansliet, Göteborg

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning jämte fyra st. protokolls-
utdrag beträffande förrättning för vidgning och för-
djupning av vattenavlopp med ändamål att torrlägga mark
hörande till Tega Prästgård i Ytterby socken överlämnas
med förmälan att omständigheterna icke syhas påfordra
att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnader-
na.

Göteborg den 9 augusti 1935.

M. Marsson

N:o 21 Sk. D. V. D.
1935

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till Tega Prästgård i Ytterby socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde i arrendatorbostaden å Tega Prästgård fredagen den 11 november 1938 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till Västra Tunge, Kastellegården, Tega Östergård, Vena Mellangård samt Klockarebolet i nämnda socken även som utfarts- och ägovägar över vattenloppet ifråga. Göteborg den 17 oktober 1938.

W. Carlsson
Lantbruksingeniör.
✓

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Kungälv den 17 oktober samt införd i tidningen Göteborgstrakten den 21 oktober, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 22 oktober 1938, till:

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län,			<u>Göteborg.</u>
Kyrkorådet i Kungälv's Pastorat,			<u>Kungälv.</u>
Arrendatorn Ivar Svensson,	Tega Prästgård,		<u>Ytterby.</u>
Lantbrukaren Karl Andersson,	" Östergård,		"
Fr. Ida Karlsson,	Sparrås, Kastellegården,		"
Fr. Hulda Johannesson,	Västra Björkås, Kastellegården,		<u>Ytterby.</u>
Fr. Helena Johannesson,	" " "		"
Lantbrukaren Sam. Samuelsson,	Västra Tunge,		"
" John Samuelsson,	" "		"
" Adolf Samuelsson,	" "		"
" Oskar Rauholt,	Hvena Mellangård,		"
" Axel Ivar Rauholt,	" "		"
Fr. Berta Rauholt,	" "		"
Fr. Elin Rauholt,	" "		"
Fr. Anna Rauholt,	" "		"
Arrendator E. S. Grundell,	Klockarebolet.		"

betygar:
W. Carlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Klockarebolet, Tega Prästgård, Tega Östergård, Hvena Mellangård samt Kastellegården i Ytterby socken handlägges ånyo vid sammanträde i arrendatorsbostaden i Tega Prästgård fredagen den 28 april 1939 kl. 11 f.m. Göteborg den 6 april 1939.

Förrättningsmannen.

Utsänd till pastorsämbetet i Ytterby den 6 april samt införd i i Handelstidningens Veckoblad den 12 april 1939 betygar:

W. Hareson
✓

Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med kyrkorådet i Kungälv's pastorat den 28 oktober 1938.

§ 5.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till Tega Prästgård i Ytterby socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till Västra Tunge, Castellegården, Tega Östergård, Vena Mellangård samt Klockarebolet, skulle enligt meddelande handläggas syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde i arrendatorsbostaden å Tega Prästgård fredagen den 11 november 1938 kl. 9 f.m.

Till att vid denna syneförrättning och vid därav föranledda sammanträden föra pastoratets talan valdes såsom ombud Hrr A.C. Hermansson, Ytterby, Stadsinspektoren Olof Pehrsson, Kungälv, och Lantbrukaren Carl Andersson, Lilla Oxhagen i Rödbo; och bemyndigades jämväl ombuden att underteckna såväl ansökan om statsbidrag som lån för dikningsföretagets utförande.

§ 8.

Till justeringsmän valdes Hrr Olof Pehrsson och Hjalmar Olsson.

Som ovan

G.F. Melander.

Justerat:

Ordförande.

Hjalmar Olsson.

Rätt utdraget, betygar:

G.F. Melander.

Herr Kyrkovärden A.C. Hermansson, Bergklätt, Ytterby.


Till stiftsjägmästaren Tor Jacobson.

Sedan statens lantbruksingenjör C.B. Carlson anmält, att sammanträde för laga syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen angående företag för torrläggning av mark, hörande till ecklesiastiska lönebostället Tega nr 1 Prästgård i Ytterby socken, utsatts att hållas i arrendatorsbostaden å Tega Prästgård fredagen den 11 november 1938 kl. 9 f.m., förordnar stiftsnämnden i Göteborg Eder härigenom att såväl vid berörda sammanträde som ock framgent under ärendets fortsatta handläggning bevaka ifrågavarande löneboställes rätt och bästa; åliggande det ombudet att genast efter varje sammanträdes slut till stiftsnämnden inberätta, vad därvid förekommit.

I händelse av förfall må detta förordnande å annan lämplig person överlåtas, dock bör i så fall underrättelse därom ofördröjligen tillställas stiftsnämnden jämte uppgift å den person, på vilken förordnandet överlåtits.

Göteborg den 3 november 1938.

Å stiftsnämndens vägnar:



Fullmakt

För Axel Carlsson i Tega, att vid
sammanträde i Tega Prästgärd fredagen
den 11 nov. 1938. föra min talan
och beivra mina rättigheter, och
är jag till alla delar nöjd kuad
om budet lagligen giv och låter.

Spanås den 10 nov. 1938
Ida Carlsson

Benittmas
Mandus Skrid
Angeborg Skrid.

Jämlikt 10:58 rättslagen förmer sig
 under tecknat med ²skäranden till jämta
 anseende förskoring av rättslagen för
 förläggning av mark till Tega Prästgård
 i Ytterby socken och äroftas med denna
 anseende att anseende götallas på ²hög
 att möjlighet till ändamålsenlig förlägg-
 ning jämval enas till Tega Östergård.

Tega den 11 november 1938

Karl Andersson
 ägar till $\frac{1}{2}$ med Tega Östergård.

Att Karl Andersson i Tega Östergård träffat
 förstående församling och egenhändigt under-
 tecknat denna handling, i styga:

Wareson C. Johansson Juh. Johansson

Tullmakt

För Axel Carlsson i Tega, att
vid sammanträdet i Tega Prästgård
fredagen den 28 april 1939, föra min
sakan och beakta mina intressen, och
är jag till alla delar nöjd med
ombudet lagligen gör och låter
Sparreås den 27 april 1939

Benittnas Ida Carlsson

Axel Strid
Mandus Strid

Fullmakt

För Axel Carlsson i Tega, att vid
sammanskrifning i Tega Prästgård fre-
dagen den 28 april 1939, föra min talan
och bevaka mina intressen, och är jag
till alla delar nöjd hvad ombudet
lagligen gör och låter

Björkis den 27 april 1939

Brittmas

Hulda Olsson

Ida Karlsson
Klara Carlsson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Kastellegården, Tega Östergård, Tega Prästgård, Klockarebolet samt Hvena Melångård i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län.

Vattenavloppet från marken ifråga leder i nordlig huvudriktning genom ägorna till förenämnda hemman samt vidare till en bäck, som för i sydostlig och sydlig riktning till Göta älv, inom vars nederböldsområde med beteckningen 108 sektion 2 huvudälven marken alltså är belägen. Å ägor till Tega Prästgård förgrenar sig loppet i en gren västerifrån och en från söder.

Å den över området upprättade ni-våkartan är avloppets och dess grenars läge utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat: huvudavloppet med A-B och grenarne med B-C och B-D.

Vid utträdet ur området - punkten A - tillrinner vatten från omkring 0,8 kvadratkilometer stort område, från vilket tillrinningen vid flödestillfällen kan skattas till 250 liter och medelvattenmängden till 12 liter i sekunden. Grenarna föra var och en avsevärt mindre vatten än huvudloppet.

Med beaktande av vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till avloppens vidgning och djupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning å sträckan A-B av 1,5:1000 i nedre delen och 0,5:1000 i övre, en bottenbredd

av 0,30 meter och en släntlutning av 1:1,25 samt ett efter inträdande medelvattenstånd och torrlägningsbehovet avpassat djup. I ett efter detta förslag förstorat avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,6 m. och medelvattenmängden icke 0,15 meter. Grenarna få en bottenlutning av minst 1:1000 samt bottenbredd och släntlutning lika med huvudloppets.

Den i utfartsvägen å ägor till Kastellegården anbragta trumman för avloppet erbjuder efter skedd upprensning av loppet intet hinder av betydelse för vattenavledningen i planerad omfattning. Däremot äro övriga trummor och broar för vägar över avloppen för grunda och för trånga för att kunna bestå efter avloppens förstoring och måste förty ombyggas samt därvid beträffande trummorna givas ett vattenlopp om minst 0,8 x 0,8 m. i huvudloppet och minst 0,5 x 0,5 m. i grenarna.

Den mark, som i torrlägningshänseende röner båtnad genom avloppens förstoring har uppskattas i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken upptager markens värde såväl före som efter företaget som ock dess båtnadsvärde. Verkställd undersökning har givit vid handen att skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget finnes ej. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, har förty att deltaga i kostnaden för detta i

förhållande till värdet av båtnaden, sådan denna uträknats i förenämnda längd. I denna längd finnes deltagningsskyldigheten enligt nämnda grund jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av vägtrummor och broar till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på dem, som svara för underhållet av byggnaderna ifråga, samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggnaden av trummor och broar leder till minskning av kostnaden för byggnadernas underhåll hava jämlikt 7:18 vattenlagen delägarne i företaget att njuta gottgörelse för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilken minskning ^{skattas} till hälften av ombyggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives med hänsyn till massornas storlek ersättning med såsom skäligt ansedda belopp av 0,20-0,35 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter jord och sten. De efter dessa grunder uträknade ersättningsbeloppen äro införda i en särskild längd, bifogad detta utlåtande och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift: varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andel i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Beträffande underhållet av avloppen bestrides detta efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för avloppens förstoring. Vägtrummor och broar underhållas av dem, som haft att vidmakthålla förutvarande byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen: att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckan A-B med grenarna B-C och B-D samt ombyggnad av vägtrummor och broar å dess-a sträckor med undantag av den vid 0+70 m. å sträckan A-B skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att avloppen upptagas på sätt att loppets mittellinje i regel sammanfaller med det nuvarande loppets dock med utjämning vid förekommande krökar, samt jord och sten upplägges på den sida om mittellinjen från vilken upptagandet skett;

att uppschaktad jord och sten skall läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg;

att öppningar med lutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vis svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet

från angränsande terräng må fritt kunna nedrinna i avloppen;

att tillstötande diken ej må igenfyllas med jord eller sten;

att vid slutpunkterna C-och D nödig avsläntning eller förstärkning medelst torv- eller stensättning äger rum;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat istandsättande av loppet äger rum och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, där sådana påfordras;

att vägtrumorna byggas enligt ritning av kilad sten i gott förband;

att om bro av trä vid 9+25 m. å sträckan A-B föredrages framför föreslagen trumma av sten uppförandet av nämnda bro sker enligt ritning av friskt virke;

att arbet^{ena} böra överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1940 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att schaktningsmassorna böra vara undanförda senast fem år efter det vattenavledningsarbetena fullbordats, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet å egen mark mot åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande krestur avhjälpes av vederbörande ägare och på hans bekostnad;

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras
vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma un-
der prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag
och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avse-
ende till besvärs ingivande.

Tega Prästgård den 28 april 1939.

Marion A. Petersen Jakob Johansson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Kastellgården	134	ars. Franses nr. 1		Ida Karlsson
			1	äker, 0,4-0,5 m. mylla på sand. lera
			2	" 0,25-0,30 m. " " "
			3	" 0,20 m. " " "
			4	" 0,15 m. " " "
				Summa
"	151	ars. Kastell- gårdstäl- genheten nr. 5		Hulda Olsson och Helena Karlsson
			5	äker, 0,25-0,30 m. mylla på sand. lera
			6	" 0,20 m. " " "
			7	" " " " "
			8	avslapp
				Summa
Tega Östergård	3'	$\frac{1}{2}$		Karl Andersson
			9	äker, 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			10	" " " " "
			11	" 0,15-0,25 m. " "
			12	" " " " "
			13	äng 0,15-0,20 m. " "
			14	äker 0,20-0,25 m. " "
			15	" " " " "
			16	" " " " "
			17	" " " " "
			18	" " " " "
			19	" " " " "
			20	avslapp
			21	väg
			22	"
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	06,4							1350	86	40	1550 (1800)	99	20	12	80	
	35,9							1400	502	60	1700	610	30	107	70	
	12,7							1450	184	15	1600	203	20	19	05	
	27,0							1200	324	-	1500	405	-	81	-	
	82,0								1097	15		1317	70	220	55	
	33,0							1250	412	50	1600 (1700)	528	-	115	50	
	16,9							1350	228	15	1600	270	40	42	85	
	20,4							1300	265	20	"	326	40	61	20	
							11,6									
	70,3						11,6		905	85		1124	80	218	95	
	03,9							1400	54	60	1650	64	35	9	75	
	09,3							1250	116	25	"	153	45	37	20	
	67,0							750	502	50	"	1105	50	603	-	
	25,0							1350	337	50	"	412	50	75	-	
						02,8		900	25	20	1000	28	-	2	80	
	08,0							1250	100	-	1650	132	-	32	-	
	11,7							850	99	45	"	193	05	93	60	
	17,3							"	147	05	"	285	45	138	40	
	50,8							"	431	80	"	838	20	406	40	
	21,2							"	180	20	"	349	80	169	60	
	49,4							"	419	90	"	815	10	395	20	
							07,2									
							01,3									
							03,0									
2 63,6			02,8				11,5		2414	45		4377	40	1962	95	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Tega Prästgård	1'	1		Kungälvskas Pastorat
			23	äker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			24	" " " " "
			25	" 0,25-0,30 m. " " sand. lera
			26	" 0,15-0,25 " " " o. "
			27	" 0,15-0,20 " " lerb. sand
			28	" " " " "
			29	avlopp
			30	"
			31	väg
				Summa
Klockarebolet	1'	$\frac{1}{4}$		Kungälvskas Pastorat
			32	äker, 0,30-0,35 m. mylla på sand
			33	" 0,20-0,25 m. " " lerb.
			34	" " " " "
			35	" " " " "
			36	" 0,20-0,40 m. " " o. lera
			37	" 0,20 m. " " "
			38	" " " " "
			39	avlopp
			40	väg
				Summa
Lena Mellangård	25	$\frac{1}{4}$		Oscar, Axel-Frax, Delta, Anna o. Ellis Rantfelt
			41	äker, 0,15-0,20 m. mylla på lera
			42	" 0,20-0,25 " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	35,7							900	321	30	1650	589	05	267	75	
	44,5							950	422	75	"	734	25	311	50	
	53,0							1050	556	50	"	874	50	318	-	
	72,3							1300	939	90	1550	1120	65	180	75	
	33,2							1150	381	80	1450	481	40	99	60	
	24,4							1200	292	80	"	353	80	61	-	
						04,8										
						02,9										
						01,1										
	263,1					08,8			2915	05		4153	65	1238	60	
	57,0							1100	627	-	1600	912	-	285	-	
	24,3							1050	255	15	1500	364	50	109	35	
	18,5							900	166	50	"	277	50	111	-	
	14,6							"	131	40	"	219	-	87	60	
	17,9							1200	214	80	1600	286	40	71	60	
	09,7							1150	111	55	1550	150	35	38	80	
	05,6							1050	58	80	1500 (1550)	84	-	25	20	
						04,1										
						04,0										
	147,6					08,1			1565	20		2293	75	728	55	
	24,9							1100	273	90	1600	398	40	124	50	
	15,5							1250	193	75	1650	255	75	62	-	
	40,4								467	65		654	15	186	50	

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Lammandrag:</u>
Kastellgården	1 ³¹	avs. sparväs	1-4	Tola Karlsson
"	1 ⁵¹	avs. Björkis	5-8	Hulda Olsson och Helena Karlsson
Tega Estergård	3 ¹	1/2	9-22	Karl Andersson sök.
" Prästgård	1 ¹	1	23-31	Kungälv pastorat av: Frar Svensson sök.
Klockarbålet	1 ¹	1/4	32-40	- 11 - - 4 - - 1 - Ernst. Lijfr. Grunau sök.
Lrona Mellangård	2 ⁵	1/4	41-42	Oscar, Axel-Frar, Berta, Anna o. Elin Paulholt
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	82,0								1097	15		1317	70	220	55	4,84
	70,3					11,6			905	85		1124	80	218	95	4,81
	263,6		02,8			11,5			2414	45		4377	40	1962	95	43,08
	263,1					08,8			2915	05		4153	65	1238	60	27,19
	147,6					08,1			1565	20		2293	75	728	55	15,99
	40,4								467	65		654	15	186	50	4,09
	867,0		02,8			40,0			9365	35		13921	45	4556	10	100,00
IN Laga Prättgård den 28 april 1939. Oskar J. Pihman / Johan Johansson																

Laga Prättgård den 28 april 1929.
 Oskar C. Thunberg John Johansson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
Kastellegården, Tega Östergård, Tega Prästgård, Klockarebolet samt Hve-
na Mellangård i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa ersätt- ning.	
	markupplåtelse				intrång					
	2 m.	à ö.	kr.	ö.	3 m.	à ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
31 Kastellegården 1 , Ida Karlson	15	13,5	2	03						
	80	14	11	20	90	20	18	-		
	70	14,5	10	15	50	25	12	50		
	155	12	18	60	250	35	87	50	159	98
51 " 1 , Hulda Ols- son och Helena Karlsson	95	12,5	11	87	90	20	18	-		
	70	13,5	9	45	50	25	12	50		
	155	13	20	15	250	35	87	50	159	47
1 Tega Östergård 3 ,Karl Anderson	15	14	2	10						
	80	12,5	10	-						
	300	7,5	22	50						
	20	9	1	80						
	75	12,5	9	38	410	35	143	50		
	300	8,5	25	50	520	30	156	-	370	78
1 Tega Prästgård 1 , Kungälv Pastorat	150	9	13	50						
	150	9,5	14	25						
	185	10,5	19	42						
	220	13	28	60						
	130	11,5	14	95						
	90	12	10	80	980	30	294	-	395	52
1 Klockarebolet 1 , " "	145	11	15	95						
	70	10,5	7	35						
	90	9	8	10	290	25	72	50	103	90
S u m m a									1189	65

Tega prästgård den 28 april 1939.

Karlson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörandet till Kastellegården,

Tega Östergård, Tega Prästgård, Klockarebolet samt Hvena Mellangård i

Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län.

L ä g e.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart, m.m.	An- tal	à kro- nor	Kost- nad.		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B.</u>						
0-0+70	70	Rensning 1m. 3	70	0:25	17	50	17	50
0+70-2+50	180	Sandig lera m.	180	0:80	144	-	144	-
2+50-4	150	" "	400	0:90	360	-	360	-
4-6	200	" "	590	0:90	531	-		
		" " med sten	20	1:25	25	-	556	-
6-8	200	Lera	480	0:75	360	-	360	-
8-9+37	137	"	340	0:75	255	-	255	-
		Ombyggnad av vägtrummorna vid 5+40 m. och vid 6+95 m.; 0,8 x x 0,8 x 3,0 m. vattenlopp enl. ritning; beräknad kostnad 180 kr. för vardera, varav 1/2 åvi- lar företaget st. 2	2	90:-			180	-
		Ombyggnad av vägbro vid 9+27 m. till trummor med 0,8 x 0,8 x 3 m. vattenöppning enl. ritning. beräknad kostnad 180 kr. varav 1/2 på företaget st. 1	1				90	-
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					194	27
		För markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden					813	23
		<u>S u m m a</u>					2970	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Sträckan B-C.</u>				
9+37-10+69	132	Sand och lera ³ m. 300	0:75			225 -
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				25 -
		För markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden				120 -
		S u m m a				370 -
		<u>Sträckan B-D.</u>				
15-18+13	313	Sand och lera ³ m. 670	0:75			502 50
		Ombyggnad av vägtrumma vid 15+80 m.o,5 x 0,5 x 3,0 m.; beräknad kostnad 150 kr. varav 1/2 på företaget st. 1				75 -
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				56 08
		För markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden				256 42
		S u m m a				890 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Sträckan A-B				2970 -
		" B-C				370 -
		" B-D				890 -
		S u m m a				4230 -
		Tega Prästgård den 28 april 1939.				
		<i>W. Harens</i>				

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för fortläggning av mark till Kastellgården, Tega Östergård, Tega Prästgård, Håkarebolet samt Florna Mellangård i Ytterby socken och Eideborgs och Örkhus län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.					
1	2	3	4	5	Kr.	öre	Kr.	öre	
1938-39		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	20	0,50	10	-	10	-
1937		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.	0,24	1,50	-	36		
		krokinje	"	2,56	3,00	7	68		
		i annan mark, raklinje	"		3,00				
		krokinje	"		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		krokinje	"		5,00				
		i annan mark, raklinje	"		5,00				
		krokinje	"		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	"		1,00				
		krokinje	"		2,00				
		i annan mark, raklinje	"		2,00				
		krokinje	"		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 27,0 ar	st.	32	0,24	7	68		
		har	har	8,670	0,78	6	76		
		äng och odlingsmark, medelareal 28 ar	st.	1	0,05	-	05		
		har	har	0,028	1,46	-	04		
		annan mark och impediment, medelareal 4,0 ar	st.	9	0,05	-	45		
		har	har	0,400	0,78	-	31		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		krokinje	"						
		i annan mark, raklinje	"						
		krokinje	"	0,07	11,-	-	77		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-		
		övriga regalarark blad	st.					28	10
		Överföres						38	10

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				38 10
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1 1/3	12,00	16 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har har	8,698	0,50	4 35	
		avvägda punkter st.	72	0,03	2 16	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2,56	2,00	5 12	
		i annan mark "		5,00		27 63
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 22 ar, st.	42	0,05	2 10	
		har	9,098	0,10	0 91	3 01
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	42	0,04		1 68
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.	1		4 -	
		för övriga kilometer st.	0,30	1,50	- 45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	33	0,06	1 98	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	33	0,12	3 96	16 57
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1,38	3,50	4 83	4 83
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion -	29	0,22	6 38	
		0,6 m ² "	20	0,02	- 40	
		"				6 78
		"	1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	0,8	0,02	- 02	
		dagar		12,00		2 02
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, ^{med} särskild beräkning km.	1	4,50	4 50	
		" ^{utav} tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	0,38	3,50	1 33	
		" våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen 0,6 m. ² sektion på "	1	0,30	- 30	
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		6 13
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	34,5	0,03	1 04	2 04
		Överföres				111 79

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				111 79
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,38	4,00	5 52	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			- 12	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 04	8 68
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st.	1	3 —	3 —	
		" "	1	5 —	5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning "	2	3 —	6 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		14 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	72	0,01	- 72	- 72
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	32	0,25	8 —	9 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00	18 —	18 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				189 69
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 22 ar ägofigurer st.	42	0,07	2 94	
		har	9,098	0,14	1 27	
		Överföres			11 21	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 21	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	72	0,02	1 44	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	34,5	0,05	1 73	16 13
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1,38	6-	8 28	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 78	
		3) broar och trummor, " "			8 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		23 06
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	26	0,55	14 30	
		Översiktskarta i d:o, § 41				14 30
		Summa kronor				53 49
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				13 17
		Annonskostnader ang. sammanträden 4,07 + 9,10				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			25 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			40 -	65 60
		Summa kronor				78 77
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			189 69	
		Lösen för kopior och avskrifter			53 49	243 18
		Övriga förrättningskostnader				78 77
		Summa kronor				321 95

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Filanda häradsrätt.
Göteborg den 6 november 39

Marsson
 Statens lantbruksingenjör

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor 256:35 kvitteras:
Göteborg den 24 november 39
Marsson