



Akt nr:
O-E1a-0743

AU\$O-E1a-0743


Dublett

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE Nr 24137
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 DEC 1940

0-2*6743

Ben. 16/12 39



Till akten höra: 33 skrivna sidor och 2 blad ritningar.

1
Protokoll vid styreförvaltning och befallande
vattenarloop för torrläggning av mark hö-
rände till hemmet Övertun i Lenneg
Aasen, Göteborg och Bohus län.

§ 1.

Den 19 augusti 1938 i Övertun.

Närvarande: landmätningssamfundet B. Carlsson
förrättningsman;

Anders Jönsson i Skibberall och

B. A. Johansson i Luederöd, godsmän.

Karl Johansson i Södra Röd såsom ombud, enligt
fullmakt, för Beneth Andersson, ägare till $\frac{1}{6}$ med Övertun,
sökande till företaget;

August Lennson, ägare till $\frac{1}{4}$ med Uftaby,

Kristian Andersson, " " " " $\frac{1}{4}$ " " Sandbäck,

Olof H. Kristansson " " " " $\frac{3}{4}$ " " Övertun,

Arnehan Hansson, delägare i lägenhet under " " "

Gustaf Gustavsson i Södra Torp, ordförande i styrelsen
för Norrviikens vägdistrikt.

Sökandens ombud förklarade att sökanden
avsåg att få vattendraget, som ledde genom
ägarne till hans fastigheter vidgat och djupat
allt ^{från} dess utlopp i Saltfjör och upp till och genom
allmänna vägen, som ledde mellan Lenneg
och Krille samt på sätt att marken till dessa fas-
tigheter erövrade möjlighet till ändamålsenlig tor-
läggning. Loppet uppströms nämnda vägen
de sökanden att själv förklara i nödig omfattning
utan uttryck på deltagande från annans sida
under det att arbetena nedströms vägen finge

bestått av ägarne till de fastigheterna, som kunde finnas rönt nytta av denna arbeten.

August Larsson i Ytterby sade sig önska att någon närmare bättnad icke kunde uppstå för marken till hans fastighet och utsporde sig att upplåta mark och tåla intrång på grund av arbetet utan anspråk på ersättning däremot deltagande i kostnaderna från hans sida icke ställes i fråga.

Kristian Sundesson i Landbäck höll tal för att loppets fröstering föga gagnade hans fastighet och hade denna inställning till förelagset hos Larsson i Ytterby.

Olof Kristiansson i Thun förmenade att där ett arbete med vattendragets upptagande komme att stanna vid allmänna vägar där ständens fastighet dessa arbeten icke komme att få någon inverkan på marken till Kristianssons fastighet, alldeles oaktadt det var god beträffning i loppet medfördes denna och en upprättning på en kort sträcka var tillfyllest för erinrande av nödvändig försläggning av denna mark.

Det var upplejt att allmänna vägen Lunnby-Hedsträsk anlades 1915 och vägen mot Krille 1933.

Lokalsamfundet förmenade att loppet gavs dessa vägar vore tillräckliga för såväl ställande av ständens anspråk på försläggning av marken uppstodens vägar och stälde icke anspråk på öfriga lopp än de befintliga.

De utgräver mellan Ytterby och Thun i loppet

anlagda vägtunnar kunde enligt sakägarnas
samsamma mening borttagas i samband
med loppets uppgörning och den icke längre
och sedan allmänna vägens anläggning
hade något ändamål att fylla.

Stopp och mark blev föremål för be-
aktning och marken jämval för undersökning
och uppställning. Tillkännagivet varit därpå att
förslag till vattenavledningen samt borttags- och
båtnadsberäkning komme att föreläggas intes-
tenteras vid sammankommande i därpå stadgad
ordning.

Anders Jansson O. Karlsson
St. Johansson

Den 22 juni 1939 i Tju Öre Bransgärdes.
Närvarande: förordade styrelsemedlemmar och följande
sakägare:

August Larsson i Ytterby;

Kristian Andersson i Sandbäck Bransgärdes

Bentk Andersson i Tju Öre Bransgärdes

Olof H. Kristensson i - - - - - Brastgärdes

I skrivelse till förvaltningsmannen hade
sakägaren förklarat att han med frångående
av den ständpunkt ombudet vid sammankomman-
den den 19 augusti 1938 intagit beträffande
företagets utsträckning avstundade stoppets
uppgörning all väg genom ägor till sina
fastigheter i syfte att möjliggöra anläggning

av den vattenbörjande delen utmed vattenkanten
 påt i fråga. I anledning härav hade första-
 get till förstoringen utgjorts med hänsyn
 till delarna östundaw och företeddes nu
 utan att någon annan förordades.

Kostnads- och båtadskräkningarna förord-
 gos, ärendes utan att väcka annan, varefter
 utlåtande i ärendet meddelades och kostnad-
 fördelningssläppligt uppläst.

Att förvara företaget rörande handli-
 gar och utgångar uträgs Bernth Anders-
 son i Ten Öre Örnsgården på Hamborgs.
 Sand.

Delägarna samtliga närvarande, sade
 sig medelbart ^{önska} välja Byråse för företaget
 och uträgs till ledamöter Bernth Andersson
 i Ten Öre Örnsgården och Olof H. Kristens-
 son i Ten Öre Prästgården, varefter för-
 ringen förklarades avslutad.

Det som orau

W. Carlsson

Anders Jönsson

O. Johansson

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:r 15 V.D.
1935.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

W Göteborg, i landskansliet, den 3 juli 1935.

På Länsstyrelsens vägnar

Emil Lindström O. Sjöberg

6.
Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom
den 26. JUN. 1935 till
Landskansliet, Göteborg

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa synförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till 1/6 mtl. Överthun i Svenneby socken överlämnas härmed.

Omständigheterna synas icke påfordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 25 juni 1935.

W. Larsson

N:o 15 Sk. D. V. D.
1925

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

I egenskap av ägare till $\frac{1}{6}$ ^{2 3} mtl. Överthun i Svenneby socken
får jag härmed anhålla om förordnande för behörig person att jämlikt 10
kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp
för torrläggning av mark till denna min fastighet.

Företaget kan jämväl komma att beröra: ~~ägar till:~~

*fr. Christian Andreasson ägar av $\frac{1}{4}$ m. ^{3 2} Sandbäck
och släbhuset efter Håkan Tammén ägar av $\frac{1}{4}$ mantel
Sjundeby 1 ²*

*Överthun Hamngrund d. 20/6 1935
Bengt Andersson*

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark höfande till hemmanet Överthun i Svenneby socken, vilket företag även kan beröra ägor till hemmanen Ytterby och Sandbäck i nämnda socken ävensom vägar av allmän och enskild natur, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Bernth Andersson i Överthun fredagen den 19 augusti 1938 kl. 9 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan. Göteborg den 28 juli 1938.
C. Carlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Svenneby den 28 juli samt införd i tidningen Bohusläningen den 2 augusti, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 1 augusti 1938 till Lantbrukaren August Larsson, Ytterby, .

		<u>Hamburgsund.</u>
"	Kristian Andreasson, Sandbäck	"
"	Bernth Andersson, Överthun	"
"	Olof H. Kristensson "	"
Mjölaren	Bernhard Hansson "	"
Lantbrukaren	Karl Eliasson "	"
Styrelsen för Norrvikens vägdistrikt		
Ordföranden	Gustav Gustavsson, Södra Torp,	"

betygar:

C. Carlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ytterby, Sandbäck Vremsgården, Tun Övre Vremsgården och Tun Övre Prästgården i Svenneby socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Bernth Andersson i Tun Övre Vremsgården torsdagen den 22 juni 1939 kl. 12 m. Göteborg den 31 maj 1939.
Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Svenneby den 31 maj 1939 samt införd i den tidningen Bohusläningen den 5 juni 1939 betygar:

M. Marstam

Fullmakt

för Lantbrukaren Karl Johansson Södra Röd, Hamburgsund, att å sammanträde med delegare i vattenavlopp för Överthun mfl.gårdar i Svenneby socken den 19 augusti föra min talan, godkännande jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Överthun, Hamburgsund den 14 aug. 1938.

Bernth Andersson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Karl Johansson

Carl Petersson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ytterby, Sandbäck Vremsgården, Tun Övre Vremsgården och Tun Övre Prästgården i Svenneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, om vars djupning och vidgning är fråga, är en bäck, som leder i sydlig huvudriktning genom ägor till förenämnda hemman och vidare i samma riktning till en vik av saltsjön. Nederbördsområdet tillhör det med 110/111 betecknade mellan Örekilsälvens och Strömsåns vattensystem belägna.

Till avloppet ifråga stöter inom ägor till Sandbäck ett tillopp österifrån.

Å den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet till läget utmärkt med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning och till den del det avses förstorat begränsat av röda linjer samt betecknat med A-B-C-D-D¹.

Till sträckan A-B mellan utloppet i sjön och tilloppet från Sandbäck rinner vatten från ett omkring 180 hektar stort område, bestående till c:a 1/6 av odlade fält och i övrigt av mestadels kala berg. Med avseende härtill och till nederbördsmängden i trakten kan avrinningen från detta område vid tillfällena för ordinära flöden skattas till ungefär 4 liter och medelavrinningen till 0,15 liter i sekunden från varje hektar av området i medeltal, vilka avrinnings-tal leda till en flodvattenföring av 720 liter och en medelvattenmängd om 27 liter i sekunden för nämnda sträcka. Sträckan B-C-D

har att avleda vattnet från allenast c:a 75 hektar, från vilka beräknats avrinna 300 liter vid flödestillfällen och 11 liter såsom medelvatten i sekunden. Sträckan D-E för ännu mindre vattenmängd än B-D.

Med beaktande av de till avrinning kommande vattenmängderna, av förefintliga lutningsförhållanden och jordarter samt av torrlägningsbehovet för den av vatten besvärade marken har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenbredd å hela avloppssträckan A-E av 0,30 m., en bottenlutning växlande från 0,5:1000 till 4,25:1000, ~~XXXX~~ ¹ för A-D och 1:1,25 för D-E, samt ett bottenläge, som vid inträdande medelvattenstånd lämnar möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av åkerfälten till sökandens fastigheter.

I avlopp, upptaget enligt detta förslag, har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,65 meter och medelvattenmängden icke 0,15 meter:

Loppen genom de allmänna vägar, vilka korsa vattendraget erbjuda i befintligt skick intet hinder mot vattenavledningen i planerad omfattning av betydelse att föranleda någon ändring. Loppen genom vägar av enskild natur äro däremot för grunda för att kunna bestå, därest vattendraget förstoras enligt ovan nämnda plan. Till förebyggande av nämnvärd dämning i avloppet bör vattenloppet i byggnader för vägar öfver detta hava en genomskärning av minst 1,0 x 0,8 meter.

Å de öfver avloppets sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna, varjämte ritningar till vägtrummor åskådliggöra dessa byggnaders konstruk-

tion.

Resultatet av den jämlikt 10:60 vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrlägningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd upptagande jämte beskrivning och arealförteckning markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Enär ägaren till Tun Övre Prästgården l⁷ icke är sökande till företaget kommer den i beräkning tagna sträckan D-E över denna fastighet icke till upptagande i samband med den för torrläggning i annan mån än vad som erfordras för anslutningen från D till D¹ av marken till sökandens fastigheter erforderliga sträckan A-D. Från den andel i den beräknade kostnaden för hela sträckan A-E, som efter båtnad belöper på Tun Övre Prästgården drages därför den beräknade kostnaden för sträckan D-E och återstående del utgör den andel i den beräknade kostnaden för sträckan A-D, som skulle belöpa på nämnda fastighet, därest skäl till avdelningsbildning för jämkning av delaktigheten i kostnaderna för företaget icke föreläge. Den omständigheten att marken till fastigheten ifråga kan såsom ägaren till fastigheten förmenat ernå möjlighet till nöjaktig torrläggning medelst visst arbete å en kortare sträcka över ägorna till angränsande sökanden tillhöriga fastighet i Tun Övre Vremsgården, har lett till undersökning av förhållandet mellan bidraget enligt ovan till den beräknade kostnaden för företaget med sträckan A-D såsom objekt,

och den beräknade kostnaden för det arbete å nämnda sträcka, som erfordras för att möjliggöra en torrläggning av marken till Tun Övre Prästgården. Denna undersökning har givit till resultat att ett arbete å sträckan C-D, som gör torrläggning av denna mark möjlig och för detta ändamål funnits böra utföras enligt å profil- och sektionsritningar över nämnda sträcka med streckade linjer gjorda antydningar, beräknats draga en kostnad, vilken tillika med ersättning för markupplåtelse och intrång överstiger fastighetens ovan beräknade bidrag till kostnaden för företaget i dess helhet. Vid detta förhållande skall nämnda bidrag utgöra fastighetens andel i den beräknade kostnaden för företaget.

Verkställd undersökning har i övrigt givit vid handen att skäl till hänförande av marken inom ägorna till Ytterby, Sandbäck och Tun Övre Vremsgården till särskilda avdelningar för jämkning av deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget icke föreligger. I den beräknade kostnaden för avloppssträckan A-D med frändrag av det belopp, som fastigheten Tun Övre Prästgården ⁷ har att komma ut med, deltaga förty ovan nämnda fastigheter i mån av båtnadsvärdet för marken till dessa fastigheter. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad andel i den beräknade kostnaden fördelas den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande finnes uttryckt medelst procenttal i en detta utlåtande bifogad kostnadsfördelningslängd.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad

för ombyggnad av trummor för vägar och överfarter av enskild natur till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på byggnadernas ägare. Ävensom ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggandet av trummorna för de enskilda vägarna måste leda till minskning av kostnaden för underhållet av byggnaderna ifråga äro deltagarna i företaget jämlikt 7:18 vattenlagen berättigade till gottgörelse med belopp svarande mot minskningen i kostnaden för underhållet, vilket belopp skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gives ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas ersättning med ett i förhållande till massornas storlek såsom skäligt ansett belopp av 0,30 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa. Ersättningarna för intrång och markupplåtelse finnas enligt nämnda grunder uträknade i en särskild längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen och andra kostnader av dylik art gäldas enligt den grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för företaget, men förskjutes, om så erfordras av sökanden.

Enligt samma grund bestrides underhållet av avloppet. Vägtrummorna underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget innefattande vidgning och djupning av sträckan A-D¹ jämte ombyggnad av trummor för vägar av enskild natur över denna sträcka må utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att vid arbetet uppgrävd jord och sten skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1.,

att uppläggning ej må ske på väg;

att till förekommande av vattensamlingar bakom upplagda jordsträngar öppningar i dessa anordnas med slänt 1:1 vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillses

att tillstötande diken ej inkräktas med jord eller sten;

att vid tilläventyrs inträffande ras loppet oförtövat istandsättes och med förstärkning om så erfordras;

att vägtrummorna byggas enligt ritningar av kilad sten i goda förband på rust av trä;

att arbetena för företaget böra överlätas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i

detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar;
ar;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut vid 1941 års utgång och efter fullbordandet avsynas av lantbruksingeniör;

att upplagd jord och sten bör vara undanskaffad eller utspridd senast sju år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egna ägor mot åtnjutande av ovan angiven ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan skrivna dag och med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat beträffande ingivande av besvär.

Tun Ore Vrensgården den 22 juni 1939

Marsson

Anders Johansson
L. A. Johansson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ytterley	1 ³	$\frac{1}{4}$		Aug. Larsson
			1	äng, slamjord
			2	" "
			3	äker, 0,25 m. mylla på lera
			4	" 0,15-0,20 " "
			5	väg
			6	avlopp
				Summa
Sandbäck Vrensg.	3 ²	$\frac{1}{4}$		Kristian Andreasson
			7	äng, slamjord
			8	äker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			9	" " " "
			10	" " " sand.lera
			11	väg
			12	"
			13	avlopp
				Summa
Tun Öre Vrensgården	2 ³	$\frac{1}{4}$		Bernth Andersson
			14	äker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			15	" " " "
			16	" " " "
			17	" " " "
			18	" 0,20 m. " "
			19	" 0,20-0,25 " "
			20	" " " "
			21	berg
			22	väg
			23	"
			24	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			05,3					950	50	35	¹⁰⁰⁰ (1200)	53	-	2	65	
			28,0					1000	280	-	¹⁰⁵⁰ (1200)	294	-	14	-	
33,5								1700	569	50	1800	603	-	33	50	
48,5								1000	485	-	¹⁴⁵⁰ (1700)	703	25	218	25	
						02,8										
						05,6										
82,0		33,3				08,4			1384	85		1653	25	268	40	
		30,5						1100	335	50	¹¹⁵⁰ (1700)	350	75	15	25	
43,0								1000	430	-	¹⁵⁵⁰ (1700)	666	50	236	50	
14,0								1700	196	-	1700	238	-	42	-	
08,3								1500	124	50	"	141	10	16	60	
						08,2										
						04,8										
						04,1										
65,3		30,5				17,1			1086	-		1396	35	310	35	
12,2								850	103	70	¹⁵⁵⁰ (1700)	189	10	85	40	
26,8								950	254	60	¹⁶⁰⁰ (1700)	428	80	174	20	
16,5								1450	239	25	1600	264	-	24	75	
43,2								1000	437	-	1700	742	90	305	90	
46,5								1050	488	25	1600	744	-	255	75	
32,3								1400	452	20	1700	549	10	96	90	
13,0								1600	208	-	"	221	-	13	-	
						09,6										
						09,3										
						04,0										
						06,9										
191,0						29,8			2183	-		3138	90	955	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Tim Örn Vremogården	2 ²	$\frac{1}{7}$		Bernth Andersson
			25	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			26	" " " "
			27	" " " "
			28	" " " "
			29	" " " "
			30	" " " "
			31	avlopp
			32	väg
			33	"
				Summa
" " "	2 ⁸	avst.		Bernhard Hansson och Bernth Andersson
			34	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
" " Prästgården	1 ⁷	$\frac{3}{8}$		Olof H. Kristensson
			35	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			36	" " " "
			37	" 0,20 " "
			38	" " " "
			39	" " " "
			40	" " " "
			41	" " " "
			42	" " " "
			43	" 0,20-0,25 " "
			44	" " " "
			45	" " " "
			46	" " " "
			47	" " " "
			48	" " " "
			49	" " " "
				Översöes

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	36,0							1300	468	-	1700	612	-	144	-	
	31,0							1200	372	-	"	527	-	155	-	
	86,0							"	1032	-	"	1462	-	430	-	
	15,0							900	135	-	¹²⁵⁰ (1600)	187	50	52	50	
	19,5							1300	253	50	1700	331	50	78	-	
	36,8							1400	515	20	"	625	60	110	40	
						07,5										
						02,6										
						04,0										
2	24,3						14,1		2775	70		3745	60	969	90	
	17,5							1300	227	50	1700	297	50	70	-	
	04,7							1500	70	50	1700	79	90	9	40	
	12,0							1600	192	-	"	204	-	12	-	
	58,0							1300	754	-	1650	957	-	203	-	
	12,2							1500	183	-	"	201	30	18	30	
	17,7							1400	247	80	"	292	05	44	25	
	15,3							1350	206	55	"	252	45	45	90	
	02,3							1200	27	60	1400	32	20	4	60	
	17,0							1350	229	50	1650	280	50	51	-	
	92,4							1250	1155	-	1700	1570	80	415	80	
	10,7							1350	144	45	"	181	90	37	45	
	46,0							1400	644	-	"	782	-	138	-	
	03,6							900	32	40	1200	43	20	10	80	
	43,0							1300	559	-	¹⁶⁵⁰ (1700)	709	50	150	50	
	35,9							"	466	70	¹⁶⁵⁰ (1700)	592	35	125	65	
	22,0							1550	341	-	1700	374	-	33	-	
3	92,8								5253	50		6553	15	1299	65	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Överföit</i>
			50	åker, 0,20-0,25 m. mjälla på lera
			51	" " " "
			52	" " " "
			53	avlopp
			54	våg
			55	"
			56	"
				<i>Summa</i>
				<u><i>Sammandrag.</i></u>
<i>Yttalby</i>	1^3	$\frac{1}{4}$	1-6	Aug. Larsson
<i>Landbäck Vrensg.</i>	3^2	$\frac{1}{4}$	7-13	Kristian Andreasson
<i>Tum Övre "</i>	2^3	$\frac{1}{4}$	14-24	Bernth Andersson <i>sök.</i>
<i>" " "</i>	2^2	$\frac{1}{4}$	25-33	" " <i>sök.</i>
<i>" " "</i>	2^4	<i>arst.</i>	34	Bernhard Larsson & Bernth Andersson
<i>" " Prästgården</i>	1^2	$\frac{3}{8}$	35-36	Olof H. Kristensson
				<i>Summa</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	92,8								5253	50		6553	15	1299	65	
	17,7							1550	274	35	1700	300	90	26	55	
	07,7							1650	127	05	"	130	90	3	85	
	40,5							1450	587	25	1550	627	75	40	50	
							11,8									
							01,3									
							05,8									
							06,7									
4	58,7						25,6		6242	15		7612	70	1370	55	
	82,0		33,3				08,4		1384	85		1653	25	268	40	
	65,3		30,5				17,1		1086	-		1396	35	310	35	
1	91,0						29,8		2183	-		3138	90	955	90	
2	24,3						14,1		2775	70		3745	60	969	90	
	17,5								227	50		297	50	70	-	
4	58,7						25,6		6242	15		7612	70	1370	55	
10	38,8		63,8				95,0		13899	20		17844	30	3945	10	

Ten Öre Brunnsgården den 22 juni 1939.

Oskarsson Anders Jönsson
 Carl Johansson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ytterby, Sandbäck Vremsgården, Tun Övre Vremsgården och Tun Övre Prästgården i Svenneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa ersätt- ning.	
	markupplåtelse				intrång					
	² m.	á ö.	kr.	ö.	³ m.	á ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
¹ <u>Sträckan A-B-C-D-D .</u>										
³ Ytterby 1 , Aug.Larsson	80	10:-	8	-						
	20	9,5	1	90	85	30	25	50	35	40
² Sandbäck Vremsg.3 ,Kristian An-	65	14	9	10						
dreasson	20	11	2	20						
	90	10	9	-	200	30	60	-	80	30
³ Tun Övre Vremsg.2 , Bernth An-	50	16	8	-						
dersson	80	14	11	20						
	50	10,5	5	25						
	70	10	7	-						
	20	9,5	1	90						
	40	8,5	73	40	590	30	177	-	213	75
² " " " 2 . " "	90	14	12	60						
	130	13	16	90						
	160	12	19	20	450	30	135	-	183	70
⁸ " " " 2 ,Bernhard Hanson	70	13	9	10	75	30	22	50	31	60
och Bernth Andersson										
" " Prästg. 1 , Olov Kristenson	10	13	1	30						
	5	15	-	75						
	8	16	1	28	30	30	9	-	12	33
S u m m a									557	08
¹ <u>Sträckan DD -E. (utföres ej).</u>										
⁷ Tun Övre Prästg.1 , Olov Kristen-	17	16	2	72						
son	45	15	6	75						
	120	14	16	80						
	45	14	6	30						
Ö v e r f ö r e s			32	57						

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ytterby,

Sandbäck Vremsgården, Tun Övre Vremsgården och Tun Övre Prästgården i

Svenneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, spräng- ning; uppläggning m.m.	An- tal	á kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sträckan A-B-C-D-D . ¹						
0-3	300	Torv o. slamj. på sandbl. lera, gyttjig med sten	70	1:20	84	-		
		Slamj. på sandbl. lera gyttjig	10	1:10				
		med rötter o. stubbar	10	1:10	11	-		
		Slamj. på sandbl. lera, gyttjig	200	0:75	150	-	245	-
3-5	200	Torvj. på lera, gyttjig m. sten	50	1:20	60	-		
		" " " " m. rötter						
		och stubbar	90	1:10	99	-		
		Torvj. på lera, gyttjig enst. sten	270	0:80	216	-	375	-
5-7	200	Mylla på lera	440	0:75	330	-	330	-
7-8+42	142	" " "	270	0:75	202	50	202	50
8+42-8+88	46	" " " ngt. sten	30	0:80	24	-	24	-
		Förstärkning av loppet vid till- flöde från s.k. kvarnbäcken ge-						
		Överföres					1176	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				1176 50
		nom stensättning i botten och slänter från nedströmssidan av bro för allm.väg och 4 m.nedströms denna samt till en nivå av 0:80 m.över botten enl.ritning ²	12	4:-	48 -	
		Ombyggnad av trumma för utfartsväg vid 5 med 1,0 x 0,8 x 3,5 m vattenlopp på dubbel rustbädd av trä enl.typritning. (Täckhallarna i befintlig trumma må användas ävensom sten till grundmurar.) Kostnadsberäknad till 350 kr.varav 1/2 på företaget			175 -	
		Ombyggnad av trummor för ägovägar vid 6+51 och 7+81 med 1,0 x 0,8 x 3,0 m.vattenlopp på dubbel rustbädd av trä enl.typritning(sten från befintliga trummor må användas till grundmurar) Kostnadsberäknad till 260 kr.			260 -	483 -
		vardera varav 1/2 på företaget				
		För intrång och markåtgång enl. ersättningslängden				557 08
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				163 42
		S u m m a				2380 -
		¹ Sträckan D-D + E. (utföres ej).				
8+42-8+88, 41-42+86	} 232	Mylla o.lera,gyttjig,m.enst. sten	³ m. 400	0:80		320 -
40-41 31+94-32+45	} 151	Mylla o.lera,gyttjig,m.enst. sten	" 340	0:80		272 -
		Ombyggnad av trumma för ägoväg				
		Överföres				592 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				592 -
		vid 41+48 med 1,0 x 0,8 x 3,0 m. vattenlopp på dubbel rustbädd enl. typritning. Sten i befintlig trumma må användas till grund- mur. Kostnadsberäknad till 260 kr. varav 1/2 på företaget st 1	1		130 -	130 -
		För intrång och markupplåtelse enl. ersättningslängden				286 02
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				71 98
		S u m m a				1080 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		¹ Sträckan A-B-C-D-D.				2380 -
		" D-E. (utföres ej)				1080 -
		S u m m a				3460 -
		Tun Övre Vremsgården den 22 juni 1939.				
		<i>P. H. Carlsson</i>				

Kostnadsfördelningslängd.

Stenman.	Reg. nr.	Mandat.	Ägare.	Ägofigu- ernas nummer.
Ytterley	1 ³	1/4	Rug. Larsson	1-6
Landbäck Vrensg.	3 ²	1/4	Kristian Andreasson	7-13
Tun Övre "	2 ³	1/4	Bernth Andersson	14-24
" " "	2 ²	1/4	" "	25-33
" " "	2 ⁸	arst.	Bernhard Hanson o. Bernth Andersson	34
" , Prästg.	1 ⁷	3/8	Olof H. Kristensson	35-56
			Summa	

Beräknade- värde.		Andel i beräknad kostnad för anläggssträckorna.						Andel i verklig kostnad för för- teget.	Andel i förrätt- nings- kostnad.	
		A-B-C-D-E		D-E		A-B-C-D-D'				
Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	%	Kr.	ö.
268	40	235	40			235	40	9.89		
310	35	272	19			272	19	11.44		
955	90	838	36			838	36	35.22		
969	90	850	64			850	64	35.74		
70	-	61	39			61	39	2.58		
1370	55	1202	02	1080	-	122	02	5.13		
3945	10	3460	-	1080	-	2380	-	100.00		
På Öre Brunnsgården den 22 juni 1939										

Den Öre Brunnsgården den 22 juni 1939

W. H. H. H.

Anders Jansson
C. H. Johansson

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående rattmarlagg, för förläggning av mark hörande till
 kommunen Ytterlug, Landbäck Vramsgården, Tun Övre Vramsgården och Tun
 Övre Prästgården i Skennelug socken och Göteborgs och Bohus län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1938-28		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	12	0,50			6	-
1937		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	32	3,00	9	60		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	92	6,00	1	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 28,0 ar	37	0,24	8	88		
		har	10,288	0,78	8	10		
		äng och odlingsmark, medelareal 21,4 ar	3	0,14	-	42		
		har	0,638	0,74	-	47		
		annan mark och impediment, medelareal 5,9 ar	16	0,05	-	80		
		har	0,950	0,78	-	74		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \text{ m.} \\ < 10 \end{matrix}$						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarark blad					34	21
		Överföres					40	21

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				40 21
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2 1/3	12,00	28 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	11	punkter pr har	har	11,026 0,50 5 51
		avvägda punkter	130	903	3 90	
		i annan mark, medelantal		punkter pr har	st.	
		avvägda punkter		st.		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1,65	2,00	3 30	
		i annan mark		5,00		40 71
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 2 1/3 ar,	56	0,05	2 80	
			har	11,976 0,10	1 20	4 -
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	56	0,04		2 24
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	1		4 -	
		för övriga kilometer	0,225	1,50	- 34	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	40	0,06	2 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	9	0,06	- 54	
			40	0,12	4 80	16 08
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,225	3,50		4 29
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
			26	0,22	5 71	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	18	0,02	- 36	
		0,60 m ²				6 08
						3 -
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	1,8	0,02	- 04	
		dagar		12,00		2 04
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1,225	3,50	4 29	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	0,85	1,00	- 85	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen 0,60 m. ² sektion på	0,85	0,30	- 26	
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		5 40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	305	0,03	- 92	1 92
		Överföres				125 97

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				125 97
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	/		3 -	
		tillägg för övriga sidor st.	/	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,27	4,00	5 08	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			- 26	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 18	8 52
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st. 1	1	3 -	3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning 1	2	3 -	6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning 14 m ²		0,10	1 40	
		Antal särskilda ritningar		3,00		10 40
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	130	0,01		1 30
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st. 34	34	0,25	8 50	10 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st. 6	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	1	0,20	- 20	4 -
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 7	7	3,00		21 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1 1/6	1 1/6	12,00		14 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1/3	1/3	12,00		4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		Uppritning av våghummor samt förslag till förstärkning utlopp för täckt ledning "	1/2	12,00		6 -
		slanficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				210 19
		1 a) 1:sta regalarke			7 -	
		blad				
		övriga regalarke st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 2 1/3 ar ägofigurer st. 56	56	0,07	3 92	
		har 11,976	11,976	0,14	1 68	
		Överföres			12 60	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 60	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	130	0,02	2 60	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	20,5	0,05	1 53	18 48
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1,225	6 -	7 35	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 08	
		3) broar och trummor, „ „			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		16 43
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		<i>brunn och förtärlingsanordningar</i>	4/3	„		4 -
		brunn, rörtutlopp och slämficka		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	26	0,55	14 30	
		Översiktskarta i d:o, § 41				14 30
		Summa kronor				53 21
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 637 + 8,48			14 65	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				14 65
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			18 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 6 dagar à 5 kr.			30 -	48 80
		Summa kronor				63 45
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			210 19	
		Lösen för kopior och avskrifter			53 21	263 40
		Övriga förrättningskostnader				63 45
		Summa kronor				326 85

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Thille häradsrätt.
Göteborg den *10 oktober* 19*39*

W. H. H. H.
 Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19